

SAŅAUDŲ ŽINIARAŠTIS

1. DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	110 kV KL L-DIRVUPIAI-1 NUO 330/110/10 kV KLAIPĖDOS TP IKI 110/10 kV DIRVUPIŲ TP 110 kV ATVIROS SKIRSTYKLOS				
1.1.	Kabelių apsauginių vamzdžių, lovių ir uždengimo plokščių įrengimo darbai				
1.1.1.	Mechanizuotas tranšėjų kasimas suverčiant į sankasą		tūkst. m ³	16,87	
1.1.2.	Smėlio pakloto po loviais ir kabeliais įrengimas		tūkst. m ³	0,41	
1.1.3.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžių Ø200 įrengimas atviru būdu (ant metalo konstrukcijų)		m	63	
1.1.4.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžių Ø200 įrengimas atviru būdu (po keliais)		m	2924	
1.1.5.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžių Ø200 įrengimas uždaru būdu		m	540	
1.1.6.	Plieninių vamzdžių (apvalkalo) Ø550 įrengimas uždaru būdu (po geležinkeliais)		m	50	
1.1.7.	Gelžbetoninių lovių ir plokščių montavimas		m ³	920	
1.1.8.	Kabelių/vamzdžių ir lovių vidaus užpylimas smėliu 0/2		tūkst. m ³	3,63	
1.1.9.	Tranšėjų užpylimas atgaliniu gruntu		tūkst. m ³	11,7	
1.1.10.	Vamzdžių pripildymas smėlio-bentonito mišiniu		m ³	54	
2.	110 kV KL L-DIRVUPIAI-2 NUO 330/110/10 kV KLAIPĖDOS TP IKI 110/10 kV DIRVUPIŲ TP 110 kV ATVIROS SKIRSTYKLOS				
2.1.	Kabelių apsauginių vamzdžių, lovių ir uždengimo plokščių įrengimo darbai				
2.1.1.	Mechanizuotas tranšėjų kasimas suverčiant į sankasą		tūkst. m ³	16,95	
2.1.2.	Smėlio pakloto po loviais ir kabeliais įrengimas		tūkst. m ³	0,41	
2.1.3.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžių Ø200 įrengimas atviru būdu (ant metalo konstrukcijų)		m	63	
2.1.4.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžių Ø200 įrengimas atviru būdu (po keliais)		m	2932	

A	2021 12	Statybos leidimui, konkursui. Pakeistas PV ir PDV, įvertintos ekspertizės pastabos
A	2020 12	Statybos leidimui, konkursui. (Patikslinta pagal ekspertizės pastabas)
0	2020 11	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	ĮSILEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, Tel. +370 37 211714 El. paštas: info@enpro.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų 110 kV kabelių linijos Klaipėdos rajone statybos projektas
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Sąnaudų žiniaraštis
		LAIDA
		0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LITGRID AB	DOKUMENTO ŽYMUO 2017-106-XX-STP-SK.SŽ
		LAPAS
		1
		LAPŲ
		4

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
2.1.5.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžių Ø200 įrengimas uždaru būdu		m	540	
2.1.6.	Plieninių vamzdžių (apvalkalo) Ø550 įrengimas uždaru būdu (po geležinkeliais)		m	50	
2.1.7.	Gelžbetoninių lovių ir plokščių montavimas		m ³	931	
2.1.8.	Kabelių/vamzdžių ir lovių vidaus užpylimas smėliu 0/2		tūkst. m ³	3,63	
2.1.9.	Tranšėjų užpylimas atgaliniu gruntu		tūkst. m ³	11,7	
2.1.10.	Vamzdžių pripildymas smėlio-bentonito mišiniu		m ³	54	
3.	ŠVIESOLAIDINIS KABELIS NUO 330/110/10 kV KLAIPĖDOS TP TELEKOMUNIKACIJŲ PASTATO, RYŠIŲ APARATINĖS SPINTOS S2.1 ODF-01 IKI 110/10 kV DIRVUPIŲ TP 110 kV ATVIROS SKIRSTYKLOS TELEKOMUNIKACIJŲ IR TSPĮ SPINTOS S1.1 ODF-01				
3.1.	Kabelių apsauginių vamzdžių įrengimo darbai				
3.1.1.	HDPE 40x3,7mm vamzdžio paklojimas paruoštoje tranšėjoje		m	5689	
3.1.2.	HDPE 110x6,5 mm vamzdžio paklojimas kryptinio gręžimo būdu		m	39	
4.	ŠVIESOLAIDINIS KABELIS NUO 330/110/10 kV KLAIPĖDOS TP TELEKOMUNIKACIJŲ PASTATO, RYŠIŲ APARATINĖS SPINTOS S2.1 ODF-02 IKI 110/10 kV DIRVUPIŲ TP 110 kV ATVIROS SKIRSTYKLOS TELEKOMUNIKACIJŲ IR TSPĮ SPINTOS S1.1 ODF-02				
4.1.	Kabelių apsauginių vamzdžių įrengimo darbai				
4.1.1.	HDPE 40x3,7mm vamzdžio paklojimas paruoštoje tranšėjoje		m	5653	
4.1.2.	HDPE 110x6,5 mm vamzdžio paklojimas kryptinio gręžimo būdu		m	14	
5.	DANGŲ ATSTATYMAS				
5.1.	Dangų atstatymo darbai				
5.1.1.	Žaliųjų plotų atstatymai		ha	4,40	
5.1.2.	Žvyro dangos atstatymai		m ²	950	
5.1.3.	Asfalto dangos atstatymai		m ²	1650	

2. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	110 kV KL L-DIRVUPIAI-1 NUO 330/110/10 kV KLAIPĖDOS TP IKI 110/10 kV DIRVUPIŲ TP 110 kV ATVIROS SKIRSTYKLOS				
1.1.	Kabelių apsauginių vamzdžių, lovių ir uždengimo plokščių įrengimo darbai				
1.1.1.	Smėlis paklotui		tūkst. m ³	0,41	

DOKUMENTO ŽYMUO

2017-106-XX-STP-SK.SŽ

LAPAS

2

LAPŲ

4

LAIDA

0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.1.2.	Smėlis 0/2		tūkst. m ³	3,63	
1.1.3.	G/b loviai L11/2-8*		m ³	127,4	
1.1.4.	G/b loviai L4/2-15*		m ³	302,2	
1.1.5.	G/b plokštės P-11-8*		m ³	77,9	
1.1.6.	G/b plokštės P-6-15*		m ³	283,8	
1.1.7.	G/b plokštės P-5-8*		m ³	129,3	
1.1.8.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžiai Ø200, atsparūs UV, skirti įrengti ant metalo konstrukcijų		m	63	
1.1.9.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžiai Ø200, skirti atviram klojimo būdui		m	2924	
1.1.10.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžiai Ø200, skirti uždaram įrengimo būdui		m	540	
1.1.11.	Plieniniai vamzdžiai (apvalkalas) Ø550		m	50	
1.1.12.	Smėlio-bentonito mišinys		m ³	54	
2.	110 kV KL L-DIRVUPIAI-2 NUO 330/110/10 kV KLAIPĖDOS TP IKI 110/10 kV DIRVUPIŲ TP 110 kV ATVIROS SKIRSTYKLOS				
2.1.	Kabelių apsauginių vamzdžių, lovių ir uždengimo plokščių įrengimo darbai				
2.1.1.	Smėlis paklotui		tūkst. m ³	0,41	
2.1.2.	Smėlis 0/2		tūkst. m ³	3,63	
2.1.3.	G/b loviai L11/2-8*		m ³	126,2	
2.1.4.	G/b loviai L4/2-15*		m ³	310,1	
2.1.5.	G/b plokštės P-11-8*		m ³	77,1	
2.1.6.	G/b plokštės P-6-15*		m ³	285,5	
2.1.7.	G/b plokštės P-5-8*		m ³	132,3	
2.1.8.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžiai Ø200, atsparūs UV, skirti įrengti ant metalo konstrukcijų		m	63	
2.1.9.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžiai Ø200, skirti atviram klojimo būdui		m	2932	
2.1.10.	110 kV kabelių apsaugos vamzdžiai Ø200, skirti uždaram įrengimo būdui		m	540	
2.1.11.	Plieniniai vamzdžiai (apvalkalas) Ø550		m	50	
2.1.12.	Smėlio-bentonito mišinys		m ³	54	
3.	ŠVIESOLAIDINIS KABELIS NUO 330/110/10 kV KLAIPĖDOS TP TELEKOMUNIKACIJŲ PASTATO, RYŠIŲ APARATINĖS SPINTOS S2.1 ODF-01 IKI 110/10 kV DIRVUPIŲ TP 110 kV ATVIROS SKIRSTYKLOS TELEKOMUNIKACIJŲ IR TSPĮ SPINTOS S1.1 ODF-01				
3.1.	Kabelių apsauginių vamzdžių įrengimo darbai				
3.1.1.	HDPE 40x3,7mm vamzdis		m	6409	
3.1.2.	HDPE 110x6,5 mm vamzdis		m	39	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2017-106-XX-STP-SK.SŽ	3	4	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
4.	ŠVIESOLAIDINIS KABELIS NUO 330/110/10 kV KLAIPĖDOS TP TELEKOMUNIKACIJŲ PASTATO, RYŠIŲ APARATINĖS SPINTOS S2.1 ODF-02 IKI 110/10 kV DIRVUPIŲ TP 110 kV ATVIROS SKIRSTYKLOS TELEKOMUNIKACIJŲ IR TSPI SPINTOS S1.1 ODF-02				
4.1.	Kabelių apsauginių vamzdžių įrengimo darbai				
4.1.1.	HDPE 40x3,7mm vamzdis		m	6393	
4.1.2.	HDPE 110x6,5 mm vamzdis		m	14	
5.	DANGŲ ATSTATYMAS				
5.1.	Dangų atstatymo darbai				
5.1.1.	Vejos sėklos		t	0,8	
5.1.2.	Žvyro danga		m ³	48	storis 5 cm
5.1.3.	Asfaltbetonis		m ³	99	storis 6 cm
5.1.4.	Skalda		m ³	248	storis 15 cm
5.1.5.	Smėlis		m ³	495	storis 30 cm

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2017-106-XX-STP-SK.SŽ	4	4	0

