

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	ha	9,0924	
2. Sklypo užstatymo tankis ¹⁾	%	7,79	
3. Sklypo užstatymo intensyvumas ¹⁾	%	7,74	
II. INŽINERINIAI TINKLAI: (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4. Inžinerinių tinklų ilgis*	m		
4.1. 0,6/1 kV jėgos ir kontroliniai kabeliai*	m	7000	
5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm		
6. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm²		
6.1. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	2x1,5	
6.2. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	2x2,5	
6.3. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	2x4	
6.4. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	3x1,5	
6.5. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	3x2,5	
6.6. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	3x6	
6.7. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	4x1,5	
6.8. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	4x2,5	
6.9. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	4x4	
6.10. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	5x1,5	
6.11. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	5x2,5	
6.12. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	5x4	
6.13. Jėgos kabelis su varinėmis gyslomis 0,6/1 kV	mm ²	5x16	
6.14. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	mm ²	3x1,5	

0	2021 12	Statybos leidimui, konkursui. Įvertintos ekspertizės pastabos
0	2020 11	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, Tel. +370 37 211714 El. paštas: info@enpro.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Klaipėdos 330/110/10 kV transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos inžinerinių statinių, Klaipėdos r. sav., Dovylių sen., Kiškėnų k., Šatrijos tak. 19, rekonstravimo projektas
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Bendrieji statinio rodikliai
		LAIDA
		0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LITGRID AB	DOKUMENTO ŽYMUO 2017-105-XX-RTP-BD.BSR
		LAPAS
		1
		LAPŲ
		2

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
6.15. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	mm ²	4x1,5	
6.16. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	mm ²	5x1,5	
6.17. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	mm ²	5x2,5	
6.18. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	mm ²	7x1,5	
6.19. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	mm ²	7x2,5	
6.20. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	mm ²	10x1,5	
6.21. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	mm ²	14x1,5	
6.22. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	mm ²	17x1,5	
6.23. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	mm ²	19x1,5	
6.24. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	mm ²	30x1,5	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

¹⁾ Sklypo rodikliai rekonstravimo metu nekeičiami. Lentelėje pateikiami apskaičiuoti sklypo užstatymo tankio ir užstatymo intensyvumo rodikliai yra apskaičiuoti pagal Teritorijų planavimo įstatymą, remiantis žemės sklypo nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu.

Statinio projekto vadovas _____
(vardas, pa

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2017-105-XX-RTP-BD.BSR	2	2	0