

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statiny

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

1 Statybinių konstrukcijų įrengimo ir statinio baigiamieji (apdailos) darbai

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 1908097.00 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Rūdninkų g.8 korpusas 1 (2B 3/p)						
1 N10-67-1		m3		6.2		
	Medinių stogo konstrukcijų gamyba ir montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	48.0	297.6	5.415	1611.5
120030	Statybinės vinys	kg	7.0	43.4	1.09	47.31
120048	Tvirtinimo detalės	t	0.01	0.062	1968.38	122.04
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	1.05	6.51	203.89	1327.32
N10-67-1	Darbo užm. 1611.5 Medžiagos 1496.67		Mechanizmai		Iš viso	3108.17

2 N10-221		m3		0.09		
	Medinių antdėklų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	230.0	20.7	5.14	106.4
120030	Statybinės vinys	kg	5.0	0.45	1.09	0.49
230402	Antiseptikas "Pinoteks"	l	12.0	1.08	5.45	5.89
534004	Apipjauti tašeliai ir tašai (paprasti, 3 rūš.)	m3	1.05	0.0945	203.89	19.27
390049	Elektrinis grąžtas	maš.val	39.0	3.51	0.51	1.79
N10-221	Darbo užm. 106.4 Medžiagos 25.65		Mechanizmai 1.79		Iš viso	133.84

3 N10-67		m3		3.68		
	Esamų gegnių remontas k1=1.5					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	27.0	149.04	5.045	751.91
120013	Plieninė viela (valcuota), d 5mm	t	0.00438	0.016118	988.49	15.93
120030	Statybinės vinys	kg	7.2	26.496	1.09	28.88
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	0.73	2.6864	1.97	5.29
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.15	11.592	2.18	25.27
534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	m3	0.16	0.5888	203.89	120.05
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0.06	0.2208	203.89	45.02
534289	Lentos spyg. apipj.1r. stor.40mm ir daugiau	m3	0.83	3.0544	203.89	622.76
570269	Tolis	m2	3.38	12.4384	0.43	5.35
570459	Antiseptinė pasta	kg	1.96	7.2128	4.38	31.59
489131	Kranas	maš.val	0.2	0.736	25.48	18.75
N10-67	Darbo užm. 751.91 Medžiagos 900.14		Mechanizmai 18.75		Iš viso	1670.8

4 N10-215		m3		1.08		
	Medinio karkaso įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	52.0	56.16	5.14	288.66
120030	Statybinės vinys	kg	5.0	5.4	1.09	5.89
534004	Apipjauti tašeliai ir tašai (paprasti, 3 rūš.)	m3	1.05	1.134	203.89	231.21
N10-215	Darbo užm. 288.66 Medžiagos 237.1		Mechanizmai		Iš viso	525.76

5 R61P-2204		vnt.		230.0		
	Medinių gegnių sujungimo mazgų sutvirtinimas prie mūrloto					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.82	188.6	5.415	1021.27

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
R61P-2204	120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	0.73	167.9	1.97	330.76
	120343	Tvirtinimo detalės	kg	0.6	138.0	1.97	271.86
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.26	59.8	0.51	30.5
	Darbo užm. 1021.27		Medžiagos 602.62	Mechanizmai 30.5		Iš viso	1654.39
6	R23-27		vnt		54.0		
	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	0.5	27.0	5.301	143.13
R23-27	390049	Elektrinis grąžtas	maš.val	0.5	27.0	0.51	13.77
	Darbo užm. 143.13		Medžiagos	Mechanizmai 13.77		Iš viso	156.9
7	345751	Varžtai M12	vnt.	1.0	54.0	2.1	113.4
8	N10-222		100m		0.8		
	Hidroizoliacijos įrengimas po mediniais tašeliais						
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	2.3	1.84	4.323	7.95
N10-222	570269	Tolis	m2	20.0	16.0	0.43	6.88
	Darbo užm. 7.95		Medžiagos 6.88	Mechanizmai		Iš viso	14.83
9	N6-149-4		m3		1.1		
	Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu						
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	8.8	9.68	4.323	41.85
N6-149-4	260014	Betonas	m3	1.02	1.122	75.42	84.62
	Darbo užm. 41.85		Medžiagos 84.62	Mechanizmai		Iš viso	126.47
10	N11P-0201		m2		770.0		
	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.03	23.1	5.14	118.73
N11P-0201	220730	Izoliacinė plėvelė	m2	1.1	847.0	0.69	584.43
	Darbo užm. 118.73		Medžiagos 584.43	Mechanizmai		Iš viso	703.16
11	N26P-1103		100m2		7.7		
	Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	25.5	196.35	5.14	1009.24
N26P-1103	572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės	m3	15.45	118.965	92.37	10988.8
	489003	Keltuvas	maš.val	2.25	17.325	3.56	61.68
	Darbo užm. 1009.24		Medžiagos 10988.8	Mechanizmai 61.68		Iš viso	12059.72
12	N26P-1103		100m2		7.7		
	Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	21.9	168.63	5.14	866.76
N26P-1103	572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės	m3	3.09	23.793	92.37	2197.76
	489003	Keltuvas	maš.val	0.45	3.465	3.56	12.34
	Darbo užm. 866.76		Medžiagos 2197.76	Mechanizmai 12.34		Iš viso	3076.86
13	N10-215		m3		2.1		
	Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo*APTARNAVIMO TAKŲ GULEKŠNIAI						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	52.0	109.2	5.14	561.29
N10-215	120030	Statybinės vinys	kg	5.0	10.5	1.09	11.45
	534004	Apipjauti tašeliai ir tašai (paprasti, 3 rūš.)	m3	1.05	2.205	203.89	449.58
	Darbo užm. 561.29		Medžiagos 461.03	Mechanizmai		Iš viso	1022.32

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
14	N10P-0701		100m2		1.5		
	Perdangų pakloto įrengimas iš statybinių medžio drožlių (skiedrų) plokščių k4=2.0						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	37.0	111.0	5.14	570.54
	120063 Medsraigčiai (įvairūs)		kg	2.5	7.5	1.97	14.77
	489131 Kranas		maš.val	0.7	2.1	25.48	53.51
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	13.0	39.0	0.51	19.89
N10P-0701	Darbo užm. 570.54	Medžiagos	14.77		Mechanizmai 73.4	Iš viso	658.71
15	505-29	Orientuotų drožlių plokštės OSB 3, 18mm (EGGER)	m2	1.0	315.0	5.78	1820.7
16	N46-102		100m		0.428		
	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku						
	Darbo sąn. kateg. 3.46		žm.val.	37.0	15.836	5.415	85.75
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	28.0	11.984	7.4	88.68
N46-102	Darbo užm. 85.75	Medžiagos			Mechanizmai 88.68	Iš viso	174.43
17	N46-104		100m		0.428		
	Vagų pramušimas mūr.sienose, kai vagų skersp.plotas daugiau kaip 100 cm2 kiekv. 20 cm2 pridėti, pramušant pneum.plaktuku k4=14.5						
	Darbo sąn. kateg. 3.16		žm.val.	11.6	71.9896	5.216	375.5
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	11.0	68.266	7.4	505.17
N46-104	Darbo užm. 375.5	Medžiagos			Mechanizmai 505.17	Iš viso	880.67
18	R24-18		t		0.46		
	Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	40.0	18.4	5.415	99.64
	520003 Plieninės statybinės konstrukcijos		t	1.0	0.46	1659.63	763.43
R24-18	Darbo užm. 99.64	Medžiagos	763.43		Mechanizmai	Iš viso	863.07
19	R23-26		vnt		45.0		
	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 2 plytų sienos storiui						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	0.4	18.0	5.301	95.42
	390049 Elektrinis grąžtas		maš.val	0.4	18.0	0.51	9.18
R23-26	Darbo užm. 95.42	Medžiagos			Mechanizmai 9.18	Iš viso	104.6
20	940-12	Varžtai M16 su veržlėmis	vnt	1.0	17.0	3.5	59.5
21	940-12-1	Varžtai M12 su veržlėmis	vnt	1.0	28.0	2.5	70.0
22	N46-37		m3		16.0		
	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.23		žm.val.	9.0	144.0	5.301	763.34
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	8.0	128.0	7.4	947.2
N46-37	Darbo užm. 763.34	Medžiagos			Mechanizmai 947.2	Iš viso	1710.54
23	N7-224		t		0.073		
	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.92		žm.val.	200.0	14.6	6.213	90.71

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N7-224	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	80.0	5.84	1.88	10.98
	520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	1.0	0.073	1659.63	121.15
	Darbo užm.90.71 Medžiagos 132.13			Mechanizmai		Iš viso	222.84
24	N7-223		t		0.118		
	Sandūrų antdėklų pastatymas						
	Darbo sąn. kateg. 4.92		žm.val.	210.0	24.78	6.213	153.96
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	80.0	9.44	1.88	17.75
	520049	Įdėtinės plieninės detalės	t	1.0	0.118	2182.88	257.58
N7-223	Darbo užm. 153.96 Medžiagos 275.33			Mechanizmai		Iš viso	429.29
25	R23-62		t		25.6		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1.33	34.048	4.142	141.03
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.72	18.432	25.08	462.27
R23-62	Darbo užm. 141.03 Medžiagos			Mechanizmai 462.27		Iš viso	603.3
26	R23-66		t		25.6		
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0						
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.02	5.12	25.08	128.41
R23-66	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 128.41		Iš viso	128.41
27	N7P-0306		vnt.		22.0		
	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3t						
	Darbo sąn. kateg. 3.7		žm.val.	0.58	12.76	5.567	71.03
	600004	Cementinis skiedinys	m3	0.005	0.11	60.12	6.61
	489131	Kranas	maš.val	0.21	4.62	25.48	117.72
N7P-0306	Darbo užm. 71.03 Medžiagos 6.61			Mechanizmai 117.72		Iš viso	195.36
28	G-8207	Nenešančios sąramos 8PB10-1 (0,011m3)	vnt	1.0	14.0	8.32	116.48
29	G-8209	Nenešančios sąramos 8PB16-1	vnt	1.0	1.0	12.31	12.31
30	G-8211	Nenešančios sąramos 8PB19-3 (0,021m3)	vnt	1.0	2.0	14.0	28.0
31	G-8236	Nenešančios sąramos M12	vnt	1.0	5.0	8.46	42.3
32	F1-2-1		m3		110.0		
	Grunto kasimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	3.0	330.0	4.703	1551.99
F1-2-1	Darbo užm. 1551.99 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso	1551.99
33	R2-15		m3		25.0		
	Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis (be armatūros dėjimo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.33		žm.val.	20.8	520.0	5.349	2781.48
	120002	Plieninė viela	t	0.00005	0.00125	953.71	1.19
	120030	Statybinės vyns	kg	0.5	12.5	1.09	13.63
	534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	0.0039	0.0975	203.89	19.88
	534053	Klojinių skydai iš lentų 25mm st.	m2	0.8	20.0	5.51	110.2
	600043	Betono mišiniai	m3	1.07	26.75	75.42	2017.49
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6.0	150.0	7.4	1110.0
	489131	Kranas	maš.val	1.0	25.0	25.48	637.0
R2-15	Darbo užm. 2781.48 Medžiagos 2162.39			Mechanizmai 1747.0		Iš viso	6690.87

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
34	N6P-0203		m2		138.0		
	Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2kartus						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.22	30.36	5.14	156.05
572349	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai		kg	2.3	317.4	1.35	428.49
489231	Mikseris		maš.val	0.03	4.14	0.51	2.11
N6P-0203	Darbo užm. 156.05	Medžiagos 428.49		Mechanizmai 2.11		Iš viso	586.65
35	N6P-0201		m2		138.0		
	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.13	17.94	5.14	92.21
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui		vnt	1.2	165.6	0.15	24.84
220729	Drenažo ritininė danga		m2	1.1	151.8	1.52	230.74
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai		m	0.5	69.0	0.04	2.76
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.05	6.9	0.51	3.52
N6P-0201	Darbo užm. 92.21	Medžiagos 258.34		Mechanizmai 3.52		Iš viso	354.07
36	N11P-0201		m2		46.0		
	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.03	1.38	5.14	7.09
220730	Izoliacinė plėvelė		m2	1.1	50.6	0.69	34.91
N11P-0201	Darbo užm. 7.09	Medžiagos 34.91		Mechanizmai		Iš viso	42.0
37	F1-2-3		m3		110.0		
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	1.2	132.0	4.323	570.64
F1-2-3	Darbo užm. 570.64	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	570.64
38	F1-2-4		m3		110.0		
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.16	17.6	5.14	90.46
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais		maš.val	0.16	17.6	2.94	51.74
F1-2-4	Darbo užm. 90.46	Medžiagos		Mechanizmai 51.74		Iš viso	142.2
39	N46-31		100m2		0.3		
	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų						
	Darbo sąn. kateg. 2.42		žm.val.	21.0	6.3	4.703	29.63
N46-31	Darbo užm. 29.63	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	29.63
40	R61P-2105		m		150.0		
	Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkimus skiediniu						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.21	31.5	5.14	161.91
572157	Tinko skiedinys (sausie mišiniai)		t	0.003	0.45	310.38	139.67
R61P-2105	Darbo užm. 161.91	Medžiagos 139.67		Mechanizmai		Iš viso	301.58
41	N46-100		100m		2.25		
	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku						
	Darbo sąn. kateg. 3.81		žm.val.	24.0	54.0	5.71	308.34
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	17.0	38.25	7.4	283.05
N46-100	Darbo užm. 308.34	Medžiagos		Mechanizmai 283.05		Iš viso	591.39
42	N6-164		t		1.41975		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus d32, užbetonuojant							
	Darbo sąn. kateg. 3.44		žm.val.	331.0	469.93725	5.415	2544.71
	120055 Suveržimo varžtai (inkariniai)		kg	1000.0	1419.75	1.97	2796.91
	489131 Kranas		maš.val	0.11	0.156173	25.48	3.98
N6-164	Darbo užm.2544.71	Medžiagos	2796.91		Mechanizmai3.98	Iš viso	5345.6
43 F1-2-1			m3		80.0		
Grunto kasimas rankiniu būdu							
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	3.0	240.0	4.703	1128.72
F1-2-1	Darbo užm.1128.72	Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	1128.72
44 N7-91			vnt		156.0		
Mažagabaritinių perdengimo plokščių montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.44		žm.val.	1.9	296.4	5.415	1605.01
	120030 Statybinės viny's		kg	0.045	7.02	1.09	7.65
	120038 Suvirinimo elektrodai		kg	0.3	46.8	1.88	87.98
	520392 Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos		t	0.0007	0.1092	1659.63	181.23
	534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)		m3	0.00045	0.0702	203.89	14.31
	534034 Mediniai klojinių skydai		m2	0.065	10.14	8.56	86.8
	570265 Bituminės medžiagos su kartono pagr. (ruberoidas)		m2	0.152	23.712	0.74	17.55
	600010 Cementinis skiedinys S10		m3	0.0434	6.7704	60.26	407.98
	12036333 Perdangų plokštės		m2	0.689231	107.52	35.2	3784.71
	489131 Kranas		maš.val	0.33	51.48	25.48	1311.71
N7-91	Darbo užm.1605.01	Medžiagos	4588.21		Mechanizmai1311.71	Iš viso	7504.93
45 N9-208			100m2		0.01		
Metalinių grotelių montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	501.0	5.01	5.491	27.51
	260057 Štampuoto plieno arba aliuminio plokštės		m2	100.0	1.0	115.0	115.0
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t		maš.val	0.66	0.0066	25.48	0.17
N9-208	Darbo užm.27.51	Medžiagos	115.0		Mechanizmai0.17	Iš viso	142.68
46 N39-3			t		0.289		
Nišų, kanalų, angų ir šachtų aprėminimas metalo konstrukcijomis							
	Darbo sąn. kateg. 4.25		žm.val.	56.0	16.184	5.881	95.18
	20040 Propano-butano mišinys		m3	0.255	0.073695	1.84	0.14
	120038 Suvirinimo elektrodai		kg	5.47	1.58083	1.88	2.97
	210004 Dujinis deguonis (techninis)		m3	4.59	1.32651	1.41	1.87
	260012 Metalinės konstrukcijos		t	1.0	0.289	1659.63	479.63
	489131 Kranas		maš.val	2.8	0.8092	25.48	20.62
N39-3	Darbo užm.95.18	Medžiagos	484.61		Mechanizmai20.62	Iš viso	600.41
47 N6-135			m3		35.0		
Stačiakampių statinių iki 150mm storio gelžbet.sienų ir plokščių dugnų įrengimas, paduodant betoną siurbliu							
	Darbo sąn. kateg. 4.08		žm.val.	17.8	623.0	5.805	3616.52
	120002 Plieninė viela		t	0.00006	0.0021	953.71	2.0
	120030 Statybinės viny's		kg	0.046	1.61	1.09	1.75
	260014 Betonas		m3	1.015	35.525	75.42	2679.3
	260017 Armatūra		t	0.043714	1.53	664.46	1016.62
	521955 Skydų tvirtinimo elementai		t	0.0005	0.0175	2182.88	38.2
	534010 Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)		m3	0.01	0.35	92.43	32.35

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N6-135	534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	0.0001	0.0035	203.89	0.71
	534936	Klojinių skydai	m2	0.01	0.35	8.56	3.0
	489092	Betono siurblys	maš.val	0.1	3.5	42.28	147.98
	489131	Kranas	maš.val	0.19	6.65	25.48	169.44
	Darbo užm. 3616.52		Medžiagos 3773.93	Mechanizmai 317.42		Iš viso	7707.87
48	F1-2-3	m3		20.0			
Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu							
Darbo sąn. kateg. 2.0			žm.val.	1.2	24.0	4.323	103.75
F1-2-3	Darbo užm. 103.75		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	103.75
49	F1-2-4	m3		20.0			
Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes							
Darbo sąn. kateg. 3.0			žm.val.	0.16	3.2	5.14	16.45
48380 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais			maš.val	0.16	3.2	2.94	9.41
F1-2-4	Darbo užm. 16.45		Medžiagos	Mechanizmai 9.41		Iš viso	25.86
50	R23-62	t		84.0			
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu							
Darbo sąn. kateg. 1.6			žm.val.	1.33	111.72	4.142	462.74
450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t			maš.val	0.72	60.48	25.08	1516.84
R23-62	Darbo užm. 462.74		Medžiagos	Mechanizmai 1516.84		Iš viso	1979.58
51	R23-66	t		84.0			
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0							
450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t			maš.val	0.02	16.8	25.08	421.34
R23-66	Darbo užm.		Medžiagos	Mechanizmai 421.34		Iš viso	421.34
52	N6-149-4	m3		1.0			
Monolitinių konstrukcijų betonavimas							
Darbo sąn. kateg. 2.0			žm.val.	8.8	8.8	4.323	38.04
260014 Betonas			m3	1.02	1.02	75.42	76.93
N6-149-4	Darbo užm. 38.04		Medžiagos 76.93	Mechanizmai		Iš viso	114.97
53	N6-149-3	t		0.05			
Armatūros sudėjimas atskirais strypais į smulkias monolitines konstrukcijas							
Darbo sąn. kateg. 3.89			žm.val.	30.0	1.5	5.71	8.57
120002 Plieninė viela			t	0.0073	0.000365	953.71	0.35
260017 Armatūra			t	1.02	0.051	664.46	33.89
N6-149-3	Darbo užm. 8.57		Medžiagos 34.24	Mechanizmai		Iš viso	42.81
54	N6P-0201	m2		22.0			
Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą, gruntuojant							
Darbo sąn. kateg. 3.0			žm.val.	0.19	4.18	5.14	21.49
230410 Gruntas (gruntuotė)			l	0.1	2.2	4.02	8.84
572235 Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga			m2	1.1	24.2	8.4	203.28
N6P-0201	Darbo užm. 21.49		Medžiagos 212.12	Mechanizmai		Iš viso	233.61
55	N26P-1201	100m2		0.22			
Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm							
Darbo sąn. kateg. 3.0			žm.val.	56.0	12.32	5.14	63.32

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N26P-1201	230404	Sausi klijų mišiniai	kg	450.0	99.0	0.32	31.68
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	2.7	0.594	0.51	0.3
	Darbo užm. 63.32 Medžiagos 31.68			Mechanizmai 0.3		Iš viso	95.3
56	903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	1.0	2.5	103.12	257.8
57	N11P-0201		m2		11.0		
	Ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.03	0.33	5.14	1.7
	220730	Izoliacinė plėvelė	m2	1.1	12.1	0.69	8.35
N11P-0201	Darbo užm. 1.7 Medžiagos 8.35			Mechanizmai		Iš viso	10.05
Skyriuje 1	Darbo užm. 24459.12 Medžiagos 36444.25			Mechanizmai 8160.07		Iš viso	69063.44
2 Rūdninkų g.8, korpusas 1B 2/p							
1	N10-67-1		m3		3.66		
	Medinių stogo konstrukcijų gamyba ir montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	48.0	175.68	5.415	951.31
	120030	Statybinės vynys	kg	7.0	25.62	1.09	27.93
	120048	Tvirtinimo detalės	t	0.01	0.0366	1968.38	72.04
	534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	1.05	3.843	203.89	783.55
N10-67-1	Darbo užm. 951.31 Medžiagos 883.52			Mechanizmai		Iš viso	1834.83
2	N10-67-1		m3		2.0		
	Medinių stogo konstrukcijų montavimas/grebėstai, vėjo ryšiai						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	48.0	96.0	5.415	519.84
	120030	Statybinės vynys	kg	7.0	14.0	1.09	15.26
	120048	Tvirtinimo detalės	t	0.01	0.02	1968.38	39.37
	534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	1.05	2.1	203.89	428.17
N10-67-1	Darbo užm. 519.84 Medžiagos 482.8			Mechanizmai		Iš viso	1002.64
3	N10-67		m3		0.97		
	Esamų gegnių remontas k1=1.5						
	Darbo sąn. kateg. 2.83		žm.val.	27.0	39.285	5.045	198.19
	120013	Plieninė viela (valcuota), d 5mm	t	0.00438	0.004249	988.49	4.2
	120030	Statybinės vynys	kg	7.2	6.984	1.09	7.61
	120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	0.73	0.7081	1.97	1.39
	120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.15	3.0555	2.18	6.66
	534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	m3	0.16	0.1552	203.89	31.64
	534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0.06	0.0582	203.89	11.87
	534289	Lentos spyg. apipj.1r. stor.40mm ir daugiau	m3	0.83	0.8051	203.89	164.15
	570269	Tolis	m2	3.38	3.2786	0.43	1.41
	570459	Antiseptinė pasta	kg	1.96	1.9012	4.38	8.33
	489131	Kranas	maš.val	0.2	0.194	25.48	4.94
N10-67	Darbo užm. 198.19 Medžiagos 237.26			Mechanizmai 4.94		Iš viso	440.39
4	N9P-0103		t		0.72		
	Metalinių sijų ir ilginių montavimasMS-1						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	26.6	19.152	5.976	114.45
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.0	1.44	1.88	2.71
	120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	11.4	8.208	1.97	16.17
	520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	1.0	0.72	1659.63	1194.93
	520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	10.0	7.2	1.66	11.95

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	2.6	1.872	2.93	5.48
	489051	Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios	maš.val	2.0	1.44	30.15	43.42
N9P-0103		Darbo užm. 114.45	Medžiagos 1225.76	Mechanizmai 48.9		Iš viso	1389.11
5	F15-6-9		t		0.72		
		Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant					
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	18.0	12.96	5.415	70.18
	791	Emaliniai ir alkidiniai dažai	t	0.01	0.0072	5344.69	38.48
	792	Gruntas	t	0.005	0.0036	3095.0	11.14
F15-6-9		Darbo užm. 70.18	Medžiagos 49.62	Mechanizmai		Iš viso	119.8
6	N6-55		m3		0.5		
		Monolitiniai gelžbetoniniai padėklai					
		Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	15.6	7.8	5.216	40.68
	120002	Plieninė viela	t	0.0001	0.00005	953.71	0.05
	120030	Statybinės vinys	kg	0.07	0.035	1.09	0.04
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.3	1.15	1.88	2.16
	260014	Betonas	m3	1.015	0.5075	75.42	38.28
	260017	Armatūra	t	0.03	0.015	664.46	9.97
	521955	Skydų tvirtinimo elementai	t	0.0019	0.00095	2182.88	2.07
	534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	0.002	0.001	203.89	0.2
	534052	Mediniai, inventoriniai statramsčiai (apvalūs)	vnt	0.11	0.055	4.62	0.25
	534936	Klojinių skydai	m2	0.043	0.0215	8.56	0.18
	489131	Kranas	maš.val	0.42	0.21	25.48	5.35
N6-55		Darbo užm. 40.68	Medžiagos 53.2	Mechanizmai 5.35		Iš viso	99.23
7	N6P-0310		t		0.034		
		Plieninių įdėtinių detalių montavimas					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	182.0	6.188	5.805	35.92
	120341	Plieninė viela	kg	8.0	0.272	0.95	0.26
	520049	Įdėtinės plieninės detalės	t	1.0	0.034	2182.88	74.22
	489131	Kranas	maš.val	0.4	0.0136	25.48	0.35
N6P-0310		Darbo užm. 35.92	Medžiagos 74.48	Mechanizmai 0.35		Iš viso	110.75
8	R61P-2204		vnt.		292.0		
		Medinių gegnių sujungimo mazgų sutvirtinimas prie mūrloto					
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.82	239.44	5.415	1296.57
	120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	0.73	213.16	1.97	419.93
	120343	Tvirtinimo detalės	kg	0.6	175.2	1.97	345.14
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.26	75.92	0.51	38.72
R61P-2204		Darbo užm. 1296.57	Medžiagos 765.07	Mechanizmai 38.72		Iš viso	2100.36
9	R23-27		vnt		100.0		
		Skylių gręžimas elektriniu grąžtu					
		Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0.5	50.0	5.301	265.05
	390049	Elektrinis grąžtas	maš.val	0.5	50.0	0.51	25.5
R23-27		Darbo užm. 265.05	Medžiagos	Mechanizmai 25.5		Iš viso	290.55
10	345751	Varžtai M12	vnt.	1.0	100.0	2.1	210.0
11	N9P-0108		t		0.18		
		Stogelių metalinių karkasų montavimas					
		Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	35.7	6.426	5.976	38.4
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	6.8	1.224	1.88	2.3

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.0	0.36	1.97	0.71
	520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	1.0	0.18	1659.63	298.73
	520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	10.0	1.8	1.66	2.99
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	11.0	1.98	2.93	5.8
	489051	Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios	maš.val	6.2	1.116	30.15	33.65
N9P-0108	Darbo užm. 38.4		Medžiagos 304.73	Mechanizmai 39.45		Iš viso	382.58
12	F15-6-9		t		0.18		
	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	18.0	3.24	5.415	17.54
	791	Emaliniai ir alکیدiniai dažai	t	0.01	0.0018	5344.69	9.62
	792	Gruntas	t	0.005	0.0009	3095.0	2.79
F15-6-9	Darbo užm. 17.54		Medžiagos 12.41	Mechanizmai		Iš viso	29.95
13	N8-6		100m2		0.08		
	Horizontali klijuota vienu sluoksniu ruloninių medžiagų hidroizoliacija, padarant išlyginamąjį sluoksnį						
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	19.0	1.52	4.323	6.57
	570269	Tolis	m2	110.0	8.8	0.43	3.78
	570281	Bitumo mastika	t	0.189	0.01512	454.15	6.87
	600010	Cementinis skiedinys S10	m3	6.75	0.54	60.26	32.54
	489143	Termosas karšto bitumo laikymui	maš.val	1.54	0.1232	9.66	1.19
N8-6	Darbo užm. 6.57		Medžiagos 43.19	Mechanizmai 1.19		Iš viso	50.95
14	N12P-0203		100m2		3.3		
	Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, kai paklotas OSB plokščių						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	37.0	122.1	5.14	627.59
	120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.5	8.25	1.97	16.25
	505-29	Orientuotų drožlių plokštės OSB 3, 18mm (EGGER)	m2	105.0	346.5	5.78	2002.77
	489131	Kranas	maš.val	0.7	2.31	25.48	58.86
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	13.0	42.9	0.51	21.88
N12P-0203	Darbo užm. 627.59		Medžiagos 2019.02	Mechanizmai 80.74		Iš viso	2727.35
16	N9P-0406		100m2		3.3		
	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę						
	Darbo sąn. kateg. 2.2		žm.val.	6.3	20.79	4.418	91.85
	489003	Keltuvas	maš.val	0.17	0.561	3.56	2.0
N9P-0406	Darbo užm. 91.85		Medžiagos	Mechanizmai 2.0		Iš viso	93.85
17	625-144	Difuzinė plėvelė "Tyvek Pro+Tape" (stogų hidro ir vėjo izol.)	m2	1.0	379.5	1.36	516.12
18	N12P-0305		100m2		1.11		
	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, neklijuojant sandūrų						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	6.3	6.993	4.703	32.89
	220730	Izoliacinė plėvelė	m2	115.0	127.65	0.69	88.08
	489003	Keltuvas	maš.val	0.17	0.1887	3.56	0.67
N12P-0305	Darbo užm. 32.89		Medžiagos 88.08	Mechanizmai 0.67		Iš viso	121.64
19	N34-33-2		100m2		1.11		
	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm						

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N34-33-2	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	110.0	122.1	5.805	708.79
	111111	Medžiaga	m2	105.0	116.55	6.0	699.3
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	15.0	16.65	0.51	8.49
	Darbo užm. 708.79		Medžiagos 699.3	Mechanizmai 8.49		Iš viso	1416.58
20	N15P-0404		m2		111.0		
	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio k4=2.0						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.64	142.08	5.415	769.36
120323	Savisriegiai sraigtai (metalui)		vnt	16.0	3552.0	0.06	213.12
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai		m	1.5	333.0	0.04	13.32
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.3	66.6	0.51	33.97
N15P-0404	Darbo užm. 769.36		Medžiagos 226.44	Mechanizmai 33.97		Iš viso	1029.77
21	755-20	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 12.5mm (atsparios ugniai)	m2	1.0	233.1	2.38	554.78
22	N26P-1103		100m2		1.11		
	Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	25.5	28.305	5.14	145.49
572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės		m3	15.45	17.1495	92.37	1584.1
489003	Keltuvas		maš.val	2.25	2.4975	3.56	8.89
N26P-1103	Darbo užm. 145.49		Medžiagos 1584.1	Mechanizmai 8.89		Iš viso	1738.48
23	N26P-1103		100m2		1.11		
	Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	22.5	24.975	5.14	128.37
572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės		m3	5.15	5.7165	92.37	528.03
489003	Keltuvas		maš.val	0.75	0.8325	3.56	2.96
N26P-1103	Darbo užm. 128.37		Medžiagos 528.03	Mechanizmai 2.96		Iš viso	659.36
24	N46-31		100m2		0.144		
	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų						
	Darbo sąn. kateg. 2.42		žm.val.	21.0	3.024	4.703	14.22
N46-31	Darbo užm. 14.22		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	14.22
25	R61P-2105		m		72.0		
	Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkumus skiediniu						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.21	15.12	5.14	77.72
572157	Tinko skiedinys (sausis mišiniai)		t	0.003	0.216	310.38	67.04
R61P-2105	Darbo užm. 77.72		Medžiagos 67.04	Mechanizmai		Iš viso	144.76
26	N46-100		100m		1.08		
	Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku						
	Darbo sąn. kateg. 3.81		žm.val.	24.0	25.92	5.71	148.0
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	17.0	18.36	7.4	135.86
N46-100	Darbo užm. 148.0		Medžiagos	Mechanizmai 135.86		Iš viso	283.86
27	N6-164		t		0.68148		
	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus d32, užbetonuojant						
	Darbo sąn. kateg. 3.44		žm.val.	331.0	225.56988	5.415	1221.46
120055	Suveržimo varžtai (inkariniai)		kg	1000.0	681.48	1.97	1342.52

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N6-164	489131	Kranas	maš.val	0.11	0.074963	25.48	1.91
	Darbo užm.1221.46	Medžiagos 1342.52		Mechanizmai 1.91		Iš viso	2565.89
28	N6-115		m3		3.0		
	Perdenginių ant metalinių sijų arba tarpų tarp surenkamų perdenginių betonavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	24.0	72.0	5.301	381.67
	120002	Plieninė viela	t	0.0007	0.0021	953.71	2.0
	120030	Statybinės vynos	kg	0.56	1.68	1.09	1.83
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.4	7.2	1.88	13.54
	260014	Betonas	m3	1.015	3.045	75.42	229.65
	260017	Armatūra	t	0.05	0.15	664.46	99.67
	521955	Skydų tvirtinimo elementai	t	0.003	0.009	2182.88	19.65
	534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	m3	0.005	0.015	203.89	3.06
	534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0.011	0.033	203.89	6.73
	534936	Klojinių skydai	m2	0.064	0.192	8.56	1.64
	489131	Kranas	maš.val	0.88	2.64	25.48	67.27
N6-115	Darbo užm.381.67	Medžiagos 377.77		Mechanizmai 67.27		Iš viso	826.71
29	N6P-0611		t		0.98		
	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant perdangas, kai detalės masė daugiau 2,0kg iki 4,0kg						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	100.0	98.0	5.805	568.89
	120341	Plieninė viela	kg	8.0	7.84	0.95	7.45
	520049	Įdėtinės plieninės detalės	t	1.0	0.98	2182.88	2139.22
	489131	Kranas	maš.val	0.4	0.392	25.48	9.99
N6P-0611	Darbo užm.568.89	Medžiagos 2146.67		Mechanizmai 9.99		Iš viso	2725.55
30	N46-23		t		0.023		
	Metalinių sijų sudėjimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.91		žm.val.	20.0	0.46	5.795	2.67
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.26	0.00598	1.88	0.01
	260012	Metalinės konstrukcijos	t	1.0	0.023	1659.63	38.17
	489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	2.34	0.05382	25.48	1.37
N46-23	Darbo užm.2.67	Medžiagos 38.18		Mechanizmai 1.37		Iš viso	42.22
31	F15-6-9		t		1.003		
	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	18.0	18.054	5.415	97.76
	791	Emaliniai ir alkidiniai dažai	t	0.01	0.01003	5344.69	53.61
	792	Gruntas	t	0.005	0.005015	3095.0	15.52
F15-6-9	Darbo užm.97.76	Medžiagos 69.13		Mechanizmai		Iš viso	166.89
32	N6-55		m3		0.1		
	Monolitiniai gelžbetoniniai padėklai						
	Darbo sąn. kateg. 3.11		žm.val.	15.6	1.56	5.216	8.14
	120002	Plieninė viela	t	0.0001	0.00001	953.71	0.01
	120030	Statybinės vynos	kg	0.07	0.007	1.09	0.01
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.3	0.23	1.88	0.43
	260014	Betonas	m3	1.015	0.1015	75.42	7.66
	260017	Armatūra	t	0.03	0.003	664.46	1.99
	521955	Skydų tvirtinimo elementai	t	0.0019	0.00019	2182.88	0.41
	534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	0.002	0.0002	203.89	0.04
	534052	Mediniai, inventoriniai statramsčiai (apvalūs)	vnt	0.11	0.011	4.62	0.05

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	534936	Klojinių skydai	m2	0.043	0.0043	8.56	0.04
	489131	Kranas	maš.val	0.42	0.042	25.48	1.07
N6-55	Darbo užm. 8.14	Medžiagos 10.64		Mechanizmai 1.07		Iš viso	19.85
33	N6P-0310		t		0.01		
	Plieninių įdėtinių detalių montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	182.0	1.82	5.805	10.57
	120341	Plieninė viela	kg	8.0	0.08	0.95	0.08
	520049	Įdėtinės plieninės detalės	t	1.0	0.01	2182.88	21.83
	489131	Kranas	maš.val	0.4	0.004	25.48	0.1
N6P-0310	Darbo užm. 10.57	Medžiagos 21.91		Mechanizmai 0.1		Iš viso	32.58
34	N11P-0201		m2		188.0		
	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.03	5.64	5.14	28.99
	220730	Izoliacinė plėvelė	m2	1.1	206.8	0.69	142.69
N11P-0201	Darbo užm. 28.99	Medžiagos 142.69		Mechanizmai		Iš viso	171.68
35	N26P-1103		100m2		1.88		
	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	20.0	37.6	5.14	193.26
	489003	Keltuvas	maš.val	2.25	4.23	3.56	15.06
N26P-1103	Darbo užm. 193.26	Medžiagos		Mechanizmai 15.06		Iš viso	208.32
36	903-9	Polistireninis putplastis EPS 80	m3	1.0	28.0	48.82	1366.96
37	N11P-1501		100m2		1.88		
	Armotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.6		žm.val.	42.0	78.96	5.491	433.57
	600048	Betono mišiniai C20/25	m3	5.1	9.588	78.26	750.36
	489092	Betono siurblys	maš.val	0.75	1.41	42.28	59.61
	489192	Vibratorius	maš.val	3.0	5.64	0.51	2.88
	489220	Vibrosija	maš.val	6.0	11.28	2.93	33.05
	489310	Vieno disko betono glaistytuvas	maš.val	10.6	19.928	4.75	94.66
N11P-1501	Darbo užm. 433.57	Medžiagos 750.36		Mechanizmai 190.2		Iš viso	1374.13
38	N11P-1508		t		0.364		
	Betoninių grindų armavimas tinklais						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.0	4.368	5.14	22.45
	93389	Armatūrinis tinklas	t	1.0	0.364	1004.7	365.71
	120341	Plieninė viela	kg	1.5	0.546	0.95	0.52
	489131	Kranas	maš.val	0.4	0.1456	25.48	3.71
N11P-1508	Darbo užm. 22.45	Medžiagos 366.23		Mechanizmai 3.71		Iš viso	392.39
39	N46-102		100m		0.32		
	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku						
	Darbo sąn. kateg. 3.46		žm.val.	37.0	11.84	5.415	64.11
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	28.0	8.96	7.4	66.3
N46-102	Darbo užm. 64.11	Medžiagos		Mechanizmai 66.3		Iš viso	130.41
40	N46-104		100m		0.32		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Vagų pramušimas mūr.sienose,kai vagų skersp.plotas daugiau kaip 100 cm2 kiekv. 20 cm2 pridėti, pramušant pneum.plaktuku k4=14.5						
	Darbo sąn. kateg. 3.16		žm.val.	11.6	53.824	5.216	280.75
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	11.0	51.04	7.4	377.7
N46-104	Darbo užm. 280.75	Medžiagos			Mechanizmai 377.7	Iš viso	658.45
41	R24-18		t		0.442		
	Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	40.0	17.68	5.415	95.74
	520003 Plieninės statybinės konstrukcijos		t	1.0	0.442	1659.63	733.56
R24-18	Darbo užm. 95.74	Medžiagos 733.56			Mechanizmai	Iš viso	829.3
42	R23-26		vnt		32.0		
	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 2 plytų sienos storiui						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	0.4	12.8	5.301	67.85
	390049 Elektrinis grąžtas		maš.val	0.4	12.8	0.51	6.53
R23-26	Darbo užm. 67.85	Medžiagos			Mechanizmai 6.53	Iš viso	74.38
43	940-12	Varžtai M16 su veržlėmis	vnt	1.0	16.0	3.5	56.0
44	940-12-1	Varžtai M12 su veržlėmis	vnt	1.0	16.0	2.5	40.0
45	N46-37		m3		15.0		
	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.23		žm.val.	9.0	135.0	5.301	715.64
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	8.0	120.0	7.4	888.0
N46-37	Darbo užm. 715.64	Medžiagos			Mechanizmai 888.0	Iš viso	1603.64
46	N7-224		t		0.048		
	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.92		žm.val.	200.0	9.6	6.213	59.64
	120038 Suvirinimo elektrodai		kg	80.0	3.84	1.88	7.22
	520045 Metalinės konstrukcijos, įvairios		t	1.0	0.048	1659.63	79.66
N7-224	Darbo užm. 59.64	Medžiagos 86.88			Mechanizmai	Iš viso	146.52
47	N7-223		t		0.069		
	Sandūrų antdėklų pastatymas						
	Darbo sąn. kateg. 4.92		žm.val.	210.0	14.49	6.213	90.03
	120038 Suvirinimo elektrodai		kg	80.0	5.52	1.88	10.38
	520049 Įdėtinės plieninės detalės		t	1.0	0.069	2182.88	150.62
N7-223	Darbo užm. 90.03	Medžiagos 161.0			Mechanizmai	Iš viso	251.03
48	R23-62		t		24.0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1.33	31.92	4.142	132.21
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0.72	17.28	25.08	433.38
R23-62	Darbo užm. 132.21	Medžiagos			Mechanizmai 433.38	Iš viso	565.59
49	R23-66		t		24.0		
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0						
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0.02	4.8	25.08	120.38

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
R23-66	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai 120.38	Iš viso	120.38
50	N7P-0306		vnt.		7.0		
	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3t						
	Darbo sąn. kateg. 3.7		žm.val.	0.58	4.06	5.567	22.6
	600004 Cementinis skiedinys		m3	0.005	0.035	60.12	2.1
	489131 Kranas		maš.val	0.21	1.47	25.48	37.46
N7P-0306	Darbo užm. 22.6	Medžiagos 2.1			Mechanizmai 37.46	Iš viso	62.16
51	G-8207 Nenešančios sąramos 8PB10-1 (0,011m3)		vnt	1.0	6.0	8.32	49.92
52	G-8211 Nenešančios sąramos 8PB19-3 (0,021m3)		vnt	1.0	1.0	14.0	14.0
53	R24-12		t		0.3		
	Plieninių sąramų montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	93.0	27.9	5.301	147.9
	120038 Suvirinimo elektrodai		kg	0.36	0.108	1.88	0.2
	260679 Loviniai profiliai		t	1.02	0.306	778.08	238.09
	520392 Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos		t	0.047	0.0141	1659.63	23.4
	570705 Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm		t.vnt	0.37	0.111	295.96	32.85
	600016 Cemento-kalkių skiedinys S5		m3	0.22	0.066	72.26	4.77
	600047 Betono mišiniai C16/20		m3	0.27	0.081	76.26	6.18
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	23.0	6.9	7.4	51.06
	489046 Bokštinis kranas 5-8 t keliamosios galios		maš.val	3.6	1.08	18.1	19.55
R24-12	Darbo užm. 147.9	Medžiagos 305.49			Mechanizmai 70.61	Iš viso	524.0
54	F8-1-29		m3		7.2		
	Akyto betono blokelių mūras, klijuojant						
	Darbo sąn. kateg. 3.3		žm.val.	4.9	35.28	5.301	187.02
	311 Akyto betono blokai		m3	1.0	7.2	61.09	439.85
	363-8 Mišinys akytbetonio blokams "Kreisel DS 12", pilkas		kg	25.0	180.0	0.11	19.8
	48130 Autokranai iki 10 t kėlimo galios		maš.val	0.16	1.152	25.48	29.35
F8-1-29	Darbo užm. 187.02	Medžiagos 459.65			Mechanizmai 29.35	Iš viso	676.02
55	N9P-0103		t		0.074		
	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė iki 0,10t						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	26.6	1.9684	5.976	11.76
	120038 Suvirinimo elektrodai		kg	2.0	0.148	1.88	0.28
	120051 Tvirtinimo varžtai (įvairūs)		kg	11.4	0.8436	1.97	1.66
	520003 Plieninės statybinės konstrukcijos		t	1.0	0.074	1659.63	122.81
	520349 Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos		kg	10.0	0.74	1.66	1.23
	380004 Suvirinimo transformatorius		maš.val	2.6	0.1924	2.93	0.56
	489051 Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios		maš.val	2.0	0.148	30.15	4.46
N9P-0103	Darbo užm. 11.76	Medžiagos 125.98			Mechanizmai 5.02	Iš viso	142.76
56	N7-226		t		0.123		
	Plieninių tvirtinimo detalių montavimas (L 100x100)						
	Darbo sąn. kateg. 4.58		žm.val.	93.0	11.439	6.033	69.01
	120038 Suvirinimo elektrodai		kg	30.0	3.69	1.88	6.94

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N7-226	520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	1.0	0.123	1659.63	204.13
	Darbo užm. 69.01 Medžiagos 211.07			Mechanizmai		Iš viso	280.08
57	N7-223		t		0.005		
	Sandūrų antdėklų pastatymas						
	Darbo sąn. kateg. 4.92		žm.val.	210.0	1.05	6.213	6.52
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	80.0	0.4	1.88	0.75
	520049	Įdėtinės plieninės detalės	t	1.0	0.005	2182.88	10.91
N7-223	Darbo užm. 6.52 Medžiagos 11.66			Mechanizmai		Iš viso	18.18
58	F15-6-9		t		0.202		
	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	18.0	3.636	5.415	19.69
	791	Emaliniai ir alkidiniai dažai	t	0.01	0.00202	5344.69	10.8
	792	Gruntas	t	0.005	0.00101	3095.0	3.13
F15-6-9	Darbo užm. 19.69 Medžiagos 13.93			Mechanizmai		Iš viso	33.62
59	F8-1-29		m3		1.0		
	Akyto betono blokelių mūras, klijuojant						
	Darbo sąn. kateg. 3.3		žm.val.	4.9	4.9	5.301	25.97
	311	Akyto betono blokai	m3	1.0	1.0	61.09	61.09
	363-8	Mišinys akytbetonio blokams "Kreisel DS 12", pilkas	kg	25.0	25.0	0.11	2.75
	48130	Autokranai iki 10 t kėlimo galios	maš.val	0.16	0.16	25.48	4.08
F8-1-29	Darbo užm. 25.97 Medžiagos 63.84			Mechanizmai	4.08	Iš viso	93.89
60	F1-2-1		m3		30.0		
	Grunto kasimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	3.0	90.0	4.703	423.27
F1-2-1	Darbo užm. 423.27 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso	423.27
61	R2-15		m3		4.5		
	Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis (be armatūros dėjimo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.33		žm.val.	20.8	93.6	5.349	500.67
	120002	Plieninė viela	t	0.00005	0.000225	953.71	0.21
	120030	Statybinės vinys	kg	0.5	2.25	1.09	2.45
	534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	0.0039	0.01755	203.89	3.58
	534053	Klojinių skydai iš lentų 25mm st.	m2	0.8	3.6	5.51	19.84
	600043	Betono mišiniai	m3	1.07	4.815	75.42	363.15
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6.0	27.0	7.4	199.8
	489131	Kranas	maš.val	1.0	4.5	25.48	114.66
R2-15	Darbo užm. 500.67 Medžiagos 389.23			Mechanizmai	314.46	Iš viso	1204.36
62	N6P-0203		m2		32.0		
	Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2kartus						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.22	7.04	5.14	36.19
	572349	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	kg	2.3	73.6	1.35	99.36
	489231	Mikseris	maš.val	0.03	0.96	0.51	0.49
N6P-0203	Darbo užm. 36.19 Medžiagos 99.36			Mechanizmai	0.49	Iš viso	136.04
63	N6P-0201		m2		32.0		
	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.13	4.16	5.14	21.38

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	1.2	38.4	0.15	5.76
	220729	Drenažo ritininė danga	m2	1.1	35.2	1.52	53.5
	570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.5	16.0	0.04	0.64
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	1.6	0.51	0.82
N6P-0201	Darbo užm. 21.38	Medžiagos	59.9	Mechanizmai	0.82	Iš viso	82.1
64	N11P-0201		m2		11.0		
	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.03	0.33	5.14	1.7
	220730	Izoliacinė plėvelė	m2	1.1	12.1	0.69	8.35
N11P-0201	Darbo užm. 1.7	Medžiagos	8.35	Mechanizmai		Iš viso	10.05
65	F1-2-3		m3		30.0		
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	1.2	36.0	4.323	155.63
F1-2-3	Darbo užm. 155.63	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	155.63
66	F1-2-4		m3		30.0		
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.16	4.8	5.14	24.67
	48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0.16	4.8	2.94	14.11
F1-2-4	Darbo užm. 24.67	Medžiagos		Mechanizmai	14.11	Iš viso	38.78
67	F1-2-1		m3		5.0		
	Grunto kasimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	3.0	15.0	4.703	70.55
F1-2-1	Darbo užm. 70.55	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	70.55
68	N7-91		vnt		11.0		
	Mažagabaritinių perdengimo plokščių montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.44		žm.val.	1.9	20.9	5.415	113.17
	120030	Statybinės vinys	kg	0.045	0.495	1.09	0.54
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.3	3.3	1.88	6.2
	520392	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	t	0.0007	0.0077	1659.63	12.78
	534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0.00045	0.00495	203.89	1.01
	534034	Mediniai klojinių skydai	m2	0.065	0.715	8.56	6.12
	570265	Bituminės medžiagos su kartono pagr. (ruberoidas)	m2	0.152	1.672	0.74	1.24
	600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0.0434	0.4774	60.26	28.77
	12036333	Perdangų plokštės	m2	0.689231	7.58154	35.2	266.87
	489131	Kranas	maš.val	0.33	3.63	25.48	92.49
N7-91	Darbo užm. 113.17	Medžiagos	323.53	Mechanizmai	92.49	Iš viso	529.19
69	N39-3		t		0.008		
	Nišų, kanalų, angų ir šachtų aprėminimas metalo konstrukcijomis						
	Darbo sąn. kateg. 4.25		žm.val.	56.0	0.448	5.881	2.63
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	5.47	0.04376	1.88	0.08
	210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	4.59	0.03672	1.41	0.05
	260012	Metalinės konstrukcijos	t	1.0	0.008	1659.63	13.28
	489131	Kranas	maš.val	2.8	0.0224	25.48	0.57
N39-3	Darbo užm. 2.63	Medžiagos	13.41	Mechanizmai	0.57	Iš viso	16.61
70	N6-135		m3		2.5		

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Stačiakampių statinių iki 150mm storio gelžbet.sienų ir plokščių dugnų įrengimas, paduodant betoną siurbliu							
	Darbo sąn. kateg. 4.08		žm.val.	17.8	44.5	5.805	258.32
120002	Plieninė viela		t	0.00006	0.00015	953.71	0.14
120030	Statybinės vinys		kg	0.046	0.115	1.09	0.13
260014	Betonas		m3	1.015	2.5375	75.42	191.38
260017	Armatūra		t	0.042857	0.107143	664.46	71.19
521955	Skydų tvirtinimo elementai		t	0.0005	0.00125	2182.88	2.73
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)		m3	0.0012	0.003	203.89	0.61
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)		m3	0.01	0.025	92.43	2.31
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)		m3	0.0001	0.00025	203.89	0.05
534936	Klojinių skydai		m2	0.01	0.025	8.56	0.21
489092	Betono siurblys		maš.val	0.1	0.25	42.28	10.57
489131	Kranas		maš.val	0.19	0.475	25.48	12.1
N6-135	Darbo užm.258.32	Medžiagos	268.75	Mechanizmai	22.67	Iš viso	549.74

71	F1-2-3		m3		1.0		
Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu							
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	1.2	1.2	4.323	5.19
F1-2-3	Darbo užm.5.19	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	5.19

72	F1-2-4		m3		1.0		
Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes							
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.16	0.16	5.14	0.82
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais		maš.val	0.16	0.16	2.94	0.47
F1-2-4	Darbo užm.0.82	Medžiagos		Mechanizmai	0.47	Iš viso	1.29

73	R23-62		t		5.6		
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu							
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1.33	7.448	4.142	30.85
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0.72	4.032	25.08	101.12
R23-62	Darbo užm.30.85	Medžiagos		Mechanizmai	101.12	Iš viso	131.97

74	R23-66		t		5.6		
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0							
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0.02	1.12	25.08	28.09
R23-66	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai	28.09	Iš viso	28.09

Skyriuje 2	Darbo užm.12909.89	Medžiagos	20755.62	Mechanizmai	3342.76	Iš viso	37008.27

3 Rūdinkų g.10, korpusas 2B 3/p							
2	N10-67-1		m3		0.41		
Medinių stogo konstrukcijų gamyba ir montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	48.0	19.68	5.415	106.57
120030	Statybinės vinys		kg	7.0	2.87	1.09	3.13
120048	Tvirtinimo detalės		t	0.01	0.0041	1968.38	8.07
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)		m3	1.05	0.4305	203.89	87.77
N10-67-1	Darbo užm.106.57	Medžiagos	98.97	Mechanizmai		Iš viso	205.54

3	N10-67-1		m3		1.57		
Medinių stogo konstrukcijų montavimas/grebėstai							
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	48.0	75.36	5.415	408.07
120030	Statybinės vinys		kg	7.0	10.99	1.09	11.98
120048	Tvirtinimo detalės		t	0.01	0.0157	1968.38	30.9

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	1.05	1.6485	203.89	336.11
N10-67-1	Darbo užm.408.07	Medžiagos	378.99	Mechanizmai		Iš viso	787.06
4	N10-67		m3		1.28		
	Esamų gegnių, pakalimo remontas k1=1.5						
	Darbo sąn. kateg. 2.83		žm.val.	27.0	51.84	5.045	261.53
	120013	Plieninė viela (valcuota), d 5mm	t	0.00438	0.005606	988.49	5.54
	120030	Statybinės vyns	kg	7.2	9.216	1.09	10.05
	120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	0.73	0.9344	1.97	1.84
	120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.15	4.032	2.18	8.79
	534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	m3	0.16	0.2048	203.89	41.76
	534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0.06	0.0768	203.89	15.66
	534289	Lentos spyg. apipj.1r. stor.40mm ir daugiau	m3	0.83	1.0624	203.89	216.61
	570269	Tolis	m2	3.38	4.3264	0.43	1.86
	570459	Antiseptinė pasta	kg	1.96	2.5088	4.38	10.99
	489131	Kranas	maš.val	0.2	0.256	25.48	6.52
N10-67	Darbo užm.261.53	Medžiagos	313.1	Mechanizmai	6.52	Iš viso	581.15
5	R61P-2204		vnt.		22.0		
	Medinių gegnių sujungimo mazgų sutvirtinimas prie mūrloto						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.82	18.04	5.415	97.69
	120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	0.73	16.06	1.97	31.64
	120343	Tvirtinimo detalės	kg	0.6	13.2	1.97	26.0
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.26	5.72	0.51	2.92
R61P-2204	Darbo užm.97.69	Medžiagos	57.64	Mechanizmai	2.92	Iš viso	158.25
6	R23-27		vnt		12.0		
	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	0.5	6.0	5.301	31.81
	390049	Elektrinis grąžtas	maš.val	0.5	6.0	0.51	3.06
R23-27	Darbo užm.31.81	Medžiagos		Mechanizmai	3.06	Iš viso	34.87
7	345751	Varžtai M12	vnt.	1.0	12.0	2.1	25.2
8	N9P-0406		100m2		1.72		
	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę						
	Darbo sąn. kateg. 2.2		žm.val.	6.3	10.836	4.418	47.87
	489003	Keltuvas	maš.val	0.17	0.2924	3.56	1.04
N9P-0406	Darbo užm.47.87	Medžiagos		Mechanizmai	1.04	Iš viso	48.91
9	625-144	Difuzinė plėvelė "Tyvek Pro+Tape" (stogų hidro ir vėjo izol.)	m2	1.0	197.8	1.36	269.01
10	N11P-0201		m2		128.0		
	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.03	3.84	5.14	19.74
	220730	Izoliacinė plėvelė	m2	1.1	140.8	0.69	97.15
N11P-0201	Darbo užm.19.74	Medžiagos	97.15	Mechanizmai		Iš viso	116.89
11	N26P-1103		100m2		1.28		
	Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	25.5	32.64	5.14	167.77
	572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės	m3	15.45	19.776	92.37	1826.71

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N46-37	Darbo sąn. kateg. 3.23		žm.val.	9.0	16.2	5.301	85.88
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	8.0	14.4	7.4	106.56
	Darbo užm.	Medžiagos			106.56	Iš viso	192.44
20	N7-224		t		0.009		
	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.92		žm.val.	200.0	1.8	6.213	11.18
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	80.0	0.72	1.88	1.35
	520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	1.0	0.009	1659.63	14.94
N7-224	Darbo užm.	Medžiagos		16.29	Mechanizmai	Iš viso	27.47
21	N7-223		t		0.012		
	Sandūrų antdėklų pastatymas						
	Darbo sąn. kateg. 4.92		žm.val.	210.0	2.52	6.213	15.66
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	80.0	0.96	1.88	1.8
	520049	Įdėtinės plieninės detalės	t	1.0	0.012	2182.88	26.19
N7-223	Darbo užm.	Medžiagos		15.66	27.99	Mechanizmai	Iš viso 43.65
22	R23-62		t		3.0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1.33	3.99	4.142	16.53
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.72	2.16	25.08	54.17
R23-62	Darbo užm.	Medžiagos		16.53	Mechanizmai	54.17	Iš viso 70.7
23	R23-66		t		3.0		
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0						
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.02	0.6	25.08	15.05
R23-66	Darbo užm.	Medžiagos			15.05	Iš viso	15.05
24	N7P-0306		vnt.		1.0		
	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3t						
	Darbo sąn. kateg. 3.7		žm.val.	0.58	0.58	5.567	3.23
	600004	Cementinis skiedinys	m3	0.005	0.005	60.12	0.3
	489131	Kranas	maš.val	0.21	0.21	25.48	5.35
N7P-0306	Darbo užm.	Medžiagos		3.23	0.3	Mechanizmai	5.35 Iš viso 8.88
25	G-8211	Nenešančios sąramos 8PB19-3 (0,021m3)	vnt	1.0	1.0	14.0	14.0
26	F1-2-1		m3		20.0		
	Grunto kasimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	3.0	60.0	4.703	282.18
F1-2-1	Darbo užm.	Medžiagos		282.18	Mechanizmai	Iš viso	282.18
27	R2-15		m3		3.5		
	Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis (be armatūros dėjimo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.33		žm.val.	20.8	72.8	5.349	389.41
	120002	Plieninė viela	t	0.00005	0.000175	953.71	0.17
	120030	Statybinės vinys	kg	0.5	1.75	1.09	1.91
	534003	Apipjaautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	0.0039	0.01365	203.89	2.78
	534053	Klojinių skydai iš lentų 25mm st.	m2	0.8	2.8	5.51	15.43
	600043	Betono mišiniai	m3	1.07	3.745	75.42	282.45

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	310235 Pneumoploktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6.0	21.0	7.4	155.4
	489131 Kranas	maš.val	1.0	3.5	25.48	89.18
R2-15	Darbo užm. 389.41 Medžiagos 302.74		Mechanizmai 244.58		Iš viso	936.73
28	N6P-0203	m2		21.0		
	Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2kartus					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.22	4.62	5.14	23.75
	572349 Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	kg	2.3	48.3	1.35	65.21
	489231 Mikseris	maš.val	0.03	0.63	0.51	0.32
N6P-0203	Darbo užm. 23.75 Medžiagos 65.21		Mechanizmai 0.32		Iš viso	89.28
29	N6P-0201	m2		21.0		
	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.13	2.73	5.14	14.03
	220706 Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	1.2	25.2	0.15	3.78
	220729 Drenažo ritininė danga	m2	1.1	23.1	1.52	35.11
	570844 Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.5	10.5	0.04	0.42
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	1.05	0.51	0.54
N6P-0201	Darbo užm. 14.03 Medžiagos 39.31		Mechanizmai 0.54		Iš viso	53.88
30	N11P-0201	m2		7.0		
	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.03	0.21	5.14	1.08
	220730 Izoliacinė plėvelė	m2	1.1	7.7	0.69	5.31
N11P-0201	Darbo užm. 1.08 Medžiagos 5.31		Mechanizmai		Iš viso	6.39
31	F1-2-3	m3		20.0		
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	1.2	24.0	4.323	103.75
F1-2-3	Darbo užm. 103.75 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	103.75
32	F1-2-4	m3		20.0		
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.16	3.2	5.14	16.45
	48380 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0.16	3.2	2.94	9.41
F1-2-4	Darbo užm. 16.45 Medžiagos		Mechanizmai 9.41		Iš viso	25.86
Skyriuje	3	Darbo užm. 2524.76 Medžiagos 4512.77	Mechanizmai 684.57		Iš viso	7722.10

4 Rūdninkų g.10 korpusas 1B 2/p

1	N10-67-1	m3		1.83		
	Medinių stogo konstrukcijų montavimas/grebėstai					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	48.0	87.84	5.415	475.65
	120030 Statybinės vynos	kg	7.0	12.81	1.09	13.96
	120048 Tvirtinimo detalės	t	0.01	0.0183	1968.38	36.02
	534013 Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	1.05	1.9215	203.89	391.77
N10-67-1	Darbo užm. 475.65 Medžiagos 441.75		Mechanizmai		Iš viso	917.4
2	N10-67	m3		1.53		
	Esamų gegnių pakalimo remontas k1=1.5					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	27.0	61.965	5.045	312.61
	120013 Plieninė viela (valcuota), d 5mm	t	0.00438	0.006701	988.49	6.62

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	120030	Statybinės vynos	kg	7.2	11.016	1.09	12.01
	120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	0.73	1.1169	1.97	2.2
	120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.15	4.8195	2.18	10.51
	534024	Apipjauti tašeliai ir taškai 50-60mm st. (2 rūš.)	m3	0.16	0.2448	203.89	49.91
	534025	Apipjauti tašeliai ir taškai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0.06	0.0918	203.89	18.72
	534289	Lentos spyg. apipj.1r. stor.40mm ir daugiau	m3	0.83	1.2699	203.89	258.92
	570269	Tolis	m2	3.38	5.1714	0.43	2.22
	570459	Antiseptinė pasta	kg	1.96	2.9988	4.38	13.13
	489131	Kranas	maš.val	0.2	0.306	25.48	7.8
N10-67	Darbo užm.312.61 Medžiagos		374.24	Mechanizmai 7.8		Iš viso	694.65
3	R61P-2204		vnt.		30.0		
	Medinių gegnių sujungimo mazgų sutvirtinimas prie mūrloto						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.82	24.6	5.415	133.21
	120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	0.73	21.9	1.97	43.14
	120343	Tvirtinimo detalės	kg	0.6	18.0	1.97	35.46
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.26	7.8	0.51	3.98
R61P-2204	Darbo užm.133.21 Medžiagos		78.6	Mechanizmai 3.98		Iš viso	215.79
4	R23-27		vnt		20.0		
	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 2,5 plytų sienos storiui						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	0.5	10.0	5.301	53.01
	390049	Elektrinis grąžtas	maš.val	0.5	10.0	0.51	5.1
R23-27	Darbo užm.53.01 Medžiagos			Mechanizmai 5.1		Iš viso	58.11
5	345751	Varžtai M12	vnt.	1.0	20.0	2.1	42.0
6	N9P-0406		100m2		1.91		
	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę						
	Darbo sąn. kateg. 2.2		žm.val.	6.3	12.033	4.418	53.16
	489003	Keltuvas	maš.val	0.17	0.3247	3.56	1.16
N9P-0406	Darbo užm.53.16 Medžiagos			Mechanizmai 1.16		Iš viso	54.32
7	625-144	Difuzinė plėvelė "Tyvek Pro+Tape" (stogų hidro ir vėjo izol.)	m2	1.0	219.65	1.36	298.72
8	N11P-0201		m2		131.0		
	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, nekljuojant siūlių						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.03	3.93	5.14	20.2
	220730	Izoliacinė plėvelė	m2	1.1	144.1	0.69	99.43
N11P-0201	Darbo užm.20.2 Medžiagos		99.43	Mechanizmai		Iš viso	119.63
9	N26P-1103		100m2		1.31		
	Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	25.5	33.405	5.14	171.7
	572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės	m3	15.45	20.2395	92.37	1869.52
	489003	Keltuvas	maš.val	2.25	2.9475	3.56	10.49
N26P-1103	Darbo užm.171.7 Medžiagos		1869.52	Mechanizmai 10.49		Iš viso	2051.71
10	N11P-1501		100m2		1.31		
	Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų),paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.6		žm.val.	42.0	55.02	5.491	302.11

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	600048	Betono mišiniai C20/25	m3	5.1	6.681	78.26	522.86
	489092	Betono siurblys	maš.val	0.75	0.9825	42.28	41.54
	489192	Vibratorius	maš.val	3.0	3.93	0.51	2.0
	489220	Vibrosija	maš.val	6.0	7.86	2.93	23.03
	489310	Vieno disko betono glaistytuvas	maš.val	10.6	13.886	4.75	65.96
N11P-1501	Darbo užm. 302.11	Medžiagos	522.86	Mechanizmai	132.53	Iš viso	957.5
11	N11P-1508		t		0.253		
	Betoninių grindų armavimas tinklais						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.0	3.036	5.14	15.61
	93389	Armatūrinis tinklas	t	1.0	0.253	1004.7	254.19
	120341	Plieninė viela	kg	1.5	0.3795	0.95	0.36
	489131	Kranas	maš.val	0.4	0.1012	25.48	2.58
N11P-1508	Darbo užm. 15.61	Medžiagos	254.55	Mechanizmai	2.58	Iš viso	272.74
12	N11P-1501		100m2		2.0		
	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.6		žm.val.	42.0	84.0	5.491	461.24
	600048	Betono mišiniai C20/25	m3	5.1	10.2	78.26	798.25
	489092	Betono siurblys	maš.val	0.75	1.5	42.28	63.42
	489192	Vibratorius	maš.val	3.0	6.0	0.51	3.06
	489220	Vibrosija	maš.val	6.0	12.0	2.93	35.16
	489310	Vieno disko betono glaistytuvas	maš.val	10.6	21.2	4.75	100.7
N11P-1501	Darbo užm. 461.24	Medžiagos	798.25	Mechanizmai	202.34	Iš viso	1461.83
13	N11P-1508		t		0.18		
	Betoninių grindų armavimas tinklais						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.0	2.16	5.14	11.1
	93389	Armatūrinis tinklas	t	1.0	0.18	1004.7	180.85
	120341	Plieninė viela	kg	1.5	0.27	0.95	0.26
	489131	Kranas	maš.val	0.4	0.072	25.48	1.83
N11P-1508	Darbo užm. 11.1	Medžiagos	181.11	Mechanizmai	1.83	Iš viso	194.04
14	N11P-0201		m2		400.0		
	Ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.03	12.0	5.14	61.68
	220730	Izoliacinė plėvelė	m2	1.1	440.0	0.69	303.6
N11P-0201	Darbo užm. 61.68	Medžiagos	303.6	Mechanizmai		Iš viso	365.28
15	N11P-0302		100m2		2.0		
	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	19.0	38.0	5.14	195.32
	489003	Keltuvas	maš.val	1.5	3.0	3.56	10.68
N11P-0302	Darbo užm. 195.32	Medžiagos		Mechanizmai	10.68	Iš viso	206.0
16	903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	1.0	9.1	103.12	938.39
17	N27P-66-1		100m2		2.0		
	Geotekstilės paklojimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	2.5	5.0	4.703	23.52
	220720	Geotekstilė	m2	110.0	220.0	0.7	154.0
N27P-66-1	Darbo užm. 23.52	Medžiagos	154.0	Mechanizmai		Iš viso	177.52

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
18	N11P-0201		m2		100.0		
	Ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.03	3.0	5.14	15.42
	220730 Izoliacinė plėvelė		m2	1.1	110.0	0.69	75.9
N11P-0201	Darbo užm. 15.42	Medžiagos 75.9		Mechanizmai		Iš viso	91.32
19	N12P-0102		m3		40.0		
	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų -keramzito, paduodant medžiagas keltuvas						
	Darbo sąn. kateg. 2.2		žm.val.	2.5	100.0	4.418	441.8
	573036 Keramzitas		m3	1.1	44.0	57.83	2544.52
	489003 Keltuvas		maš.val	0.5	20.0	3.56	71.2
N12P-0102	Darbo užm. 441.8	Medžiagos 2544.52		Mechanizmai 71.2		Iš viso	3057.52
20	F1-2-1		m3		80.0		
	Grunto kasimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	3.0	240.0	4.703	1128.72
F1-2-1	Darbo užm. 1128.72	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	1128.72
21	R2-15		m3		3.0		
	Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis (be armatūros dėjimo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.33		žm.val.	20.8	62.4	5.349	333.78
	120002 Plieninė viela		t	0.00005	0.00015	953.71	0.14
	120030 Statybinės vinys		kg	0.5	1.5	1.09	1.64
	534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)		m3	0.0039	0.0117	203.89	2.39
	534053 Klojinių skydai iš lentų 25mm st.		m2	0.8	2.4	5.51	13.22
	600043 Betono mišiniai		m3	1.07	3.21	75.42	242.1
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	6.0	18.0	7.4	133.2
	489131 Kranas		maš.val	1.0	3.0	25.48	76.44
R2-15	Darbo užm. 333.78	Medžiagos 259.49		Mechanizmai 209.64		Iš viso	802.91
22	N6P-0203		m2		90.0		
	Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2kartus						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.22	19.8	5.14	101.77
	572349 Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai		kg	2.3	207.0	1.35	279.45
	489231 Mikseris		maš.val	0.03	2.7	0.51	1.38
N6P-0203	Darbo užm. 101.77	Medžiagos 279.45		Mechanizmai 1.38		Iš viso	382.6
23	N6P-0201		m2		90.0		
	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.13	11.7	5.14	60.14
	220706 Smeigės izoliacijos tvirtinimui		vnt	1.2	108.0	0.15	16.2
	220729 Drenažo ritininė danga		m2	1.1	99.0	1.52	150.48
	570844 Lipnūs izoliaciniai tarpikliai		m	0.5	45.0	0.04	1.8
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.05	4.5	0.51	2.3
N6P-0201	Darbo užm. 60.14	Medžiagos 168.48		Mechanizmai 2.3		Iš viso	230.92
24	N11P-0201		m2		13.0		
	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.03	0.39	5.14	2.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	220730	Izoliacinė plėvelė	m2	1.1	14.3	0.69	9.87
N11P-0201		Darbo užm. 2.0	Medžiagos	9.87	Mechanizmai	Iš viso	11.87
25	F1-2-3		m3		80.0		
		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu					
		Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	1.2	96.0	4.323	415.01
F1-2-3		Darbo užm. 415.01	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	415.01
26	F1-2-4		m3		80.0		
		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.16	12.8	5.14	65.79
	48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0.16	12.8	2.94	37.63
F1-2-4		Darbo užm. 65.79	Medžiagos		Mechanizmai 37.63	Iš viso	103.42
27	F1-2-1		m3		10.0		
		Grunto kasimas rankiniu būdu					
		Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3.0	30.0	4.703	141.09
F1-2-1		Darbo užm. 141.09	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	141.09
28	R2-15		m3		2.0		
		Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis (be armatūros dėjimo)					
		Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	20.8	41.6	5.349	222.52
	120002	Plieninė viela	t	0.00005	0.0001	953.71	0.1
	120030	Statybinės vinys	kg	0.5	1.0	1.09	1.09
	534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	0.0039	0.0078	203.89	1.59
	534053	Klojinių skydai iš lentų 25mm st.	m2	0.8	1.6	5.51	8.82
	600043	Betono mišiniai	m3	1.07	2.14	75.42	161.4
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6.0	12.0	7.4	88.8
	489131	Kranas	maš.val	1.0	2.0	25.48	50.96
R2-15		Darbo užm. 222.52	Medžiagos 173.0		Mechanizmai 139.76	Iš viso	535.28
29	N6P-0203		m2		12.0		
		Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2kartus					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.22	2.64	5.14	13.57
	572349	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	kg	2.3	27.6	1.35	37.26
	489231	Mikseris	maš.val	0.03	0.36	0.51	0.18
N6P-0203		Darbo užm. 13.57	Medžiagos 37.26		Mechanizmai 0.18	Iš viso	51.01
30	N6P-0201		m2		12.0		
		Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.13	1.56	5.14	8.02
	220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	1.2	14.4	0.15	2.16
	220729	Drenažo ritininė danga	m2	1.1	13.2	1.52	20.06
	570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.5	6.0	0.04	0.24
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	0.6	0.51	0.31
N6P-0201		Darbo užm. 8.02	Medžiagos 22.46		Mechanizmai 0.31	Iš viso	30.79
31	N11P-0201		m2		4.0		
		Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.03	0.12	5.14	0.62
	220730	Izoliacinė plėvelė	m2	1.1	4.4	0.69	3.04
N11P-0201		Darbo užm. 0.62	Medžiagos 3.04		Mechanizmai	Iš viso	3.66

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
32	F1-2-3		m3		10.0		
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	1.2	12.0	4.323	51.88
F1-2-3	Darbo užm. 51.88	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	51.88
33	F1-2-4		m3		10.0		
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.16	1.6	5.14	8.22
	48380 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais		maš.val	0.16	1.6	2.94	4.7
F1-2-4	Darbo užm. 8.22	Medžiagos		Mechanizmai 4.7		Iš viso	12.92
34	F1-2-1		m3		3.0		
	Grunto kasimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	3.0	9.0	4.703	42.33
F1-2-1	Darbo užm. 42.33	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	42.33
35	N7-91		vnt		9.0		
	Mažagabaritinių perdengimo plokščių montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.44		žm.val.	1.9	17.1	5.415	92.6
	120030 Statybinės vinys		kg	0.045	0.405	1.09	0.44
	120038 Suvirinimo elektrodai		kg	0.3	2.7	1.88	5.08
	520392 Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos		t	0.0007	0.0063	1659.63	10.46
	534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)		m3	0.00045	0.00405	203.89	0.83
	534034 Mediniai klojinių skydai		m2	0.065	0.585	8.56	5.01
	570265 Bituminės medžiagos su kartono pagr. (ruberoidas)		m2	0.152	1.368	0.74	1.01
	600010 Cementinis skiedinys S10		m3	0.0434	0.3906	60.26	23.54
	1203633 Perdangų plokštės		m2	0.68923	6.20307	35.2	218.35
	489131 Kranas		maš.val	0.33	2.97	25.48	75.68
N7-91	Darbo užm. 92.6	Medžiagos 264.72		Mechanizmai 75.68		Iš viso	433.0
36	N9-208		100m2		0.007		
	Metalinių grotelių montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	501.0	3.507	5.491	19.26
	260057 Šampuoto plieno arba aliuminio plokštės		m2	100.0	0.7	115.0	80.5
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t		maš.val	0.66	0.00462	25.48	0.12
N9-208	Darbo užm. 19.26	Medžiagos 80.5		Mechanizmai 0.12		Iš viso	99.88
37	N39-3		t		0.014		
	Nišų, kanalų, angų ir šachtų aprėminimas metalo konstrukcijomis						
	Darbo sąn. kateg. 4.25		žm.val.	56.0	0.784	5.881	4.61
	20040 Propano-butano mišinys		m3	0.255	0.00357	1.84	0.01
	120038 Suvirinimo elektrodai		kg	5.47	0.07658	1.88	0.14
	210004 Dujinis deguonis (techninis)		m3	4.59	0.06426	1.41	0.09
	260012 Metalinės konstrukcijos		t	1.0	0.014	1659.63	23.23
	489131 Kranas		maš.val	2.8	0.0392	25.48	1.0
N39-3	Darbo užm. 4.61	Medžiagos 23.47		Mechanizmai 1.0		Iš viso	29.08
38	N6-135		m3		2.1		
	Stačiakampių statinių iki 150mm storio gelžbet.sienų ir plokščių dugnų įrengimas, paduodant betoną siurbliu						
	Darbo sąn. kateg. 4.08		žm.val.	17.8	37.38	5.805	216.99

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
N6-135	120002	Plieninė viela	t	0.00006	0.000126	953.71	0.12	
	120030	Statybinės viny's	kg	0.046	0.0966	1.09	0.11	
	260014	Betonas	m3	1.015	2.1315	75.42	160.76	
	260017	Armatūra	t	0.043714	0.0918	664.46	61.0	
	521955	Skydų tvirtinimo elementai	t	0.0005	0.00105	2182.88	2.29	
	534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	0.0012	0.00252	203.89	0.51	
	534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	m3	0.01	0.021	92.43	1.94	
	534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	0.0001	0.00021	203.89	0.04	
	534936	Klojinių skydai	m2	0.01	0.021	8.56	0.18	
	489092	Betono siurblys	maš.val	0.1	0.21	42.28	8.88	
	489131	Kranas	maš.val	0.19	0.399	25.48	10.17	
	Darbo užm.216.99		Medžiagos	226.95	Mechanizmai	19.05	Iš viso	462.99
39	F1-2-3		m3		1.0			
Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu								
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	1.2	1.2	4.323	5.19	
F1-2-3	Darbo užm.5.19	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	5.19	
40	F1-2-4		m3		1.0			
Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes								
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.16	0.16	5.14	0.82	
	48380 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais		maš.val	0.16	0.16	2.94	0.47	
F1-2-4	Darbo užm.0.82	Medžiagos		Mechanizmai	0.47	Iš viso	1.29	
41	R23-62		t		2.8			
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu								
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1.33	3.724	4.142	15.42	
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0.72	2.016	25.08	50.56	
R23-62	Darbo užm.15.42	Medžiagos		Mechanizmai	50.56	Iš viso	65.98	
42	R23-66		t		2.8			
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0								
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0.02	0.56	25.08	14.04	
R23-66	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai	14.04	Iš viso	14.04	
Skyriuje	4	Darbo užm.5697.69	Medžiagos	10526.13	Mechanizmai	1006.51	Iš viso	17230.33
5 Rūsio ardymo darbai								
1	N46-170		100m2		0.9			
Esamų pogrindžio kanalų atidengimas								
	Darbo sąn. kateg. 2.72		žm.val.	50.0	45.0	4.959	223.16	
N46-170	Darbo užm.223.16	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	223.16	
2	R18-2		m		45.0			
Vėdinimo kanalų pravalymas								
	Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	0.26	11.7	4.418	51.69	
	570131 Gipsas		t	0.0001	0.0045	193.33	0.87	
R18-2	Darbo užm.51.69	Medžiagos	0.87	Mechanizmai		Iš viso	52.56	
3	N46-164		m3		12.0			
Betono grindų išardymas								
	Darbo sąn. kateg. 2.72		žm.val.	7.4	88.8	4.959	440.36	
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	5.3	63.6	7.4	470.64	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
N46-166	Darbo sąn. kateg. 2.15		žm.val.	33.0	68.31	4.418	301.79	
	Darbo užm.301.79	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	301.79	
5	R5-3		m2		207.0			
Gulekšnių ardymas								
R5-3	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.1	20.7	4.598	95.18	
	Darbo užm.95.18	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	95.18	
6	R5-4		m2		207.0			
Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas								
R5-4	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.13	26.91	4.598	123.73	
	Darbo užm.123.73	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	123.73	
7	N46-167		100m2		1.05			
Parketinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą								
N46-167	Darbo sąn. kateg. 2.1		žm.val.	58.0	60.9	4.323	263.27	
	Darbo užm.263.27	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	263.27	
8	R5-3		m2		105.0			
Gulekšnių ardymas								
R5-3	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.1	10.5	4.598	48.28	
	Darbo užm.48.28	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	48.28	
9	R5-4		m2		105.0			
Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas								
R5-4	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.13	13.65	4.598	62.76	
	Darbo užm.62.76	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	62.76	
10	R6-3		m3		4.0			
Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo								
R6-3	Darbo sąn. kateg. 2.83		žm.val.	3.4	13.6	5.045	68.61	
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	3.1	12.4	7.4	91.76	
	Darbo užm.68.61	Medžiagos		Mechanizmai		91.76	Iš viso	160.37
11	N46-31		100m2		8.01			
Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų								
N46-31	Darbo sąn. kateg. 2.42		žm.val.	21.0	168.21	4.703	791.09	
	Darbo užm.791.09	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	791.09	
12	N46-184		100m2		1.06			
Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką								
N46-184	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	55.0	58.3	4.703	274.18	
	Darbo užm.274.18	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	274.18	
13	N2P-0401		vnt.		2.0			
Vartų demontavimas k1=0.6, k2=5.0, k3=0.0								
N2P-0401	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	8.4	10.08	5.976	60.24	
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	2.8	28.0	0.51	14.28	
	Darbo užm.60.24	Medžiagos		Mechanizmai		14.28	Iš viso	74.52
14	N46-181		100m2		0.75			
Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis								
N46-181	Darbo sąn. kateg. 2.75		žm.val.	189.0	141.75	4.959	702.94	
	Darbo užm.702.94	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	702.94	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
-----------	----------------------------	--	---------------	-------	--------	-----------	-------------

15	N2P-0115	m2		57.0		
Metalinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas mūras k1=0.6, k2=0.5, k3=0.0						
Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	1.7	58.14	5.415	314.83
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.56	15.96	0.51	8.14
N2P-0115	Darbo užm. 314.83	Medžiagos	Mechanizmai 8.14		Iš viso	322.97
16	R23-62	t		109.9		
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1.33	146.167	4.142	605.42
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.72	79.128	25.08	1984.53
R23-62	Darbo užm. 605.42	Medžiagos	Mechanizmai 1984.53		Iš viso	2589.95
17	R23-66	t		109.9		
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0						
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.02	21.98	25.08	551.26
R23-66	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai 551.26		Iš viso	551.26
Skysriuje 6	Darbo užm. 4425.93	Medžiagos 1.39	Mechanizmai 2762.04		Iš viso	7189.36
7 Antro aukšto ardymo darbai						
1	N46-151	100m2		1.03		
Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas						
Darbo sąn. kateg. 4.33		žm.val.	60.6	62.418	5.928	370.01
N46-151	Darbo užm. 370.01	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	370.01
2	R18-2	m		189.0		
Vėdinimo kanalų pravalymas						
Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	0.26	49.14	4.418	217.1
570131	Gipsas	t	0.0001	0.0189	193.33	3.65
R18-2	Darbo užm. 217.1	Medžiagos 3.65	Mechanizmai		Iš viso	220.75
3	N46-180-1	m2		130.5		
Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas mechanizuotu būdu						
Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	0.34	44.37	4.703	208.67
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	0.15	19.575	2.93	57.35
N46-180-1	Darbo užm. 208.67	Medžiagos	Mechanizmai 57.35		Iš viso	266.02
4	N46-166	100m2		2.78		
Medinių lentinių grindų išardymas						
Darbo sąn. kateg. 2.15		žm.val.	33.0	91.74	4.418	405.31
N46-166	Darbo užm. 405.31	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	405.31
5	R5-3	m2		278.0		
Gulekšnių ardymas						
Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.1	27.8	4.598	127.82
R5-3	Darbo užm. 127.82	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	127.82
6	R5-4	m2		278.0		
Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas						
Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.13	36.14	4.598	166.17
R5-4	Darbo užm. 166.17	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	166.17

Šam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
7	N46-167		100m2		2.36		
	Parketinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą						
		Darbo sąn. kateg. 2.1	žm.val.	58.0	136.88	4.323	591.73
N46-167		Darbo užm. 591.73	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	591.73
8	R5-3		m2		236.0		
	Gulekšnių ardymas						
		Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	0.1	23.6	4.598	108.51
R5-3		Darbo užm. 108.51	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	108.51
9	R5-4		m2		236.0		
	Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas						
		Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	0.13	30.68	4.598	141.07
R5-4		Darbo užm. 141.07	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	141.07
10	R6-3		m3		19.7		
	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo						
		Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	3.4	66.98	5.045	337.91
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	3.1	61.07	7.4	451.92
R6-3		Darbo užm. 337.91	Medžiagos		Mechanizmai 451.92	Iš viso	789.83
11	N46-31		100m2		8.18		
	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų						
		Darbo sąn. kateg. 2.42	žm.val.	21.0	171.78	4.703	807.88
N46-31		Darbo užm. 807.88	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	807.88
12	N46-184		100m2		1.05		
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką						
		Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	55.0	57.75	4.703	271.6
N46-184		Darbo užm. 271.6	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	271.6
13	N46-181		100m2		0.98		
	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis						
		Darbo sąn. kateg. 2.75	žm.val.	189.0	185.22	4.959	918.51
N46-181		Darbo užm. 918.51	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	918.51
14	R23-62		t		113.62		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
		Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1.33	151.1146	4.142	625.92
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.72	81.8064	25.08	2051.7
R23-62		Darbo užm. 625.92	Medžiagos		Mechanizmai 2051.7	Iš viso	2677.62
15	R23-66		t		113.62		
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0						
		450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.02	22.724	25.08	569.92
R23-66		Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 569.92	Iš viso	569.92
Skyriuje 7		Darbo užm. 5298.21	Medžiagos 3.65		Mechanizmai 3130.89	Iš viso	8432.75

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas							
N46-151	Darbo sąn. kateg. 4.33		žm.val.	60.6	64.842	5.928	384.38
	Darbo užm. 384.38	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	384.38

2	R18-2		m		288.0		
Vėdinimo kanalų pravalymas							
R18-2	Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	0.26	74.88	4.418	330.82
	570131	Gipsas	t	0.0001	0.0288	193.33	5.57
	Darbo užm. 330.82	Medžiagos 5.57		Mechanizmai		Iš viso	336.39

3	N46-180-1		m2		71.0		
Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas mechanizuotu būdu							
N46-180-1	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	0.34	24.14	4.703	113.53
	489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	0.15	10.65	2.93	31.2
	Darbo užm. 113.53	Medžiagos		Mechanizmai 31.2		Iš viso	144.73

4	N46-166		100m2		3.27		
Medinių lentinių grindų išardymas							
N46-166	Darbo sąn. kateg. 2.15		žm.val.	33.0	107.91	4.418	476.75
	Darbo užm. 476.75	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	476.75

5	R5-3		m2		327.0		
Gulekšnių ardymas							
R5-3	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.1	32.7	4.598	150.35
	Darbo užm. 150.35	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	150.35

6	R5-4		m2		327.0		
Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas							
R5-4	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.13	42.51	4.598	195.46
	Darbo užm. 195.46	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	195.46

7	N46-167		100m2		2.56		
Parketinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą							
N46-167	Darbo sąn. kateg. 2.1		žm.val.	58.0	148.48	4.323	641.88
	Darbo užm. 641.88	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	641.88

8	R5-3		m2		256.0		
Gulekšnių ardymas							
R5-3	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.1	25.6	4.598	117.71
	Darbo užm. 117.71	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	117.71

9	R5-4		m2		256.0		
Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas							
R5-4	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.13	33.28	4.598	153.02
	Darbo užm. 153.02	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	153.02

10	R6-3		m3		15.5		
Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo							
R6-3	Darbo sąn. kateg. 2.83		žm.val.	3.4	52.7	5.045	265.87
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	3.1	48.05	7.4	355.57
	Darbo užm. 265.87	Medžiagos		Mechanizmai 355.57		Iš viso	621.44

11	N46-31		100m2		8.18		

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N46-31	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų						
	Darbo sąn. kateg. 2.42		žm.val.	21.0	171.78	4.703	807.88
	Darbo užm. 807.88	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	807.88
12	N46-184		100m2		1.08		
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką						
N46-184	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	55.0	59.4	4.703	279.36
	Darbo užm. 279.36	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	279.36
13	N46-181		100m2		1.16		
	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis						
N46-181	Darbo sąn. kateg. 2.75		žm.val.	189.0	219.24	4.959	1087.21
	Darbo užm. 1087.21	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	1087.21
14	R23-62		t		92.29		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
R23-62	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1.33	122.7457	4.142	508.41
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.72	66.4488	25.08	1666.54
	Darbo užm. 508.41	Medžiagos		Mechanizmai	1666.54	Iš viso	2174.95
15	R23-66		t		92.29		
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0						
R23-66	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0.02	18.458	25.08	462.93
	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai	462.93	Iš viso	462.93
Skyriuje	8	Darbo užm. 5512.63	Medžiagos 5.57		Mechanizmai 2516.24	Iš viso	8034.44
9 Pastogės ardymo darbai							
1	N20P-0604		vnt.		14.0		
	Medinių , apkaltų skarda, ventkamerų demontavimas						
N20P-0604	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	24.1	337.4	5.805	1958.61
	489131	Kranas	maš.val	0.32	4.48	25.48	114.15
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	1.28	17.92	0.51	9.14
	489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	3.9	54.6	7.4	404.04
	Darbo užm. 1958.61	Medžiagos		Mechanizmai	527.33	Iš viso	2485.94
2	R18-2		m		288.0		
	Vėdinimo kanalų pravalymas						
R18-2	Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	0.26	74.88	4.418	330.82
	570131	Gipsas	t	0.0001	0.0288	193.33	5.57
	Darbo užm. 330.82	Medžiagos 5.57		Mechanizmai		Iš viso	336.39
3	N46-164		m3		7.7		
	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas						
N46-164	Darbo sąn. kateg. 2.72		žm.val.	7.4	56.98	4.959	282.56
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	5.3	40.81	7.4	301.99
	Darbo užm. 282.56	Medžiagos		Mechanizmai	301.99	Iš viso	584.55
4	R23-62		t		18.2		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1.33	24.206	4.142	100.26
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.72	13.104	25.08	328.65

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
R23-62	Darbo užm. 100.26		Medžiagos		Mechanizmai 328.65	Iš viso	428.91
5	R23-66	t			18.2		
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0							
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.02	3.64	25.08	91.29
R23-66	Darbo užm.		Medžiagos		Mechanizmai 91.29	Iš viso	91.29
Skyriuje 9	Darbo užm. 2672.25		Medžiagos 5.57		Mechanizmai 1249.26	Iš viso	3927.08
10 Rūdninkų g.8 korpusas 1B 2/p (tarp ašių 5-9); Rūdininkų g. 10 korpusas 2B 3/p. I-o a. ardymo darbai							
1	N46-170	100m2			0.38		
Esamų pagrindžio kanalų atidengimas							
	Darbo sąn. kateg. 2.72		žm.val.	50.0	19.0	4.959	94.22
N46-170	Darbo užm. 94.22		Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	94.22
2	R18-2	m			10.0		
Vėdinimo kanalų pravalymas							
	Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	0.26	2.6	4.418	11.49
	570131	Gipsas	t	0.0001	0.001	193.33	0.19
R18-2	Darbo užm. 11.49		Medžiagos 0.19		Mechanizmai	Iš viso	11.68
3	N46-180-1	m2			170.0		
Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas mechanizuotu būdu							
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	0.34	57.8	4.703	271.83
	489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	0.15	25.5	2.93	74.72
N46-180-1	Darbo užm. 271.83		Medžiagos		Mechanizmai 74.72	Iš viso	346.55
4	N46-166	100m2			0.95		
Medinių lentinių grindų išardymas							
	Darbo sąn. kateg. 2.15		žm.val.	33.0	31.35	4.418	138.5
N46-166	Darbo užm. 138.5		Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	138.5
5	R5-3	m2			95.0		
Gulekšnių ardymas							
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.1	9.5	4.598	43.68
R5-3	Darbo užm. 43.68		Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	43.68
6	R5-4	m2			95.0		
Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas							
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.13	12.35	4.598	56.79
R5-4	Darbo užm. 56.79		Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	56.79
7	N46-31	100m2			4.39		
Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų							
	Darbo sąn. kateg. 2.42		žm.val.	21.0	92.19	4.703	433.57
N46-31	Darbo užm. 433.57		Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	433.57
8	N46-184	100m2			0.421		
Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką							
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	55.0	23.155	4.703	108.9
N46-184	Darbo užm. 108.9		Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	108.9
9	N2P-0401	vnt.			1.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Vartų demontavimas k1=0.6, k2=0.5, k3=0.0							
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	8.4	5.04	5.976	30.12
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	28.0	14.0	0.51	7.14
N2P-0401	Darbo užm. 30.12	Medžiagos			Mechanizmai 7.14	Iš viso	37.26
10	N46-181		100m2		0.04		
Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis							
	Darbo sąn. kateg. 2.75		žm.val.	189.0	7.56	4.959	37.49
N46-181	Darbo užm. 37.49	Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	37.49
11	N2P-0115		m2		4.0		
Metalinių apsauginių grotų demontavimas k1=0.6, k2=0.5							
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	1.7	4.08	5.415	22.09
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.56	1.12	0.51	0.57
N2P-0115	Darbo užm. 22.09	Medžiagos			Mechanizmai 0.57	Iš viso	22.66
12	R23-62		t		60.58		
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu							
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1.33	80.5714	4.142	333.73
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0.72	43.6176	25.08	1093.93
R23-62	Darbo užm. 333.73	Medžiagos			Mechanizmai 1093.93	Iš viso	1427.66
13	R23-66		t		60.58		
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0							
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0.02	12.116	25.08	303.87
R23-66	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai 303.87	Iš viso	303.87
Skyriuje 10	Darbo užm. 1582.41	Medžiagos 0.19			Mechanizmai 1480.23	Iš viso	3062.83
11 Rūdninkų g.8 korpusas 1B 2/p (tarp ašių 5-9); Rūdininkų g.10 korpusas 2B 3/p. II-o a. ardymo darbai							
1	N46-170		100m2		0.38		
Esamų pagrindžio kanalų atidengimas							
	Darbo sąn. kateg. 2.72		žm.val.	50.0	19.0	4.959	94.22
N46-170	Darbo užm. 94.22	Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	94.22
2	R18-2		m		105.0		
Vėdinimo kanalų pravalymas							
	Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	0.26	27.3	4.418	120.61
	570131 Gipsas		t	0.0001	0.0105	193.33	2.03
R18-2	Darbo užm. 120.61	Medžiagos 2.03			Mechanizmai	Iš viso	122.64
3	N46-180-1		m2		40.0		
Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas mechanizuotu būdu							
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	0.34	13.6	4.703	63.96
	489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu		maš.val	0.15	6.0	2.93	17.58
N46-180-1	Darbo užm. 63.96	Medžiagos			Mechanizmai 17.58	Iš viso	81.54
4	R5-35		m2		297.0		
Linoleumo/kiliminės dangos nuėmimas							
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.08	23.76	4.598	109.25
R5-35	Darbo užm. 109.25	Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	109.25
5	N46-31		100m2		2.89		

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų						
N46-31	Darbo sąn. kateg. 2.42	žm.val.	21.0	60.69	4.703	285.43
	Darbo užm. 285.43	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	285.43

6 N46-184		100m2		0.384		
Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką						
N46-184	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	55.0	21.12	4.703	99.33
	Darbo užm. 99.33	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	99.33

7 N46-181		100m2		0.13		
Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis						
N46-181	Darbo sąn. kateg. 2.75	žm.val.	189.0	24.57	4.959	121.84
	Darbo užm. 121.84	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	121.84

8 N2P-0115		m2		7.0		
Metalinių apsauginių grotų demontavimas k1=0.6, k2=0.5, k3=0.0						
N2P-0115	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	1.7	7.14	5.415	38.66
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.56	1.96	0.51	1.0
	Darbo užm. 38.66	Medžiagos		Mechanizmai 1.0	Iš viso	39.66

9 R23-62		t		22.54		
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
R23-62	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1.33	29.9782	4.142	124.17
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.72	16.2288	25.08	407.02
	Darbo užm. 124.17	Medžiagos		Mechanizmai 407.02	Iš viso	531.19

10 R23-66		t		22.54		
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0						
R23-66	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.02	4.508	25.08	113.06
	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 113.06	Iš viso	113.06

Skyriuje 11	Darbo užm. 1057.47	Medžiagos 2.03		Mechanizmai 538.66	Iš viso	1598.16

12 Rūdninkų g.8 korpuas 1 B 2/p (tarp ašių 5-9); Rūdininkų g. 10 korpusas 2 B 3/p. III-o a. ardymo darbai						
2 N46-137		m3		16.5		
Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas						
N46-137	Darbo sąn. kateg. 2.77	žm.val.	10.0	165.0	4.959	818.24
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.4	6.6	1.41	9.31
	240003 Acetilenas	m3	0.08	1.32	11.17	14.74
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6.1	100.65	7.4	744.81
	Darbo užm. 818.24	Medžiagos 24.05		Mechanizmai 744.81	Iš viso	1587.1

3 N49P-1-2		vnt		1.0		
Esamų lifto konstrukcijų demontavimas k1=0.3, k2=0.3, k3=0.0						
N49P-1-2	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	384.0	115.2	5.976	688.44
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	41.0	12.3	0.51	6.27
	489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	98.5	29.55	2.93	86.58
	Darbo užm. 688.44	Medžiagos		Mechanizmai 92.85	Iš viso	781.29

4 N46-134		m3		27.6		
Lifto sienų dalinis ardymas						

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N46-134	Darbo sąn. kateg. 3.18		žm.val.	2.5	69.0	5.216	359.9
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	2.42	66.792	7.4	494.26
	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai	494.26	Iš viso 854.16
5	R18-2		m		105.0		
R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	0.26	27.3	4.418	120.61
	570131	Gipsas	t	0.0001	0.0105	193.33	2.03
Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 122.64	
6	N46-180-1		m2		20.0		
N46-180-1	Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas mechanizuotu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	0.34	6.8	4.703	31.98
	489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	0.15	3.0	2.93	8.79
Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai	8.79	Iš viso 40.77	
7	R5-35		m2		78.0		
R5-35	Linoleumo/kiliminės dangos nuėmimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.08	6.24	4.598	28.69
	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 28.69
8	N46-31		100m2		0.45		
N46-31	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų						
	Darbo sąn. kateg. 2.42		žm.val.	21.0	9.45	4.703	44.44
	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 44.44
9	N46-184		100m2		0.07		
N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	55.0	3.85	4.703	18.11
	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 18.11
10	N46-181		100m2		0.06		
N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis						
	Darbo sąn. kateg. 2.75		žm.val.	189.0	11.34	4.959	56.24
	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 56.24
11	N2P-0115		m2		7.0		
N2P-0115	Metalinių apsauginių grotų demontavimas k1=0.6, k2=0.5, k3=0.0						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	1.7	7.14	5.415	38.66
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.56	1.96	0.51	1.0
Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai	1.0	Iš viso 39.66	
12	R23-62		t		120.68		
R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1.33	160.5044	4.142	664.81
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.72	86.8896	25.08	2179.19
Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai	2179.19	Iš viso 2844.0	
13	R23-66		t		120.68		
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0						
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0.02	24.136	25.08	605.33

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
R23-66	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 605.33		Iš viso	605.33
Skyriuje 12	Darbo užm. 2870.12	Medžiagos 26.08		Mechanizmai 4126.23		Iš viso	7022.43
13 Rūdninkų g.8 korpusas 2B 3/p. Stogo danga							
1 F12-4-2		100m2		10.29			
Keraminių čerpių stogo danga, įrengiant grebėstus, kai karnizo nuosvyra grebėstuojuama ištisiniu lentų paklotu							
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	123.0	1265.67	5.567	7045.98	
15	Cinkuotoji skarda	t	0.03	0.3087	990.57	305.79	
360	Kalkių ir smėlio skiediniai	m3	0.27	2.7783	69.06	191.87	
440	Pjautinė miško medžiaga (spygl.)	m3	1.4	14.406	203.89	2937.24	
940	Tvirtinimo detalės	t	0.07	0.7203	1968.38	1417.82	
950	Vinys	t	0.007	0.07203	1009.38	72.71	
48130	Autokranai iki 10 t kėlimo galios	maš.val	2.0	20.58	25.48	524.38	
F12-4-2	Darbo užm. 7045.98	Medžiagos 4925.43		Mechanizmai 524.38		Iš viso	12495.79
2	640-0 Marselio tipo užkaitinės čerpės su kraigo elementais	vnt	1.0	1080.45	18.0	19448.1	
3 N12P-0703		100m		0.79			
Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas (skardos profiliai)							
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	15.0	11.85	5.14	60.91	
120034	Vinys stogo dangai (cinkuotos)	kg	1.3	1.027	1.89	1.94	
15-1	Cinkuotoji skarda 0.5mm	m2	85.06329	67.2	10.55	708.96	
N12P-0703	Darbo užm. 60.91	Medžiagos 710.9		Mechanizmai		Iš viso	771.81
4 N12-144-7		m		172.0			
Palangių nuolajų tvirtinimas							
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.19	32.68	5.805	189.71	
N12-144-7	Darbo užm. 189.71	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	189.71
5	102-42 Plieninės palangės-350 (poliesteris)	m	1.0	172.0	5.82	1001.04	
6 N12P-0716		100m		1.15			
Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)							
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	30.0	34.5	5.415	186.82	
572398	Sniego užtvara (komplekte)	m	100.0	115.0	25.0	2875.0	
489131	Kranas	maš.val	0.5	0.575	25.48	14.65	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	7.8	8.97	0.51	4.57	
N12P-0716	Darbo užm. 186.82	Medžiagos 2875.0		Mechanizmai 19.22		Iš viso	3081.04
7 N12P-0801		m		117.0			
Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių							
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.32	37.44	5.805	217.34	
261581	Lataakai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	1.0	117.0	12.0	1404.0	
261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt.	1.0	117.0	5.01	586.17	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	11.7	0.51	5.97	
N12P-0801	Darbo užm. 217.34	Medžiagos 1990.17		Mechanizmai 5.97		Iš viso	2213.48
8 N12P-0801		m		26.5			
Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių							
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.37	9.805	5.805	56.92	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	261580	Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	1.0	26.5	14.0	371.0
	261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt.	1.01887	27.0	5.01	135.27
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	2.65	0.51	1.35
N12P-0801	Darbo užm.56.92	Medžiagos 506.27		Mechanizmai 1.35		Iš viso	564.54
Skyriuje 13	Darbo užm.7757.68	Medžiagos 31456.91		Mechanizmai 550.92		Iš viso	39765.51

14 Rūdninkų g. 8 korpusas 1 B 2/p. Stogo danga.							
1	N12P-0203	100m2			3.29		
	Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, kai paklotas ištisinis, lentų storis 25 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	27.0	88.83	5.14	456.59	
	120030	Statybinės vyns	kg	8.75	28.7875	1.09	31.38
	534014	Apipjaautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	m3	2.62	8.6198	203.89	1757.49
	489131	Kranas	maš.val	0.22	0.7238	25.48	18.44
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	2.5	8.225	0.51	4.19
N12P-0203	Darbo užm.456.59	Medžiagos 1788.87		Mechanizmai 22.63		Iš viso	2268.09
2	N12P-0604	100m2			3.29		
	Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis dvigubas falcas)						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	85.0	279.65	5.415	1514.3	
	120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	1.8	5.922	1.97	11.67
	8-101	Valcuoti profiliai , 0.50mm	m2	110.0	361.9	26.79	9695.3
	489131	Kranas	maš.val	1.4	4.606	25.48	117.36
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	12.0	39.48	0.51	20.13
N12P-0604	Darbo užm.1514.3	Medžiagos 9706.97		Mechanizmai 137.49		Iš viso	11358.76
3	N12-140-2	m2			80.0		
	Parapetų, stogelių dengimas skarda						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.66	52.8	5.805	306.5	
	90087	Lygi skarda	m2	1.12	89.6	10.55	945.28
N12-140-2	Darbo užm.306.5	Medžiagos 945.28		Mechanizmai		Iš viso	1251.78
4	N12P-0716	100m			0.215		
	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	30.0	6.45	5.415	34.93	
	572398	Sniego užtvara (komplekte)	m	100.0	21.5	25.0	537.5
	489131	Kranas	maš.val	0.5	0.1075	25.48	2.74
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	7.8	1.677	0.51	0.86
N12P-0716	Darbo užm.34.93	Medžiagos 537.5		Mechanizmai 3.6		Iš viso	576.03
5	N12P-0716	100m			0.215		
	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	31.0	6.665	5.415	36.09	
	572399	Apsauginė stogo tvorelė (komplekte)	m	100.0	21.5	38.24	822.16
	489131	Kranas	maš.val	0.5	0.1075	25.48	2.74
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	5.2	1.118	0.51	0.57
N12P-0716	Darbo užm.36.09	Medžiagos 822.16		Mechanizmai 3.31		Iš viso	861.56
6	N12P-0716	100m			0.06		
	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	18.9	1.134	5.415	6.14	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR		
N12P-0716	572400	Stogo kopėčios (komplekte)	m	100.0	6.0	25.0	150.0		
	572402	Tvirtinimo detalės stogo kopėčioms	vnt.	200.0	12.0	5.0	60.0		
	489131	Kranas	maš.val	0.5	0.03	25.48	0.76		
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	5.2	0.312	0.51	0.16		
	Darbo užm. 6.14		Medžiagos	210.0	Mechanizmai	0.92	Iš viso	217.06	
7	N34-205		vnt		2.0				
	Liuko įrengimas ant stogo								
	Darbo sąn. kateg. 3.67		žm.val.	22.0	44.0	5.567	244.95		
	90076	Plonalakštis plienas (karštai valcuotas), 1-1,8 mm	t	0.041	0.082	781.56	64.09		
	120030	Statybinės vinys	kg	0.14	0.28	1.09	0.31		
	120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	0.6	1.2	2.18	2.62		
	230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	1.7	3.4	2.33	7.92		
	520342	Įdėtinės, plieninės detalės durų tvirtinimui	kompl.	1.0	2.0	1.09	2.18		
	534005	Tašeliai 70mm st. (paprasti, 3 rūš.)	m3	0.38	0.76	203.89	154.96		
N34-205	Darbo užm. 244.95		Medžiagos	232.08	Mechanizmai		Iš viso	477.03	
8	88001023	Stogo liukas 780x650	vnt	1.0	2.0	400.0	800.0		
9	N12P-0801		m		46.5				
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių								
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.32	14.88	5.805	86.38		
	261581	Lataakai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	1.0	46.5	12.0	558.0		
	261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt.	1.0	46.5	5.01	232.97		
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	4.65	0.51	2.37		
N12P-0801	Darbo užm. 86.38		Medžiagos	790.97	Mechanizmai	2.37	Iš viso	879.72	
10	N12P-0801		m		7.5				
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių								
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.37	2.775	5.805	16.11		
	261580	Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	1.0	7.5	14.0	105.0		
	261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt.	1.01887	7.64151	5.01	38.28		
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	0.75	0.51	0.38		
N12P-0801	Darbo užm. 16.11		Medžiagos	143.28	Mechanizmai	0.38	Iš viso	159.77	
11	N16-142		vnt		4.0				
	Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung.								
	Darbo sąn. kateg. 4.25		žm.val.	1.36	5.44	5.881	31.99		
	261040	Vandens nutekėjimo piltuvai	vnt.	1.0	4.0	62.0	248.0		
	573081	Cementas	t	0.0005	0.002	120.67	0.24		
N16-142	Darbo užm. 31.99		Medžiagos	248.24	Mechanizmai		Iš viso	280.23	
Skyriuje	14	Darbo užm. 2733.98		Medžiagos	16225.35	Mechanizmai	170.70	Iš viso	19130.03
15 Rūdninkų g.10 korpusas 2B 3/p. Stogo danga									
1	F12-4-2		100m2		1.72				
	Keraminių čerpių stogo danga, įrengiant grebėstus, kai karnizo nuosvyra grebėstuojuama ištisiniu lentų paklotu								
	Darbo sąn. kateg. 3.7		žm.val.	123.0	211.56	5.567	1177.75		
	15	Cinkuotoji skarda	t	0.03	0.0516	990.57	51.11		
	360	Kalkių ir smėlio skiediniai	m3	0.27	0.4644	69.06	32.07		
	440	Pjautinė miško medžiaga (spygl.)	m3	1.4	2.408	203.89	490.97		
	940	Tvirtinimo detalės	t	0.07	0.1204	1968.38	236.99		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
F12-4-2	950	Vinys	t	0.007	0.01204	1009.38	12.15
	48130	Autokranai iki 10 t kėlimo galios	maš.val	2.0	3.44	25.48	87.65
	Darbo užm. 1177.75		Medžiagos 823.29	Mechanizmai 87.65		Iš viso	2088.69
2	640	Keraminės čerpės forma "S" su kraigo elementais	vnt	1.0	180.6	18.0	3250.8
3	N12-140-2		m2		30.0		
	Parapetų, stogelių dengimas skarda						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.66	19.8	5.805	114.94
	90087	Lygi skarda	m2	1.12	33.6	10.55	354.48
N12-140-2	Darbo užm. 114.94		Medžiagos 354.48	Mechanizmai		Iš viso	469.42
4	N12P-0716		100m		0.125		
	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	31.0	3.875	5.415	20.98
	572399	Apsauginė stogo tvorelė (komplekte)	m	100.0	12.5	38.24	478.0
	489131	Kranas	maš.val	0.5	0.0625	25.48	1.59
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	5.2	0.65	0.51	0.33
N12P-0716	Darbo užm. 20.98		Medžiagos 478.0	Mechanizmai 1.92		Iš viso	500.9
5	N12P-0801		m		12.5		
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.32	4.0	5.805	23.22
	261581	Lataakai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	1.0	12.5	12.0	150.0
	261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt.	1.0	12.5	5.01	62.63
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	1.25	0.51	0.64
N12P-0801	Darbo užm. 23.22		Medžiagos 212.63	Mechanizmai 0.64		Iš viso	236.49
6	N12P-0801		m		9.0		
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.37	3.33	5.805	19.33
	261580	Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	1.0	9.0	14.0	126.0
	261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt.	1.01887	9.16981	5.01	45.94
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	0.9	0.51	0.46
N12P-0801	Darbo užm. 19.33		Medžiagos 171.94	Mechanizmai 0.46		Iš viso	191.73
7	N16-142		vnt		2.0		
	Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung.						
	Darbo sąn. kateg. 4.25		žm.val.	1.36	2.72	5.881	16.0
	261040	Vandens nutekėjimo piltuvai	vnt.	1.0	2.0	62.0	124.0
	573081	Cementas	t	0.0005	0.001	120.67	0.12
N16-142	Darbo užm. 16.0		Medžiagos 124.12	Mechanizmai		Iš viso	140.12
Skyriuje	15	Darbo užm. 1372.22	Medžiagos 5415.26	Mechanizmai 90.67		Iš viso	6878.15
16 Rūdninkų g.10 korpusas 1B 2/p. Stogo danga							
1	F12-4-2		100m2		1.91		
	Keraminių čerpių stogo danga, įrengiant grebėstus, kai karnizo nuosvyra grebėstuojuama išsisiniu lentų paklotu						
	Darbo sąn. kateg. 3.7		žm.val.	123.0	234.93	5.567	1307.86
	15	Cinkuoti skarda	t	0.03	0.0573	990.57	56.76
	360	Kalkių ir smėlio skiediniai	m3	0.27	0.5157	69.06	35.61

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	440	Pjautinė miško medžiaga (spygl.)	m3	1.4	2.674	203.89	545.2
	940	Tvirtinimo detalės	t	0.07	0.1337	1968.38	263.17
	950	Vinys	t	0.007	0.01337	1009.38	13.5
	48130	Autokranai iki 10 t kėlimo galios	maš.val	2.0	3.82	25.48	97.33
F12-4-2		Darbo užm. 1307.86	Medžiagos 914.24		Mechanizmai 97.33	Iš viso	2319.43
2	640	Keraminės čerpės forma "S" su kraigo elementais	vnt	1.0	200.55	18.0	3609.9
3	N12-140-2		m2		53.0		
		Parapetų, stogelių dengimas skarda					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.66	34.98	5.805	203.06
	90087	Lygi skarda	m2	1.12	59.36	10.55	626.25
N12-140-2		Darbo užm. 203.06	Medžiagos 626.25		Mechanizmai	Iš viso	829.31
4	N12P-0801		m		31.0		
		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.32	9.92	5.805	57.59
	261581	Lataakai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	1.0	31.0	12.0	372.0
	261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt.	1.0	31.0	5.01	155.31
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	3.1	0.51	1.58
N12P-0801		Darbo užm. 57.59	Medžiagos 527.31		Mechanizmai 1.58	Iš viso	586.48
5	N12P-0801		m		6.0		
		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.37	2.22	5.805	12.89
	261580	Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	1.0	6.0	14.0	84.0
	261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt.	1.01887	6.11321	5.01	30.63
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	0.6	0.51	0.31
N12P-0801		Darbo užm. 12.89	Medžiagos 114.63		Mechanizmai 0.31	Iš viso	127.83
6	N16-142		vnt		4.0		
		Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung.					
		Darbo sąn. kateg. 4.25	žm.val.	1.36	5.44	5.881	31.99
	261040	Vandens nutekėjimo piltuvai	vnt.	1.0	4.0	62.0	248.0
	573081	Cementas	t	0.0005	0.002	120.67	0.24
N16-142		Darbo užm. 31.99	Medžiagos 248.24		Mechanizmai	Iš viso	280.23
Skyriuje 16		Darbo užm. 1613.39	Medžiagos 6040.57		Mechanizmai 99.22	Iš viso	7753.18
17 Rūdninkų g.8 korpusas 2B 3/p. Fasadų restauruojami-atstatomi elementai							
1	A8-57		m2		69.4		
		Tinko nudaužymas					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.44	30.536	5.14	156.96
A8-57		Darbo užm. 156.96	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	156.96
2	R11-145		100m2		0.694		
		Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, apdailinant plonasluoksniu struktūriniu tinku					
		Darbo sąn. kateg. 3.9	žm.val.	146.0	101.324	5.71	578.56
	230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	30.0	20.82	3.1	64.54
	572202	Tinko skiedinys-gruntas	t	0.8	0.5552	310.38	172.32
	572203	Tinko skiedinys sanavimui	t	3.5	2.429	310.38	753.91
	758-4	Dekoratyvinis mineralinis tinkas (spalvotas)	kg	350.0	242.9	5.03	1221.79

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	8.8	6.1072	2.93	17.89
R11-145	Darbo užm.578.56	Medžiagos 2212.56		Mechanizmai 17.89		Iš viso	2809.01
3	F1-2-1		m3		80.0		
	Grunto kasimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	3.0	240.0	4.703	1128.72
F1-2-1	Darbo užm.1128.72	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	1128.72
4	N13-147		10m2		8.16		
	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepėčiu rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 3.19		žm.val.	6.6	53.856	5.216	280.91
N13-147	Darbo užm.280.91	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	280.91
5	R62P-0406		m2		81.6		
	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tepant 2 kartus bitumine emulsija)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.18	14.688	5.14	75.5
	572246	Bitumo emulsija	kg	2.0	163.2	1.65	269.28
R62P-0406	Darbo užm.75.5	Medžiagos 269.28		Mechanizmai		Iš viso	344.78
6	R62P-0404		m2		81.6		
	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.14	11.424	5.14	58.72
	220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	1.2	97.92	0.15	14.69
	220729	Drenažo ritininė danga	m2	1.1	89.76	1.52	136.44
	570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.05	4.08	0.04	0.16
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	4.08	0.51	2.08
R62P-0404	Darbo užm.58.72	Medžiagos 151.29		Mechanizmai 2.08		Iš viso	212.09
7	F1-2-3		m3		80.0		
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	1.2	96.0	4.323	415.01
F1-2-3	Darbo užm.415.01	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	415.01
8	F1-2-4		m3		80.0		
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.16	12.8	5.14	65.79
	48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0.16	12.8	2.94	37.63
F1-2-4	Darbo užm.65.79	Medžiagos		Mechanizmai 37.63		Iš viso	103.42
9	A8-41		m2		1213.0		
	Fasadų lygaus tinko restauravimas, atkūrimas kalkių-cemento (arba kalkių) skiediniu						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	2.2	2668.6	5.976	15947.55
	100235	Kalkės	t	0.0074	8.9762	221.21	1985.63
	570885	Vanduo	m3	0.028	33.964	1.0	33.96
	573023	Sijotas smėlis	m3	0.035	42.455	13.59	576.96
	573081	Cementas	t	0.0037	4.4881	120.67	541.58
	488157	Skiedinio maišyklė	maš.val	0.04	48.52	2.93	142.16
A8-41	Darbo užm.15947.55	Medžiagos 3138.13		Mechanizmai 142.16		Iš viso	19227.84
10	A6-127-1		m		207.0		
	Išsikišusių elementų sienose (frizų, karnizų ir pan.) atkūrimas necinkuota skarda (dangos plotis 0.7m, o 1m2 masė 4kg)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.63	130.41	5.805	757.03

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
90085	Juoda skarda	t	0.00324	0.67068	818.42	548.9
120007	Plieninė viela (cinkuota)	t	0.00006	0.01242	1260.0	15.65
120033	Vinys stogo dangai	kg	0.04	8.28	1.01	8.36
230112	Natūralus pokostas	kg	0.02	4.14	2.44	10.1
A6-127-1	Darbo užm. 757.03	Medžiagos	583.01	Mechanizmai	Iš viso	1340.04

11	A8-53		m2	17.4		
	Angokraščių, karnizų tinko su įrėžiamaisiais rustais ant medinio pagrindo restauravimas, atkūrimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	4.95	86.13	5.976	514.71
	100235 Kalkės	t	0.0111	0.19314	221.21	42.72
	120036 Tinkavimo vinys	kg	0.09	1.566	1.01	1.58
	534252 Skalos tinkavimui ilgis 800-1000mm,plotis 19-22mm,storis 4mm	t.vnt	0.044	0.7656	14.27	10.93
	570885 Vanduo	m3	0.03	0.522	1.0	0.52
	573023 Sijotas smėlis	m3	0.053	0.9222	13.59	12.53
	488157 Skiedinio maišyklė	maš.val	0.04	0.696	2.93	2.04
A8-53	Darbo užm.514.71	Medžiagos	68.28	Mechanizmai	2.04	Iš viso 585.03

12	R62P-2107		100m2		12.13	
	Sienų paviršiaus valymas vandenių, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	27.0	327.51	5.805	1901.2
	570885 Vanduo	m3	3.0	36.39	1.0	36.39
	489212 Aukšto slėgio plovimo mašina	maš.val	13.5	163.755	15.33	2510.36
R62P-2107	Darbo užm. 1901.2	Medžiagos	36.39	Mechanizmai 2510.36	Iš viso	4447.95

13	N15P-1001	100m2	12.13		
	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais				
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	4.2	50.946	5.415 275.87
	230985 Giliai įsigeriantis gruntas	l	16.6	201.358	2.5 503.4
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.06	0.7278	0.51 0.37
N15P-1001	Darbo užm. 275.87	Medžiagos	503.4	Mechanizmai 0.37	Iš viso 779.64

14	A10-23		10m2	121.3		
		Tinkuotų fasadų dažymas perchlorvinilo dažais (2 kartus)				
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	5.2	630.76	5.415 3415.57
		230059 Perchlorvinilinis glaistas	t	0.0055	0.66715	788.97 526.36
		230097 Perchlorviniliniai dažai (fasadiniai)	kg	6.05	733.865	8.0 5870.92
		230119 Tirpikliai	kg	0.16	19.408	1.68 32.61
		230277 Perchlorvinilinis lakas	t	0.0022	0.26686	7492.51 1999.45
A10-23		Darbo užm. 3415.57	Medžiagos 8429.34	Mechanizmai	Iš viso	11844.91

15	F15-5-13	100m2	14.56			
	Fasadinių pastolių su apsauginiu tinklu įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos)					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	18.6	270.816	5.349	1448.59
	625-34 Pastolių uždengimo tinklas	m2	30.0	436.8	0.66	288.29
	966-11 "Altrad-Mostostal" fasadiniai pastoliai b=1.09m, tiltelis 3.07m	m2	0.67	9.7552	30.78	300.27
F15-5-13	Darbo užm. 1448.59	Medžiagos 588.56	Mechanizmai	Iš viso		2037.15

Skyriuje 17	Darbo užm.27020.69	Medžiagos 15980.24	Mechanizmai 2712.53	Iš viso	45713.46
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------	----------

18 Rūdninku g.10 korpusas 1B 2/p. Fasadu restauruojami-atsattomi elementai

1	F1-2-1	m3	40.0
Grunto kasimas rankiniu būdu			

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
A10-23	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	5.2	86.32	5.415	467.42
	230059	Perchlorvinilinis glaistas	t	0.0055	0.0913	788.97	72.03
	230097	Perchlorviniliniai dažai (fasadiniai)	kg	6.05	100.43	8.0	803.44
	230119	Tirpikliai	kg	0.16	2.656	1.68	4.46
	230277	Perchlorvinilinis lakas	t	0.0022	0.03652	7492.51	273.63
A10-23	Darbo užm.467.42	Medžiagos 1153.56	Mechanizmai		Iš viso		1620.98
10	F15-5-13	100m2		3.15			
Fasadinių pastolių su apsauginiu tinklu įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos)							
Darbo sąn. kateg. 3.4		žm.val.	18.6	58.59	5.349	313.4	
625-34	Pastolių uždengimo tinklas	m2	30.0	94.5	0.66	62.37	
966-11	"Altrad-Mostostal" fasadiniai pastoliai b=1.09m, tiltelis 3.07m	m2	0.67	2.1105	30.78	64.96	
F15-5-13	Darbo užm.313.4	Medžiagos 127.33	Mechanizmai		Iš viso		440.73
Skyriuje 18	Darbo užm.3461.28	Medžiagos 1896.15	Mechanizmai 371.26		Iš viso		5728.69
19 Rūdninkų g.10 korpusas 2B 3/p. Fasadų restauruojami-atstaomi elementai							
1	A8-57	m2		14.0			
Tinko nudaužymas							
Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.44	6.16	5.14	31.66	
A8-57	Darbo užm.31.66	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso		31.66
2	R11-145	100m2		0.14			
Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, apdailinant plonasluoksniu struktūriniu tinku							
Darbo sąn. kateg. 3.9		žm.val.	146.0	20.44	5.71	116.71	
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	30.0	4.2	3.1	13.02	
572202	Tinko skiedinys-gruntas	t	0.8	0.112	310.38	34.76	
572203	Tinko skiedinys sanavimui	t	3.5	0.49	310.38	152.09	
758-4	Dekoratyvinis mineralinis tinkas (spalvotas)	kg	350.0	49.0	5.03	246.47	
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	8.8	1.232	2.93	3.61	
R11-145	Darbo užm.116.71	Medžiagos 446.34	Mechanizmai 3.61		Iš viso		566.66
3	F1-2-1	m3		11.0			
Grunto kasimas rankiniu būdu							
Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	3.0	33.0	4.703	155.2	
F1-2-1	Darbo užm.155.2	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso		155.2
4	R62P-0406	m2		13.8			
Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūšio sienas (tepant 2 kartus bitumine emulsija)							
Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.18	2.484	5.14	12.77	
572246	Bitumo emulsija	kg	2.0	27.6	1.65	45.54	
R62P-0406	Darbo užm.12.77	Medžiagos 45.54	Mechanizmai		Iš viso		58.31
5	R62P-0404	m2		13.8			
Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūšio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)							
Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.14	1.932	5.14	9.93	
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	1.2	16.56	0.15	2.48	
220729	Drenažo ritininė danga	m2	1.1	15.18	1.52	23.07	
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.05	0.69	0.04	0.03	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	0.69	0.51	0.35	
R62P-0404	Darbo užm.9.93	Medžiagos 25.58	Mechanizmai 0.35		Iš viso		35.86

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
6	F1-2-3		m3		11.0		
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	1.2	13.2	4.323	57.06
F1-2-3	Darbo užm. 57.06	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	57.06

7	F1-2-4		m3		11.0		
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.16	1.76	5.14	9.05
	48380 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais		maš.val	0.16	1.76	2.94	5.17
F1-2-4	Darbo užm. 9.05	Medžiagos		Mechanizmai 5.17		Iš viso	14.22

8	A8-41		m2		287.0		
	Fasadų lygaus tinko restauravimas, atkūrimas kalkių-cemento (arba kalkių) skiediniu						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	2.2	631.4	5.976	3773.25
	100235	Kalkės	t	0.0074	2.1238	221.21	469.81
	570885	Vanduo	m3	0.028	8.036	1.0	8.04
	573023	Sijotas smėlis	m3	0.035	10.045	13.59	136.51
	573081	Cementas	t	0.0037	1.0619	120.67	128.14
	488157	Skiedinio maišyklė	maš.val	0.04	11.48	2.93	33.64
A8-41	Darbo užm. 3773.25	Medžiagos 742.5		Mechanizmai 33.64		Iš viso	4549.39

9	R61P-0220		100m2		1.25		
	Natūralaus akmens plytelių aikščių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	4.4	5.5	4.323	23.78
	230412	Skystas koncentruotas valiklis	kg	1.0	1.25	1.68	2.1
R61P-0220	Darbo užm. 23.78	Medžiagos 2.1		Mechanizmai		Iš viso	25.88

10	A3-271		m2		125.0		
	Raudonų apdailinių plytų mūro valymas						
	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	1.45	181.25	6.232	1129.55
	600021	Kalkinis skiedinys 1:3	m3	0.0018	0.225	69.26	15.58
A3-271	Darbo užm. 1129.55	Medžiagos 15.58		Mechanizmai		Iš viso	1145.13

11	R62P-2107		100m2		2.87		
	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	27.0	77.49	5.805	449.83
	570885	Vanduo	m3	3.0	8.61	1.0	8.61
	489212	Aukšto slėgio plovimo mašina	maš.val	13.5	38.745	15.33	593.96
R62P-2107	Darbo užm. 449.83	Medžiagos 8.61		Mechanizmai 593.96		Iš viso	1052.4

12	N15P-1001		100m2		2.87		
	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	4.2	12.054	5.415	65.27
	230985	Giliai įsigeriantis gruntas	l	16.6	47.642	2.5	119.11
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.06	0.1722	0.51	0.09
N15P-1001	Darbo užm. 65.27	Medžiagos 119.11		Mechanizmai 0.09		Iš viso	184.47

13	A10-23		10m2		28.7		
	Tinkuotų fasadų dažymas (2 kartus)						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	5.2	149.24	5.415	808.13
	230059	Perchlorvinilinis glaistas	t	0.0055	0.15785	788.97	124.54
	230097	Perchlorviniliniai dažai (fasadiniai)	kg	6.05	173.635	8.0	1389.08

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
A10-23	230119	Tirpikliai	kg	0.16	4.592	1.68	7.71
	230277	Perchlorvinilinis lakas	t	0.0022	0.06314	7492.51	473.08
	Darbo užm. 808.13		Medžiagos 1994.41	Mechanizmai		Iš viso	2802.54
14	F15-5-13		100m2		4.95		
	Fasadinių pastolių su apsauginiu tinklu įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos)						
	Darbo sąn. kateg. 3.4		žm.val.	18.6	92.07	5.349	492.48
	625-34	Pastolių uždengimo tinklas	m2	30.0	148.5	0.66	98.01
	966-11	"Altrad-Mostostal" fasadiniai pastoliai b=1.09m, tiltelis 3.07m	m2	0.67	3.3165	30.78	102.08
F15-5-13	Darbo užm. 492.48		Medžiagos 200.09	Mechanizmai		Iš viso	692.57
Skyriuje 19	Darbo užm. 7134.67		Medžiagos 3599.86	Mechanizmai 636.82		Iš viso	11371.35
20 Rūdninkų g.8 korpusas 1B 2/p. Fasadų tarp ašių 5-9 ir 10-5 restauruojami-atstatomi elementai							
1	A8-57		m2		45.8		
	Tinko nudaužymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.44	20.152	5.14	103.58
A8-57	Darbo užm. 103.58		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	103.58
2	R11-145		100m2		0.19		
	Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, apdailinant plonasluoksniu struktūriniu tinku						
	Darbo sąn. kateg. 3.9		žm.val.	146.0	27.74	5.71	158.4
	230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	30.0	5.7	3.1	17.67
	572202	Tinko skiedinys-gruntas	t	0.8	0.152	310.38	47.18
	572203	Tinko skiedinys sanavimui	t	3.5	0.665	310.38	206.4
	758-4	Dekoratyvinis mineralinis tinkas (spalvotas)	kg	350.0	66.5	5.03	334.5
	489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	8.8	1.672	2.93	4.9
R11-145	Darbo užm. 158.4		Medžiagos 605.75	Mechanizmai 4.9		Iš viso	769.05
3	F1-2-1		m3		32.0		
	Grunto kasimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	3.0	96.0	4.703	451.49
F1-2-1	Darbo užm. 451.49		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	451.49
4	R62P-0406		m2		39.5		
	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tepant 2 kartus bitumine emulsija)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.18	7.11	5.14	36.55
	572246	Bitumo emulsija	kg	2.0	79.0	1.65	130.35
R62P-0406	Darbo užm. 36.55		Medžiagos 130.35	Mechanizmai		Iš viso	166.9
5	R62P-0404		m2		39.5		
	Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.14	5.53	5.14	28.42
	220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	1.2	47.4	0.15	7.11
	220729	Drenažo ritininė danga	m2	1.1	43.45	1.52	66.04
	570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.05	1.975	0.04	0.08
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	1.975	0.51	1.01
R62P-0404	Darbo užm. 28.42		Medžiagos 73.23	Mechanizmai 1.01		Iš viso	102.66
6	F1-2-3		m3		32.0		
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	1.2	38.4	4.323	166.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	(100 m2 vertikalios projekcijos)						
	Darbo sąn. kateg. 3.4		žm.val.	18.6	86.49	5.349	462.64
625-34	Pastolių uždengimo tinklas		m2	30.0	139.5	0.66	92.07
966-11	"Altrad-Mostostal" fasadiniai pastoliai b=1.09m, tiltelis 3.07m		m2	0.67	3.1155	30.78	95.9
F15-5-13	Darbo užm.462.64	Medžiagos 187.97		Mechanizmai		Iš viso	650.61
Skyriuje 20	Darbo užm.10645.31	Medžiagos 6403.11		Mechanizmai 902.37		Iš viso	17950.79

21 Angų užpildymas							
1 A5-369-1		m2			316.26		
Lango bloko pagaminimas							
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	24.0	7590.24	5.976	45359.27
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)		kg	0.2	63.252	3.1	196.08
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)		kg	0.24	75.9024	5.34	405.32
230112	Natūralus pokostas		kg	0.3	94.878	2.44	231.5
230179	Klijinis-aliejinis glaistas		t	0.000147	0.04649	788.97	36.68
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)		m3	0.08	25.3008	203.89	5158.58
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)		m3	0.08	25.3008	203.89	5158.58
745-112	Dvikameriniai stiklo paketai		t.m2	0.00113	0.357374	18969.97	6779.37
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės		maš.val	4.5	1423.17	1.0	1423.17
A5-369-1	Darbo užm.45359.27	Medžiagos 17966.11		Mechanizmai 1423.17		Iš viso	64748.55

2 A5-427-1		m2			316.26		
Įstiklintų langų blokų įstatymas į mūro sienų angas							
	Darbo sąn. kateg. 3.67		žm.val.	5.49	1736.2674	5.567	9665.8
120063	Medsraigčiai (įvairūs)		kg	0.114	36.05364	1.97	71.03
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.5	790.65	0.11	86.97
250347	Makrofleksas		l	0.6	189.756	4.77	905.14
A5-427-1	Darbo užm.9665.8	Medžiagos 1063.14		Mechanizmai		Iš viso	10728.94

3 A5-184-1		vnt.			52.0		
Durų staktos restauravimas							
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	18.0	936.0	6.584	6162.62
100023	Vata		kg	0.024	1.248	2.93	3.66
100211	2 rūšies ažuoliniai tašai		m3	0.027	1.404	373.89	524.94
100325	Kaustinė soda		kg	0.02	1.04	2.21	2.3
120030	Statybinės vinys		kg	0.1	5.2	1.09	5.67
120036	Tinkavimo vinys		kg	0.02	1.04	1.01	1.05
120067	Mūrvinės		kg	0.08	4.16		
230237	Lakas		t	0.00008	0.00416	7492.51	31.17
240047	Terpentinai (sakų A)		kg	0.16	8.32	1.68	13.98
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)		m2	0.36	18.72	3.21	60.09
570130	Alebastras (stat. gipsas)		t	0.0018	0.0936	193.33	18.1
920005	Stalių klijai		kg	0.07	3.64	2.34	8.52
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais		maš.val	1.45	75.4	2.94	221.68
A5-184-1	Darbo užm.6162.62	Medžiagos 669.48		Mechanizmai 221.68		Iš viso	7053.78

4 A5-189-1		vnt			52.0		
Durų restauravimas							
	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	132.0	6864.0	6.232	42776.45
120030	Statybinės vinys		kg	0.02	1.04	1.09	1.13
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)		m3	0.054	2.808	203.89	572.52
920005	Stalių klijai		kg	0.16	8.32	2.34	19.47

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
A5-189-1	419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	maš.val	2.1	109.2	1.0	109.2
		Darbo užm. 42776.45	Medžiagos 593.12	Mechanizmai 109.2		Iš viso	43478.77
5	A5-264-1		m2		23.6		
	Durų atkūrimas						
		Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	44.0	1038.4	5.976	6205.48
	534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0.11	2.596	203.89	529.3
	920005	Stalių klėjai	kg	0.08	1.888	2.34	4.42
	419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	maš.val	1.9	44.84	1.0	44.84
A5-264-1		Darbo užm. 6205.48	Medžiagos 533.72	Mechanizmai 44.84		Iš viso	6784.04
6	N2P-0301		m2		75.65		
	Plieninių durų blokų montavimas/pilna komplektacija						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.2	166.43	5.805	966.13
	25656	Plieninės vidaus durys	m2	1.0	75.65	140.0	10591.0
	120221	Inkariniai varžtai	vnt	5.0	378.25	0.53	200.47
	250349	Montavimo putos	l	0.15	11.3475	4.77	54.13
	489003	Keltuvas	maš.val	0.09	6.8085	3.56	24.24
	489131	Kranas	maš.val	0.04	3.026	25.48	77.1
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.38	28.747	0.51	14.66
N2P-0301		Darbo užm. 966.13	Medžiagos 10845.6	Mechanizmai 116.0		Iš viso	11927.73
7	N2P-0301		m2		115.72		
	Plieninių durų blokų montavimas / ugniai atsparios, pilna komplektacija						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.2	254.584	5.805	1477.86
	25545	Ugniai atsparios durys	vnt	1.0	115.72	320.0	37030.4
	120221	Inkariniai varžtai	vnt	5.0	578.6	0.53	306.66
	250349	Montavimo putos	l	0.15	17.358	4.77	82.8
	489003	Keltuvas	maš.val	0.09	10.4148	3.56	37.08
	489131	Kranas	maš.val	0.04	4.6288	25.48	117.94
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.38	43.9736	0.51	22.43
N2P-0301		Darbo užm. 1477.86	Medžiagos 37419.86	Mechanizmai 177.45		Iš viso	39075.17
8	F10-4-9		vnt.		2.0		
	Saugių durų montavimas/pilna komplektacija						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	7.0	14.0	5.805	81.27
	408-111	Saugios durys	vnt	1.0	2.0	1500.0	3000.0
F10-4-9		Darbo užm. 81.27	Medžiagos 3000.0	Mechanizmai		Iš viso	3081.27
9	R61P-2253		vnt.		3.0		
	Pastogės, stogo liuko montavimas						
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.8	5.4	5.14	27.76
	110003	Cinkuota skarda	t	0.00065	0.00195	990.57	1.93
	120034	Vinys stogo dangai (cinkuotos)	kg	0.06	0.18	1.89	0.34
	120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0.04	0.12	1.97	0.24
	534018	Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	0.004	0.012	203.89	2.45
	369-36	Išlipimo ant stogo liukas	vnt	1.0	3.0	550.0	1650.0
	825	Hermetikai sandarinimui	l	0.75	2.25	4.77	10.73
	940	Tvirtinimo detalės	t	0.002	0.006	1968.38	11.81
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.15	0.45	0.51	0.23
R61P-2253		Darbo užm. 27.76	Medžiagos 1677.5	Mechanizmai 0.23		Iš viso	1705.49

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
16	N2P-0307		m2		21.4		
	Stiklinių pertvarų su durimis montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	2.5	53.5	5.976	319.72
	52142 Stiklinės pretvaros su durimis		m2	1.0	21.4	450.0	9630.0
	120343 Tvirtinimo detalės		kg	0.2	4.28	1.97	8.43
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t		maš.val	0.02	0.428	25.48	10.91
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.1	2.14	0.51	1.09
N2P-0307	Darbo užm. 319.72	Medžiagos 9638.43		Mechanizmai 12.0		Iš viso	9970.15
17	N2P-0307		m2		7.26		
	Lengvų pertvarų montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	2.5	18.15	5.976	108.46
	2455 Lengva pertvara		m2	1.0	7.26	150.0	1089.0
	120343 Tvirtinimo detalės		kg	0.2	1.452	1.97	2.86
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t		maš.val	0.02	0.1452	25.48	3.7
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.1	0.726	0.51	0.37
N2P-0307	Darbo užm. 108.46	Medžiagos 1091.86		Mechanizmai 4.07		Iš viso	1204.39
18	N16P-1013		vnt.		8.0		
	Uždarų dušų kabinų su dugnais montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	4.6	36.8	5.976	219.92
	490308 Uždara dušo kabina		kompl.	1.0	8.0	950.0	7600.0
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.24	1.92	0.51	0.98
N16P-1013	Darbo užm. 219.92	Medžiagos 7600.0		Mechanizmai 0.98		Iš viso	7820.9
19	A7-123		10 kg		211.68		
	Grotų atkūrimas						
	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	4.83	1022.4144	6.232	6371.69
	90252 Strypinis plienas A-1 klasės, d 12-18mm		t	0.012	2.54016	664.46	1687.83
	48380 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais		maš.val	0.48	101.6064	2.94	298.72
A7-123	Darbo užm. 6371.69	Medžiagos 1687.83		Mechanizmai 298.72		Iš viso	8358.24
20	N23P-0708		vnt.		7.0		
	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.62	4.34	5.415	23.5
	260907 Batų valymo grotelės su vonele (komplekte)		vnt	1.0	7.0	100.0	700.0
	600043 Betono mišiniai		m3	0.01	0.07	75.42	5.28
N23P-0708	Darbo užm. 23.5	Medžiagos 705.28		Mechanizmai		Iš viso	728.78
21	KALK		kompl.		1.0		
	Turėklų restauravimas 4700x750						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	200.0	200.0	5.41	1082.0
	20004 Benzinas		t	0.001	0.001	1363.5	1.36
	100114 Šlifavimo pasta		kg	0.234	0.234	3.21	0.75
	100115 Poliravimo pasta		kg	0.117	0.117	2.98	0.35
	100117 Lakas 'Capon'		kg	1.0	1.0	7.49	7.49
	180083 Žalvarinė viela, d 2-4mm		t	0.00002	0.00002	7360.0	0.15
	220159 Derva		kg	11.71	11.71	2.63	30.8
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)		m2	0.351	0.351	3.21	1.13
KALK	Darbo užm. 1082.0	Medžiagos 42.03		Mechanizmai		Iš viso	1124.03
22	N7-229		100m		0.232		
	Metalinių laiptų turėklų įrengimas						

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	3.6	6.0732	2.93	17.79
	489051	Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam, galios	maš.val	5.4	9.1098	30.15	274.66
N9P-0109		Darbo užm. 274.2	Medžiagos 2854.74		Mechanizmai 292.45	Iš viso	3421.39
Skyriuje 21		Darbo užm. 135540.14	Medžiagos 137592.44		Mechanizmai 4003.54	Iš viso	277136.12

22 Vidaus apdailos darbai - lubos							
1	R14-220		100m2		4.0385		
		Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių					
		Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	29.0	117.1165	4.323	506.29
	220708	Dažų nuėmėjai (tirpikliai)	l	13.0	52.5005	1.68	88.2
R14-220		Darbo užm. 506.29	Medžiagos 88.2		Mechanizmai	Iš viso	594.49
2	N15P-0503		100m2		18.5037		
		Plyšių užtaisymas tarp plokščių					
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	49.0	906.6813	5.415	4909.68
	572157	Tinko skiedinys (sausį mišiniais)	t	0.8	14.80296	310.38	4594.54
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	maš.val	4.8	88.81776	0.51	45.3
N15P-0503		Darbo užm. 4909.68	Medžiagos 4594.54		Mechanizmai 45.3	Iš viso	9549.52
3	N15-169-3		100m2		18.9997		
		Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus k4=1.5					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	45.0	1282.47975	5.14	6591.95
	230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0.045	1.28248	788.97	1011.84
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.8	22.79964	3.21	73.19
N15-169-3		Darbo užm. 6591.95	Medžiagos 1085.03		Mechanizmai	Iš viso	7676.98
4	N15P-0206		100m2		18.9997		
		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu					
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	5.5	104.49835	5.415	565.86
	230985	Giliai įsigeriantis gruntas	l	17.3	328.69481	2.5	821.74
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	maš.val	0.07	1.32998	0.51	0.68
N15P-0206		Darbo užm. 565.86	Medžiagos 821.74		Mechanizmai 0.68	Iš viso	1388.28
5	N15-136		100m2		18.9997		
		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais					
		Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	57.4	1090.58278	5.301	5781.18
	230131	Spalvoti pigmentai	kg	2.26	42.93932	10.15	435.83
	230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0.037	0.702989	788.97	554.64
	230333	Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	50.3	955.68491	3.47	3316.23
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.84	15.95975	3.21	51.23
N15-136		Darbo užm. 5781.18	Medžiagos 4357.93		Mechanizmai	Iš viso	10139.11
6	F15-1-9		100m2		9.7132		
		Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą/ugniai atsparios					
		Darbo sąn. kateg. 3.9	žm.val.	190.0	1845.508	5.71	10537.85
	755-15	Gipskartonio plokštės Rigips GKF, 12.5mm (ugniai atsparios)	m2	105.0	1019.886	2.24	2284.54
	80-12	Profiliai gipskartoniui CD 60/27, 3m	vnt	120.0	1165.584	4.4	5128.57
	820	Glaistai	t	0.03	0.291396	788.97	229.9
	940	Tvirtinimo detalės	t	0.004	0.038853	1968.38	76.48
	965-15	Tvirtinimo kaiščiai SDF-KB 10x80	vnt	640.0	6216.448	0.31	1927.1
	48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	8.8	85.47616	0.51	43.59

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
-----------	----------------------------	--	---------------	-------	--------	-----------	-------------

F15-1-9

Darbo užm. 10537.85

Medžiagos 9646.59

Mechanizmai 43.59

Iš viso

20228.03

7	N15P-0120	100m2			9.7132		
	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	13.1		127.24292	5.805	738.65
	231002 Glaistas gipskartonio plokščių siūlėms	kg	35.0		339.962	0.78	265.17
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.4		3.88528	3.21	12.47
	572200 Specjuosta	m	170.0		1651.244	0.16	264.2
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	5.4		52.45128	0.51	26.75
N15P-0120	Darbo užm. 738.65	Medžiagos 541.84		Mechanizmai 26.75		Iš viso	1307.24

8	N15-169-6	100m2			9.7132		
	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	32.0		310.8224	5.14	1597.63
	230407 Glaistas KR	kg	80.0		777.056	0.79	613.87
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.8		7.77056	3.21	24.94
N15-169-6	Darbo užm. 1597.63	Medžiagos 638.81		Mechanizmai		Iš viso	2236.44

9	N15-169-7	100m2			9.7132		
	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	23.0		223.4036	5.14	1148.29
	230407 Glaistas KR	kg	80.0		777.056	0.79	613.87
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.8		7.77056	3.21	24.94
N15-169-7	Darbo užm. 1148.29	Medžiagos 638.81		Mechanizmai		Iš viso	1787.1

10	N15P-0206	100m2			9.7132		
	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	5.5		53.4226	5.415	289.28
	230985 Giliai įsigeriantis gruntas	l	17.3		168.03836	2.5	420.1
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.07		0.679924	0.51	0.35
N15P-0206	Darbo užm. 289.28	Medžiagos 420.1		Mechanizmai 0.35		Iš viso	709.73

11	N15-136	100m2			9.7132		
	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais						
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	57.4		557.53768	5.301	2955.51
	230131 Spalvoti pigmentai	kg	2.26		21.95183	10.15	222.81
	230179 Klijinis-aliejinis glaistas	t	0.037		0.359388	788.97	283.55
	230333 Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	50.3		488.57396	3.47	1695.35
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.84		8.15909	3.21	26.19
N15-136	Darbo užm. 2955.51	Medžiagos 2227.9		Mechanizmai		Iš viso	5183.41

12	N34-35-1	m2			83.16		
	Sunkiai degių PVC profilių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	1.5		124.74	5.634	702.79
	260935 Akust.pakabin.lubos su met.k-ja 'Amstrong' (k-te)	m2	1.05		87.318	14.0	1222.45
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.28		23.2848	0.51	11.88
N34-35-1	Darbo užm. 702.79	Medžiagos 1222.45		Mechanizmai 11.88		Iš viso	1937.12

13	N15-75	100m2			3.0177		
	Lubų labai geras tinkas						
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	112.0		337.9824	5.71	1929.88

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	120036	Tinkavimo vinys	kg	0.18	0.543186	1.01	0.55
	120044	Plieninis tinklas (Rabica)	m2	5.28	15.93346	2.87	45.73
	534038	Obliuotos lentos (2 rūš.)	m3	0.005	0.015089	373.4	5.63
	600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	m3	2.66	8.02708	76.26	612.15
	488146	Tinkavimo-liejimo agregatas	maš.val	18.7	56.43099	2.87	161.96
N15-75		Darbo užm. 1929.88	Medžiagos 664.06	Mechanizmai 161.96	Iš viso		2755.9

14	N15-169-3		100m2		3.0177		
		Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus k4=1.5					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	45.0	203.69475	5.14	1046.99
	230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0.045	0.203695	788.97	160.71
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.8	3.62124	3.21	11.62
N15-169-3		Darbo užm. 1046.99	Medžiagos 172.33	Mechanizmai	Iš viso		1219.32

15	N15P-0206		100m2		3.0177		
		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu					
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	5.5	16.59735	5.415	89.87
	230985	Giliai įsigeriantis gruntas	l	17.3	52.20621	2.5	130.52
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.07	0.211239	0.51	0.11
N15P-0206		Darbo užm. 89.87	Medžiagos 130.52	Mechanizmai 0.11	Iš viso		220.5

16	N15-136		100m2		3.0177		
		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais					
		Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	57.4	173.21598	5.301	918.22
	230131	Spalvoti pigmentai	kg	2.26	6.82	10.15	69.22
	230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0.037	0.111655	788.97	88.09
	230333	Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	50.3	151.79031	3.47	526.71
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.84	2.53487	3.21	8.14
N15-136		Darbo užm. 918.22	Medžiagos 692.16	Mechanizmai	Iš viso		1610.38

Skyriuje 22		Darbo užm. 40309.92	Medžiagos 27943.01	Mechanizmai 290.62	Iš viso		68543.55
-------------	--	---------------------	--------------------	--------------------	---------	--	----------

23 Vidaus apdailos darbai - sienos ir pertvaros							
1	R14-223		100m2		19.861		
		Senų dažų pašalinimas					
		Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	25.0	496.525	4.323	2146.48
	489209	Fenas	maš.val	12.5	248.2625	0.51	126.61
R14-223		Darbo užm. 2146.48	Medžiagos	Mechanizmai 126.61	Iš viso		2273.09

2	N15-52		100m2		78.742		
		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas					
		Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	113.0	8897.846	5.71	50806.7
	120030	Statybinės vinys	kg	0.05	3.9371	1.09	4.29
	120036	Tinkavimo vinys	kg	0.26	20.47292	1.01	20.68
	120044	Plieninis tinklas (Rabica)	m2	5.28	415.75776	2.87	1193.22
	534038	Obliuotos lentos (2 rūš.)	m3	0.005	0.39371	373.4	147.01
	600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	m3	2.5	196.855	76.26	15012.16
	488146	Tinkavimo-liejimo agregatas	maš.val	18.8	1480.3496	2.87	4248.6
N15-52		Darbo užm. 50806.7	Medžiagos 16377.36	Mechanizmai 4248.6	Iš viso		71432.66

3	N15-169-2		100m2		74.742		
		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus k4=1.5					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	30.0	3363.39	5.14	17287.82

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0.045	5.04509	788.97	3980.42
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.8	89.6904	3.21	287.91
N15-169-2		Darbo užm. 17287.82	Medžiagos 4268.33	Mechanizmai		Iš viso	21556.15
4	N15P-0202		100m2		74.742		
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu						
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	4.5	336.339	5.415	1821.28
	230985	Giliai įsigeriantis gruntas	l	15.8	1180.9236	2.5	2952.31
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.06	4.48452	0.51	2.29
N15P-0202		Darbo užm. 1821.28	Medžiagos 2952.31	Mechanizmai 2.29		Iš viso	4775.88
5	N15-134		100m2		74.742		
	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais						
		Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	65.0	4858.23	5.349	25986.67
	230131	Spalvoti pigmentai	kg	1.88	140.51496	10.15	1426.23
	230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0.0774	5.78503	788.97	4564.22
	230333	Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	41.91	3132.43722	3.47	10869.56
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.84	62.78328	3.21	201.53
N15-134		Darbo užm. 25986.67	Medžiagos 17061.54	Mechanizmai		Iš viso	43048.21
6	N15P-0301		m2		1975.7		
	Sienų vididinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis						
		Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	2.5	4939.25	5.976	29516.96
	230404	Sausi klijų mišiniai	kg	2.2	4346.54	0.32	1390.89
	230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.35	691.495	1.75	1210.12
	570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	1.02	2015.214	16.0	32243.42
	572423	Plastikiniai profiliai (keraminėms plytelėms)	m	1.5	2963.55	0.59	1748.49
	572430	Plastikiniai skirtukai (100 vnt)	kompl.	1.0	1975.7		
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	98.785	0.51	50.38
N15P-0301		Darbo užm. 29516.96	Medžiagos 36592.92	Mechanizmai 50.38		Iš viso	66160.26
7	A8-8		m2		89.0		
	Apsauginio baritinio tinko įrengimas						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.25	200.25	5.805	1162.45
	100235	Kalkės	t	0.0037	0.3293	221.21	72.84
	570885	Vanduo	m3	0.018	1.602	1.0	1.6
	573023	Sijotas smėlis	m3	0.037	3.293	13.59	44.75
	573081	Cementas	t	0.0075	0.6675	120.67	80.55
	488157	Skiedinio maišyklė	maš.val	0.04	3.56	2.93	10.43
A8-8		Darbo užm. 1162.45	Medžiagos 199.74	Mechanizmai 10.43		Iš viso	1372.62
8	N15-134		100m2		0.89		
	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais						
		Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	65.0	57.85	5.349	309.44
	230131	Spalvoti pigmentai	kg	1.88	1.6732	10.15	16.98
	230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0.0774	0.068886	788.97	54.35
	230333	Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	41.91	37.2999	3.47	129.43
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.84	0.7476	3.21	2.4
N15-134		Darbo užm. 309.44	Medžiagos 203.16	Mechanizmai		Iš viso	512.6
9	R11-80		m2		84.65		
	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu						

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N27P-22-1	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	78.0	49.14	5.976	293.66
	260371	Betono trinkelės	m3	7.0	4.41	153.45	676.71
	570751	Smėlis statybos darbams	m3	0.92	0.5796	13.59	7.88
	600004	Cementinis skiedinys	m3	1.88	1.1844	60.12	71.21
	450002	Autokrautuvas 3 t	maš.val	2.1	1.323	32.68	43.24
	489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	0.14	0.0882	31.04	2.74
	Darbo užm. 293.66		Medžiagos	755.8	Mechanizmai	45.98	Iš viso
2	N10P-0901	m2		108.0			
Natūralaus ažuolo b=30mm antpakopės ir papakopės							
Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	5.28	570.24	5.154	2939.02	
54785	Natūralaus ažuolo b=30 mm antpakopių ir papakopių montavimas	m2	1.0	108.0	220.0	23760.0	
120030	Statybinės vyns	kg	0.32	34.56	1.09	37.67	
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0.2	21.6	1.97	42.55	
120343	Tvirtinimo detalės	kg	0.8	86.4	1.97	170.21	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	2.0	216.0	0.51	110.16	
N10P-0901	Darbo užm. 2939.02	Medžiagos	24010.43	Mechanizmai	110.16	Iš viso	27059.61
3	N11P-0502	m2		2339.8			
Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo							
Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.2	5147.56	5.805	29881.59	
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.9	2105.82	1.75	3685.19	
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0.06	140.388	3.1	435.2	
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	3.5	8189.3	0.5	4094.65	
660-13	Akmens masės grindų plytelės	m2	1.01	2363.198	14.0	33084.77	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	187.184	0.51	95.46	
N11P-0502	Darbo užm. 29881.59	Medžiagos	41299.81	Mechanizmai	95.46	Iš viso	71276.86
4	N11P-0505	m		2339.8			
Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis							
Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.49	1146.502	5.805	6655.44	
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.07	163.786	1.75	286.63	
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0.01	23.398	3.1	72.53	
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	0.25	584.95	0.5	292.48	
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	0.102	238.6596	14.0	3341.23	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.2	467.96	0.51	238.66	
N11P-0505	Darbo užm. 6655.44	Medžiagos	3992.87	Mechanizmai	238.66	Iš viso	10886.97
5	N11-54-6	100m2		3.7187			
Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu							
Darbo sąn. kateg. 3.3		žm.val.	18.0	66.9366	5.301	354.83	
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	20.0	74.374	3.1	230.56	
572204	Savaime išsilyginantis mišinys	t	0.45	1.67342	440.0	736.3	
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	6.0	22.3122	2.93	65.37	
N11-54-6	Darbo užm. 354.83	Medžiagos	966.86	Mechanizmai	65.37	Iš viso	1387.06
6	F11-3-8	100m2		3.7187			
Parketo lentelių danga (pritvirtinant grindjuostas ir nulakuojant)							
Darbo sąn. kateg. 3.6		žm.val.	280.0	1041.236	5.491	5717.43	
5455	Ažuolinė grindjuostė	m	110.0	409.057	7.0	2863.4	
530-34	Ažuolo parketas	m2	102.0	379.3074	30.0	11379.22	
607	Švitrinis popierius	m2	20.0	74.374	3.21	238.74	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	770	Lakai	t	0.03	0.111561	7492.51	835.87
	830	Klijai (paruošti naudojimui)	t	0.05	0.185935	2336.03	434.35
	950	Vinys	t	0.001	0.003719	1009.38	3.75
	48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	12.0	44.6244	2.94	131.2
F11-3-8	Darbo užm.5717.43		Medžiagos 15755.33	Mechanizmai 131.2		Iš viso	21603.96
Skyriuje 24	Darbo užm.45841.97		Medžiagos 86781.10	Mechanizmai 686.83		Iš viso	133309.90
25 Technologinė įranga ir baldai							
1	T1	TRAUKOS SPINTA (su 2- durų spintele), prijungimas prie ventiliacijos sistemos, su montavimo darbais	vnt	1.0	8.0	4735.0	37880.0
2	T2	Laboratoriniai stalai su prietaisų naudojimą garantuojančiais prieigos lizdais ir integruotomis plovyklėmis bei salos tipo darbastaliais, su montavimo darbais	vnt	1.0	37.0	2060.0	76220.0
3	T13	VONIA EKSPONATŲ PLOVIMUI, su montavimo darbais	vnt	1.0	3.0	1450.0	4350.0
4	T14	PLOVIMO VONIA, su montavimo darbais	vnt	1.0	1.0	2750.0	2750.0
5	T24	DARBASTALIS, su montavimo drabais	vnt	1.0	8.0	1008.0	8064.0
6	T25	LIFTAS KROVININIS 1000KG, su montavimo darbais	vnt	1.0	1.0	23650.0	23650.0
Skyriuje 25	Darbo užm.		Medžiagos 152914.00	Mechanizmai		Iš viso	152914.00
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.484431.78		Medžiagos 643188.41	Mechanizmai 45261.63		Iš viso	1172881.82

Papildomų medžiagų vertė 1.00%	6431.88	
Papildomas darbo užmokestis 5.00%(484431.78)	24221.59	
	Viso:	508653.37 649620.29 45261.63 1203535.29
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(484431.78+24221.59)	157682.54	
Statinio statybos išlaidos	Viso:	666335.91 649620.29 45261.63 1361217.83
Statybvietės išlaidos 5.00%	68060.89	
Iš viso tiesioginės išlaidos	1429278.72	
Pridėtinės išlaidos 20.00%(484431.78+24221.59)	101730.67	
Pelnas 3.00%(1429278.72+101730.67)	45930.28	
Iš viso netiesioginės išlaidos	147660.95	
		Bendra vertė be PVM 1576939.67
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	331157.33	
		Bendra vertė su PVM 1908097.00

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statinys

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

2 Šildymo sistema, Rūdninkų g. 8

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 83499.24 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Skyrus 1						
1	N16P-0901	vnt.		20.0		
	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius viena					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.88	17.6	7.027	123.68
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	80.0	0.11	8.8
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.005	0.1	15.45	1.55
	810006 Linai šukuoti	kg	0.006	0.12	7.97	0.96
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.32	6.4	0.51	3.26
	0					
N16P-0901	Darbo užm. 123.68	Medžiagos 11.31		Mechanizmai 3.26	Iš viso	138.25
2	N16P-0901	vnt.		59.0		
	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius dvi					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.23	72.57	7.027	509.95
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	236.0	0.11	25.96
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.005	0.295	15.45	4.56
	810006 Linai šukuoti	kg	0.006	0.354	7.97	2.82
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.32	18.88	0.51	9.63
	0					
N16P-0901	Darbo užm. 509.95	Medžiagos 33.34		Mechanizmai 9.63	Iš viso	552.92
3	N16P-0901	vnt.		41.0		
	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.58	64.78	7.027	455.21
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	164.0	0.11	18.04
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.005	0.205	15.45	3.17
	810006 Linai šukuoti	kg	0.006	0.246	7.97	1.96
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.32	13.12	0.51	6.69
	0					
N16P-0901	Darbo užm. 455.21	Medžiagos 23.17		Mechanizmai 6.69	Iš viso	485.07
4	C1-1061-116	vnt.		1.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=3004 W, 33K-500(H)-1400(L)					
	1061_116 Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	1.0	182.95	182.95
C1-1061-116	Darbo užm.	Medžiagos 182.95		Mechanizmai	Iš viso	182.95
5	C1-1061-115	vnt.		1.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=2575 W, 33K-500(H)-1200(L)					
	1061_115 Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	1.0	175.51	175.51

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
C1-1061-115	Darbo užm.	Medžiagos	175.51	Mechanizmai		Iš viso	175.51
6	C1-1061-114	vnt.			6.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=2361 W, 33K-500(H)-1100(L)						
1061_114	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.		1.0	6.0	166.32	997.92
C1-1061-114	Darbo užm.	Medžiagos	997.92	Mechanizmai		Iš viso	997.92
7	C1-1061-113	vnt.			5.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=2146W, 33K-500(H)-1000(L)						
1061_113	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.		1.0	5.0	157.17	785.85
C1-1061-113	Darbo užm.	Medžiagos	785.85	Mechanizmai		Iš viso	785.85
8	C1-1061-112	vnt.			28.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1931W, 33K-500(H)-900(L)						
1061_112	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.		1.0	28.0	148.16	4148.48
C1-1061-112	Darbo užm.	Medžiagos	4148.48	Mechanizmai		Iš viso	4148.48
9	C1-1061-99	vnt.			4.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=2143W, 22K-500(H)-1400(L)						
1061_99	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.		1.0	4.0	128.36	513.44
C1-1061-99	Darbo užm.	Medžiagos	513.44	Mechanizmai		Iš viso	513.44
10	C1-1061-98	vnt.			2.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1837W, 22K-500(H)-1200(L)						
1061_98	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.		1.0	2.0	115.62	231.24
C1-1061-98	Darbo užm.	Medžiagos	231.24	Mechanizmai		Iš viso	231.24
11	C1-1061-97	vnt.			8.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1684W, 22K-500(H)-1100(L)						
1061_97	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.		1.0	8.0	109.32	874.56
C1-1061-97	Darbo užm.	Medžiagos	874.56	Mechanizmai		Iš viso	874.56
12	C1-1061-96	vnt.			10.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1531W, 22K-500(H)-1000(L)						
1061_96	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.		1.0	10.0	103.07	1030.7
C1-1061-96	Darbo užm.	Medžiagos	1030.7	Mechanizmai		Iš viso	1030.7
13	C1-1061-95	vnt.			9.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1378W, 22K-500(H)-900(L)						
1061_95	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.		1.0	9.0	96.81	871.29
C1-1061-95	Darbo užm.	Medžiagos	871.29	Mechanizmai		Iš viso	871.29

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
14	C1-1061-94	vnt.			13.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1224W, 22K-500(H)-800(L)						
	1061_94	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	13.0	90.55	1177.15
C1-1061-94	Darbo užm.	Medžiagos	1177.15	Mechanizmai		Iš viso	1177.15
15	C1-1061-93	vnt			13.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1224W, 22K-500(H)-700(L)						
	1061_93	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	13.0	84.06	1092.78
C1-1061-93	Darbo užm.	Medžiagos	1092.78	Mechanizmai		Iš viso	1092.78
16	C1-1061-64	vnt.			1.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1034W, 11K-500(H)-1200(L)						
	1061_64	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	1.0	70.28	70.28
C1-1061-64	Darbo užm.	Medžiagos	70.28	Mechanizmai		Iš viso	70.28
17	C1-1061-63	vnt.			2.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=948W, 11K-500(H)-1100(L)						
	1061_63	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	2.0	67.11	134.22
C1-1061-63	Darbo užm.	Medžiagos	134.22	Mechanizmai		Iš viso	134.22
18	C1-1061-62	vnt.			6.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=861W, 11K-500(H)-1000(L)						
	1061_23	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	6.0	63.85	383.1
C1-1061-62	Darbo užm.	Medžiagos	383.1	Mechanizmai		Iš viso	383.1
19	C1-1061-61	vnt.			3.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=775W, 11K-500(H)-900(L)						
	1061_61	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	3.0	66.51	199.53
C1-1061-61	Darbo užm.	Medžiagos	199.53	Mechanizmai		Iš viso	199.53
20	C1-1061-60	vnt.			6.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=689W, 11K-500(H)-800(L)						
	1061_60	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	6.0	57.44	344.64
C1-1061-60	Darbo užm.	Medžiagos	344.64	Mechanizmai		Iš viso	344.64
21	C1-1061-59	vnt.			1.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=517W, 11K-500(H)-600(L)						
	1061_59	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	1.0	52.03	52.03
C1-1061-59	Darbo užm.	Medžiagos	52.03	Mechanizmai		Iš viso	52.03
22	C1-1061-58	vnt.			1.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių						

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
komplektu, Qmax=431W, 11K-500(H)-500(L)							
1061_58	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.		1.0	1.0	49.29	49.29
C1-1061-58	Darbo užm.	Medžiagos	49.29	Mechanizmai		Iš viso	49.29

23	N16P-0501	vnt.			334.0		
Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15							
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.		0.34	113.56	7.027	797.99
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.004	1.336	15.45	20.64
810006	Linai šukuoti	kg		0.004	1.336	7.97	10.65
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val		0.08	26.72	0.51	13.63
0							
N16P-0501	Darbo užm. 797.99	Medžiagos	31.29	Mechanizmai	13.63	Iš viso	842.91

24	C1-2060-141	vnt.			120.0		
Termostatiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu							
2060_141	Termostatiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu	vnt.		1.0	120.0	15.47	1856.4
C1-2060-141	Darbo užm.	Medžiagos	1856.4	Mechanizmai		Iš viso	1856.4

25	C1-2045-54	vnt.			120.0		
H jungtis							
2045_54	H jungtis	vnt.		1.0	120.0	9.58	1149.6
C1-2045-54	Darbo užm.	Medžiagos	1149.6	Mechanizmai		Iš viso	1149.6

26	C1-2059-11	vnt			94.0		
Termostato galva							
2059_11	Termostato galva	vnt.		1.0	94.0	8.67	814.98
C1-2059-11	Darbo užm.	Medžiagos	814.98	Mechanizmai		Iš viso	814.98

27	N16P-1405	vnt.			3.0		
Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai 9 atšakų							
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.		2.72	8.16	7.234	59.03
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.02	0.06	15.45	0.93
810006	Linai šukuoti	kg		0.024	0.072	7.97	0.57
N16P-1405	Darbo užm. 59.03	Medžiagos	1.5	Mechanizmai		Iš viso	60.53

28	N16P-1405	vnt.			4.0		
Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai 8 atšakų							
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.		2.8	11.2	7.234	81.02
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.02	0.08	15.45	1.24
810006	Linai šukuoti	kg		0.024	0.096	7.97	0.77
N16P-1405	Darbo užm. 81.02	Medžiagos	2.01	Mechanizmai		Iš viso	83.03

29	N16P-1405	vnt.			3.0		
Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai 7 atšakų							
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.		2.8	8.4	7.234	60.77
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.02	0.06	15.45	0.93
810006	Linai šukuoti	kg		0.024	0.072	7.97	0.57
N16P-1405	Darbo užm. 60.77	Medžiagos	1.5	Mechanizmai		Iš viso	62.27

30	N16P-1405	vnt.			2.0		
Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai 6 atšakų							
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.		2.8	5.6	7.234	40.51
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.02	0.04	15.45	0.62
810006	Linai šukuoti	kg		0.024	0.048	7.97	0.38

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N16P-1405	Darbo užm. 40.51		Medžiagos 1.0		Mechanizmai		Iš viso 41.51
31	C1-2043-21		kompl.		2.0		
	Reg. Kolektorius 6ž., su debit. 1", užd. - regul. Armatūr. ir prijung. antgal.						
	2043_21	Reg. Kolektorius 6ž., su debit. 1", užd. - regul. Armatūr.	vnt.	1.0	2.0	199.58	399.16
C1-2043-21	Darbo užm.		Medžiagos 399.16		Mechanizmai		Iš viso 399.16
32	C1-2043-22		kompl.		3.0		
	Reg. Kolektorius 7ž., su debit. 1", užd. - regul. Armatūr. ir prijung. antgal.						
	2043_22	Reg. Kolektorius 7ž., su debit. 1", užd. - regul. Armatūr.	vnt.	1.0	3.0	235.69	707.07
C1-2043-22	Darbo užm.		Medžiagos 707.07		Mechanizmai		Iš viso 707.07
33	C1-2043-23		kompl.		4.0		
	Reg. Kolektorius 8ž., su debit. 1", užd. - regul. Armatūr. ir prijung. antgal.						
	2043_23	Reg. Kolektorius 8ž., su debit. 1", užd. - regul. Armatūr.	vnt.	1.0	4.0	256.47	1025.88
C1-2043-23	Darbo užm.		Medžiagos 1025.88		Mechanizmai		Iš viso 1025.88
34	C1-2043-23		kompl.		3.0		
	Reg. Kolektorius 9ž., su debit. 1", užd. - regul. Armatūr. ir prijung. antgal.						
	2043_23	Reg. Kolektorius 8ž., su debit. 1", užd. - regul. Armatūr.	vnt.	1.0	3.0	256.47	769.41
C1-2043-23	Darbo užm.		Medžiagos 769.41		Mechanizmai		Iš viso 769.41
35	N16P-1404		vnt.		12.0		
	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.0	12.0	7.027	84.32
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	48.0	0.11	5.28
	260801	Spinta kolektoriniam mazgui (komplekte)	vnt.	1.0	12.0	75.47	905.64
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.2	2.4	0.51	1.22
	0						
N16P-1404	Darbo užm. 84.32		Medžiagos 910.92		Mechanizmai 1.22		Iš viso 996.46
36	N16P-0807		vnt.		1.0		
	Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	2.9	2.9	7.234	20.98
	120003	Plieninė viela (suvirinimo)	kg	0.016	0.016	1.33	0.02
	120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	0.15	0.15	1.97	0.3
	210004	Deguonis dujinis techninis	m3	0.01	0.01	1.41	0.01
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.011	0.011	15.45	0.17
	240003	Acetilenas	m3	0.0086	0.0086	11.17	0.1
	810006	Linai šukuoti	kg	0.015	0.015	7.97	0.12
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.17	0.51	0.09
	0						
N16P-0807	Darbo užm. 20.98		Medžiagos 0.72		Mechanizmai 0.09		Iš viso 21.79
37	C1-2065-87		vnt.		1.0		
	Šilumos apskaitos mazgas komplekte su mikroprocesoriniu šilumos skaitikliu su srauto ir temperatūros jutikliais						
	2065_87	Šilumos apskaitos mazgas komplekte su mikroprocesoriniu šilu	vnt.	1.0	1.0	745.45	745.45
C1-2065-87	Darbo užm.		Medžiagos 745.45		Mechanizmai		Iš viso 745.45

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
-----------	----------------------------	--	---------------	-------	--------	-----------	-------------

38	N16P-0501		vnt.		4.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 20						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.39	1.56	7.027	10.96
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.005	0.02	15.45	0.31
	810006	Linai šukuoti	kg	0.006	0.024	7.97	0.19
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.36	0.51	0.18
	0						
N16P-0501	Darbo užm. 10.96	Medžiagos 0.5		Mechanizmai 0.18		Iš viso	11.64
39	C1-2060-33		vnt.		2.0		
	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai USV-1 DN 20 (su matavimo antgaliais)						
	2060_33	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai	vnt.	1.0	2.0	31.84	63.68
		USV-1 DN 20 (su mat					
C1-2060-33	Darbo užm.	Medžiagos 63.68		Mechanizmai		Iš viso	63.68
40	C1-2003-15		vnt.		2.0		
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis						
	2003_15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V srieg	vnt.	1.0	2.0	5.69	11.38
C1-2003-15	Darbo užm.	Medžiagos 11.38		Mechanizmai		Iš viso	11.38
41	N16P-0501		vnt.		8.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 25						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.46	3.68	7.027	25.86
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.007	0.056	15.45	0.87
	810006	Linai šukuoti	kg	0.008	0.064	7.97	0.51
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.11	0.88	0.51	0.45
	0						
N16P-0501	Darbo užm. 25.86	Medžiagos 1.38		Mechanizmai 0.45		Iš viso	27.69
42	C1-2060-34		vnt.		4.0		
	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai USV-1 DN 25 (su matavimo antgaliais)						
	2060_34	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai	vnt.	1.0	4.0	49.87	199.48
		USV-1 DN 25 (su mat					
C1-2060-34	Darbo užm.	Medžiagos 199.48		Mechanizmai		Iš viso	199.48
43	C1-2003-17		vnt.		4.0		
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis						
	2003_17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt.	1.0	4.0	8.77	35.08
C1-2003-17	Darbo užm.	Medžiagos 35.08		Mechanizmai		Iš viso	35.08
44	N16P-0501		vnt.		4.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 70						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.91	3.64	7.027	25.58
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.017	0.068	15.45	1.05
	810006	Linai šukuoti	kg	0.026	0.104	7.97	0.83
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.23	0.92	0.51	0.47
	0						
N16P-0501	Darbo užm. 25.58	Medžiagos 1.88		Mechanizmai 0.47		Iš viso	27.93
45	C1-2060-45		vnt.		2.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 65 (su matavimo antgaliais)							
2060_45	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 65 (su ma	vnt.	1.0	2.0	212.47	424.94	
C1-2060-45	Darbo užm.	Medžiagos	424.94	Mechanizmai	Iš viso	424.94	

46	C1-2005-67	vnt.		2.0			
Rutuliniai ventiliai, DN 65							
2005_67	Rutuliniai ventiliai, DN 65	vnt.	1.0	2.0	72.29	144.58	
C1-2005-67	Darbo užm.	Medžiagos	144.58	Mechanizmai	Iš viso	144.58	

47	N16P-0201	m		2390.0			
Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32							
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.48	1147.2	7.027	8061.37	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.5	3585.0	0.11	394.35	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	1.5	3585.0	0.64	2294.4	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.06	143.4	0.51	73.13	
0							
N16P-0201	Darbo užm.	Medžiagos	2688.75	Mechanizmai	Iš viso	10823.25	

48	C1-1020-101	m		2390.0			
Frankische daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/Al/PE-RT,16x2mm							
1020_101	Frankische daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/Al/PE-RT,16x2mm	m	1.0	2390.0	1.19	2844.1	
C1-1020-101	Darbo užm.	Medžiagos	2844.1	Mechanizmai	Iš viso	2844.1	

49	C1-1028-68	kompl.		1.0			
Daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys							
1028_68	Daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1.0	1.0	1848.66	1848.66	
C1-1028-68	Darbo užm.	Medžiagos	1848.66	Mechanizmai	Iš viso	1848.66	

50	N26-262	100m		23.9			
Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais							
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11.8	282.02	6.555	1848.64	
230209	Klijai	kg	1.7	40.63	0.35	14.22	
261076	Polietileno arba porėtos gumos kevalai	m	101.0	2413.9	0.35	844.87	
N26-262	Darbo užm.	Medžiagos	859.09	Mechanizmai	Iš viso	2707.73	

51	N16-1-1	m		251.0			
Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)							
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.86	215.86	7.027	1516.85	
120004	Plieninė viela (suvinimo)	t	0.000024	0.006024	1328.43	8.0	
120067	Mūrvinės	kg	0.0034	0.8534	5.0	4.27	
120082	Šoviniai statybiniai	vnt.	0.45	112.95	0.1	11.3	
210004	Deguo'nis dujinis techninis	m3	0.033	8.283	1.41	11.68	
220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	vnt.	0.045	11.295	0.2	2.26	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.006	1.506	2.03	3.06	
230111	Pokostas	kg	0.002	0.502	2.44	1.22	
240003	Acetilenas	m3	0.017	4.267	11.17	47.66	
490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	kg	0.0473	11.8723	2.18	25.88	
810006	Linai šukuoti	kg	0.003	0.753	7.97	6.0	
N16-1-1	Darbo užm.	Medžiagos	121.33	Mechanizmai	Iš viso	1638.18	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
52	N16-2-1	m		145.0		
	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.13	163.85	7.027	1151.37
	120004 Plieninė viela (suvinimo)	t	0.000037	0.005365	1328.43	7.13
	120067 Mūrvinės	kg	0.0041	0.5945	5.0	2.97
	120082 Šoviniai statybiniai	vnt.	0.54	78.3	0.1	7.83
	210004 Deguonis dujinis techninis	m3	0.055	7.975	1.41	11.24
	220095 Antgalis plastmasinis mūrvinėms	vnt.	0.054	7.83	0.2	1.57
	230105 Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.0096	1.392	2.03	2.83
	230111 Pokostas	kg	0.0032	0.464	2.44	1.13
	240003 Acetilenas	m3	0.028	4.06	11.17	45.35
	490672 Vidaus vamzdinio tvirtinimo priemonės	kg	0.0462	6.699	2.18	14.6
	810006 Linai šukuoti	kg	0.0048	0.696	7.97	5.55
N16-2-1	Darbo užm. 1151.37	Medžiagos 100.2	Mechanizmai	Iš viso	1251.57	
53	N16-3-1	m		29.0		
	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.22	35.38	7.027	248.62
	120038 Elektrodai suvinimo	kg	0.063	1.827	1.88	3.43
	120067 Mūrvinės	kg	0.0049	0.1421	5.0	0.71
	120082 Šoviniai statybiniai	vnt.	0.66	19.14	0.1	1.91
	210004 Deguonis dujinis techninis	m3	0.074	2.146	1.41	3.03
	220095 Antgalis plastmasinis mūrvinėms	vnt.	0.66	19.14	0.2	3.83
	240003 Acetilenas	m3	0.037	1.073	11.17	11.99
	490672 Vidaus vamzdinio tvirtinimo priemonės	kg	0.0573	1.6617	2.18	3.62
	380004 Suvinimo transformatorius	maš.val	0.55	15.95	2.93	46.73
N16-3-1	Darbo užm. 248.62	Medžiagos 28.52	Mechanizmai 46.73	Iš viso	323.87	
54	C1-979-31	m		52.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6					
	979_31 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	1.0	52.0	1.81	94.12
C1-979-31	Darbo užm.	Medžiagos 94.12	Mechanizmai	Iš viso	94.12	
55	C1-979-32	m		67.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60					
	979_32 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	1.0	67.0	2.16	144.72
C1-979-32	Darbo užm.	Medžiagos 144.72	Mechanizmai	Iš viso	144.72	
56	C1-979-35	m		132.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9					
	979_35 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2	m	1.0	132.0	3.17	418.44
C1-979-35	Darbo užm.	Medžiagos 418.44	Mechanizmai	Iš viso	418.44	
57	C1-979-37	m		47.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2					
	979_37 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	1.0	47.0	3.87	181.89
C1-979-37	Darbo užm.	Medžiagos 181.89	Mechanizmai	Iš viso	181.89	
58	C1-979-42	m		98.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
979_42	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2		m	1.0	98.0	6.05	592.9
C1-979-42	Darbo užm.	Medžiagos	592.9	Mechanizmai		Iš viso	592.9
59	C1-979-45		m		29.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6						
979_45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6		m	1.0	29.0	6.98	202.42
C1-979-45	Darbo užm.	Medžiagos	202.42	Mechanizmai		Iš viso	202.42
60	C1-976-55		kompl.		1.0		
	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys						
976_55	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys		vnt.	1.0	1.0	1062.42	1062.42
C1-976-55	Darbo užm.	Medžiagos	1062.42	Mechanizmai		Iš viso	1062.42
61	N26-262		100 m		4.49		
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	11.8	52.982	6.555	347.3
230209	Klijai		kg	1.7	7.633	0.35	2.67
N26-262	Darbo užm.	Medžiagos	347.3	Mechanizmai		Iš viso	349.97
62	N26-263		100 m		0.98		
	Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	14.0	13.72	6.555	89.93
230209	Klijai		kg	1.8	1.764	0.35	0.62
N26-263	Darbo užm.	Medžiagos	89.93	Mechanizmai		Iš viso	90.55
63	N26-264		100 m		0.29		
	Vamzdynų, kurių skersmuo 65-100 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	17.5	5.075	6.555	33.27
230209	Klijai		kg	2.0	0.58	0.35	0.2
N26-264	Darbo užm.	Medžiagos	33.27	Mechanizmai		Iš viso	33.47
64	C1-897-351		m		52.0		
	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 15x9,0 mm arba analogas						
897_351	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 15x9,0 mm arba analogas		m	1.0	52.0	1.27	66.04
C1-897-351	Darbo užm.	Medžiagos	66.04	Mechanizmai		Iš viso	66.04
65	C1-897-353		m		67.0		
	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 20x9,0 mm arba analogas						
897_353	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 20x9,0 mm arba analogas		m	1.0	67.0	1.35	90.45
C1-897-353	Darbo užm.	Medžiagos	90.45	Mechanizmai		Iš viso	90.45
66	C1-897-356		m		132.0		
	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 25x9,0 mm arba analogas						
897_356	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 25x9,0 mm arba analogas		m	1.0	132.0	1.99	262.68
C1-897-356	Darbo užm.	Medžiagos	262.68	Mechanizmai		Iš viso	262.68
67	C1-897-360		m		47.0		
	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 32x9,0 mm arba analogas						
897_360	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 32x9,0 mm arba analogas		m	1.0	47.0	2.35	110.45

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
C1-897-360	Darbo užm.	Medžiagos	110.45	Mechanizmai		Iš viso	110.45
68	C1-897-372	m			98.0		
	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 50x9,0 mm arba analogas						
897_372	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 50x9,0 mm	m	1.0		98.0	3.87	379.26
	arba analogas						
C1-897-372	Darbo užm.	Medžiagos	379.26	Mechanizmai		Iš viso	379.26
69	C1-897-380	m			29.0		
	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 65x9,0 mm arba analogas						
897_380	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 65x9,0 mm	m	1.0		29.0	5.52	160.08
	arba analogas						
C1-897-380	Darbo užm.	Medžiagos	160.08	Mechanizmai		Iš viso	160.08
70	N16P-0504	vnt.			2.0		
	Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 80						
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3.2		6.4	7.234	46.3
120038	Elektrodai suvirinimo	kg	0.36		0.72	1.88	1.35
120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	1.6		3.2	1.97	6.3
260114	Plieniniai flanšai	vnt.	2.0		4.0	10.47	41.88
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.9		1.8	2.93	5.27
0							
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.23		0.46	0.51	0.23
0							
N16P-0504	Darbo užm.46.3	Medžiagos	49.53	Mechanizmai	5.5	Iš viso	101.33
71	C1-968-405	vnt.			2.0		
	Flanšinis guminis šiluminio plėtimosi kompensatorius						
968_405	Flanšinis guminis šiluminio plėtimosi kompensatorius	vnt.	1.0		2.0	45.78	91.56
C1-968-405	Darbo užm.	Medžiagos	91.56	Mechanizmai		Iš viso	91.56
72	N16P-1406	100 m			28.15		
	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas						
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	10.4		292.76	7.395	2164.96
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.02		0.563	15.45	8.7
570885	Vanduo	m3	0.06		1.689	0.5	0.84
810006	Linai šukuoti	kg	0.02		0.563	7.97	4.49
342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	1.8		50.67	2.93	148.46
0							
N16P-1406	Darbo užm.2164.96	Medžiagos	14.03	Mechanizmai	148.46	Iš viso	2327.45
Skyriuje 1	Darbo užm.17803.38	Medžiagos	35097.70	Mechanizmai	309.44	Iš viso	53210.52
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.17803.38	Medžiagos	35097.70	Mechanizmai	309.44	Iš viso	53210.52
	Papildomų medžiagų vertė 1.00%				350.98		
	Papildomas darbo užmokestis 5.00%(17803.38)			890.17			
		Viso:	18693.55	35448.68	309.44	54451.67	
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(17803.38+890.17)			5795.00			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	24488.55	35448.68	309.44	60246.67	
	Statyb vietės išlaidos 5.00%					3012.33	
	Iš viso tiesioginės išlaidos					63259.00	
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(17803.38+890.17)					3738.71	
	Pelnas 3.00%(63259.00+3738.71)					2009.93	
	Iš viso netiesioginės išlaidos					5748.64	

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statiny

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

3 Kondicionavimo sistema. Rūdninkų g. 8

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 5491.57 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Serverinės kondicionavimas						
1	N20P-0801	vnt		1.0		
	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai šaldymo galia iki 5,0kW					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.24	1.24	40.11	49.74
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.18	0.18	0.51	0.09
	0					
N20P-0801	Darbo užm. 49.74	Medžiagos 0.44		Mechanizmai 0.09	Iš viso	50.27

2	N20P-0805	vnt		1.0		
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, o išorinio agregato šaldymo galia iki 5,0kW					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.92	1.92	50.11	96.21
	120049 Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	0.57	0.57	1.97	1.12
N20P-0805	Darbo užm. 96.21	Medžiagos 1.12		Mechanizmai	Iš viso	97.33

3	C1-1083-14	vnt.		1.0		
	Sieninis "Split" tipo kondicionierius, su vidiniu ir išoriniu blokais, 5 kW, su kondensato siurbliukais, su galimybe šaldyti žiemą					
	1083_14 Sieninis "Split" tipo kondicionierius, su vidiniu ir išorini	vnt.	1.0	1.0	2841.47	2841.47
C1-1083-14	Darbo užm.	Medžiagos 2841.47		Mechanizmai	Iš viso	2841.47

4	N16P-0401	m		60.0		
	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.37	22.2	8.11	180.04
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0.5	30.0	0.11	3.3
	260938 Vamzdžių laikikliai	vnt.	0.5	30.0	0.64	19.2
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.04	2.4	0.51	1.22
	0					
N16P-0401	Darbo užm. 180.04	Medžiagos 22.5		Mechanizmai 1.22	Iš viso	203.76

5	C159-41	m		60.0		
	Vainiai vamzdeliai su izoliacija 1/2" ir 1/4"					
	180105 Vainiai vamzdeliai su izoliacija 1/2" ir 1/4"	m	1.0	60.0	7.62	457.2
C159-41	Darbo užm.	Medžiagos 457.2		Mechanizmai	Iš viso	457.2

6	C159-263	kompl.		1.0		
	Varinių vamzdelių fasoninės dalys					
	180441 Varinių vamzdelių fasoninės dalys	kompl.	1.0	1.0	124.47	124.47
C159-263	Darbo užm.	Medžiagos 124.47		Mechanizmai	Iš viso	124.47

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
-----------	----------------------------	--	---------------	-------	--------	-----------	-------------

7	D3-93	vnt.		1.0			
Oro kondicionavimo sistemos su atskiru aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas, kai sistemos šaldymo galia iki 25 kW							
	Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	16.0	16.0	7.93	126.88	
D3-93	Darbo užm. 126.88	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso	126.88		
Skyriuje 1	Darbo užm. 452.87	Medžiagos 3447.20	Mechanizmai 1.31	Iš viso	3901.38		
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 452.87	Medžiagos 3447.20	Mechanizmai 1.31	Iš viso	3901.38		
Papildomų medžiagų vertė 1.00%			34.47				
Papildomas darbo užmokestis 5.00%(452.87)			22.64				
		Viso:	475.51	3481.67	1.31	3958.49	
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(452.87+22.64)			147.41				
Statinio statybos išlaidos		Viso:	622.92	3481.67	1.31	4105.90	
Statybvietės išlaidos 5.00%						205.30	
Iš viso tiesioginės išlaidos						4311.20	
Pridėtinės išlaidos 20.00%(452.87+22.64)						95.10	
Pelnas 3.00%(4311.20+95.10)						132.19	
Iš viso netiesioginės išlaidos						227.29	
					Bendra vertė be PVM	4538.49	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						953.08	
					Bendra vertė su PVM	5491.57	

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statiny

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

4 Vėdinimo sistema. Rūdninkų g.8

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 270438.93 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 PI-1						
1	N20P-0604	vnt.		1.0		
	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių iš atskirų dalių (agregatų) montavimas, kai dalies arba agregato masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t (dalis arba agregatas)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	19.5	19.5	6.11	119.15
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.2	2.2	1.97	4.33
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.01	0.01	15.45	0.15
	810006 Šukuoti linai	kg	0.008	0.008	7.97	0.06
	489131 Kranas	maš.val	0.32	0.32	25.48	8.15
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	1.11	1.11	0.51	0.57
	489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	3.3	3.3	7.4	24.42
N20P-0604	Darbo užm. 119.15 Medžiagos 4.54			Mechanizmai 33.14	Iš viso	156.83

2	88004001 Pilnai sukomplektuota vėdinimo kamera su atskirų srautų rekuperatoriumi Lp=16100m3/h, h-300Pa, Li=8100m3/h, h-330Pa, su filtrais EU5/EU3, vand.šild.kaloriferiu 132kW, ventiliatoriais.Su pilnu autom. komplektu	kompl.	1.0	1.0	37441.0	37441.0

3	N20P-0316	vnt.		4.0		
	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 4000 mm iki 6000 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	5.5	22.0	6.11	134.42
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.52	10.08	1.97	19.86
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	16.0	0.11	1.76
	260528 Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	2.0	8.0	1.88	15.04
	570289 Sandarinimo tarpikliai	kg	0.592	2.368	4.5	10.66
	489036 Teleskopinis bokštelis 0,35 t kel.galios automobil. bazėje	maš.val	2.3	9.2	23.86	219.51
	489131 Kranas	maš.val	1.15	4.6	25.48	117.21
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.6	2.4	0.51	1.22
N20P-0316	Darbo užm. 134.42 Medžiagos 47.32			Mechanizmai 337.94	Iš viso	519.68

4	88004002 Pertvarinis triukšmo slopintuvas 1700x800	vnt	1.0	2.0	740.0	1480.0
5	88004003 Pertvarinis triukšmo slopintuvas 1650x900	vnt	1.0	2.0	725.0	1450.0

6	N20P-0203	vnt.		1.0		
	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 2000 mm					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N20P-0203	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	1.11	1.11	6.11	6.78
	120319	Kniedės		kg	0.012	0.012	1.97	0.02
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.28	0.28	0.51	0.14
	Darbo užm. 6.78		Medžiagos	0.02	Mechanizmai	0.14	Iš viso	6.94
7	88004004	Oro paėmimo grotelės 1000x1000		vnt	1.0	1.0	192.0	192.0
8	N20P-0207			vnt.		13.0		
N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.33	4.29	6.11	26.21
	Darbo užm. 26.21		Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	26.21
	9			N20P-0207			vnt.	27.0
N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.46	12.42	6.11	75.89
	Darbo užm. 75.89		Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	75.89
	10	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100		vnt	1.0	4.0	2.9
11	1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125		vnt	1.0	2.0	3.62	7.24
12	1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 200		vnt	1.0	27.0	6.81	183.87
13	1082-83	Difuzoriai DVS/P-DVS 160		vnt	1.0	7.0	4.92	34.44
14	N20-2			m2		729.0		
N20-2	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.56			žm.val.	1.21	882.09	5.78	5098.48
	120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	17.496	1.88	32.89
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	43.74	1.97	86.17
	120067	Mūrvinės		kg	0.013	9.477	6.0	56.86
	120082	Statybiniai šoviniai		vnt	1.15	838.35	0.02	16.77
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	838.35	0.02	16.77
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm		m2	1.0	729.0	18.16	13238.64
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	1.052	766.908	2.18	1671.86
	570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	41.4072	4.5	186.33
Darbo užm. 5098.48		Medžiagos	15306.29	Mechanizmai		Iš viso	20404.77	
15	N26-214			m3		5.95		
N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembLIAIS, kai izoliacijos storis 50 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.0			žm.val.	12.4	73.78	5.41	399.15
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.00714	953.71	6.81
	230425	Lipni folijos juostelė		m	90.0	535.5	0.04	21.42
Darbo užm. 399.15		Medžiagos	28.23	Mechanizmai		Iš viso	427.38	
16	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm		m2	1.0	119.0	29.0	3451.0
17	N20-516			vnt		2.0		
N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.11			žm.val.	2.9	5.8	5.49	31.84
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm		m	20.0	40.0	2.07	82.8
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	1.428	2.856	1.97	5.63
	482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui		vnt	3.0	6.0	4.37	26.22
	570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.55	1.1	4.5	4.95
Darbo užm. 31.84		Medžiagos	119.6	Mechanizmai		Iš viso	151.44	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
18	N20-515			vnt		12.0		
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	1.32		15.84	5.58	88.39
	120021 Plieniniai lynai, d 4-12,5mm		m	20.0		240.0	2.07	496.8
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.342		4.104	1.97	8.08
	482671 Skridinėliai droseliniam vožtuvui		vnt	3.0		36.0	4.37	157.32
	570289 Sandarinimo tarpikliai		kg	0.126		1.512	4.5	6.8
N20-515	Darbo užm. 88.39	Medžiagos 669.0			Mechanizmai		Iš viso	757.39
19	88004005 Ugnies vožtuvas 1750x300, EI30		vnt	1.0		1.0	250.0	250.0
20	88004006 Ugnies vožtuvas 1700x300, EI30		vnt	1.0		1.0	250.0	250.0
21	88004007 Ugnies vožtuvas 450x300, EI30		vnt	1.0		1.0	112.0	112.0
22	88004008 Ugnies vožtuvas DN315, EI30		vnt	1.0		11.0	64.0	704.0
23	N20P-0203			vnt.		5.0		
	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1500 mm iki 2000 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.96		4.8	6.11	29.33
	120319 Kniedės		kg	0.01		0.05	1.97	0.1
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.24		1.2	0.51	0.61
N20P-0203	Darbo užm. 29.33	Medžiagos 0.1			Mechanizmai 0.61		Iš viso	30.04
24	N20P-0203			vnt.		6.0		
	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.65		3.9	6.11	23.83
	120319 Kniedės		kg	0.007		0.042	1.97	0.08
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.16		0.96	0.51	0.49
N20P-0203	Darbo užm. 23.83	Medžiagos 0.08			Mechanizmai 0.49		Iš viso	24.4
25	N20P-0203			vnt.		27.0		
	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.49		13.23	6.11	80.84
	120319 Kniedės		kg	0.005		0.135	1.97	0.27
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.12		3.24	0.51	1.65
N20P-0203	Darbo užm. 80.84	Medžiagos 0.27			Mechanizmai 1.65		Iš viso	82.76
26	88004009 Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 600x400		vnt	1.0		1.0	201.0	201.0
27	88004010 Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 600x300		vnt	1.0		1.0	190.0	190.0
28	88004011 Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 500x300		vnt	1.0		1.0	190.0	190.0
29	88004012 Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 450x300		vnt	1.0		1.0	203.0	203.0
30	88004013 Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 400x400		vnt	1.0		2.0	182.0	364.0
31	88004014 Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 350x300		vnt	1.0		3.0	175.0	525.0
32	88004015 Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 300x300		vnt	1.0		2.0	154.0	308.0
33	88004016 Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 300x200		vnt	1.0		9.0	160.0	1440.0
34	88004017 Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 250x200		vnt	1.0		3.0	154.0	462.0
35	88004018 Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 250x200		vnt	1.0		3.0	154.0	462.0

Šam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
36	88004019	vožtuvu ir pavara 200x200 Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 200x150	vnt	1.0	3.0	154.0	462.0
37	88004020	Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 200x100	vnt	1.0	4.0	146.0	584.0
38	88004021	Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 150x150	vnt	1.0	1.0	146.0	146.0
39	88004022	Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 150x100	vnt	1.0	2.0	146.0	292.0
40	88004023	Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 100x100	vnt	1.0	2.0	146.0	292.0
41	N20P-0203		vnt.		10.0		
	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.49	4.9	6.11	29.94
	120319	Kniedės	kg	0.005	0.05	1.97	0.1
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	1.2	0.51	0.61
N20P-0203	Darbo užm. 29.94	Medžiagos 0.1		Mechanizmai 0.61		Iš viso	30.65
42	88004024	Oro ištraukimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 200x200	vnt	1.0	1.0	154.0	154.0
43	88004025	Oro ištraukimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 200x150	vnt	1.0	4.0	154.0	616.0
44	88004026	Oro ištraukimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 200x100	vnt	1.0	2.0	146.0	292.0
45	88004027	Oro ištraukimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 150x100	vnt	1.0	2.0	146.0	292.0
46	88004028	Oro ištraukimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 100x100	vnt	1.0	1.0	146.0	146.0
47	N20P-0206		vnt.		2.0		
	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.83	1.66	5.7	9.46
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	8.0	0.11	0.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.34	0.51	0.17
N20P-0206	Darbo užm. 9.46	Medžiagos 0.88		Mechanizmai 0.17		Iš viso	10.51
48	88004029	Oro pratekėjimo greotelės 400x200	vnt	1.0	2.0	36.0	72.0
49	D3-39		vnt.		1.0		
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 51 - 75 oro tiekimo taškai						
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	65.0	65.0	6.93	450.45
D3-39	Darbo užm. 450.45	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	450.45
Skyriuje 1	Darbo užm. 6604.16	Medžiagos 69436.58		Mechanizmai 374.75		Iš viso	76415.49
2 PI-1 šildymo kaloriferio aprišimo vamzdynai							
1	N16P-0501		vnt.		2.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.91	1.82	6.11	11.12
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.017	0.034	15.45	0.53
	810006	Šukuoti linai	kg	0.026	0.052	7.97	0.41
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.23	0.46	0.51	0.23
N16P-0501	Darbo užm. 11.12	Medžiagos 0.94		Mechanizmai 0.23		Iš viso	12.29

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
2	88004030	Šildymo kalorifero d65 reguliavimo mazgo komplektas G=5,67m3/h	kompl.	1.0	1.0	411.0	411.0
3	N16-3-1	m			72.0		
		Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte)					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.22	87.84	6.11	536.7
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.063	4.536	1.88	8.53
	120067	Mūvinės	kg	0.0049	0.3528	6.0	2.12
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	0.66	47.52	0.02	0.95
	210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.074	5.328	1.41	7.51
	220095	Plastmasinis antgalis mūvinėms	vnt	0.66	47.52	0.02	0.95
	240003	Acetilenas	m3	0.037	2.664	11.17	29.76
	490672	Vidaus vamzdinio tvirtinimo priemonės	kg	0.0573	4.1256	2.18	8.99
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.55	39.6	2.93	116.03
N16-3-1		Darbo užm. 536.7 Medžiagos 58.81			Mechanizmai 116.03	Iš viso	711.54
4	979-45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d m 76.1x3.6	m	1.0	72.0	5.15	370.8
5	88004031	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1.0	1.0	300.0	300.0
6	N26-264	100m			0.72		
		Vamzdinių, kurių skersmuo 65-100 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais					
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	17.5	12.6	5.7	71.82
	5656	Šiluminė izoliacija 65x9mm	m	100.0	72.0	2.89	208.08
	230209	Klijai	kg	2.0	1.44	0.24	0.35
N26-264		Darbo užm. 71.82 Medžiagos 208.43			Mechanizmai	Iš viso	280.25
7	N16P-1406	100m			0.72		
		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas					
		Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	10.4	7.488	6.43	48.15
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.0144	15.45	0.22
	570885	Vanduo	m3	0.06	0.0432		
	810006	Šukuoti linai	kg	0.02	0.0144	7.97	0.11
	342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	1.8	1.296	2.93	3.8
N16P-1406		Darbo užm. 48.15 Medžiagos 0.33			Mechanizmai 3.8	Iš viso	52.28
Skyriuje 2		Darbo užm. 667.79 Medžiagos 1350.31			Mechanizmai 120.06	Iš viso	2138.16
3	PI-2						
1	N20P-0602	vnt.			1.0		
		Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	5.7	5.7	6.11	34.83
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.28	0.28	1.97	0.55
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.008	0.008	15.45	0.12
	810006	Šukuoti linai	kg	0.006	0.006	7.97	0.05
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.21	0.21	0.51	0.11
N20P-0602		Darbo užm. 34.83 Medžiagos 0.72			Mechanizmai 0.11	Iš viso	35.66
2	N20P-0607	kompl.			1.0		
		Atraminų konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	6.0	6.0	5.7	34.2
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	12.0	12.0	0.11	1.32
489131	Kranas		maš.val	0.65	0.65	25.48	16.56
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.9	0.9	0.51	0.46
N20P-0607	Darbo užm. 34.2	Medžiagos 1.32		Mechanizmai 17.02		Iš viso	52.54
3	88004032	Pilnai sukomplektuota vėdinimo kamera su roztaciniu rekuperatoriumi Lp=840m3/h, h-200Pa, Li=970m3/h, h-220Pa, su filtrais EU5/EU3, elektr.šild.kalorifer. 4kW, ventiliatoriais.Su pilnu automatikos komplektu	kompl.	1.0	1.0	3591.0	3591.0
4	N20P-0314		vnt.		4.0		
	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.35	5.4	6.11	32.99
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	8.0	0.11	0.88
120319	Kniedės		kg	0.014	0.056	1.97	0.11
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	2.0	8.0	1.88	15.04
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	2.0	8.0	0.03	0.24
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.3	1.2	0.51	0.61
N20P-0314	Darbo užm. 32.99	Medžiagos 16.27		Mechanizmai 0.61		Iš viso	49.87
5	88004033	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d315	vnt	1.0	4.0	142.0	568.0
6	N20P-0206		vnt.		1.0		
	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.83	0.83	5.7	4.73
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.17	0.17	0.51	0.09
N20P-0206	Darbo užm. 4.73	Medžiagos 0.44		Mechanizmai 0.09		Iš viso	5.26
7	88004034	Lauko oro paėmimo grotelė 600x500	vnt	1.0	1.0	53.0	53.0
8	N20P-0207		vnt.		10.0		
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.46	4.6	6.11	28.11
N20P-0207	Darbo užm. 28.11	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	28.11
9	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	1.0	2.0	2.9	5.8
10	1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	1.0	8.0	3.62	28.96
11	N20-2		m2		42.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	50.82	5.78	293.74
120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	1.008	1.88	1.9
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	2.52	1.97	4.96
120067	Mūrvinės		kg	0.013	0.546	6.0	3.28
120082	Statybiniai šoviniai		vnt	115.0	4830.0	0.02	96.6
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	48.3	0.02	0.97
483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm		m2	1.0	42.0	18.16	762.72
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	1.052	44.184	2.18	96.32
570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	2.3856	4.5	10.74
N20-2	Darbo užm. 293.74	Medžiagos 977.49		Mechanizmai		Iš viso	1271.23

2018.07.03		Statinių grupė 18-16		Statiny's 1		Žiniaraštis 4		Lapas 7	
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
12	N26-214			m3		0.35			
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm								
	Darbo sąn. kateg. 3.0			žm.val.	12.4	4.34	5.41	23.48	
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.00042	953.71	0.4	
	230425	Lipni folijos juostelė		m	90.0	31.5	0.04	1.26	
N26-214	Darbo užm. 23.48			Medžiagos 1.66	Mechanizmai		Iš viso	25.14	
13	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm		m2	1.0	7.0	29.0	203.0	
14	N20-515			vnt		5.0			
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas								
	Darbo sąn. kateg. 3.22			žm.val.	1.32	6.6	5.58	36.83	
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm		m	20.0	100.0	2.07	207.0	
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.342	1.71	1.97	3.37	
	482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui		vnt	3.0	15.0	4.37	65.55	
	570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.126	0.63	4.5	2.84	
N20-515	Darbo užm. 36.83			Medžiagos 278.76	Mechanizmai		Iš viso	315.59	
15	88004008	Ugnies vožtuvas DN315, EI30		vnt	1.0	5.0	64.0	320.0	
16	D3-35			vnt.		1.0			
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų								
	Darbo sąn. kateg. 5.5			žm.val.	17.0	17.0	6.93	117.81	
D3-35	Darbo užm. 117.81			Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	117.81	
Skyriuje 3	Darbo užm. 606.72			Medžiagos 6046.42	Mechanizmai 17.83		Iš viso	6670.97	
4 PI-3									
1	N20P-0602			vnt.		1.0			
	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.								
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	5.7	5.7	6.11	34.83	
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.28	0.28	1.97	0.55	
	230413	Pasta sandarinimui		kg	0.008	0.008	15.45	0.12	
	810006	Šukuoti linai		kg	0.006	0.006	7.97	0.05	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.21	0.21	0.51	0.11	
N20P-0602	Darbo užm. 34.83			Medžiagos 0.72	Mechanizmai 0.11		Iš viso	35.66	
2	N20P-0607			kompl.		1.0			
	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas								
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	6.0	6.0	5.7	34.2	
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	12.0	12.0	0.11	1.32	
	489131	Kranas		maš.val	0.65	0.65	25.48	16.56	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.9	0.9	0.51	0.46	
N20P-0607	Darbo užm. 34.2			Medžiagos 1.32	Mechanizmai 17.02		Iš viso	52.54	
3	88004035	Pilnai sukomplektuota vėdinimo kamera su roztaciniu rekuperatoriumi Lp=1180m3/h, h-200Pa, Li=1180m3/h, h-220Pa, su filtrais EU5/EU3, elektr.šild.kalorifer. 6kW.		kompl.	1.0	1.0	3591.0	3591.0	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	ventiliatoriais.Su pilnu automatikos komplektu						
4	N20P-0314		vnt.		4.0		
	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.35	5.4	6.11	32.99
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	8.0	0.11	0.88
	120319	Kniedės	kg	0.014	0.056	1.97	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	2.0	8.0	1.88	15.04
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	2.0	8.0	0.03	0.24
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.3	1.2	0.51	0.61
N20P-0314	Darbo užm. 32.99	Medžiagos 16.27		Mechanizmai 0.61		Iš viso	49.87
5	88004033	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d315	vnt	1.0	4.0	142.0	568.0
6	N20P-0207		vnt.		12.0		
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.46	5.52	6.11	33.73
N20P-0207	Darbo užm. 33.73	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	33.73
7	1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	1.0	12.0	6.81	81.72
8	N20-2		m2		56.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	67.76	5.78	391.65
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	1.344	1.88	2.53
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	3.36	1.97	6.62
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	56.0	18.16	1016.96
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	58.912	2.18	128.43
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	3.1808	4.5	14.31
	1234	Mechanizmai	maš.val	1.0	56.0	1.3	72.8
N20-2	Darbo užm. 391.65	Medžiagos 1168.85		Mechanizmai 72.8		Iš viso	1633.3
9	N26-214		m3		0.45		
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	5.58	5.41	30.19
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00054	953.71	0.52
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	40.5	0.04	1.62
N26-214	Darbo užm. 30.19	Medžiagos 2.14		Mechanizmai		Iš viso	32.33
10	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	9.0	29.0	261.0
11	N20-515		vnt		3.0		
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	1.32	3.96	5.58	22.1
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	20.0	60.0	2.07	124.2
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.342	1.026	1.97	2.02
	482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui	vnt	3.0	9.0	4.37	39.33
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.126	0.378	4.5	1.7
N20-515	Darbo užm. 22.1	Medžiagos 167.25		Mechanizmai		Iš viso	189.35
12	88004008	Ugnies vožtuvas DN315, EI30	vnt	1.0	3.0	64.0	192.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
13	D3-35	vnt.			1.0		
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų						
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	17.0	17.0	6.93	117.81
D3-35	Darbo užm. 117.81	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	117.81
Skyriuje	4	Darbo užm. 697.50	Medžiagos 6050.27	Mechanizmai 90.54		Iš viso	6838.31
5	PI-4						
1	N20P-0602	vnt.			1.0		
	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	5.7	5.7	6.11	34.83
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.28	0.28	1.97	0.55
	230413 Pasta sandarinimui		kg	0.008	0.008	15.45	0.12
	810006 Šukuoti linai		kg	0.006	0.006	7.97	0.05
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.21	0.21	0.51	0.11
N20P-0602	Darbo užm. 34.83	Medžiagos 0.72		Mechanizmai 0.11		Iš viso	35.66
2	N20P-0607	kompl.			1.0		
	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	6.0	6.0	5.7	34.2
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	12.0	12.0	0.11	1.32
	489131 Kranas		maš.val	0.65	0.65	25.48	16.56
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.9	0.9	0.51	0.46
N20P-0607	Darbo užm. 34.2	Medžiagos 1.32		Mechanizmai 17.02		Iš viso	52.54
3	88004036	Pilnai sukomplektuota vėdinimo kamera su roztaciniu rekuperatoriumi Lp=600m3/h, h-200Pa, Li=800m3/h, h-220Pa, su filtrais EU5/EU3, elektr.šild.kalorifer. 4kW, ventiliatoriais.Su pilnu automatikos komplektu	kompl.	1.0	1.0	5835.0	5835.0
4	N20P-0314	vnt.			2.0		
	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.35	2.7	6.11	16.5
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	4.0	0.11	0.44
	120319 Kniedės		kg	0.014	0.028	1.97	0.06
	260528 Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	2.0	4.0	1.88	7.52
	342541 Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	2.0	4.0	0.03	0.12
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.3	0.6	0.51	0.31
N20P-0314	Darbo užm. 16.5	Medžiagos 8.14		Mechanizmai 0.31		Iš viso	24.95
5	88004037	Pertvarinis triukšmo slopintuvas dn250	vnt	1.0	2.0	65.0	130.0
6	N20P-0314	vnt.			2.0		
	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.87	1.74	6.11	10.63
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
	120319 Kniedės		kg	0.01	0.02	1.97	0.04
	260528 Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	1.0	2.0	1.88	3.76

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N20P-0314	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	1.3	2.6	0.03	0.08
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	0.38	0.51	0.19
	Darbo užm. 10.63		Medžiagos 4.1	Mechanizmai 0.19		Iš viso	14.92
7	88004038	Pertvarinis triukšmo slopintuvas dn160	vnt	1.0	2.0	37.0	74.0
8	N20-921		vnt.	2.0			
Ortakių alkūnių montavimas, kai d iki 315 mm							
Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.41	0.82	6.11	5.01
120319	Kniedės		kg	0.007	0.014	1.97	0.03
261007	Hermetikas		kg				
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.14	0.28	0.51	0.14
N20-921	Darbo užm. 5.01		Medžiagos 0.03	Mechanizmai 0.14		Iš viso	5.18
9	88004039	Oro paėmimo alkūnė su tinkleliu 200x200mm	vnt	1.0	1.0	32.0	32.0
10	88004040	Oro paėmimo alkūnė su tinkleliu 250x200mm	vnt	1.0	1.0	34.0	34.0
11	N20P-0203		vnt.	5.0			
Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm							
Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.49	2.45	6.11	14.97
120319	Kniedės		kg	0.005	0.025	1.97	0.05
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.12	0.6	0.51	0.31
N20P-0203	Darbo užm. 14.97		Medžiagos 0.05	Mechanizmai 0.31		Iš viso	15.33
12	88004041	Oro padavimo grotelės 200x100	vnt	1.0	3.0	32.0	96.0
13	88004042	Oro ištraukimo grotelės 250x200	vnt	1.0	1.0	34.0	34.0
14	88004043	Oro ištraukimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 150x100	vnt	1.0	1.0	146.0	146.0
15	N20-2		m2	23.0			
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm							
Darbo sąn. kateg. 3.56			žm.val.	1.21	27.83	5.78	160.86
120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	0.552	1.88	1.04
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	1.38	1.97	2.72
120067	Mūrvinės		kg	0.013	0.299	6.0	1.79
120082	Statybiniai šoviniai		vnt	1.15	26.45	0.02	0.53
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	26.45	0.02	0.53
483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm		m2	1.0	23.0	18.16	417.68
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	1.052	24.196	2.18	52.75
570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	1.3064	4.5	5.88
1234	Mechanizmai		maš.val	1.0	23.0	1.3	29.9
N20-2	Darbo užm. 160.86		Medžiagos 482.92	Mechanizmai 29.9		Iš viso	673.68
16	N26-214		m3	0.2			
Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembLIAIS, kai izoliacijos storis 50 mm							
Darbo sąn. kateg. 3.0			žm.val.	12.4	2.48	5.41	13.42
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.00024	953.71	0.23
230425	Lipni folijos juostelė		m	90.0	18.0	0.04	0.72
N26-214	Darbo užm. 13.42		Medžiagos 0.95	Mechanizmai		Iš viso	14.37
17	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	4.0	29.0	116.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
18	N20-515		vnt		1.0		
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	1.32	1.32	5.58	7.37
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	20.0	20.0	2.07	41.4
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.342	0.342	1.97	0.67
	482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui	vnt	3.0	3.0	4.37	13.11
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.126	0.126	4.5	0.57
N20-515	Darbo užm. 7.37	Medžiagos 55.75		Mechanizmai		Iš viso	63.12
19	88004044	Ugnies vožtuvas d160 ortakyje EI30	vnt	1.0	1.0	45.0	45.0
20	D3-34		vnt.		1.0		
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų						
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	11.9	11.9	6.93	82.47
D3-34	Darbo užm. 82.47	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	82.47
Skyriuje 5	Darbo užm. 380.26	Medžiagos 7095.98		Mechanizmai 47.98		Iš viso	7524.22
6 I-2							
1	N20P-0501		vnt.		1.0		
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.06	1.06	6.11	6.48
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	1.0	1.88	1.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
N20P-0501	Darbo užm. 6.48	Medžiagos 1.99		Mechanizmai 0.05		Iš viso	8.52
2	88004045	Kanalinis ventiliatorius L=140m3/h	vnt	1.0	1.0	145.0	145.0
3	N20P-0314		vnt.		2.0		
	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.87	1.74	6.11	10.63
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
	120319	Kniedės	kg	0.01	0.02	1.97	0.04
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	2.0	1.88	3.76
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	1.3	2.6	0.03	0.08
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	0.38	0.51	0.19
N20P-0314	Darbo užm. 10.63	Medžiagos 4.1		Mechanizmai 0.19		Iš viso	14.92
4	88004046	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d125	vnt	1.0	2.0	36.0	72.0
5	N20P-0207		vnt.		13.0		
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.33	4.29	6.11	26.21
N20P-0207	Darbo užm. 26.21	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	26.21
6	N20P-0207		vnt.		2.0		
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.46	0.92	6.11	5.62
N20P-0207	Darbo užm. 5.62	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	5.62
7	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	1.0	2.0	2.9	5.8

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
-----------	----------------------------	--	---------------	-------	--------	-----------	-------------

8	N20-2		m2		3.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	3.63	5.78	20.98
	120038 Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	0.072	1.88	0.14
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	0.18	1.97	0.35
	120067 Mūrvinės		kg	0.013	0.039	6.0	0.23
	120082 Statybiniai šoviniai		vnt	1.15	3.45	0.02	0.07
	220095 Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	3.45	0.02	0.07
	483182 Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm		m2	1.0	3.0	18.16	54.48
	520314 Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	1.052	3.156	2.18	6.88
	570289 Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	0.1704	4.5	0.77
N20-2	Darbo užm. 20.98	Medžiagos 62.99		Mechanizmai		Iš viso	83.97
9	N26-214		m3		0.2		
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	2.48	5.41	13.42
	120010 Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.00024	953.71	0.23
	230425 Lipni folijos juostelė		m	90.0	18.0	0.04	0.72
N26-214	Darbo užm. 13.42	Medžiagos 0.95		Mechanizmai		Iš viso	14.37
10	896-112 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm		m2	1.0	4.0	29.0	116.0
11	D3-33		vnt.		1.0		
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų						
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
D3-33	Darbo užm. 58.91	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	58.91
Skyriuje 6	Darbo užm. 142.25	Medžiagos 408.83		Mechanizmai 0.24		Iš viso	551.32
7	I-3, I-15, I-16, I-17, I-18, I-34, I-35, I-36, I-37						
1	N20P-0205		vnt.		9.0		
	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.42	3.78	5.7	21.55
	120062 Medsraigčiai,sraigtai ir mūrvinės		kg	0.05	0.45	1.97	0.89
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.17	1.53	0.51	0.78
N20P-0205	Darbo užm. 21.55	Medžiagos 0.89		Mechanizmai 0.78		Iš viso	23.22
2	88004047 Buitinis ventiliatorius L=72m3/h, su atbuline traukos sklende, taimeriu		vnt	1.0	9.0	99.85	898.65
3	N20P-0206		vnt.		12.0		
	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.83	9.96	5.7	56.77
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	48.0	0.11	5.28
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.17	2.04	0.51	1.04
N20P-0206	Darbo užm. 56.77	Medžiagos 5.28		Mechanizmai 1.04		Iš viso	63.09
4	88004048 Oro pratekėjimo grotelės 400x200		vnt	1.0	12.0	36.0	432.0
5	N20-2		m2		15.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	18.15	5.78	104.91

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.36	1.88	0.68
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.9	1.97	1.77
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.195	6.0	1.17
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	17.25	0.02	0.35
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	17.25	0.02	0.35
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	15.0	18.16	272.4
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	15.78	2.18	34.4
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	0.852	4.5	3.83
N20-2		Darbo užm. 104.91	Medžiagos 314.95	Mechanizmai		Iš viso	419.86
6	N26-214		m3		1.0		
		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	12.4	12.4	5.41	67.08
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.0012	953.71	1.14
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	90.0	0.04	3.6
N26-214		Darbo užm. 67.08	Medžiagos 4.74	Mechanizmai		Iš viso	71.82
7	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	20.0	29.0	580.0
8	D3-37		vnt.		1.0		
		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų					
		Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	30.0	30.0	6.93	207.9
D3-37		Darbo užm. 207.9	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	207.9
Skyriuje 7		Darbo užm. 458.21	Medžiagos 2236.51	Mechanizmai 1.82		Iš viso	2696.54
8	I-4						
1	N20P-0501		vnt.		1.0		
		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.06	1.06	6.11	6.48
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	1.0	1.88	1.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
N20P-0501		Darbo užm. 6.48	Medžiagos 1.99	Mechanizmai 0.05		Iš viso	8.52
2	88004049	Kanalinis ventiliatorius L=240m3/h	vnt	1.0	1.0	149.0	149.0
3	N20P-0314		vnt.		2.0		
		900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.87	1.74	6.11	10.63
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
	120319	Kniedės	kg	0.01	0.02	1.97	0.04
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	2.0	1.88	3.76
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	1.3	2.6	0.03	0.08
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	0.38	0.51	0.19
N20P-0314		Darbo užm. 10.63	Medžiagos 4.1	Mechanizmai 0.19		Iš viso	14.92
4	88004038	Pertvarinis triukšmo slopintuvas dn160	vnt	1.0	2.0	37.0	74.0
5	N20P-0206		vnt.		2.0		
		Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N20P-0206	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	0.83	1.66	5.7	9.46
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	8.0	0.11	0.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.17	0.34	0.51	0.17
	Darbo užm.9.46		Medžiagos	0.88	Mechanizmai0.17		Iš viso	10.51
6	88004048	Oro pratekėjimo grotelės 400x200		vnt	1.0	2.0	36.0	72.0
7	N20P-0207			vnt.	4.0			
N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.33	1.32	6.11	8.07
		Darbo užm.8.07		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	8.07
8	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100		vnt	1.0	4.0	2.9	11.6
9	N20-2			m2	4.0			
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm								
Darbo sąn. kateg. 3.56				žm.val.	1.21	4.84	5.78	27.98
120038 Suvirinimo elektrodai				kg	0.024	0.096	1.88	0.18
120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)				kg	0.06	0.24	1.97	0.47
120067 Mūrvinės				kg	0.013	0.052	6.0	0.31
120082 Statybiniai šoviniai				vnt	1.15	4.6	0.02	0.09
220095 Plastmasinis antgalis mūrvinėms				vnt	1.15	4.6	0.02	0.09
483182 Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm				m2	1.0	4.0	18.16	72.64
520314 Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams				kg	1.052	4.208	2.18	9.17
570289 Sandarinimo tarpikliai				kg	0.0568	0.2272	4.5	1.02
N20-2		Darbo užm.27.98		Medžiagos	83.97	Mechanizmai		Iš viso111.95
10	N26-214			m3	0.25			
Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembLIAIS, kai izoliacijos storis 50 mm								
Darbo sąn. kateg. 3.0				žm.val.	12.4	3.1	5.41	16.77
120010 Plieninė viela (šviesi, rišamoji)				t	0.0012	0.0003	953.71	0.29
230425 Lipni folijos juostelė				m	90.0	22.5	0.04	0.9
N26-214		Darbo užm.16.77		Medžiagos	1.19	Mechanizmai		Iš viso17.96
11	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm		m2	1.0	5.0	29.0	145.0
12	D3-34			vnt.	1.0			
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų								
Darbo sąn. kateg. 5.5				žm.val.	11.9	11.9	6.93	82.47
D3-34		Darbo užm.82.47		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	82.47
Skyriuje 8		Darbo užm.161.86		Medžiagos	543.73	Mechanizmai0.41		Iš viso706.00
9 I-5								
1	N20P-0501			vnt.	1.0			
Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.								
Darbo sąn. kateg. 4.0				žm.val.	1.06	1.06	6.11	6.48
120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais				vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11
260528 Atramos, kronšteinai, pakabos				vnt	1.0	1.0	1.88	1.88
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu				maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
N20P-0501		Darbo užm.6.48		Medžiagos	1.99	Mechanizmai0.05		Iš viso8.52
2	88004050	Kanalinis ventiliatorius L=480m3/h		vnt	1.0	1.0	176.0	176.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
3	N20P-0314		vnt.		2.0		
	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.35	2.7	6.11	16.5
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	4.0	0.11	0.44
120319	Kniedės		kg	0.014	0.028	1.97	0.06
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	2.0	4.0	1.88	7.52
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	2.0	4.0	0.03	0.12
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.3	0.6	0.51	0.31
N20P-0314	Darbo užm. 16.5	Medžiagos 8.14		Mechanizmai 0.31		Iš viso	24.95
4	88004033	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d315	vnt	1.0	2.0	142.0	284.0
5	N20-905		vnt.		4.0		
	Traukos rankovės montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.44	1.76	5.41	9.52
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.0	4.0	0.11	0.44
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	1.0	4.0	1.88	7.52
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.07	0.28	0.51	0.14
N20-905	Darbo užm. 9.52	Medžiagos 7.96		Mechanizmai 0.14		Iš viso	17.62
6	88004051	Traukos rankovė virš darbo vietos 120m3/h	vnt	1.0	4.0	946.0	3784.0
7	N20P-0201		vnt.		4.0		
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.43	1.72	5.7	9.8
120319	Kniedės		kg	0.004	0.016	1.97	0.03
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	1.0	4.0	0.03	0.12
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.14	0.56	0.51	0.29
N20P-0201	Darbo užm. 9.8	Medžiagos 0.15		Mechanizmai 0.29		Iš viso	10.24
8	88004052	Atbulinės traukos sklendė d100	vnt	1.0	4.0	4.55	18.2
9	N20-2		m2		13.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	15.73	5.78	90.92
120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	0.312	1.88	0.59
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	0.78	1.97	1.54
120067	Mūrvinės		kg	0.013	0.169	6.0	1.01
120082	Statybiniai šoviniai		vnt	1.15	14.95	0.02	0.3
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	14.95	0.02	0.3
483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm		m2	1.0	13.0	18.16	236.08
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	1.052	13.676	2.18	29.81
570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	0.7384	4.5	3.32
N20-2	Darbo užm. 90.92	Medžiagos 272.95		Mechanizmai		Iš viso	363.87
10	N26-214		m3		0.8		
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	9.92	5.41	53.67
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.00096	953.71	0.92
230425	Lipni folijos juostelė		m	90.0	72.0	0.04	2.88
N26-214	Darbo užm. 53.67	Medžiagos 3.8		Mechanizmai		Iš viso	57.47

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
11	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm		m2	1.0	16.0	29.0	464.0
12	D3-33			vnt.		1.0		
		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų						
		Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
D3-33		Darbo užm. 58.91	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	58.91
Skyriuje	9	Darbo užm. 245.80	Medžiagos 5021.19		Mechanizmai 0.79		Iš viso	5267.78
10 I31, I-59								
1	N20P-0501			vnt.		2.0		
		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.						
		Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.06	2.12	6.11	12.95
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	1.0	2.0	1.88	3.76
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.09	0.18	0.51	0.09
N20P-0501		Darbo užm. 12.95	Medžiagos 3.98		Mechanizmai 0.09		Iš viso	17.02
2	88004050	Kanalinis ventiliatorius L=480m3/h		vnt	1.0	2.0	176.0	352.0
3	N20P-0314			vnt.		4.0		
		Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm						
		Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.35	5.4	6.11	32.99
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	8.0	0.11	0.88
	120319	Kniedės		kg	0.014	0.056	1.97	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	2.0	8.0	1.88	15.04
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	2.0	8.0	0.03	0.24
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.3	1.2	0.51	0.61
N20P-0314		Darbo užm. 32.99	Medžiagos 16.27		Mechanizmai 0.61		Iš viso	49.87
4	88004033	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d315		vnt	1.0	4.0	142.0	568.0
5	N20-2			m2		14.0		
		Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
		Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	16.94	5.78	97.91
	120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	0.336	1.88	0.63
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	0.84	1.97	1.65
	120067	Mūrvinės		kg	0.013	0.182	6.0	1.09
	120082	Statybiniai šoviniai		vnt	1.15	16.1	0.02	0.32
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	16.1	0.02	0.32
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm		m2	1.0	14.0	18.16	254.24
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	1.052	14.728	2.18	32.11
	570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	0.7952	4.5	3.58
N20-2		Darbo užm. 97.91	Medžiagos 293.94		Mechanizmai		Iš viso	391.85
6	N26-214			m3		0.95		
		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
		Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	11.78	5.41	63.73
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.00114	953.71	1.09
	230425	Lipni folijos juostelė		m	90.0	85.5	0.04	3.42
N26-214		Darbo užm. 63.73	Medžiagos 4.51		Mechanizmai		Iš viso	68.24

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
7	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	19.0	29.0	551.0
8	D3-33		vnt.		1.0		
		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų					
		Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
D3-33		Darbo užm. 58.91	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	58.91
Skryjuje	10	Darbo užm. 266.49	Medžiagos 1789.70	Mechanizmai 0.70		Iš viso	2056.89
	11	I-39, I-42					
1	N20P-0501		vnt.		2.0		
		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.06	2.12	6.11	12.95
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	2.0	1.88	3.76
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.18	0.51	0.09
N20P-0501		Darbo užm. 12.95	Medžiagos 3.98	Mechanizmai 0.09		Iš viso	17.02
2	88004050-1	Kanalinis ventiliatorius L=480m3/h	vnt	1.0	2.0	545.0	1090.0
3	N20P-0314		vnt.		4.0		
		Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.35	5.4	6.11	32.99
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	8.0	0.11	0.88
	120319	Kniedės	kg	0.014	0.056	1.97	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	2.0	8.0	1.88	15.04
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	2.0	8.0	0.03	0.24
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.3	1.2	0.51	0.61
N20P-0314		Darbo užm. 32.99	Medžiagos 16.27	Mechanizmai 0.61		Iš viso	49.87
4	88004033	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d315	vnt	1.0	4.0	142.0	568.0
5	N20-2		m2		14.0		
		Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm					
		Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	1.21	16.94	5.78	97.91
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.336	1.88	0.63
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.84	1.97	1.65
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.182	6.0	1.09
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	16.1	0.02	0.32
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	16.1	0.02	0.32
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	14.0	18.16	254.24
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	14.728	2.18	32.11
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	0.7952	4.5	3.58
N20-2		Darbo užm. 97.91	Medžiagos 293.94	Mechanizmai		Iš viso	391.85
6	N26-214		m3		0.95		
		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	12.4	11.78	5.41	63.73
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00114	953.71	1.09
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	85.5	0.04	3.42
N26-214		Darbo užm. 63.73	Medžiagos 4.51	Mechanizmai		Iš viso	68.24

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
7	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm			m2	1.0	19.0	29.0	551.0
8	D3-33			vnt.		1.0			
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų								
	Darbo sąn. kateg. 5.5			žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91	
D3-33	Darbo užm. 58.91			Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	58.91	
Skyriuje	11	Darbo užm. 266.49			Medžiagos 2527.70	Mechanizmai 0.70		Iš viso	2794.89
12 I-6									
1	N20P-0501			vnt.		1.0			
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 2000 m3/val. iki 3000 m3/val.								
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	2.1	2.1	6.11	12.83	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais			vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11	
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos			vnt	1.0	1.0	1.88	1.88	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu			maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05	
N20P-0501	Darbo užm. 12.83			Medžiagos 1.99	Mechanizmai 0.05		Iš viso	14.87	
2	88004053	Kanalinis ventiliatorius L=2560m3/h			vnt	1.0	1.0	687.0	687.0
3	N20P-0316			vnt.		2.0			
	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm								
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	2.8	5.6	6.11	34.22	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)			kg	0.768	1.536	1.97	3.03	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais			vnt.	2.0	4.0	0.11	0.44	
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos			vnt	2.0	4.0	1.88	7.52	
570289	Sandarinimo tarpikliai			kg	0.296	0.592	4.5	2.66	
489036	Teleskopinis bokštelis 0,35 t kel.galios automobil. bazėje			maš.val	1.15	2.3	23.86	54.88	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu			maš.val	0.3	0.6	0.51	0.31	
N20P-0316	Darbo užm. 34.22			Medžiagos 13.65	Mechanizmai 55.19		Iš viso	103.06	
4	88004054	Pertvarinis triukšmo slopintuvas 700x500			vnt	1.0	2.0	278.0	556.0
5	N20-515			vnt		3.0			
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas								
	Darbo sąn. kateg. 3.22			žm.val.	1.32	3.96	5.58	22.1	
120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm			m	20.0	60.0	2.07	124.2	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)			kg	0.342	1.026	1.97	2.02	
482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui			vnt	3.0	9.0	4.37	39.33	
570289	Sandarinimo tarpikliai			kg	0.126	0.378	4.5	1.7	
N20-515	Darbo užm. 22.1			Medžiagos 167.25	Mechanizmai		Iš viso	189.35	
6	88004055	Ugnies vožtuvas 500x300 ortakyje, EI30			vnt	1.0	3.0	112.0	336.0
7	N20-2			m2		32.0			
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm								
	Darbo sąn. kateg. 3.56			žm.val.	1.21	38.72	5.78	223.8	
120038	Suvirinimo elektrodai			kg	0.024	0.768	1.88	1.44	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)			kg	0.06	1.92	1.97	3.78	
120067	Mūrvinės			kg	0.013	0.416	6.0	2.5	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	36.8	0.02	0.74
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	36.8	0.02	0.74
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	32.0	18.16	581.12
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	33.664	2.18	73.39
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	1.8176	4.5	8.18
N20-2		Darbo užm. 223.8	Medžiagos 671.89	Mechanizmai		Iš viso	895.69
8	N26-214		m3		2.05		
		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	12.4	25.42	5.41	137.52
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00246	953.71	2.35
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	184.5	0.04	7.38
N26-214		Darbo užm. 137.52	Medžiagos 9.73	Mechanizmai		Iš viso	147.25
9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	41.0	29.0	1189.0
10	D3-33		vnt.		1.0		
		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų					
		Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
D3-33		Darbo užm. 58.91	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	58.91
Skyriuje 12		Darbo užm. 489.38	Medžiagos 3632.51	Mechanizmai 55.24		Iš viso	4177.13
13 I-7, I-12, I-19, I-20, I-24, I-30, I-40, I-41, I-50, I-51, I-54, I-56, I-58, I-60							
1	N20P-0501		vnt.		15.0		
		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.06	15.9	6.11	97.15
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	15.0	0.11	1.65
	260528	Atramos, kronšteina, pakabos	vnt	1.0	15.0	1.88	28.2
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	1.35	0.51	0.69
N20P-0501		Darbo užm. 97.15	Medžiagos 29.85	Mechanizmai 0.69		Iš viso	127.69
2	88004056	Kanalinis ventiliatorius L=200m3/h	vnt	1.0	15.0	145.0	2175.0
3	N20P-0314		vnt.		30.0		
		Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.87	26.1	6.11	159.47
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	30.0	0.11	3.3
	120319	Kniedės	kg	0.01	0.3	1.97	0.59
	260528	Atramos, kronšteina, pakabos	vnt	1.0	30.0	1.88	56.4
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	1.3	39.0	0.03	1.17
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	5.7	0.51	2.91
N20P-0314		Darbo užm. 159.47	Medžiagos 61.46	Mechanizmai 2.91		Iš viso	223.84
4	88004046	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d125	vnt	1.0	30.0	36.0	1080.0
5	N20-515		vnt		1.0		
		Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas					
		Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	1.32	1.32	5.58	7.37
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	20.0	20.0	2.07	41.4
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.342	0.342	1.97	0.67

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N20-515	482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui	vnt	3.0	3.0	4.37	13.11
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.126	0.126	4.5	0.57
	Darbo užm. 7.37		Medžiagos 55.75	Mechanizmai		Iš viso	63.12
6	88004057	Ugnies vožtuvas, 150x100 ortakyje, EI30	vnt	1.0	1.0	81.0	81.0
7	N20-2		m2	54.0			
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	65.34	5.78	377.67
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	1.296	1.88	2.44
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	3.24	1.97	6.38
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.702	6.0	4.21
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	62.1	0.02	1.24
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	62.1	0.02	1.24
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	54.0	18.16	980.64
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	56.808	2.18	123.84
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	3.0672	4.5	13.8
N20-2	Darbo užm. 377.67		Medžiagos 1133.79	Mechanizmai		Iš viso	1511.46
8	N26-214		m3	3.55			
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	44.02	5.41	238.15
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00426	953.71	4.06
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	319.5	0.04	12.78
N26-214	Darbo užm. 238.15		Medžiagos 16.84	Mechanizmai		Iš viso	254.99
9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	71.0	29.0	2059.0
10	D3-33		vnt.	15.0			
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų						
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	127.5	6.93	883.58
D3-33	Darbo užm. 883.58		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	883.58
Skyriuje 13	Darbo užm. 1763.39		Medžiagos 6692.69	Mechanizmai 3.60		Iš viso	8459.68
14	I-23						
1	N20P-0501		vnt.	1.0			
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.06	1.06	6.11	6.48
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	1.0	1.88	1.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
N20P-0501	Darbo užm. 6.48		Medžiagos 1.99	Mechanizmai 0.05		Iš viso	8.52
2	88004056-1	Kanalinis ventiliatorius L=200m3/h	vnt	1.0	1.0	466.54	466.54
3	N20P-0314		vnt.	2.0			
	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.87	1.74	6.11	10.63
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
	120319	Kniedės	kg	0.01	0.02	1.97	0.04

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	2.0	1.88	3.76
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	1.3	2.6	0.03	0.08
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	0.38	0.51	0.19
N20P-0314	Darbo užm. 10.63	Medžiagos 4.1		Mechanizmai 0.19		Iš viso	14.92
4	88004046	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d125	vnt	1.0	2.0	36.0	72.0
5	N20-2	m2			4.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm/nerūdijančio plieno						
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	1.21	4.84	5.78	27.98	
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.096	1.88	0.18
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.24	1.97	0.47
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.052	6.0	0.31
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	4.6	0.02	0.09
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	4.6	0.02	0.09
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	4.208	2.18	9.17
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	0.2272	4.5	1.02
	483182-1	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	4.0	99.0	396.0
N20-2	Darbo užm. 27.98	Medžiagos 407.33		Mechanizmai		Iš viso	435.31
6	N26-214	m3			0.3		
	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	12.4	3.72	5.41	20.13	
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00036	953.71	0.34
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	27.0	0.04	1.08
N26-214	Darbo užm. 20.13	Medžiagos 1.42		Mechanizmai		Iš viso	21.55
7	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	6.0	29.0	174.0
8	D3-33	vnt.			1.0		
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų						
	Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91	
D3-33	Darbo užm. 58.91	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	58.91
Skyriuje 14	Darbo užm. 124.13	Medžiagos 1127.38		Mechanizmai 0.24		Iš viso	1251.75
15	I-8						
1	N20P-0501	vnt.			1.0		
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.06	1.06	6.11	6.48	
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	1.0	1.88	1.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
N20P-0501	Darbo užm. 6.48	Medžiagos 1.99		Mechanizmai 0.05		Iš viso	8.52
2	88004058	Kanalinis ventiliatorius 360m3/h	vnt	1.0	1.0	149.0	149.0
3	N20P-0314	vnt.			2.0		
	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.87	1.74	6.11	10.63	
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
tiekimo taškų							
D3-33	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
	Darbo užm. 58.91		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	58.91
Skyriuje 15	Darbo užm. 177.04		Medžiagos 3704.68	Mechanizmai 0.35		Iš viso	3882.07
16 I-9							
1	N20P-0501		vnt.	1.0			
Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.							
Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.06	1.06	6.11	6.48	
120314	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11	
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	1.0	1.88	1.88	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05	
N20P-0501	Darbo užm. 6.48	Medžiagos 1.99	Mechanizmai 0.05		Iš viso	8.52	
2	88004061	Kanalinis ventiliatorius L=400m3/h	vnt	1.0	1.0	149.0	149.0
3	N20P-0314		vnt.	2.0			
Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm							
Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.87	1.74	6.11	10.63	
120314	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22	
120319	Kniedės	kg	0.01	0.02	1.97	0.04	
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	2.0	1.88	3.76	
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	1.3	2.6	0.03	0.08	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	0.38	0.51	0.19	
N20P-0314	Darbo užm. 10.63	Medžiagos 4.1	Mechanizmai 0.19		Iš viso	14.92	
4	88004062	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d200	vnt	1.0	2.0	47.0	94.0
5	N20-515		vnt	1.0			
Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas							
Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	1.32	1.32	5.58	7.37	
120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	20.0	20.0	2.07	41.4	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.342	0.342	1.97	0.67	
482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui	vnt	3.0	3.0	4.37	13.11	
570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.126	0.126	4.5	0.57	
N20-515	Darbo užm. 7.37	Medžiagos 55.75	Mechanizmai		Iš viso	63.12	
6	88004063	Ugnies vožtuvas d125, EI30	vnt	1.0	1.0	43.0	43.0
7	N20-2		m2	6.0			
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm							
Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	7.26	5.78	41.96	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.144	1.88	0.27	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.36	1.97	0.71	
120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.078	6.0	0.47	
120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	6.9	0.02	0.14	
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	6.9	0.02	0.14	
483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	6.0	18.16	108.96	
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	6.312	2.18	13.76	
570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	0.3408	4.5	1.53	
N20-2	Darbo užm. 41.96	Medžiagos 125.98	Mechanizmai		Iš viso	167.94	
8	N26-214		m3	0.4			

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	4.96	5.41	26.83
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00048	953.71	0.46
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	36.0	0.04	1.44
N26-214	Darbo užm. 26.83		Medžiagos 1.9	Mechanizmai		Iš viso	28.73

9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	8.0	29.0	232.0

10	D3-33		vnt.	15.0			
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų							
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	127.5	6.93	883.58
D3-33	Darbo užm. 883.58		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	883.58

Skyriuje 16	Darbo užm. 976.85		Medžiagos 707.72	Mechanizmai 0.24		Iš viso	1684.81

17 I-10, I-21							
1	N20P-0501		vnt.	2.0			
Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.66	3.32	6.11	20.29
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	2.0	1.88	3.76
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.18	0.51	0.09
N20P-0501	Darbo užm. 20.29		Medžiagos 3.98	Mechanizmai 0.09		Iš viso	24.36

2	88004064	Kanalinis ventiliatorius L=1200m3/h	vnt	1.0	2.0	615.26	1230.52

3	N20P-0314		vnt.	4.0			
Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.35	5.4	6.11	32.99
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	8.0	0.11	0.88
	120319	Kniedės	kg	0.014	0.056	1.97	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	2.0	8.0	1.88	15.04
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	2.0	8.0	0.03	0.24
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.3	1.2	0.51	0.61
N20P-0314	Darbo užm. 32.99		Medžiagos 16.27	Mechanizmai 0.61		Iš viso	49.87

4	88004033	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d315	vnt	1.0	4.0	142.0	568.0

5	N20-515		vnt	1.0			
Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	1.32	1.32	5.58	7.37
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	20.0	20.0	2.07	41.4
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.342	0.342	1.97	0.67
	482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui	vnt	3.0	3.0	4.37	13.11
	570289	Sandarinio tarpikliai	kg	0.126	0.126	4.5	0.57
N20-515	Darbo užm. 7.37		Medžiagos 55.75	Mechanizmai		Iš viso	63.12

6	88004008	Ugnies vožtuvas DN315, EI30	vnt	1.0	1.0	64.0	64.0

7	N20-2		m2	5.0			
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm							

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N20-2	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	2.42	5.78	13.99
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.048	1.88	0.09
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.12	1.97	0.24
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.026	6.0	0.16
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	2.3	0.02	0.05
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	2.3	0.02	0.05
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	2.104	2.18	4.59
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	0.1136	4.5	0.51
	483182-1	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	2.0	99.0	198.0
	Darbo užm. 13.99		Medžiagos 203.69	Mechanizmai		Iš viso	217.68

6	N26-214		m3		0.15		
Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm							
N26-214	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	1.86	5.41	10.06
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00018	953.71	0.17
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	13.5	0.04	0.54
	Darbo užm. 10.06		Medžiagos 0.71	Mechanizmai		Iš viso	10.77

7	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	3.0	29.0	87.0

8	D3-33		vnt.		1.0		
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų							
D3-33	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
	Darbo užm. 58.91		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	58.91

9	N20-515		vnt		1.0		
Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas							
N20-515	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	1.32	1.32	5.58	7.37
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	20.0	20.0	2.07	41.4
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.342	0.342	1.97	0.67
	482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui	vnt	3.0	3.0	4.37	13.11
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.126	0.126	4.5	0.57
	Darbo užm. 7.37		Medžiagos 55.75	Mechanizmai		Iš viso	63.12

10	88004067	Ugnies vožtuvas d250, EI30	vnt	1.0	1.0	54.0	54.0
Skyriuje 19	Darbo užm. 115.14		Medžiagos 1743.28	Mechanizmai 0.36		Iš viso	1858.78

20 I-13, I-33							
1	N20P-0501		vnt.		2.0		
Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.							
N20P-0501	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.06	2.12	6.11	12.95
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	2.0	1.88	3.76
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.18	0.51	0.09
Darbo užm. 12.95		Medžiagos 3.98	Mechanizmai 0.09		Iš viso	17.02	

2	88004068	Kanalinis ventiliatorius L=290m3/h	vnt	1.0	2.0	149.0	298.0

3	N20P-0314		vnt.		4.0		
900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm							
Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.87	3.48	6.11	21.26

2018.07.03		Statinių grupė 18-16		Statiny's 1		Žiniaraštis 4		Lapas 28	
Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.0	4.0	0.11	0.44	
	120319	Kniedės		kg	0.01	0.04	1.97	0.08	
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	1.0	4.0	1.88	7.52	
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	1.3	5.2	0.03	0.16	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.19	0.76	0.51	0.39	
N20P-0314		Darbo užm. 21.26	Medžiagos 8.2		Mechanizmai 0.39		Iš viso	29.85	
4	88004038	Pertvarinis triukšmo slopintuvas dn160		vnt	1.0	4.0	37.0	148.0	
5	N20P-0207			vnt.		9.0			
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm								
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.33	2.97	6.11	18.15		
N20P-0207		Darbo užm. 18.15	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	18.15	
6	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100		vnt	1.0	9.0	2.9	26.1	
7	N20P-0206			vnt.		5.0			
	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2								
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.83	4.15	5.7	23.66		
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	20.0	0.11	2.2	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.17	0.85	0.51	0.43	
N20P-0206		Darbo užm. 23.66	Medžiagos 2.2		Mechanizmai 0.43		Iš viso	26.29	
8	88004069	Oro pratekėjimo grotelės 400x200		vnt	1.0	5.0	36.0	180.0	
9	N20-2			m2		15.0			
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm								
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	18.15	5.78	104.91		
	120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	0.36	1.88	0.68	
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	0.9	1.97	1.77	
	120067	Mūrvinės		kg	0.013	0.195	6.0	1.17	
	120082	Statybiniai šoviniai		vnt	1.15	17.25	0.02	0.35	
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	17.25	0.02	0.35	
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm		m2	1.0	15.0	18.16	272.4	
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	1.052	15.78	2.18	34.4	
	570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	0.852	4.5	3.83	
N20-2		Darbo užm. 104.91	Medžiagos 314.95		Mechanizmai		Iš viso	419.86	
10	N26-214			m3		1.0			
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm								
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	12.4	5.41	67.08		
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.0012	953.71	1.14	
	230425	Lipni folijos juostelė		m	90.0	90.0	0.04	3.6	
N26-214		Darbo užm. 67.08	Medžiagos 4.74		Mechanizmai		Iš viso	71.82	
11	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm		m2	1.0	20.0	29.0	580.0	
12	D3-34			vnt.		2.0			
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų								
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	11.9	23.8	6.93	164.93		
D3-34		Darbo užm. 164.93	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	164.93	
Skyriuje 20		Darbo užm. 412.94	Medžiagos 1566.17		Mechanizmai 0.91		Iš viso	1980.02	

Šam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
21 I-14							
1	N20P-0205		vnt.		1.0		
	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.42	0.42	5.7	2.39
	120062	Medsraigčiai,sraigtai ir mūrvinės	kg	0.05	0.05	1.97	0.1
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.17	0.51	0.09
N20P-0205	Darbo užm. 2.39	Medžiagos 0.1		Mechanizmai 0.09		Iš viso	2.58
2	88004070	Buitinis ventiliatorius L=90m3/h, su atbuline traukos sklende, taimeriu	vnt	1.0	1.0	99.83	99.83
3	N20-2		m2		1.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	1.21	5.78	6.99
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.024	1.88	0.05
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.06	1.97	0.12
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	1.0	18.16	18.16
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	1.052	2.18	2.29
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	0.0568	4.5	0.26
	1234	Mechanizmai	maš.val	1.0	1.0	1.3	1.3
N20-2	Darbo užm. 6.99	Medžiagos 20.88		Mechanizmai 1.3		Iš viso	29.17
4	N26-214		m3		0.1		
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	1.24	5.41	6.71
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00012	953.71	0.11
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	9.0	0.04	0.36
N26-214	Darbo užm. 6.71	Medžiagos 0.47		Mechanizmai		Iš viso	7.18
5	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	2.0	29.0	58.0
6	D3-33		vnt.		1.0		
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų						
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
D3-33	Darbo užm. 58.91	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	58.91
Skyriuje 21	Darbo užm. 75.00	Medžiagos 179.28		Mechanizmai 1.39		Iš viso	255.67
22 I-25, I-32, I-57							
1	N20P-0501		vnt.		3.0		
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.06	3.18	6.11	19.43
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	3.0	0.11	0.33
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	3.0	1.88	5.64
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.27	0.51	0.14
N20P-0501	Darbo užm. 19.43	Medžiagos 5.97		Mechanizmai 0.14		Iš viso	25.54
2	88004071	Kanalinis ventiliatorius L=120m3/h	vnt	1.0	3.0	145.0	435.0
3	N20P-0314		vnt.		6.0		
	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm						

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.87	5.22	6.11	31.89
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	6.0	0.11	0.66
	120319	Kniedės	kg	0.01	0.06	1.97	0.12
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	6.0	1.88	11.28
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	1.3	7.8	0.03	0.23
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	1.14	0.51	0.58
N20P-0314	Darbo užm. 31.89		Medžiagos 12.29	Mechanizmai 0.58		Iš viso	44.76
4	88004038	Pertvarinis triukšmo slopintuvas dn160	vnt	1.0	6.0	37.0	222.0
5	N20-905		vnt.	6.0			
Traukos rankovės montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.44	2.64	5.41	14.28
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	6.0	0.11	0.66
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	6.0	1.88	11.28
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.07	0.42	0.51	0.21
N20-905	Darbo užm. 14.28		Medžiagos 11.94	Mechanizmai 0.21		Iš viso	26.43
6	88004051	Traukos rankovė virš darbo vietos 120m3/h	vnt	1.0	6.0	946.0	5676.0
7	N20-2		m2	20.0			
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	24.2	5.78	139.88
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.48	1.88	0.9
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	1.2	1.97	2.36
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.26	6.0	1.56
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	23.0	0.02	0.46
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	23.0	0.02	0.46
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	20.0	18.16	363.2
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	21.04	2.18	45.87
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	1.136	4.5	5.11
N20-2	Darbo užm. 139.88		Medžiagos 419.92	Mechanizmai		Iš viso	559.8
8	N26-214		m3	1.3			
Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	16.12	5.41	87.21
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00156	953.71	1.49
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	117.0	0.04	4.68
N26-214	Darbo užm. 87.21		Medžiagos 6.17	Mechanizmai		Iš viso	93.38
9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	26.0	29.0	754.0
10	D3-33		vnt.	3.0			
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų							
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	25.5	6.93	176.72
D3-33	Darbo užm. 176.72		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	176.72
Skyriuje 22	Darbo užm. 469.41		Medžiagos 7543.29	Mechanizmai 0.93		Iš viso	8013.63
23 I-27							
1	N20P-0501		vnt.	3.0			
Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.							

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.72	8.16	6.11	49.86
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.0	3.0	0.11	0.33
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	1.0	3.0	1.88	5.64
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.09	0.27	0.51	0.14
N20P-0501	Darbo užm. 49.86	Medžiagos 5.97		Mechanizmai 0.14		Iš viso	55.97
2	88004072	Kanalinis ventiliatorius L=700m3/h	vnt	2.0	6.0	176.0	1056.0
3	N20P-0314		vnt.		6.0		
	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.7	16.2	6.11	98.98
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	12.0	0.11	1.32
120319	Kniedės		kg	0.014	0.084	1.97	0.17
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	2.0	12.0	1.88	22.56
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	2.0	12.0	0.03	0.36
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.3	1.8	0.51	0.92
N20P-0314	Darbo užm. 98.98	Medžiagos 24.41		Mechanizmai 0.92		Iš viso	124.31
4	88004066	Pertvarinis triukšmo slopintuvas dn250	vnt	2.0	12.0	65.0	780.0
5	N20-905		vnt.		3.0		
	Traukos rankovės montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.44	1.32	5.41	7.14
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.0	3.0	0.11	0.33
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	1.0	3.0	1.88	5.64
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.07	0.21	0.51	0.11
N20-905	Darbo užm. 7.14	Medžiagos 5.97		Mechanizmai 0.11		Iš viso	13.22
6	88004073	Traukos rankovė virš darbo vietos 700m3/h	vnt	2.66667	8.0	946.0	7568.0
7	N20-2		m2		19.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	2.42	45.98	5.78	265.76
120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	0.456	1.88	0.86
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	1.14	1.97	2.25
120067	Mūrvinės		kg	0.013	0.247	6.0	1.48
120082	Statybiniai šoviniai		vnt	1.15	21.85	0.02	0.44
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	21.85	0.02	0.44
483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio, d 200mm		m2	2.0	38.0	18.16	690.08
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	2.10526	40.0	2.18	87.2
570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	1.0792	4.5	4.86
N20-2	Darbo užm. 265.76	Medžiagos 787.61		Mechanizmai		Iš viso	1053.37
8	N26-214		m3		1.25		
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	24.8	31.0	5.41	167.71
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.0015	953.71	1.43
230425	Lipni folijos juostelė		m	90.0	112.5	0.04	4.5
N26-214	Darbo užm. 167.71	Medžiagos 5.93		Mechanizmai		Iš viso	173.64
9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	25.0	29.0	725.0
10	D3-33		vnt.		3.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
-----------	----------------------------	--	---------------	-------	--------	-----------	-------------

Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų							
D3-33	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	17.0	51.0	6.93	353.43
	Darbo užm. 353.43		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	353.43

Skyriuje 23	Darbo užm. 942.88		Medžiagos 10958.89	Mechanizmai 1.17		Iš viso	11902.94

24 I-38, I-61						
1	N20P-0205	vnt.			2.0	
Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.42	0.84	5.7	4.79
120062	Medsraigčiai,sraigtai ir mūrvinės	kg	0.05	0.1	1.97	0.2
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.34	0.51	0.17
N20P-0205	Darbo užm.4.79	Medžiagos 0.2	Mechanizmai 0.17		Iš viso	5.16

2	88004074	Buitinis ventiliatorius L=100m3/h	vnt	1.0	2.0	99.83	199.66

3	N20-515		vnt	2.0		
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	1.32	2.64	5.58
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	20.0	40.0	2.07
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.342	0.684	1.97
	482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui	vnt	3.0	6.0	4.37
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.126	0.252	4.5
N20-515	Darbo užm. 14.73	Medžiagos 111.5		Mechanizmai		Iš viso
						126.23

4	88004067	Ugnies vožtuvas d250, EI30	vnt	1.0	1.0	54.0	54.0
5	88004075	Ugnies vožtuvas d200, EI30	vnt	1.0	1.0	50.0	50.0

6	D3-33	vnt.			2.0		
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų							
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	17.0	6.93	117.81
D3-33	Darbo užm. 117.81	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	117.81

Skyriuje 24	Darbo užm. 137.33	Medžiagos 415.36	Mechanizmai 0.17	Iš viso	552.86
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------	--------

25 I-48						
1	N20P-0501	vnt.	1.0			
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.36	1.36	6.11	8.31
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11
	260528 Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	1.0	1.88	1.88
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
N20P-0501	Darbo užm. 8.31	Medžiagos 1.99	Mechanizmai 0.05	Iš viso	10.35	

2	88004076	Kanalinis ventiliatorius L=800m3/h	vnt	1.0	1.0	176.0	176.0

3	N20P-0314		vnt.	2.0		
	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.35	2.7	6.11	16.5
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	4.0	0.11	0.44
	120319 Kniedės	kg	0.014	0.028	1.97	0.06
	260528 Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	2.0	4.0	1.88	7.52

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	2.0	4.0	0.03	0.12
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.3	0.6	0.51	0.31
N20P-0314	Darbo užm. 16.5	Medžiagos 8.14		Mechanizmai 0.31		Iš viso	24.95
4	88004066	Pertvarinis triukšmo slopintuvas dn250	vnt	1.0	2.0	65.0	130.0
5	N20-2		m2		19.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	22.99	5.78	132.88
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.456	1.88	0.86
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	1.14	1.97	2.25
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.247	6.0	1.48
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	21.85	0.02	0.44
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	21.85	0.02	0.44
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	19.0	18.16	345.04
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	19.988	2.18	43.57
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	1.0792	4.5	4.86
N20-2	Darbo užm. 132.88	Medžiagos 398.94		Mechanizmai		Iš viso	531.82
6	N26-214		m3		1.25		
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	15.5	5.41	83.86
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.0015	953.71	1.43
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	112.5	0.04	4.5
N26-214	Darbo užm. 83.86	Medžiagos 5.93		Mechanizmai		Iš viso	89.79
7	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	25.0	29.0	725.0
8	D3-33		vnt.		1.0		
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų						
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
D3-33	Darbo užm. 58.91	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	58.91
Skyriuje 25	Darbo užm. 300.46	Medžiagos 1446.00		Mechanizmai 0.36		Iš viso	1746.82
26	I-45						
1	N20P-0501		vnt.		1.0		
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.36	1.36	6.11	8.31
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	1.0	1.88	1.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
N20P-0501	Darbo užm. 8.31	Medžiagos 1.99		Mechanizmai 0.05		Iš viso	10.35
2	88004077	Kanalinis ventiliatorius L800m3/h	vnt	1.0	1.0	176.0	176.0
3	N20P-0314		vnt.		2.0		
	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.35	2.7	6.11	16.5
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	4.0	0.11	0.44
	120319	Kniedės	kg	0.014	0.028	1.97	0.06
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	2.0	4.0	1.88	7.52

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	2.0	4.0	0.03	0.12
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.3	0.6	0.51	0.31
N20P-0314	Darbo užm. 16.5	Medžiagos 8.14		Mechanizmai 0.31		Iš viso	24.95
4	88004066	Pertvarinis triukšmo slopintuvas dn250	vnt	1.0	2.0	65.0	130.0
5	N20-2		m2		20.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	24.2	5.78	139.88
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.48	1.88	0.9
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	1.2	1.97	2.36
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.26	6.0	1.56
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	23.0	0.02	0.46
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	23.0	0.02	0.46
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	20.0	18.16	363.2
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	21.04	2.18	45.87
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	1.136	4.5	5.11
N20-2	Darbo užm. 139.88	Medžiagos 419.92		Mechanizmai		Iš viso	559.8
6	N26-214		m3		1.3		
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembLIAIS, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	16.12	5.41	87.21
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00156	953.71	1.49
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	117.0	0.04	4.68
N26-214	Darbo užm. 87.21	Medžiagos 6.17		Mechanizmai		Iš viso	93.38
7	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	26.0	29.0	754.0
8	D3-33		vnt.		1.0		
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų						
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
D3-33	Darbo užm. 58.91	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	58.91
Skyriuje 26	Darbo užm. 310.81	Medžiagos 1496.22		Mechanizmai 0.36		Iš viso	1807.39
27 I-26, I-43, I-46							
1	N20P-0501		vnt.		3.0		
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.06	3.18	6.11	19.43
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	3.0	0.11	0.33
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	3.0	1.88	5.64
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.27	0.51	0.14
N20P-0501	Darbo užm. 19.43	Medžiagos 5.97		Mechanizmai 0.14		Iš viso	25.54
2	88004078	Kanalinis ventiliatorius L=240m/h, nerūdijančio plieno	vnt	1.0	3.0	545.0	1635.0
3	N20P-0314		vnt.		6.0		
	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.87	5.22	6.11	31.89
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	6.0	0.11	0.66
	120319	Kniedės	kg	0.01	0.06	1.97	0.12

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	6.0	1.88	11.28
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	1.3	7.8	0.03	0.23
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	1.14	0.51	0.58
N20P-0314	Darbo užm. 31.89	Medžiagos 12.29		Mechanizmai 0.58		Iš viso	44.76
4	88004079	Pertvarinis triukšmo slopintuvas dn160, nerūdijančio plieno	vnt	1.0	6.0	185.0	1110.0
5	N20-905		vnt.		6.0		
	Traukos rankovės montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.44	2.64	5.41	14.28	
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	6.0	0.11	0.66
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	6.0	1.88	11.28
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.07	0.42	0.51	0.21
N20-905	Darbo užm. 14.28	Medžiagos 11.94		Mechanizmai 0.21		Iš viso	26.43
6	88004080	Traukos rankovė virš darbo vietos 120m3/h, nerūdijančio plieno	vnt	1.0	6.0	946.0	5676.0
7	N20-2		m2		24.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm/nerūdijančio plieno						
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	1.21	29.04	5.78	167.85	
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.576	1.88	1.08
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	1.44	1.97	2.84
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.312	6.0	1.87
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	27.6	0.02	0.55
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	27.6	0.02	0.55
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	25.248	2.18	55.04
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	1.3632	4.5	6.13
	483182-1	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	24.0	99.0	2376.0
N20-2	Darbo užm. 167.85	Medžiagos 2444.06		Mechanizmai		Iš viso	2611.91
8	N26-214		m3		1.5		
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	12.4	18.6	5.41	100.63	
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.0018	953.71	1.72
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	135.0	0.04	5.4
N26-214	Darbo užm. 100.63	Medžiagos 7.12		Mechanizmai		Iš viso	107.75
9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	30.0	29.0	870.0
10	D3-33		vnt.		3.0		
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų						
	Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	8.5	25.5	6.93	176.72	
D3-33	Darbo užm. 176.72	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	176.72
Skyriuje 27	Darbo užm. 510.80	Medžiagos 11772.38		Mechanizmai 0.93		Iš viso	12284.11
28 I-47							
1	N20P-0205		vnt.		1.0		
	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.42	0.42	5.7	2.39	
	120062	Medsraigčiai, sraigčiai ir mūrvinės	kg	0.05	0.05	1.97	0.1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N20P-0205	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.17	0.51	0.09	
		Darbo užm. 2.39	Medžiagos 0.1		Mechanizmai 0.09	Iš viso	2.58	
2	88004081	Buitinis ventiliatorius L=200m3/h	vnt	1.0	1.0	55.0	55.0	
3	N20-2		m2		2.0			
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm							
		Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	1.21	2.42	5.78	13.99	
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.048	1.88	0.09	
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.12	1.97	0.24	
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.026	6.0	0.16	
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	2.3	0.02	0.05	
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	2.3	0.02	0.05	
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	2.0	18.16	36.32	
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	2.104	2.18	4.59	
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	0.1136	4.5	0.51	
N20-2		Darbo užm. 13.99	Medžiagos 42.01		Mechanizmai	Iš viso	56.0	
4	N26-214		m3		0.15			
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm							
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	12.4	1.86	5.41	10.06	
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00018	953.71	0.17	
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	13.5	0.04	0.54	
N26-214		Darbo užm. 10.06	Medžiagos 0.71		Mechanizmai	Iš viso	10.77	
5	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	3.0	29.0	87.0	
6	D3-34		vnt.		1.0			
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų							
		Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	11.9	11.9	6.93	82.47	
D3-34		Darbo užm. 82.47	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	82.47	
Skyriuje 28		Darbo užm. 108.91	Medžiagos 184.82		Mechanizmai 0.09	Iš viso	293.82	
29 I-52, I-55								
1	N20P-0501		vnt.		2.0			
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 2000 m3/val. iki 3000 m3/val.							
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.1	4.2	6.11	25.66	
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22	
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	2.0	1.88	3.76	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.18	0.51	0.09	
N20P-0501		Darbo užm. 25.66	Medžiagos 3.98		Mechanizmai 0.09	Iš viso	29.73	
2	88004082	Kanalinis ventiliatorius L=2100m3/h	vnt	1.0	2.0	687.0	1374.0	
3	N20P-0316		vnt.		4.0			
	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm							
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.8	11.2	6.11	68.43	
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.768	3.072	1.97	6.05	
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	8.0	0.11	0.88	
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	2.0	8.0	1.88	15.04	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.296	1.184	4.5	5.33
	489036	Teleskopinis bokštelis 0,35 t kel.galios automobil. bazėje	maš.val	1.15	4.6	23.86	109.76
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.3	1.2	0.51	0.61
N20P-0316	Darbo užm. 68.43	Medžiagos 27.3		Mechanizmai 110.37		Iš viso	206.1
4	88004083	Triukšmo slopintuvas 600x500	vnt	1.0	4.0	219.0	876.0
5	N20-905		vnt.		6.0		
		Traukos rankovės montavimas					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.44	2.64	5.41	14.28
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	6.0	0.11	0.66
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	6.0	1.88	11.28
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.07	0.42	0.51	0.21
N20-905	Darbo užm. 14.28	Medžiagos 11.94		Mechanizmai 0.21		Iš viso	26.43
6	88004073	Traukos rankovė virš darbo vietos 700m3/h	vnt	1.0	6.0	946.0	5676.0
7	N20-2		m2		91.0		
		Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm					
		Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	1.21	110.11	5.78	636.44
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	2.184	1.88	4.11
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	5.46	1.97	10.76
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	1.183	6.0	7.1
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	104.65	0.02	2.09
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	104.65	0.02	2.09
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	91.0	18.16	1652.56
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	95.732	2.18	208.7
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	5.1688	4.5	23.26
N20-2	Darbo užm. 636.44	Medžiagos 1910.67		Mechanizmai		Iš viso	2547.11
8	N26-214		m3		5.9		
		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	12.4	73.16	5.41	395.8
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00708	953.71	6.75
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	531.0	0.04	21.24
N26-214	Darbo užm. 395.8	Medžiagos 27.99		Mechanizmai		Iš viso	423.79
9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	118.0	29.0	3422.0
10	D3-33		vnt.		2.0		
		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų					
		Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	8.5	17.0	6.93	117.81
D3-33	Darbo užm. 117.81	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	117.81
Skyriuje 29	Darbo užm. 1258.42	Medžiagos 13329.88		Mechanizmai 110.67		Iš viso	14698.97

30 I-62

1	N20P-0501		vnt.		1.0		
		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.06	1.06	6.11	6.48
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
D3-33	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91	
	Darbo užm.	58.91	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	58.91	

Skyriuje 30	Darbo užm.	149.83	Medžiagos	763.29	Mechanizmai	0.53	Iš viso	913.65
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.	19411.49	Medžiagos	173507.44	Mechanizmai	835.12	Iš viso	193754.05
Papildomų medžiagų vertė 1.00%					1735.07			
Papildomas darbo užmokestis 5.00%(19411.49)					970.57			
				Viso:	20382.06	175242.51	835.12	196459.69
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(19411.49+970.57)					6318.44			
Statinio statybos išlaidos				Viso:	26700.50	175242.51	835.12	202778.13
Statybvietės išlaidos 5.00%								10138.91
Iš viso tiesioginės išlaidos								212917.04
Pridėtinės išlaidos 20.00%(19411.49+970.57)								4076.41
Pelnas 3.00%(212917.04+4076.41)								6509.80
Iš viso netiesioginės išlaidos								10586.21
					Bendra vertė be PVM			223503.25
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								46935.68
					Bendra vertė su PVM			270438.93

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statinys

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

5 Šildymo sistema. Rūdninkų g. 10

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 37028.71 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Skyrus 1						
1 N16P-0901		vnt.		9.0		
	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius viena					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.88	7.92	10.11	80.07
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	36.0	0.11	3.96
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.005	0.045	15.45	0.7
	810006 Linai šukuoti	kg	0.006	0.054	7.97	0.43
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.32	2.88	0.51	1.47
	0					
N16P-0901	Darbo užm. 80.07	Medžiagos 5.09		Mechanizmai 1.47	Iš viso	86.63
2 N16P-0901		vnt.		4.0		
	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius dvi					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.23	4.92	10.11	49.74
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	16.0	0.11	1.76
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.005	0.02	15.45	0.31
	810006 Linai šukuoti	kg	0.006	0.024	7.97	0.19
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.32	1.28	0.51	0.65
	0					
N16P-0901	Darbo užm. 49.74	Medžiagos 2.26		Mechanizmai 0.65	Iš viso	52.65
3 N16P-0901		vnt.		17.0		
	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.58	26.86	10.11	271.55
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	68.0	0.11	7.48
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.005	0.085	15.45	1.31
	810006 Linai šukuoti	kg	0.006	0.102	7.97	0.81
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.32	5.44	0.51	2.77
	0					
N16P-0901	Darbo užm. 271.55	Medžiagos 9.6		Mechanizmai 2.77	Iš viso	283.92
4 C1-1061-14		vnt.		1.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=5580 W, 33K-500(H)-2600(L)					
	1061_14 Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	1.0	303.13	303.13
C1-1061-14	Darbo užm.	Medžiagos 303.13		Mechanizmai	Iš viso	303.13
5 C1-1061-15		vnt.		1.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=4292 W, 33K-500(H)-2000(L)					
	1061_15 Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	1.0	247.98	247.98

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
C1-1061-15	Darbo užm.	Medžiagos 247.98		Mechanizmai	Iš viso	247.98
6	C1-1061-16	vnt.		4.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=2361 W, 33K-500(H)-1100(L)					
1061_16	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	4.0	166.32	665.28
C1-1061-16	Darbo užm.	Medžiagos 665.28		Mechanizmai	Iš viso	665.28
7	C1-1061-17	vnt.		8.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=2146W, 33K-500(H)-1000(L)					
1061_17	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	8.0	157.17	1257.36
C1-1061-17	Darbo užm.	Medžiagos 1257.36		Mechanizmai	Iš viso	1257.36
8	C1-1061-18	vnt.		3.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1931W, 33K-500(H)-900(L)					
1061_18	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	3.0	148.16	444.48
C1-1061-18	Darbo užm.	Medžiagos 444.48		Mechanizmai	Iš viso	444.48
9	C1-1061-19	vnt.		1.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1378W, 22K-500(H)-900(L)					
1061_19	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	1.0	96.81	96.81
C1-1061-19	Darbo užm.	Medžiagos 96.81		Mechanizmai	Iš viso	96.81
10	C1-1061-20	vnt.		2.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1224W, 22K-500(H)-800(L)					
1061_20	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	2.0	90.55	181.1
C1-1061-20	Darbo užm.	Medžiagos 181.1		Mechanizmai	Iš viso	181.1
11	C1-1061-21	vnt.		1.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=918W, 22K-500(H)-600(L)					
1061_21	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	1.0	77.77	77.77
C1-1061-21	Darbo užm.	Medžiagos 77.77		Mechanizmai	Iš viso	77.77
12	C1-1061-22	vnt.		6.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=1034W, 11K-500(H)-1200(L)					
1061_22	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	6.0	70.28	421.68
C1-1061-22	Darbo užm.	Medžiagos 421.68		Mechanizmai	Iš viso	421.68
13	C1-1061-23	vnt.		1.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=517W, 11K-500(H)-600(L)					
1061_23	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	1.0	52.03	52.03
C1-1061-23	Darbo užm.	Medžiagos 52.03		Mechanizmai	Iš viso	52.03

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
14	C1-1061-24		vnt.		2.0		
	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių komplektu, Qmax=603W, 11K-500(H)-700(L)						
	1061_24	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su laikiklių kompl	vnt.	1.0	2.0	55.26	110.52
C1-1061-24	Darbo užm.	Medžiagos	110.52	Mechanizmai		Iš viso	110.52
15	N16P-0501		vnt.		90.0		
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.34	30.6	8.11	248.17
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.36	15.45	5.56
	810006	Linai šukuoti	kg	0.004	0.36	7.97	2.87
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 0	maš.val	0.08	7.2	0.51	3.67
N16P-0501	Darbo užm.	248.17	Medžiagos	8.43	Mechanizmai	3.67	Iš viso 260.27
16	C1-2060-141		vnt.		30.0		
	Termostatiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu						
	2060_141	Termostatiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu	vnt.	1.0	30.0	15.47	464.1
C1-2060-141	Darbo užm.		464.1	Mechanizmai		Iš viso	464.1
17	C1-2045-54		vnt.		30.0		
	H jungtis						
	2045_54	H jungtis	vnt.	1.0	30.0	9.58	287.4
C1-2045-54	Darbo užm.		287.4	Mechanizmai		Iš viso	287.4
18	C1-2059-11		vnt		30.0		
	Termostato galva						
	2059_11	Termostato galva	vnt.	1.0	30.0	8.67	260.1
C1-2059-11	Darbo užm.		260.1	Mechanizmai		Iš viso	260.1
19	N16P-1405		vnt.		1.0		
	Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai 8 atšakų						
		Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	2.8	2.8	12.29	34.41
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.02	15.45	0.31
	810006	Linai šukuoti	kg	0.024	0.024	7.97	0.19
N16P-1405	Darbo užm.	34.41	Medžiagos	0.5	Mechanizmai		Iš viso 34.91
20	N16P-1405		vnt.		1.0		
	Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai 7 atšakų						
		Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	2.8	2.8	11.29	31.61
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.02	15.45	0.31
	810006	Linai šukuoti	kg	0.024	0.024	7.97	0.19
N16P-1405	Darbo užm.	31.61	Medžiagos	0.5	Mechanizmai		Iš viso 32.11
21	N16P-1405		vnt		2.0		
	Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai 4 atšakų						
		Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	2.8	5.6	8.29	46.42
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.04	15.45	0.62
	810006	Linai šukuoti	kg	0.024	0.048	7.97	0.38
N16P-1405	Darbo užm.	46.42	Medžiagos	1.0	Mechanizmai		Iš viso 47.42
22	N16P-1405		vnt		2.0		
	Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai 3 atšakų						
		Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	2.8	5.6	6.29	35.22
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.04	15.45	0.62

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N16P-1405	810006	Linai šukuoti	kg	0.024	0.048	7.97	0.38
		Darbo užm. 35.22	Medžiagos 1.0	Mechanizmai		Iš viso	36.22
23	C1-2043-22		vnt.		1.0		
	Reg. Kolektorius 7ž., su debit. 1", uždar. - regul. Armatūr. ir prijung. antgal.						
	2043_22	Reg. Kolektorius 7ž., su debit. 1", uždar. - regul. Armatūr.	vnt.	1.0	1.0	235.69	235.69
C1-2043-22		Darbo užm.	Medžiagos 235.69	Mechanizmai		Iš viso	235.69
24	C1-2043-23		vnt.		1.0		
	Reg. Kolektorius 8ž., su debit. 1", uždar. - regul. Armatūr. ir prijung. antgal.						
	2043_23	Reg. Kolektorius 8ž., su debit. 1", uždar. - regul. Armatūr.	vnt.	1.0	1.0	256.47	256.47
C1-2043-23		Darbo užm.	Medžiagos 256.47	Mechanizmai		Iš viso	256.47
25	C1-2043-18		vnt.		2.0		
	Reg. Kolektorius 3ž., su debit. 1", uždar. - regul. Armatūr. ir prijung. antgal.						
	2043_18	Reg. Kolektorius 3ž., su debit. 1", uždar. - regul. Armatūr.	vnt.	1.0	2.0	155.61	311.22
C1-2043-18		Darbo užm.	Medžiagos 311.22	Mechanizmai		Iš viso	311.22
26	C1-2043-19		vnt.		2.0		
	Reg. Kolektorius 4ž., su debit. 1", uždar. - regul. Armatūr. ir prijung. antgal.						
	2043_19	Reg. Kolektorius 4ž., su debit. 1", uždar. - regul. Armatūr.	vnt.	1.0	2.0	175.77	351.54
C1-2043-19		Darbo užm.	Medžiagos 351.54	Mechanizmai		Iš viso	351.54
27	N16P-1404		vnt.		4.0		
	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.0	4.0	12.11	48.44
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	16.0	0.11	1.76
	260801	Spinta kolektoriniam mazgui (komplekte)	vnt.	1.0	4.0	75.47	301.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.2	0.8	0.51	0.41
		0					
N16P-1404		Darbo užm. 48.44	Medžiagos 303.64	Mechanizmai 0.41		Iš viso	352.49
28	N16P-0807		vnt.		1.0		
	Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas						
		Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	2.9	2.9	8.29	24.04
	120003	Plieninė viela (suvinimo)	kg	0.016	0.016	1.33	0.02
	120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	0.15	0.15	1.97	0.3
	210004	Deguonis dujinis techninis	m3	0.01	0.01	1.41	0.01
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.011	0.011	15.45	0.17
	240003	Acetilenas	m3	0.0086	0.0086	11.17	0.1
	810006	Linai šukuoti	kg	0.015	0.015	7.97	0.12
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.17	0.51	0.09
		0					
N16P-0807		Darbo užm. 24.04	Medžiagos 0.72	Mechanizmai 0.09		Iš viso	24.85
29	C1-2065-87		vnt.		1.0		
	Šilumos apskaitos mazgas komplekte su mikroprocesoriniu šilumos skaitikliu su srauto ir temperatūros jutikliais						
	2065_87	Šilumos apskaitos mazgas komplekte su mikroprocesoriniu šilu	vnt.	1.0	1.0	745.45	745.45

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
C1-2065-87	Darbo užm.	Medžiagos	745.45	Mechanizmai		Iš viso	745.45
30	N16P-0901		vnt.		2.0		
	Plieninių elektrinių šildymo radiatorių montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.88	1.76	8.11	14.27
120314	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	8.0	0.11	0.88
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.005	0.01	15.45	0.15
810006	Linai šukuoti		kg	0.006	0.012	7.97	0.1
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.32	0.64	0.51	0.33
0							
N16P-0901	Darbo užm. 14.27	Medžiagos	1.13	Mechanizmai	0.33	Iš viso	15.73
31	C1-2518-1		vnt.		2.0		
	Radiatoriai su elektroniniu termostatu , 200W						
2518_1	Radiatoriai su elektroniniu termostatu , 200W		vnt.	1.0	2.0	87.87	175.74
C1-2518-1	Darbo užm.	Medžiagos	175.74	Mechanizmai		Iš viso	175.74
32	N16P-0501		vnt.		4.0		
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 20						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.39	1.56	8.11	12.65
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.005	0.02	15.45	0.31
810006	Linai šukuoti		kg	0.006	0.024	7.97	0.19
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.09	0.36	0.51	0.18
0							
N16P-0501	Darbo užm. 12.65	Medžiagos	0.5	Mechanizmai	0.18	Iš viso	13.33
33	C1-2060-33		vnt.		2.0		
	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai USV-1 DN 20 (su matavimo antgaliais)						
2060_33	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai USV-1 DN 20 (su mat		vnt.	1.0	2.0	31.84	63.68
C1-2060-33	Darbo užm.	Medžiagos	63.68	Mechanizmai		Iš viso	63.68
34	C1-2003-15		vnt.		2.0		
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis						
2003_15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V srieg		vnt.	1.0	2.0	5.69	11.38
C1-2003-15	Darbo užm.	Medžiagos	11.38	Mechanizmai		Iš viso	11.38
35	N16P-0501		vnt.		6.0		
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 25						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.46	2.76	8.11	22.38
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.007	0.042	15.45	0.65
810006	Linai šukuoti		kg	0.008	0.048	7.97	0.38
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.11	0.66	0.51	0.34
0							
N16P-0501	Darbo užm. 22.38	Medžiagos	1.03	Mechanizmai	0.34	Iš viso	23.75
36	C1-2060-34		vnt.		3.0		
	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai USV-1 DN 25 (su matavimo antgaliais)						
2060_34	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai USV-1 DN 25 (su mat		vnt.	1.0	3.0	49.87	149.61
C1-2060-34	Darbo užm.	Medžiagos	149.61	Mechanizmai		Iš viso	149.61

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
37	C1-2003-17		vnt.		3.0		
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis						
	2003_17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt.	1.0	3.0	8.77	26.31
C1-2003-17	Darbo užm.	Medžiagos	26.31	Mechanizmai		Iš viso	26.31
38	N16P-0201		m		740.0		
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.48	355.2	7.11	2525.47
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.5	1110.0	0.11	122.1
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	1.5	1110.0	0.64	710.4
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.06	44.4	0.51	22.64
	0						
N16P-0201	Darbo užm.	2525.47	Medžiagos	832.5	Mechanizmai	22.64	Iš viso 3380.61
39	C1-1020-101		m		740.0		
	Frankische daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/Al/PE-RT,16x2mm						
	1020_101	Frankische daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/Al/PE-RT,16x2mm	m	1.0	740.0	1.19	880.6
C1-1020-101	Darbo užm.		Medžiagos	880.6	Mechanizmai		Iš viso 880.6
40	C1-1028-68		kompl.		1.0		
	Daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys						
	1028_68	Daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1.0	1.0	575.47	575.47
C1-1028-68	Darbo užm.		Medžiagos	575.47	Mechanizmai		Iš viso 575.47
41	N26-262		100 m		7.4		
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	11.8	87.32	6.7	585.04
	261076	Polietileno arba porėtos gumos kevalai	m	101.0	747.4	0.84	627.82
	230209	Klijai	kg	1.7	12.58	0.35	4.4
N26-262	Darbo užm.	585.04	Medžiagos	632.22	Mechanizmai		Iš viso 1217.26
42	N16-1-1		m		97.0		
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.86	83.42	6.11	509.7
	120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0.000024	0.002328	1328.43	3.09
	120067	Mūrvinės	kg	0.0034	0.3298	6.0	1.98
	120082	Šoviniai statybiniai	vnt.	0.45	43.65	0.02	0.87
	210004	Deguo'nis dujinis techninis	m3	0.033	3.201	1.41	4.51
	220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	vnt.	0.045	4.365	0.02	0.09
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.006	0.582	2.03	1.18
	230111	Pokostas	kg	0.002	0.194	2.44	0.47
	240003	Acetilenas	m3	0.017	1.649	11.17	18.42
	490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	kg	0.0473	4.5881	2.18	10.0
	810006	Linai šukuoti	kg	0.003	0.291	7.97	2.32
N16-1-1	Darbo užm.	509.7	Medžiagos	42.93	Mechanizmai		Iš viso 552.63
43	N16-2-1		m		349.0		
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.13	394.37	6.11	2409.6
	120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0.000037	0.012913	1328.43	17.15

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	120067	Mūrvinė's	kg	0.0041	1.4309	6.0	8.59
	120082	Šoviniai statybiniai	vnt.	0.54	188.46	0.02	3.77
	210004	Deguonis dujinis techninis	m3	0.055	19.195	1.41	27.06
	220095	Antgalis plastmasinis mūrvinė's	vnt.	0.054	18.846	0.02	0.38
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.0096	3.3504	2.03	6.8
	230111	Pokostas	kg	0.0032	1.1168	2.44	2.72
	240003	Acetilenas	m3	0.028	9.772	11.17	109.15
	490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonė's	kg	0.0462	16.1238	2.18	35.15
	810006	Linai šukuoti	kg	0.0048	1.6752	7.97	13.35
N16-2-1	Darbo užm. 2409.6		Medžiagos 224.12	Mechanizmai		Iš viso	2633.72
44	C1-979-31		m		78.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6						
	979_31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	1.0	78.0	1.81	141.18
C1-979-31	Darbo užm.		Medžiagos 141.18	Mechanizmai		Iš viso	141.18
45	C1-979-32		m		19.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60						
	979_32	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	1.0	19.0	2.16	41.04
C1-979-32	Darbo užm.		Medžiagos 41.04	Mechanizmai		Iš viso	41.04
46	C1-979-37		m		94.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2						
	979_37	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	1.0	94.0	3.87	363.78
C1-979-37	Darbo užm.		Medžiagos 363.78	Mechanizmai		Iš viso	363.78
47	C1-979-42		m		177.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2						
	979_42	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	1.0	177.0	6.05	1070.85
C1-979-42	Darbo užm.		Medžiagos 1070.85	Mechanizmai		Iš viso	1070.85
48	C1-979-39		m		78.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2						
	979_39	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	1.0	78.0	4.29	334.62
C1-979-39	Darbo užm.		Medžiagos 334.62	Mechanizmai		Iš viso	334.62
49	C1-1028-411		kompl.		1.0		
	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys						
	1028_411	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1.0	1.0	1270.88	1270.88
C1-1028-411	Darbo užm.		Medžiagos 1270.88	Mechanizmai		Iš viso	1270.88
50	N26-262		100 m		0.97		
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	11.8	11.446	6.7	76.69
	230209	Klijai	kg	1.7	1.649	0.35	0.58
N26-262	Darbo užm. 76.69		Medžiagos 0.58	Mechanizmai		Iš viso	77.27
51	N26-263		100 m		3.49		
	Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	14.0	48.86	6.7	327.36
	230209	Klijai	kg	1.8	6.282	0.35	2.2

2018.07.03		Statinių grupė 18-16		Statiny's 1		Žiniaraštis 5		Lapas 8	
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
N26-263	Darbo užm. 327 . 36			Medžiagos 2 . 2	Mechanizmai		Iš viso		329.56
52	C1-897-351			m	78.0				
	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 15x9,0 mm arba analogas								
897_351	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 15x9,0 mm			m	1.0	78.0	1.27	99.06	
	arba analogas								
C1-897-351	Darbo užm.			Medžiagos 99.06	Mechanizmai		Iš viso		99.06
53	C1-897-353			m	19.0				
	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 20x9,0 mm arba analogas								
897_353	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 20x9,0 mm			m	1.0	19.0	1.35	25.65	
	arba analogas								
C1-897-353	Darbo užm.			Medžiagos 25.65	Mechanizmai		Iš viso		25.65
54	C1-897-360			m	94.0				
	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 32x9,0 mm arba analogas								
897_360	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 32x9,0 mm			m	1.0	94.0	2.35	220.9	
	arba analogas								
C1-897-360	Darbo užm.			Medžiagos 220.9	Mechanizmai		Iš viso		220.9
55	C1-897-372			m	177.0				
	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 50x9,0 mm arba analogas								
897_372	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 50x9,0 mm			m	1.0	177.0	3.87	684.99	
	arba analogas								
C1-897-372	Darbo užm.			Medžiagos 684.99	Mechanizmai		Iš viso		684.99
56	C1-897-364			m	78.0				
	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 40x9,0 mm arba analogas								
897_364	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 40x9,0 mm			m	1.0	78.0	2.99	233.22	
	arba analogas								
C1-897-364	Darbo užm.			Medžiagos 233.22	Mechanizmai		Iš viso		233.22
57	N16P-1406			100 m	11.86				
	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas								
	Darbo sąn. kateg. 4.8			žm.val.	10.4	123.344	6.43	793.1	
230413	Pasta sandarinimui			kg	0.02	0.2372	15.45	3.66	
570885	Vanduo			m3	0.06	0.7116	0.5	0.36	
810006	Linai šukuoti			kg	0.02	0.2372	7.97	1.89	
342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu			maš.val	1.8	21.348	2.93	62.55	
0									
N16P-1406	Darbo užm. 793.1			Medžiagos 5.91	Mechanizmai 62.55		Iš viso		861.56
Skyriuje 1	Darbo užm. 8145.93			Medžiagos 15214.93	Mechanizmai 95.10		Iš viso		23455.96
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 8145.93			Medžiagos 15214.93	Mechanizmai 95.10		Iš viso		23455.96
Papildomų medžiagų vertė 1.00%				152.15					
Papildomas darbo užmokestis 5.00%(8145.93)				407.30					
				Viso:	8553.23	15367.08	95.10	24015.41	
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(8145.93+407.30)				2651.50					
Statinio statybos išlaidos				Viso:	11204.73	15367.08	95.10	26666.91	
Statyb vietės išlaidos 5.00%						1333.35			
Iš viso tiesioginės išlaidos						28000.26			
Pridėtinės išlaidos 20.00%(8145.93+407.30)						1710.65			
Pelnas 3.00%(28000.26+1710.65)						891.33			
Iš viso netiesioginės išlaidos						2601.98			

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Bendra vertė be PVM						30602.24
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						6426.47
Bendra vertė su PVM						37028.71

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statiny

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

6 Vėdinimo sistema. Rūdninkų g. 10

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 143861.24 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 P-1						
1	N20P-0602	vnt.		1.0		
	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	7.1	7.1	6.11	43.38
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.36	0.36	1.97	0.71
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.01	0.01	15.45	0.15
	810006 Šukuoti linai	kg	0.008	0.008	7.97	0.06
	489131 Kranas	maš.val	0.7	0.7	25.48	17.84
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.3	0.3	0.51	0.15
N20P-0602	Darbo užm. 43.38	Medžiagos 0.92		Mechanizmai 17.99	Iš viso	62.29
2	N20P-0607	kompl.		1.0		
	Atraminų konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	6.0	6.0	5.7	34.2
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	8.0	8.0	0.11	0.88
	489131 Kranas	maš.val	0.41	0.41	25.48	10.45
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.6	0.6	0.51	0.31
N20P-0607	Darbo užm. 34.2	Medžiagos 0.88		Mechanizmai 10.76	Iš viso	45.84
3	88006001 Pilnai sukomplektuota vėdinimo kamera Lp=1350m3/h, su pilnu automatikos komplektu	kompl.	1.0	1.0	3286.0	3286.0
4	N20P-0316	vnt.		2.0		
	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.8	5.6	6.11	34.22
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.768	1.536	1.97	3.03
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	4.0	0.11	0.44
	260528 Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	2.0	4.0	1.88	7.52
	570289 Sandarinimo tarpikliai	kg	0.296	0.592	4.5	2.66
	489036 Teleskopinis bokštelis 0,35 t kel.galios automobil. bazėje	maš.val	1.15	2.3	23.86	54.88
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.3	0.6	0.51	0.31
N20P-0316	Darbo užm. 34.22	Medžiagos 13.65		Mechanizmai 55.19	Iš viso	103.06
5	88006002 Triukšmo slopintuvs 500x450	vnt	1.0	2.0	147.0	294.0
6	N20-506	vnt		1.0		
	Lauko grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	0.96	0.96	5.63	5.4

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N20-506	120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.04	0.04	1.88	0.08
	534005	Tašeliai 70mm st. (paprasti, 3 rūš.)		m3	0.0004	0.0004	203.89	0.08
	Darbo užm. 5.4		Medžiagos 0.16		Mechanizmai		Iš viso	5.56
7	88006003	Lauko oro paėmimo grotelė 200x150		vnt	1.0	1.0	32.0	32.0
8	N20P-0207			vnt.		12.0		
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.33	3.96	6.11	24.2
N20P-0207	Darbo užm. 24.2		Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	24.2
9	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100		vnt	1.0	6.0	2.9	17.4
10	1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 160		vnt	1.0	6.0	6.81	40.86
11	N20-2			m2		73.0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.56			žm.val.	1.21	88.33	5.78	510.55
	120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	1.752	1.88	3.29
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	4.38	1.97	8.63
	120067	Mūrvinės		kg	0.013	0.949	6.0	5.69
	120082	Statybiniai šoviniai		vnt	1.15	83.95	0.02	1.68
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	83.95	0.02	1.68
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm		m2	1.0	73.0	18.16	1325.68
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	1.052	76.796	2.18	167.42
	570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	4.1464	4.5	18.66
N20-2	Darbo užm. 510.55		Medžiagos 1532.73		Mechanizmai		Iš viso	2043.28
12	N26-214			m3		0.25		
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembLIAIS, kai izoliacijos storis 50 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.0			žm.val.	12.4	3.1	5.41	16.77
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.0003	953.71	0.29
	230425	Lipni folijos juostelė		m	90.0	22.5	0.04	0.9
N26-214	Darbo užm. 16.77		Medžiagos 1.19		Mechanizmai		Iš viso	17.96
13	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm		m2	1.0	5.0	29.0	145.0
14	N20-515			vnt		3.0		
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.22			žm.val.	1.32	3.96	5.58	22.1
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm		m	20.0	60.0	2.07	124.2
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.342	1.026	1.97	2.02
	482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui		vnt	3.0	9.0	4.37	39.33
	570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.126	0.378	4.5	1.7
N20-515	Darbo užm. 22.1		Medžiagos 167.25		Mechanizmai		Iš viso	189.35
15	88006004	Ugnies vožtuvas d125, EI30		vnt	1.0	1.0	43.0	43.0
16	88006005	Ugnies vožtuvas 300x250, EI30		vnt	1.0	2.0	90.0	180.0
17	N20P-0201			vnt.		1.0		
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	0.64	0.64	5.7	3.65
	120319	Kniedės		kg	0.009	0.009	1.97	0.02
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	2.0	2.0	0.03	0.06

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N20P-0201	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.21	0.21	0.51	0.11
		Darbo užm. 3.65	Medžiagos 0.08	Mechanizmai 0.11		Iš viso	3.84
18	N20P-0202	vnt.		1.0			
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm						
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.86	0.86	5.7	4.9
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.32	0.32	1.97	0.63
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.22	0.22	4.5	0.99
N20P-0202		Darbo užm. 4.9	Medžiagos 1.62	Mechanizmai		Iš viso	6.52
19	88006006	Oro kiekio reguliavimo sklendė 300x250	vnt	1.0	1.0	38.0	38.0
20	88006007	Oro kiekio reguliavimo sklendė d200	vnt	1.0	1.0	8.25	8.25
21	D3-35	vnt.		1.0			
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų						
		Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	17.0	17.0	6.93	117.81
D3-35		Darbo užm. 117.81	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	117.81
Skyriuje 1		Darbo užm. 817.18	Medžiagos 5802.99	Mechanizmai 84.05		Iš viso	6704.22
2 P-1, PI-2 šildymo kalorifero aprišimo vamzdynai							
1	N18-116	vnt		2.0			
	25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.53	1.06	6.11	6.48
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.007	0.014	15.45	0.22
	810006	Šukuoti linai	kg	0.008	0.016	7.97	0.13
N18-116		Darbo užm. 6.48	Medžiagos 0.35	Mechanizmai		Iš viso	6.83
2	N18-120	vnt		2.0			
	70 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.04	2.08	6.11	12.71
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.017	0.034	15.45	0.53
	810006	Šukuoti linai	kg	0.026	0.052	7.97	0.41
N18-120		Darbo užm. 12.71	Medžiagos 0.94	Mechanizmai		Iš viso	13.65
3	88006008	Šildymo kalorifero d25 reguliavimo mazgo komplektas G=0,817m3/h	kompl.	1.0	1.0	511.0	511.0
4	88006009	Šildymo kalorifero d65 reguliavimo mazgo komplektas G=1,419m3/h	kompl.	1.0	1.0	611.0	611.0
5	N16-1-1	m		52.0			
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.86	44.72	6.11	273.24
	120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0.000024	0.001248	1328.43	1.66
	120067	Mūrvinės	kg	0.0034	0.1768	6.0	1.06
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	0.45	23.4	0.02	0.47
	210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.033	1.716	1.41	2.42
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	0.045	2.34	0.02	0.05
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.006	0.312	2.03	0.63
	230111	Pokostas	kg	0.002	0.104	2.44	0.25
	240003	Acetilenas	m3	0.017	0.884	11.17	9.87

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N16-1-1	490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	kg	0.0473	2.4596	2.18	5.36
	810006	Šukuoti linai	kg	0.003	0.156	7.97	1.24
	Darbo užm.273.24 Medžiagos 23.01		Mechanizmai		Iš viso	296.25	
6	N16-2-1	m		314.0			
Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.13	354.82	6.11	2167.95
	120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0.000037	0.011618	1328.43	15.43
	120067	Mūrvinės	kg	0.0041	1.2874	6.0	7.72
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	0.54	169.56	0.02	3.39
	210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.055	17.27	1.41	24.35
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	0.054	16.956	0.02	0.34
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.0096	3.0144	2.03	6.12
	230111	Pokostas	kg	0.0032	1.0048	2.44	2.45
	240003	Acetilenas	m3	0.028	8.792	11.17	98.21
	490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	kg	0.0462	14.5068	2.18	31.62
	810006	Šukuoti linai	kg	0.0048	1.5072	7.97	12.01
N16-2-1	Darbo užm.2167.95 Medžiagos 201.64		Mechanizmai		Iš viso	2369.59	
7	979-37	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, m išor. 42x3.2		1.0	137.0	2.75	376.75
8	979-39	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, m išor. 48.3x3.2		1.0	177.0	3.1	548.7
9	979-34	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, m išor. 33.7x2.9		1.0	52.0	2.09	108.68
10	88006010	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1.0	1.0	820.0	820.0
11	N26-262	100m		1.89			
Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais							
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	11.8	22.302	5.7	127.12
	230209	Klijai	kg	1.7	3.213	0.24	0.77
N26-262	Darbo užm.127.12 Medžiagos 0.77		Mechanizmai		Iš viso	127.89	
12	N26-263	100m		1.77			
Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais							
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	14.0	24.78	5.7	141.25
	230209	Klijai	kg	1.8	3.186	0.24	0.76
N26-263	Darbo užm.141.25 Medžiagos 0.76		Mechanizmai		Iš viso	142.01	
13	88006011	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 32x9.0 mm arba analogas	m	1.0	137.0	1.12	153.44
14	88006012	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 40x9.0 mm arba analogas	m	1.0	177.0	1.15	203.55
15	88006013	Šilumos izoliacija "Rubaflex" 25x9.0 mm arba analogas	m	1.0	52.0	1.09	56.68
16	N16P-1406	100m		3.66			
Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas							
	Darbo sąn. kateg. 4.8		žm.val.	10.4	38.064	6.43	244.75
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.0732	15.45	1.13
	570885	Vanduo	m3	0.06	0.2196	0.5	0.11
	810006	Šukuoti linai	kg	0.02	0.0732	7.97	0.58
	342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	1.8	6.588	2.93	19.3
N16P-1406	Darbo užm.244.75 Medžiagos 1.82		Mechanizmai 19.3		Iš viso	265.87	

2018.07.03		Statinių grupė 18-16		Statiny's 1		Žiniaraštis 6		Lapas 5	
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
Skyriuje 2	Darbo užm. 2973 .50		Medžiagos 3619 .09	Mechanizmai 19 .30		Iš viso		6611 .89	
3 PI-2									
1	N20P-0603			vnt.		1 .0			
Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė iki 0,5 t									
Darbo sąn. kateg. 4.0				žm.val.	5 .5	5 .5	6 .11	33 .61	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)			kg	1 .12	1 .12	1 .97	2 .21	
230413	Pasta sandarinimui			kg	0 .01	0 .01	15 .45	0 .15	
810006	Šukuoti linai			kg	0 .008	0 .008	7 .97	0 .06	
489131	Kranas			maš.val	1 .46	1 .46	25 .48	37 .2	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu			maš.val	0 .55	0 .55	0 .51	0 .28	
N20P-0603	Darbo užm. 33 .61		Medžiagos 2 .42	Mechanizmai 37 .48		Iš viso		73 .51	
2	N20P-0607			kompl.		1 .0			
Atraminų konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas									
Darbo sąn. kateg. 3.5				žm.val.	6 .0	6 .0	5 .7	34 .2	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais			vnt.	12 .0	12 .0	0 .11	1 .32	
489131	Kranas			maš.val	0 .65	0 .65	25 .48	16 .56	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu			maš.val	0 .9	0 .9	0 .51	0 .46	
N20P-0607	Darbo užm. 34 .2		Medžiagos 1 .32	Mechanizmai 17 .02		Iš viso		52 .54	
3	88006014	Pilnai sukomplektuota vėdinimo kamera su roztaciniu rekuperatoriumi Lp=4000m3/h, h=240Pa, su pilnu automatikos komplektu		kompl.	1 .0	1 .0	17567 .0	17567 .0	
4	N20P-0316			vnt.		4 .0			
Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm									
Darbo sąn. kateg. 4.0				žm.val.	3 .7	14 .8	6 .11	90 .43	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)			kg	0 .96	3 .84	1 .97	7 .56	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais			vnt.	4 .0	16 .0	0 .11	1 .76	
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos			vnt	2 .0	8 .0	1 .88	15 .04	
570289	Sandarinimo tarpikliai			kg	0 .394	1 .576	4 .5	7 .09	
489036	Teleskopinis bokštelis 0,35 t kel.galios automobil. bazėje			maš.val	1 .55	6 .2	23 .86	147 .93	
489131	Kranas			maš.val	0 .78	3 .12	25 .48	79 .5	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu			maš.val	0 .6	2 .4	0 .51	1 .22	
N20P-0316	Darbo užm. 90 .43		Medžiagos 31 .45	Mechanizmai 228 .65		Iš viso		350 .53	
5	88006015	Pertvarinis triukšmo slopintuvas 800x600		vnt	1 .0	2 .0	378 .0	756 .0	
6	88006016	Pertvarinis triukšmo slopintuvas 750x500		vnt	1 .0	2 .0	409 .63	819 .26	
7	N20P-0120			vnt.		2 .0			
Stačiakampių ortaklių alkūnės montavimas									
Darbo sąn. kateg. 4.0				žm.val.	1 .24	2 .48	6 .11	15 .15	
120319	Kniedės			kg	0 .032	0 .064	1 .97	0 .13	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu			maš.val	0 .19	0 .38	0 .51	0 .19	
N20P-0120	Darbo užm. 15 .15		Medžiagos 0 .13	Mechanizmai 0 .19		Iš viso		15 .47	
8	88006017	Oro paėmimo alkūnė su tinkleliu		vnt	1 .0	1 .0	35 .0	35 .0	

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	500x500						
9	88006018	Oro paėmimo alkūnė su tinkleliu 400x400	vnt	1.0	1.0	25.0	25.0
10	N20-2		m2	220.0			
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	266.2	5.78	1538.64
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	5.28	1.88	9.93
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	13.2	1.97	26.0
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	2.86	6.0	17.16
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	253.0	0.02	5.06
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	253.0	0.02	5.06
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	220.0	18.16	3995.2
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	231.44	2.18	504.54
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	12.496	4.5	56.23
N20-2	Darbo užm. 1538.64		Medžiagos 4619.18	Mechanizmai		Iš viso	6157.82
11	N26-214		m3	1.0			
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	12.4	5.41	67.08
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.0012	953.71	1.14
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	90.0	0.04	3.6
N26-214	Darbo užm. 67.08		Medžiagos 4.74	Mechanizmai		Iš viso	71.82
12	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	20.0	29.0	580.0
13	N20-515		vnt	18.0			
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	1.32	23.76	5.58	132.58
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	20.0	360.0	2.07	745.2
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.342	6.156	1.97	12.13
	482671	Skrudinėliai droseliniam vožtuvui	vnt	3.0	54.0	4.37	235.98
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.126	2.268	4.5	10.21
N20-515	Darbo užm. 132.58		Medžiagos 1003.52	Mechanizmai		Iš viso	1136.1
14	88006019	Ugnies vožtuvas 300x300, EI30	vnt	1.0	3.0	90.0	270.0
15	88006020	Ugnies vožtuvas 300x250, EI30	vnt	1.0	2.0	90.0	180.0
16	88006021	Ugnies vožtuvas 100x100, EI30	vnt	1.0	3.0	81.0	243.0
17	88004008	Ugnies vožtuvas DN315, EI30	vnt	1.0	10.0	64.0	640.0
18	N20P-0202		vnt.	2.0			
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas staciakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.86	1.72	5.7	9.8
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.32	0.64	1.97	1.26
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.22	0.44	4.5	1.98
N20P-0202	Darbo užm. 9.8		Medžiagos 3.24	Mechanizmai		Iš viso	13.04
19	88006022	Oro kiekio reguliavimo sklendė 400x300	vnt	1.0	2.0	51.0	102.0
20	N20P-0203		vnt.	10.0			
	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjauinant angas, kai išpjauamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm						

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.65	6.5	6.11	39.72
	120319	Kniedės		kg	0.007	0.07	1.97	0.14
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.16	1.6	0.51	0.82
N20P-0203	Darbo užm. 39.72			Medžiagos 0.14	Mechanizmai 0.82		Iš viso	40.68
21	N20P-0203			vnt.		9.0		
	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.49	4.41	6.11	26.95
	120319	Kniedės		kg	0.005	0.045	1.97	0.09
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.12	1.08	0.51	0.55
N20P-0203	Darbo užm. 26.95			Medžiagos 0.09	Mechanizmai 0.55		Iš viso	27.59
22	88006023	Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 350x300	vnt		1.0	2.0	182.0	364.0
23	88006024	Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 300x300	vnt		1.0	3.0	175.0	525.0
24	88006025	Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 300x200	vnt		1.0	1.0	154.0	154.0
25	88006026	Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 100x100	vnt		1.0	2.0	146.0	292.0
26	88006027	Oro padavimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 300x250	vnt		1.0	1.0	175.0	175.0
27	88006028	Oro ištraukimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 200x200	vnt		1.0	4.0	154.0	616.0
28	88006029	Oro ištraukimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 100x100	vnt		1.0	2.0	146.0	292.0
29	88006030	Oro ištraukimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 300x250	vnt		1.0	2.0	175.0	350.0
30	88006031	Oro ištraukimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 300x200	vnt		1.0	1.0	154.0	154.0
31	88006032	Oro ištraukimo grotelė su reguliavimo vožtuvu ir pavara 250x200	vnt		1.0	1.0	160.0	160.0
32	N20P-0206			vnt.		1.0		
	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	0.83	0.83	5.7	4.73
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.		4.0	4.0	0.11	0.44
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.17	0.17	0.51	0.09
N20P-0206	Darbo užm. 4.73			Medžiagos 0.44	Mechanizmai 0.09		Iš viso	5.26
33	88006033	Oro pratekėjimo grotelės 400x200	vnt		1.0	1.0	36.0	36.0
34	D3-36			vnt.		1.0		
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų							
	Darbo sąn. kateg. 5.5			žm.val.	22.0	22.0	6.93	152.46
D3-36	Darbo užm. 152.46			Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	152.46
Skyriuje 3	Darbo užm. 2145.35			Medžiagos 30001.93	Mechanizmai 284.80		Iš viso	32432.08

4 I-3, I-4, I-8, I-10, I-12, I-15, I-18								
1	N20P-0501			vnt.		6.0		
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	1.06	6.36	6.11	38.86
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.		1.0	6.0	0.11	0.66

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
N20P-0501	260528	Atramos, kronšteina, pakabos	vnt	1.0	6.0	1.88	11.28	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.54	0.51	0.28	
	Darbo užm. 38.86		Medžiagos	11.94	Mechanizmai	0.28	Iš viso	51.08
2	88004056	Kanalinis ventiliatorius L=200m3/h	vnt	1.0	6.0	145.0	870.0	
3	N20P-0314		vnt.	2.0				
Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm								
Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.87	1.74	6.11	10.63	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22	
120319	Kniedės		kg	0.01	0.02	1.97	0.04	
260528	Atramos, kronšteina, pakabos		vnt	1.0	2.0	1.88	3.76	
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	1.3	2.6	0.03	0.08	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.19	0.38	0.51	0.19	
N20P-0314	Darbo užm. 10.63		Medžiagos	4.1	Mechanizmai	0.19	Iš viso	14.92
4	88004046	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d125	vnt	1.0	2.0	36.0	72.0	
5	N20-515		vnt	3.0				
Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas								
Darbo sąn. kateg. 3.22			žm.val.	1.32	3.96	5.58	22.1	
120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm		m	20.0	60.0	2.07	124.2	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.342	1.026	1.97	2.02	
482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui		vnt	3.0	9.0	4.37	39.33	
570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.126	0.378	4.5	1.7	
N20-515	Darbo užm. 22.1		Medžiagos	167.25	Mechanizmai		Iš viso	189.35
6	88006034	Ugnies vožtuvai d125, EI30	vnt	1.0	3.0	43.0	129.0	
7	N20-2		m2	31.0				
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm								
Darbo sąn. kateg. 3.56			žm.val.	1.21	37.51	5.78	216.81	
120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	0.744	1.88	1.4	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	1.86	1.97	3.66	
120067	Mūrvinės		kg	0.013	0.403	6.0	2.42	
120082	Statybiniai šoviniai		vnt	1.15	35.65	0.02	0.71	
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	35.65	0.02	0.71	
483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm		m2	1.0	31.0	18.16	562.96	
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	1.052	32.612	2.18	71.09	
570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	1.7608	4.5	7.92	
N20-2	Darbo užm. 216.81		Medžiagos	650.87	Mechanizmai		Iš viso	867.68
8	N26-214		m3	2.0				
Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm								
Darbo sąn. kateg. 3.0			žm.val.	12.4	24.8	5.41	134.17	
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.0024	953.71	2.29	
230425	Lipni folijos juostelė		m	90.0	180.0	0.04	7.2	
N26-214	Darbo užm. 134.17		Medžiagos	9.49	Mechanizmai		Iš viso	143.66
9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	40.0	29.0	1160.0	
10	D3-33		vnt.	6.0				
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro								

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
tiekimo taškų							
D3-33	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	51.0	6.93	353.43
	Darbo užm. 353.43	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	353.43
Skyriuje 4	Darbo užm. 776.00	Medžiagos 3074.65		Mechanizmai 0.47		Iš viso	3851.12
5 I-5							
1	N20P-0501		vnt.		1.0		
Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.06	1.06	6.11	6.48
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	1.0	1.88	1.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
N20P-0501	Darbo užm. 6.48	Medžiagos 1.99		Mechanizmai 0.05		Iš viso	8.52
2	88004061	Kanalinis ventiliatorius L=400m3/h	vnt	1.0	1.0	149.0	149.0
3	N20P-0314		vnt.		2.0		
Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.87	1.74	6.11	10.63
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
	120319	Kniedės	kg	0.01	0.02	1.97	0.04
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	2.0	1.88	3.76
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	1.3	2.6	0.03	0.08
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	0.38	0.51	0.19
N20P-0314	Darbo užm. 10.63	Medžiagos 4.1		Mechanizmai 0.19		Iš viso	14.92
4	88004062	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d200	vnt	1.0	2.0	47.0	94.0
5	N20-515		vnt		1.0		
Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	1.32	1.32	5.58	7.37
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	20.0	20.0	2.07	41.4
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.342	0.342	1.97	0.67
	482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui	vnt	3.0	3.0	4.37	13.11
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.126	0.126	4.5	0.57
N20-515	Darbo užm. 7.37	Medžiagos 55.75		Mechanizmai		Iš viso	63.12
6	88006035	Ugnies vožtuvas d200, EI30	vnt	1.0	1.0	50.0	50.0
7	N20-2		m2		7.0		
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	8.47	5.78	48.96
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.168	1.88	0.32
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.42	1.97	0.83
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.091	6.0	0.55
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	8.05	0.02	0.16
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	8.05	0.02	0.16
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	7.0	18.16	127.12
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	7.364	2.18	16.05
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	0.3976	4.5	1.79
N20-2	Darbo užm. 48.96	Medžiagos 146.98		Mechanizmai		Iš viso	195.94
8	N26-214		m3		0.45		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm							
N26-214	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	5.58	5.41	30.19
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00054	953.71	0.52
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	40.5	0.04	1.62
	Darbo užm. 30.19		Medžiagos 2.14	Mechanizmai		Iš viso	32.33
9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	9.0	29.0	261.0
10	D3-33		vnt.	1.0			
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų							
D3-33	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
	Darbo užm. 58.91		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	58.91
Skyriuje	5	Darbo užm. 162.54	Medžiagos 764.96	Mechanizmai 0.24		Iš viso	927.74
6 I-6							
1	N20P-0501		vnt.	1.0			
Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 2000 m3/val. iki 3000 m3/val.							
N20P-0501	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.1	2.1	6.11	12.83
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	1.0	1.88	1.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
	Darbo užm. 12.83		Medžiagos 1.99	Mechanizmai 0.05		Iš viso	14.87
2	88004082	Kanalinis ventiliatorius L=2100m3/h	vnt	1.0	1.0	871.0	871.0
3	N20P-0316		vnt.	2.0			
Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm							
N20P-0316	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.8	5.6	6.11	34.22
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.768	1.536	1.97	3.03
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	4.0	0.11	0.44
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	2.0	4.0	1.88	7.52
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.296	0.592	4.5	2.66
	489036	Teleskopinis bokštelis 0,35 t kel.galios automobil. bazėje	maš.val	1.15	2.3	23.86	54.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.3	0.6	0.51	0.31
	Darbo užm. 34.22		Medžiagos 13.65	Mechanizmai 55.19		Iš viso	103.06
4	88004083	Triukšmo slopintuvas 600x500	vnt	1.0	2.0	219.0	438.0
5	N20-905		vnt.	3.0			
Traukos rankovės montavimas							
N20-905	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.44	1.32	5.41	7.14
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	3.0	0.11	0.33
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	3.0	1.88	5.64
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.07	0.21	0.51	0.11
	Darbo užm. 7.14		Medžiagos 5.97	Mechanizmai 0.11		Iš viso	13.22
6	88004073	Traukos rankovė virš darbo vietos 700m3/h	vnt	1.0	3.0	946.0	2838.0
7	N20-2		m2	28.0			

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	1.21	33.88	5.78	195.83
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.672	1.88	1.26
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	1.68	1.97	3.31
120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.364	6.0	2.18
120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	32.2	0.02	0.64
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	32.2	0.02	0.64
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	29.456	2.18	64.21
570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	1.5904	4.5	7.16
483182-1	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	28.0	99.0	2772.0
N20-2	Darbo užm. 195.83	Medžiagos 2851.4	Mechanizmai		Iš viso	3047.23

8	N26-214	m3		1.75		
Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	12.4	21.7	5.41	117.4
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.0021	953.71	2.0
230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	157.5	0.04	6.3
N26-214	Darbo užm. 117.4	Medžiagos 8.3	Mechanizmai		Iš viso	125.7

9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	35.0	29.0	1015.0
---	---------	--	----	-----	------	------	--------

10	N20-515	vnt		2.0		
Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	1.32	2.64	5.58	14.73
120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	20.0	40.0	2.07	82.8
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.342	0.684	1.97	1.35
482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui	vnt	3.0	6.0	4.37	26.22
570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.126	0.252	4.5	1.13
N20-515	Darbo užm. 14.73	Medžiagos 111.5	Mechanizmai		Iš viso	126.23

11	88006036	Ugnies vožtuvas d250, EI30	vnt	1.0	1.0	54.0	54.0
12	88006037	Ugnies vožtuvas 400X300, EI30	vnt	1.0	1.0	98.0	98.0

13	D3-33	vnt.		1.0		
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų						
	Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
D3-33	Darbo užm. 58.91	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	58.91

Skyriuje 6	Darbo užm. 441.06	Medžiagos 8306.81	Mechanizmai 55.35		Iš viso	8803.22
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	---------	---------

7	I-7, I-17					
1	N20P-0501	vnt.		1.0		
Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.06	1.06	6.11	6.48
120314	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	1.0	0.11	0.11
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	1.0	1.88	1.88
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
N20P-0501	Darbo užm. 6.48	Medžiagos 1.99	Mechanizmai 0.05		Iš viso	8.52

2	88004068	Kanalinis ventiliatorius L=290m3/h	vnt	1.0	1.0	149.0	149.0
---	----------	------------------------------------	-----	-----	-----	-------	-------

3	N20P-0314	vnt.		4.0		
---	------------------	------	--	-----	--	--

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.87	3.48	6.11	21.26
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.0	4.0	0.11	0.44
120319	Kniedės		kg	0.01	0.04	1.97	0.08
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	1.0	4.0	1.88	7.52
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	1.3	5.2	0.03	0.16
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.19	0.76	0.51	0.39
N20P-0314	Darbo užm. 21.26	Medžiagos 8.2		Mechanizmai 0.39		Iš viso	29.85
4	88004038	Pertvarinis triukšmo slopintuvas dn160	vnt	1.0	4.0	37.0	148.0
5	N20P-0207		vnt.		8.0		
Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.33	2.64	6.11	16.13
N20P-0207	Darbo užm. 16.13	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	16.13
6	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	1.0	8.0	2.9	23.2
7	N20-515		vnt		3.0		
Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	1.32	3.96	5.58	22.1
120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm		m	20.0	60.0	2.07	124.2
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.342	1.026	1.97	2.02
482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui		vnt	3.0	9.0	4.37	39.33
570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.126	0.378	4.5	1.7
N20-515	Darbo užm. 22.1	Medžiagos 167.25		Mechanizmai		Iš viso	189.35
8	88006038	Ugnies vožtuvas d160mm ortakyje EI30	vnt	1.0	3.0	45.0	135.0
9	N20P-0206		vnt.		12.0		
Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2							
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.83	9.96	5.7	56.77
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	48.0	0.11	5.28
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.17	2.04	0.51	1.04
N20P-0206	Darbo užm. 56.77	Medžiagos 5.28		Mechanizmai 1.04		Iš viso	63.09
10	88004069	Oro pratekėjimo grotelės 400x200	vnt	1.0	12.0	36.0	432.0
11	N20-2		m2		10.0		
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	12.1	5.78	69.94
120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	0.24	1.88	0.45
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	0.6	1.97	1.18
120067	Mūrvinės		kg	0.013	0.13	6.0	0.78
120082	Statybiniai šoviniai		vnt	1.15	11.5	0.02	0.23
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	11.5	0.02	0.23
483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm		m2	1.0	10.0	18.16	181.6
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	1.052	10.52	2.18	22.93
570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	0.568	4.5	2.56
N20-2	Darbo užm. 69.94	Medžiagos 209.96		Mechanizmai		Iš viso	279.9
12	N26-214		m3		0.65		
Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm							

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N26-214	Darbo sąn. kateg. 3.0			žm.val.	12.4	8.06	5.41	43.6
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.00078	953.71	0.74
	230425	Lipni folijos juostelė		m	90.0	58.5	0.04	2.34
	Darbo užm. 43.6		Medžiagos 3.08	Mechanizmai		Iš viso	46.68	
13	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired		m2	1.0	13.0	29.0	377.0
Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm								
14	D3-36			vnt.	1.0			
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų								
D3-36	Darbo sąn. kateg. 5.5			žm.val.	22.0	22.0	6.93	152.46
	Darbo užm. 152.46		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	152.46	
Skyriuje	7	Darbo užm. 388.74		Medžiagos 1659.96	Mechanizmai 1.48		Iš viso	2050.18
8 I-9, I-11, I-13								
1	N20P-0501			vnt.	3.0			
Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.								
N20P-0501	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	5.44	16.32	6.11	99.72
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.0	3.0	0.11	0.33
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	1.0	3.0	1.88	5.64
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.09	0.27	0.51	0.14
	Darbo užm. 99.72		Medžiagos 5.97	Mechanizmai 0.14		Iš viso	105.83	
2	88004072	Kanalinis ventiliatorius L=700m3/h		vnt	1.0	3.0	1362.9	4088.7
3	N20P-0314			vnt.	6.0			
Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm								
N20P-0314	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	5.4	32.4	6.11	197.96
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	12.0	0.11	1.32
	120319	Kniedės		kg	0.014	0.084	1.97	0.17
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	2.0	12.0	1.88	22.56
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	2.0	12.0	0.03	0.36
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.3	1.8	0.51	0.92
Darbo užm. 197.96		Medžiagos 24.41	Mechanizmai 0.92		Iš viso	223.29		
4	88004066	Pertvarinis triukšmo slopintuvas dn250		vnt	1.0	6.0	97.5	585.0
5	N20-905			vnt.	3.0			
Traukos rankovės montavimas								
N20-905	Darbo sąn. kateg. 3.0			žm.val.	1.32	3.96	5.41	21.42
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.0	3.0	0.11	0.33
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	1.0	3.0	1.88	5.64
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.07	0.21	0.51	0.11
Darbo užm. 21.42		Medžiagos 5.97	Mechanizmai 0.11		Iš viso	27.5		
6	88004073-1	Traukos rankovė virš darbo vietos		vnt	1.0	3.0	2838.0	8514.0
700m3/h, nerūdijančio plieno								
7	N20-2			m2	52.0			
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm/nerūdijančio plieno								
	Darbo sąn. kateg. 3.56			žm.val.	2.42	125.84	5.78	727.36
	120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	1.248	1.88	2.35

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	3.12	1.97	6.15
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.676	6.0	4.06
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	59.8	0.02	1.2
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	59.8	0.02	1.2
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.05769	55.0	2.18	119.9
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	2.9536	4.5	13.29
	483182-1	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	52.0	99.0	5148.0
N20-2		Darbo užm. 727.36	Medžiagos 5296.15	Mechanizmai		Iš viso	6023.51
8	N26-214		m3		3.35		
		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	24.8	83.08	5.41	449.46
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00402	953.71	3.83
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	301.5	0.04	12.06
N26-214		Darbo užm. 449.46	Medžiagos 15.89	Mechanizmai		Iš viso	465.35
9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.44776	97.0	29.0	2813.0
10	D3-33		vnt.		3.0		
		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų					
		Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	8.5	25.5	6.93	176.72
D3-33		Darbo užm. 176.72	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	176.72
Skyriuje	8	Darbo užm. 1672.64	Medžiagos 21349.09	Mechanizmai 1.17		Iš viso	23022.90
9 I-14, I-19							
1	N20P-0501		vnt.		2.0		
		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.36	2.72	6.11	16.62
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	2.0	1.88	3.76
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.18	0.51	0.09
N20P-0501		Darbo užm. 16.62	Medžiagos 3.98	Mechanizmai 0.09		Iš viso	20.69
2	88004065-1	Kanalinis ventilistorius L=720m3/h	vnt	1.0	2.0	682.0	1364.0
3	N20P-0314		vnt.		4.0		
		Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.35	5.4	6.11	32.99
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	8.0	0.11	0.88
	120319	Kniedės	kg	0.014	0.056	1.97	0.11
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	2.0	8.0	1.88	15.04
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	2.0	8.0	0.03	0.24
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.3	1.2	0.51	0.61
N20P-0314		Darbo užm. 32.99	Medžiagos 16.27	Mechanizmai 0.61		Iš viso	49.87
4	88004066-1	Pertvarinis triukšmo slipontuvas dn250	vnt	1.0	4.0	325.0	1300.0
5	N20-2		m2		14.0		
		Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm					
		Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	1.21	16.94	5.78	97.91
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.336	1.88	0.63

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N20-2	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.84	1.97	1.65
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.182	6.0	1.09
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	16.1	0.02	0.32
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	14.0	18.16	254.24
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	14.728	2.18	32.11
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	0.7952	4.5	3.58
		Darbo užm. 97.91	Medžiagos 293.62	Mechanizmai		Iš viso	391.53
6	N26-214		m3		0.95		
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	11.78	5.41	63.73
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00114	953.71	1.09
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	85.5	0.04	3.42
N26-214	Darbo užm. 63.73	Medžiagos 4.51	Mechanizmai		Iš viso	68.24	
7	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired	m2	1.0	19.0	29.0	551.0
	Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm						
8	D3-33		vnt.		2.0		
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų						
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	17.0	6.93	117.81
D3-33	Darbo užm. 117.81	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	117.81	
Skyriuje	9	Darbo užm. 329.06	Medžiagos 3533.38	Mechanizmai 0.70		Iš viso	3863.14
10 I-16, I-20							
1	N20P-0501		vnt.		2.0		
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.12	4.24	6.11	25.91
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	2.0	1.88	3.76
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.09	0.18	0.51	0.09
N20P-0501	Darbo užm. 25.91	Medžiagos 3.98	Mechanizmai 0.09		Iš viso	29.98	
2	88004058	Kanalinis ventiliatorius 360m3/h	vnt	1.0	2.0	298.0	596.0
3	N20P-0314		vnt.		4.0		
	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.74	6.96	6.11	42.53
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	4.0	0.11	0.44
	120319	Kniedės	kg	0.01	0.04	1.97	0.08
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	4.0	1.88	7.52
	342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	1.3	5.2	0.03	0.16
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	0.76	0.51	0.39
N20P-0314	Darbo užm. 42.53	Medžiagos 8.2	Mechanizmai 0.39		Iš viso	51.12	
4	88004059	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d200	vnt	1.0	4.0	94.0	376.0
5	N20-905		vnt.		6.0		
	Traukos rankovės montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.44	2.64	5.41	14.28
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.0	6.0	0.11	0.66
	260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1.0	6.0	1.88	11.28

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N20-905	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.07	0.42	0.51	0.21
		Darbo užm. 14.28	Medžiagos 11.94		Mechanizmai 0.21	Iš viso	26.43
6	88004051	Traukos rankovė virš darbo vietos 120m3/h	vnt	1.0	6.0	946.0	5676.0
7	N20-2		m2		14.0		
		Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm					
		Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	2.42	33.88	5.78	195.83
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.336	1.88	0.63
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.84	1.97	1.65
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.182	6.0	1.09
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	16.1	0.02	0.32
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	16.1	0.02	0.32
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.15	16.1	18.16	292.38
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.15	16.1	2.18	35.1
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	0.7952	4.5	3.58
N20-2		Darbo užm. 195.83	Medžiagos 335.07		Mechanizmai	Iš viso	530.9
8	N26-214		m3		0.95		
		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm					
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	24.8	23.56	5.41	127.46
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00114	953.71	1.09
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	85.5	0.04	3.42
N26-214		Darbo užm. 127.46	Medžiagos 4.51		Mechanizmai	Iš viso	131.97
9	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	19.0	29.0	551.0
10	D3-33		vnt.		2.0		
		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų					
		Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	8.5	17.0	6.93	117.81
D3-33		Darbo užm. 117.81	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	117.81
Skyriuje 10		Darbo užm. 523.82	Medžiagos 7562.70		Mechanizmai 0.69	Iš viso	8087.21
11	I-21						
1	N20P-0205		vnt.		1.0		
		Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas					
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.42	0.42	5.7	2.39
	120062	Medsraigčiai,sraigtai ir mūrvinės	kg	0.05	0.05	1.97	0.1
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.17	0.51	0.09
N20P-0205		Darbo užm. 2.39	Medžiagos 0.1		Mechanizmai 0.09	Iš viso	2.58
2	88006039	Buitinis ventiliatorius L=170m3/h	vnt	1.0	1.0	145.0	145.0
3	D3-33		vnt.		1.0		
		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų					
		Darbo sąn. kateg. 5.5	žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
D3-33		Darbo užm. 58.91	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	58.91
Skyriuje 11		Darbo užm. 61.30	Medžiagos 145.10		Mechanizmai 0.09	Iš viso	206.49
12	I-22						

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.06	2.12	6.11	12.95
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.0	2.0	0.11	0.22
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	1.0	2.0	1.88	3.76
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.09	0.18	0.51	0.09
N20P-0501	Darbo užm. 12.95		Medžiagos 3.98	Mechanizmai 0.09		Iš viso	17.02

2	88006041	Kanalinis ventiliatorius L=420m3/h	vnt	1.0	2.0	184.0	368.0

3	N20P-0314		vnt.	4.0			
Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.35	5.4	6.11	32.99
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	8.0	0.11	0.88
120319	Kniedės		kg	0.014	0.056	1.97	0.11
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos		vnt	2.0	8.0	1.88	15.04
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	2.0	8.0	0.03	0.24
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.3	1.2	0.51	0.61
N20P-0314	Darbo užm. 32.99		Medžiagos 16.27	Mechanizmai 0.61		Iš viso	49.87

4	88004033	Pertvarinis triukšmo slopintuvas d315	vnt	1.0	4.0	142.0	568.0

5	N20-2		m2	2.0			
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	2.42	5.78	13.99
120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.024	0.048	1.88	0.09
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.06	0.12	1.97	0.24
120067	Mūrvinės		kg	0.013	0.026	6.0	0.16
120082	Statybiniai šoviniai		vnt	1.15	2.3	0.02	0.05
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	1.15	2.3	0.02	0.05
483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm		m2	1.0	2.0	18.16	36.32
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams		kg	1.052	2.104	2.18	4.59
570289	Sandarinimo tarpikliai		kg	0.0568	0.1136	4.5	0.51
N20-2	Darbo užm. 13.99		Medžiagos 42.01	Mechanizmai		Iš viso	56.0

6	N26-214		m3	0.15			
Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	1.86	5.41	10.06
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0012	0.00018	953.71	0.17
230425	Lipni folijos juostelė		m	90.0	13.5	0.04	0.54
N26-214	Darbo užm. 10.06		Medžiagos 0.71	Mechanizmai		Iš viso	10.77

7	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	3.0	29.0	87.0

8	D3-33		vnt.	2.0			
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų							
	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	17.0	6.93	117.81
D3-33	Darbo užm. 117.81		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	117.81

Skyriuje	13	Darbo užm. 187.80	Medžiagos 1085.97	Mechanizmai 0.70		Iš viso	1274.47

14 I-25							
1	N20P-0205		vnt.	1.0			
Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas							

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N20P-0205	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0.42	0.42	5.7	2.39
	120062	Medsraigčiai,sraigtai ir mūrvinės	kg	0.05	0.05	1.97	0.1
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.17	0.51	0.09
	Darbo užm. 2.39		Medžiagos 0.1	Mechanizmai 0.09		Iš viso	2.58
2	88006042	Buitinis ventiliatorius L=50m3/h, su atbuline traukos sklende, taimeriu	vnt	1.0	1.0	35.0	35.0
3	N20-2		m2	3.0			
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm							
N20-2	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	1.21	3.63	5.78	20.98
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.024	0.072	1.88	0.14
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.18	1.97	0.35
	120067	Mūrvinės	kg	0.013	0.039	6.0	0.23
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1.15	3.45	0.02	0.07
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1.15	3.45	0.02	0.07
	483182	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio ,d 200mm	m2	1.0	3.0	18.16	54.48
	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1.052	3.156	2.18	6.88
	570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0.0568	0.1704	4.5	0.77
	Darbo užm. 20.98		Medžiagos 62.99	Mechanizmai		Iš viso	83.97
4	N26-214		m3	0.2			
Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm							
N26-214	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12.4	2.48	5.41	13.42
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0012	0.00024	953.71	0.23
	230425	Lipni folijos juostelė	m	90.0	18.0	0.04	0.72
	Darbo užm. 13.42		Medžiagos 0.95	Mechanizmai		Iš viso	14.37
5	896-112	Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm	m2	1.0	4.0	29.0	116.0
6	D3-33		vnt.	1.0			
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų							
D3-33	Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	8.5	8.5	6.93	58.91
	Darbo užm. 58.91		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	58.91
7	N20-948		vnt.	1.0			
Oro užuolaidų montavimas							
N20-948	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.97	1.97	6.11	12.04
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.007	0.007	15.45	0.11
	810006	Šukuoti linai	kg	0.004	0.004	7.97	0.03
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	0.25	0.51	0.13
	Darbo užm. 12.04		Medžiagos 0.58	Mechanizmai 0.13		Iš viso	12.75
8	88006043	Pastatoma vandeninė užuolaida su aprišimo mazgu ir automatikos komplektu, 7.5kW, H-2,5m	kompl.	1.0	1.0	3935.0	3935.0
Skyriuje 14	Darbo užm. 107.74		Medžiagos 4150.62	Mechanizmai 0.22		Iš viso	4258.58
Viso žiniaraštyje		Darbo užm. 10689.80	Medžiagos 91725.58	Mechanizmai 449.35		Iš viso	102864.73
Papildomų medžiagų vertė 1.00%					917.26		
Papildomas darbo užmokestis 5.00%(10689.80)				534.49			
Viso:				11224.29	92642.84	449.35	104316.48

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(10689.80+534.49)		3479.53			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	14703.82	92642.84	449.35	107796.01
	Statybvietės išlaidos 5.00%					5389.80
	Iš viso tiesioginės išlaidos					113185.81
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(10689.80+534.49)					2244.86
	Pelnas 3.00%(113185.81+2244.86)					3462.92
	Iš viso netiesioginės išlaidos					5707.78
					Bendra vertė be PVM	118893.59
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					24967.65
					Bendra vertė su PVM	143861.24

SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statins

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

7 Šilumos punktas

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 23501.29 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Papildymas ir automatika						
1	N16P-0807	vnt.		1.0		
	Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	2.9	2.9	8.29	24.04
	120003 Plieninė viela (suvirinimo)	kg	0.016	0.016	1.33	0.02
	120049 Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	0.15	0.15	1.97	0.3
	210004 Deguonis dujinis techninis	m3	0.01	0.01	1.41	0.01
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.011	0.011	15.45	0.17
	240003 Acetilenas	m3	0.0086	0.0086	11.17	0.1
	810006 Linai šukuoti	kg	0.015	0.015	7.97	0.12
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.17	0.51	0.09
	0					
N16P-0807	Darbo užm. 24.04	Medžiagos 0.72		Mechanizmai 0.09	Iš viso	24.85
2	N16P-0504	vnt.		1.0		
	Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 80					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3.2	3.2	6.29	20.13
	120038 Elektroda suvirinimo	kg	0.36	0.36	1.88	0.68
	120049 Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	1.6	1.6	1.97	3.15
	260114 Plieniniai flanšai	vnt.	2.0	2.0	10.47	20.94
	380004 Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.9	0.9	2.93	2.64
	0					
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.23	0.23	0.51	0.12
	0					
N16P-0504	Darbo užm. 20.13	Medžiagos 24.77		Mechanizmai 2.76	Iš viso	47.66
3	C1-2041-15	vnt.		1.0		
	Plieniniai purvo surinktuvai DN 63					
	2041_15 Plieniniai purvo surinktuvai DN 63	vnt.	1.0	1.0	65.45	65.45
C1-2041-15	Darbo užm.	Medžiagos 65.45		Mechanizmai	Iš viso	65.45
4	N16P-0803	vnt.		2.0		
	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius. Temperatūros davikliai, signalinės rėlės, keitikliai ir kiti					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.66	1.32	10.11	13.35
	120003 Plieninė viela (suvirinimo)	kg	0.008	0.016	1.33	0.02
	210004 Deguonis dujinis techninis	m3	0.005	0.01	1.41	0.01
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.002	0.004	15.45	0.06
	240003 Acetilenas	m3	0.0043	0.0086	11.17	0.1
	810006 Linai šukuoti	kg	0.002	0.004	7.97	0.03
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	0.1	0.51	0.05
	0					
N16P-0803	Darbo užm. 13.35	Medžiagos 0.22		Mechanizmai 0.05	Iš viso	13.62

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
5	C1-3855-89		vnt.		2.0		
	Temperatūros jutiklis su įvore						
	3855_89	Temperatūros jutiklis su įvore	vnt.	1.0	2.0	54.78	109.56
C1-3855-89	Darbo užm.	Medžiagos	109.56	Mechanizmai		Iš viso	109.56

6	N18-106		kompl.		3.0		
	Termometrų su lizdu montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.33		žm.val.	0.53	1.59	8.24	13.1
	260163	Termometras	vnt	1.0	3.0	12.0	36.0
	120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0.000016	0.000048	1328.43	0.06
	210004	Deguonis dujinis techninis	m3	0.051	0.153	1.41	0.22
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.003	0.009	2.03	0.02
	230111	Pokostas	kg	0.003	0.009	2.44	0.02
	240003	Acetilenas	m3	1.0	3.0	11.17	33.51
	810006	Linai šukuoti	kg	0.002	0.006	7.97	0.05
N18-106	Darbo užm. 13.1	Medžiagos	69.88	Mechanizmai		Iš viso	82.98

7	N16P-0501		vnt.		1.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.34	0.34	8.11	2.76
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.004	15.45	0.06
	810006	Linai šukuoti	kg	0.004	0.004	7.97	0.03
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	0.08	0.51	0.04
	0						
N16P-0501	Darbo užm. 2.76	Medžiagos	0.09	Mechanizmai	0.04	Iš viso	2.89

8	C1-2060-24		vnt.		1.0		
	Automatinis nuorintojas 1/2"						
	2060_24	Automatinis nuorintojas 1/2"	vnt.	1.0	1.0	10.18	10.18
C1-2060-24	Darbo užm.	Medžiagos	10.18	Mechanizmai		Iš viso	10.18

9	N18-105		kompl.		2.0		
	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.89		žm.val.	0.3	0.6	6.01	3.61
	260162	Manometras	kompl.	1.0	2.0	5.34	10.68
	120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0.000016	0.000032	1328.43	0.04
	210004	Deguonis dujinis techninis	m3	0.051	0.102	1.41	0.14
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.003	0.006	2.03	0.01
	230111	Pokostas	kg	0.003	0.006	2.44	0.01
	240003	Acetilenas	m3	0.0365	0.073	11.17	0.82
	370197	Trieig. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm su manometru	vnt.	1.0	2.0	14.68	29.36
	810006	Linai šukuoti	kg	0.002	0.004	7.97	0.03
N18-105	Darbo užm. 3.61	Medžiagos	41.09	Mechanizmai		Iš viso	44.7

10	N16P-0507		vnt.		2.0		
	Privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 80						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.38	2.76	8.11	22.38
	120038	Elektrodai suvirinimo	kg	0.36	0.72	1.88	1.35
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.76	1.52	2.93	4.45
	0						
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.23	0.46	0.51	0.23
	0						
N16P-0507	Darbo užm. 22.38	Medžiagos	1.35	Mechanizmai	4.68	Iš viso	28.41

11	C1-2016-19		vnt.		2.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Plieninės rutulinės sklendės (privirinamos) DN 65, PN 25						
2016_19	Plieninės rutulinės sklendės (privirinamos) DN 65, PN 25	vnt.	1.0	2.0	111.13	222.26
C1-2016-19	Darbo užm.	Medžiagos	222.26	Mechanizmai	Iš viso	222.26

12	N16P-0501	vnt.		4.0		
Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.34	1.36	8.11	11.03
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.016	15.45	0.25
810006	Linai šukuoti	kg	0.004	0.016	7.97	0.13
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	0.32	0.51	0.16
0						
N16P-0501	Darbo užm. 11.03	Medžiagos	0.38	Mechanizmai	0.16	Iš viso 11.57

13	C1-2062-19	vnt.		1.0		
STAP slėg.perkr.reg. (10-60kPa) su įstr.reg.ašimi,1,5m imp.vamzd.PN16, dN15, g1/2						
2062_19	STAP slėg.perkr.reg. (10-60kPa) su įstr.reg.ašimi,1,5m imp.v	vnt.	1.0	1.0	120.12	120.12
C1-2062-19	Darbo užm.	Medžiagos	120.12	Mechanizmai	Iš viso	120.12

14	C1-2003-1	vnt.		3.0		
Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis						
2003_1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V srieg	vnt.	1.0	3.0	4.14	12.42
C1-2003-1	Darbo užm.	Medžiagos	12.42	Mechanizmai	Iš viso	12.42

15	N16P-0805	vnt.		1.0		
Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 25						
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	0.53	0.53	9.29	4.92
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.007	0.007	15.45	0.11
260728	Vandens skaitiklis	vnt.	1.0	1.0	29.45	29.45
810006	Linai šukuoti	kg	0.008	0.008	7.97	0.06
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.13	0.13	0.51	0.07
0						
N16P-0805	Darbo užm. 4.92	Medžiagos	29.62	Mechanizmai	0.07	Iš viso 34.61

16	N16P-0501	vnt.		2.0		
Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.34	0.68	8.11	5.51
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.008	15.45	0.12
810006	Linai šukuoti	kg	0.004	0.008	7.97	0.06
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	0.16	0.51	0.08
0						
N16P-0501	Darbo užm. 5.51	Medžiagos	0.18	Mechanizmai	0.08	Iš viso 5.77

17	C1-2011-14	vnt.		1.0		
Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1/2`						
2011_14	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1/2`	vnt.	1.0	1.0	4.25	4.25
C1-2011-14	Darbo užm.	Medžiagos	4.25	Mechanizmai	Iš viso	4.25

18	C1-2041	vnt.		1.0		
Movinis purvo surinkėjas DN 15						
2041	Movinis purvo surinkėjas DN 15	vnt.	1.0	1.0	4.88	4.88

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
C1-2041	Darbo užm.	Medžiagos	4.88	Mechanizmai		Iš viso	4.88
19	N16P-0501		vnt.		1.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 25						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.46	0.46	8.11	3.73	
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.007	0.007	15.45	0.11	
810006	Linai šukuoti	kg	0.008	0.008	7.97	0.06	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.11	0.11	0.51	0.06	
	0						
N16P-0501	Darbo užm.	Medžiagos	0.17	Mechanizmai	0.06	Iš viso	3.96
20	C1-2062-21		vnt.		1.0		
	STAP slėg.perkr.reg. (10-60kPa) su įstr.reg.ašimi,1,5m imp.vamzd.PN16, dN25, g1						
2062_21	STAP slėg.perkr.reg. (10-60kPa) su įstr.reg.ašimi,1,5m imp.v	vnt.	1.0	1.0	172.94	172.94	
C1-2062-21	Darbo užm.	Medžiagos	172.94	Mechanizmai		Iš viso	172.94
21	N16P-0501		vnt.		1.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 40						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.65	0.65	6.11	3.97	
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.011	0.011	15.45	0.17	
810006	Linai šukuoti	kg	0.015	0.015	7.97	0.12	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.16	0.16	0.51	0.08	
	0						
N16P-0501	Darbo užm.	Medžiagos	0.29	Mechanizmai	0.08	Iš viso	4.34
22	C1-2060-125		vnt.		1.0		
	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu ir uždarymo funkc.						
2060_125	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu	vnt.	1.0	1.0	105.12	105.12	
C1-2060-125	Darbo užm.	Medžiagos	105.12	Mechanizmai		Iš viso	105.12
23	N16-1-1		m		6.0		
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.86	5.16	6.11	31.53	
120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0.000024	0.000144	1328.43	0.19	
120067	Mūrvinės	kg	0.0034	0.0204	6.0	0.12	
120082	Šoviniai statybiniai	vnt.	0.45	2.7	0.02	0.05	
210004	Deguois dujinis techninis	m3	0.033	0.198	1.41	0.28	
220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	vnt.	0.045	0.27	0.02	0.01	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.006	0.036	2.03	0.07	
230111	Pokostas	kg	0.002	0.012	2.44	0.03	
240003	Acetilenas	m3	0.017	0.102	11.17	1.14	
490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	kg	0.0473	0.2838	2.18	0.62	
810006	Linai šukuoti	kg	0.003	0.018	7.97	0.14	
N16-1-1	Darbo užm.	Medžiagos	2.65	Mechanizmai		Iš viso	34.18
24	C1-979-31		m		6.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6						
979_31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	1.0	6.0	1.81	10.86	
C1-979-31	Darbo užm.	Medžiagos	10.86	Mechanizmai		Iš viso	10.86

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
25	C1-976-65		vnt.		1.0		
	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys						
	976_65	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	vnt.	1.0	1.0	35.47	35.47
C1-976-65	Darbo užm.	Medžiagos	35.47	Mechanizmai		Iš viso	35.47
26	N26-218		100 m		0.06		
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	15.0	0.9	7.2	6.48
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0014	0.000084	953.71	0.08
	230425	Juostelė folijos lipni	m	62.0	3.72	0.04	0.15
N26-218	Darbo užm. 6.48	Medžiagos	0.23	Mechanizmai		Iš viso	6.71
27	C1-897-170		m		6.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, storis 40mm						
	897_170	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, s	m	1.0	6.0	3.57	21.42
C1-897-170	Darbo užm.	Medžiagos	21.42	Mechanizmai		Iš viso	21.42
28	N16P-0803		vnt.		1.0		
	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius. Temperatūros davikliai, signalinės rėlės, keitikliai ir kiti						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.66	0.66	10.11	6.67
	120003	Plieninė viela (suvirinimo)	kg	0.008	0.008	1.33	0.01
	210004	Deguo'nis dujinis techninis	m3	0.005	0.005	1.41	0.01
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.002	0.002	15.45	0.03
	240003	Acetilenas	m3	0.0043	0.0043	11.17	0.05
	810006	Linai šukuoti	kg	0.002	0.002	7.97	0.02
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	0.05	0.51	0.03
	0						
N16P-0803	Darbo užm. 6.67	Medžiagos	0.12	Mechanizmai	0.03	Iš viso	6.82
29	C1-3855-89		vnt.		2.0		
	Temperatūros jutiklis su įvore						
	3855_89	Temperatūros jutiklis su įvore	vnt.	1.0	2.0	54.78	109.56
C1-3855-89	Darbo užm.	Medžiagos	109.56	Mechanizmai		Iš viso	109.56
30	C1-3855-95		vnt.		1.0		
	Temperatūros jutiklis su lauko laidais						
	3855_95	Temperatūros jutiklis su lauko laidais	vnt.	1.0	1.0	71.47	71.47
C1-3855-95	Darbo užm.	Medžiagos	71.47	Mechanizmai		Iš viso	71.47
31	N16P-1406		100 m		0.06		
	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas						
	Darbo sąn. kateg. 4.8		žm.val.	10.4	0.624	6.43	4.01
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.0012	15.45	0.02
	570885	Vanduo	m3	0.06	0.0036	0.5	
	810006	Linai šukuoti	kg	0.02	0.0012	7.97	0.01
	342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	1.8	0.108	2.93	0.32
	0						
N16P-1406	Darbo užm. 4.01	Medžiagos	0.03	Mechanizmai	0.32	Iš viso	4.36
32	N22-235		km		0.006		
	Vamzdynų d 50-65 mm praplovimas be dezinfekcijos						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	31.0	0.186	5.58	1.04
	570885	Vanduo	m3	15.6	0.0936	0.5	0.05

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N22-235	Darbo užm. 1.04		Medžiagos 0.05	Mechanizmai		Iš viso	1.09
33	C1-940		t	0.1			
	Tvirtinimo detalės						
	940	Tvirtinimo detalės	t	1.0	0.1	1968.38	196.84
C1-940	Darbo užm.		Medžiagos 196.84	Mechanizmai		Iš viso	196.84
34	N16P-1103		vnt.	1.0			
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.26	0.26	8.11	2.11
	230456	Montažinė pasta	kg	0.06	0.06	4.78	0.29
N16P-1103	Darbo užm. 2.11		Medžiagos 0.29	Mechanizmai		Iš viso	2.4
35	C1-645-43		vnt.	1.0			
	Alsuokliai DN 100						
	645_43	Alsuokliai DN 100	vnt.	1.0	1.0	54.29	54.29
C1-645-43	Darbo užm.		Medžiagos 54.29	Mechanizmai		Iš viso	54.29
36	N51-116		vnt.	1.0			
	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	4.6	4.6	10.78	49.59
	120038	Elektrodai suvirinimo	kg	0.12	0.12	1.88	0.23
	20046	Skiediklis lakams ir dažams (vaitspiritas)	kg	0.02	0.02	1.68	0.03
	230048	Perchlorvinilinis emalis CHV-124	kg	0.023	0.023	5.34	0.12
	230188	Gruntas GF-021	kg	0.018	0.018	2.03	0.04
	230204	Tirpikliai polimerizacinių smalų pagrindu	kg	0.01	0.01	1.68	0.02
	520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	0.01	0.01	2659.63	26.6
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.2	0.2	2.93	0.59
	0						
N51-116	Darbo užm. 49.59		Medžiagos 27.04	Mechanizmai 0.59		Iš viso	77.22
37	N51-116p		vnt.	1.0			
	Šilumos mazgo automatikos spinta su automatinio reguliavimo bloku, duomenų nuskaitymu						
	2281RPM	Šilumos mazgo automatikos spinta su automatinio reguliavimo	vnt.	1.0	1.0	845.0	845.0
N51-116p	Darbo užm.		Medžiagos 845.0	Mechanizmai		Iš viso	845.0
38	N16-2-1		m	18.0			
	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.13	20.34	6.11	124.28
	120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0.000037	0.000666	1328.43	0.88
	120067	Mūrvinės	kg	0.0041	0.0738	6.0	0.44
	120082	Šoviniai statybiniai	vnt.	0.54	9.72	0.02	0.19
	210004	Degūonis dujinis techninis	m3	0.055	0.99	1.41	1.4
	220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	vnt.	0.054	0.972	0.02	0.02
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.0096	0.1728	2.03	0.35
	230111	Pokostas	kg	0.0032	0.0576	2.44	0.14
	240003	Acetilenas	m3	0.028	0.504	11.17	5.63
	490672	Vidaus vamzdinio tvirtinimo priemonės	kg	0.0462	0.8316	2.18	1.81
	810006	Linai šukuoti	kg	0.0048	0.0864	7.97	0.69
N16-2-1	Darbo užm. 124.28		Medžiagos 11.55	Mechanizmai		Iš viso	135.83
39	N16-3-1		m	10.0			
	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius						

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
objekte)							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.22	12.2	6.11	74.54
120038	Elektroдах suvirinimo		kg	0.063	0.63	1.88	1.18
120067	Mūrvinės		kg	0.0049	0.049	6.0	0.29
120082	Šoviniai statybiniai		vnt.	0.66	6.6	0.02	0.13
210004	Deguois dujinis techninis		m3	0.074	0.74	1.41	1.04
220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms		vnt.	0.66	6.6	0.02	0.13
240003	Acetilenas		m3	0.037	0.37	11.17	4.13
490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės		kg	0.0573	0.573	2.18	1.25
380004	Suvirinimo transformatorius		maš.val	0.55	5.5	2.93	16.11
0							
N16-3-1	Darbo užm. 74.54	Medžiagos 8.15			Mechanizmai 16.11	Iš viso	98.8

40	C1-979-14		m		10.0		
	Besiūliai vamzdžiai 57x8						
979_14	Besiūliai vamzdžiai 57x8		m	1.0	10.0	11.99	119.9
C1-979-14	Darbo užm.	Medžiagos 119.9			Mechanizmai	Iš viso	119.9

41	C1-979-15		m		10.0		
	Besiūliai vamzdžiai 76.1x4						
979_15	Besiūliai vamzdžiai 76.1x4		m	1.0	10.0	10.82	108.2
C1-979-15	Darbo užm.	Medžiagos 108.2			Mechanizmai	Iš viso	108.2

42	C1-979-23		m		8.0		
	Besiūliai vamzdžiai 42.4x3.2						
979_23	Besiūliai vamzdžiai 42.4x3.2		m	1.0	8.0	4.81	38.48
C1-979-23	Darbo užm.	Medžiagos 38.48			Mechanizmai	Iš viso	38.48

43	C1-976-85		vnt.		1.0		
	Vamzdžių fasoninės dalys						
976_85	Vamzdžių fasoninės dalys		vnt.	1.0	1.0	251.78	251.78
C1-976-85	Darbo užm.	Medžiagos 251.78			Mechanizmai	Iš viso	251.78

44	N26-219		100 m		0.18		
	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	18.0	3.24	7.2	23.33
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0017	0.000306	953.71	0.29
230425	Juostelė folijos lipni		m	85.0	15.3	0.04	0.61
N26-219	Darbo užm. 23.33	Medžiagos 0.9			Mechanizmai	Iš viso	24.23

45	N26-220		100 m		0.1		
	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57mm ir mažiau kaip 108mm, izoliavimas folija padengtais kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	22.0	2.2	7.2	15.84
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0026	0.00026	953.71	0.25
230425	Juostelė folijos lipni		m	106.0	10.6	0.04	0.42
N26-220	Darbo užm. 15.84	Medžiagos 0.67			Mechanizmai	Iš viso	16.51

46	C1-897-192		m		8.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm						
897_192	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, s		m	1.0	8.0	5.22	41.76
C1-897-192	Darbo užm.	Medžiagos 41.76			Mechanizmai	Iš viso	41.76

47	C1-897-201		m		10.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 40mm							
897_201	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, s	m	1.0	10.0	6.15	61.5	
C1-897-201	Darbo užm.	Medžiagos	61.5	Mechanizmai	Iš viso	61.5	

48	C1-897-215	m		10.0			
Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 64mm, storis 60mm							
897_215	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 64mm, s	m	1.0	10.0	9.95	99.5	
C1-897-215	Darbo užm.	Medžiagos	99.5	Mechanizmai	Iš viso	99.5	

49	N26-38-1	m3		0.12			
Sklendžių flanšų ir kreivų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais							
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	20.0	2.4	7.7	18.48	
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0034	0.000408	953.71	0.39	
570182	Vata mineralinė	m3	1.39	0.1668	21.23	3.54	
N26-38-1	Darbo užm. 18.48	Medžiagos	3.93	Mechanizmai	Iš viso	22.41	

50	N16P-1406	100 m		0.28			
Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas							
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	10.4	2.912	6.43	18.72	
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.0056	15.45	0.09	
570885	Vanduo	m3	0.06	0.0168	0.5	0.01	
810006	Linai šukuoti	kg	0.02	0.0056	7.97	0.04	
342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	1.8	0.504	2.93	1.48	
0							
N16P-1406	Darbo užm. 18.72	Medžiagos	0.14	Mechanizmai	Iš viso	20.34	

51	N22-235	km		0.028			
Vamzdynų d 50-65 mm praplovimas be dezinfekcijos							
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	31.0	0.868	5.58	4.84	
570885	Vanduo	m3	15.6	0.4368	0.5	0.22	
N22-235	Darbo užm. 4.84	Medžiagos	0.22	Mechanizmai	Iš viso	5.06	

Skyriuje	1	Darbo užm. 509.99	Medžiagos 3117.94	Mechanizmai 26.61	Iš viso	3654.54	

2 Šildymo sistema						
1	N16P-0602		vnt.		1.0	
Šilumokaičių su flanšinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 50						
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3.0	3.0	8.29	24.87
120038	Elektrodai suvirinimo	kg	0.46	0.46	1.88	0.86
120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	2.9	2.9	1.97	5.71
260114	Plieniniai flanšai	vnt.	4.0	4.0	10.47	41.88
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.77	0.77	2.93	2.26
0						
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.35	0.35	0.51	0.18
0						
N16P-0602	Darbo užm. 24.87	Medžiagos	48.45	Mechanizmai	2.44	Iš viso 75.76

2	C1-1096-209		vnt.		1.0	
Plokštelinis šilumokaitis šildymui, 223 kW						
1096_209	Plokštelinis šilumokaitis šildymui, 223 kW	vnt.	1.0	1.0	1250.0	1250.0
C1-1096-209	Darbo užm.	Medžiagos	1250.0	Mechanizmai		Iš viso 1250.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
3	C1-1096-212		vnt.		1.0		
	Izoliacija šilumokaičiams XB 06H-1 (8-26)						
1096_212	Izoliacija šilumokaičiams		vnt.	1.0	1.0	83.9	83.9
C1-1096-212	Darbo užm.	Medžiagos	83.9	Mechanizmai		Iš viso	83.9
4	N16P-0501		vnt.		1.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 20						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.39	0.39	8.11	3.16
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.005	0.005	15.45	0.08
810006	Linai šukuoti		kg	0.006	0.006	7.97	0.05
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
0							
N16P-0501	Darbo užm. 3.16	Medžiagos	0.13	Mechanizmai	0.05	Iš viso	3.34
5	C130-798		vnt.		1.0		
	Reguliavimo vožtuvas su elektros pavara G=3,89 m3/h, kvs-6,3, DN20						
482495	Reguliavimo vožtuvas su elektros pavara		vnt.	1.0	1.0	454.78	454.78
	G=3,89 m3/h, kvs-6,3						
C130-798	Darbo užm.	Medžiagos	454.78	Mechanizmai		Iš viso	454.78
6	N16P-0701		vnt.		1.0		
	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	1.33	1.33	6.29	8.37
120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs		kg	0.25	0.25	1.97	0.49
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.014	0.014	15.45	0.22
810006	Linai šukuoti		kg	0.021	0.021	7.97	0.17
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.18	0.18	0.51	0.09
0							
N16P-0701	Darbo užm. 8.37	Medžiagos	0.88	Mechanizmai	0.09	Iš viso	9.34
7	C1-1121-35		vnt.		1.0		
	Cirkuliacinis siurblys, 9,6 m3/h 10m.v.st						
1121_35	Cirkuliacinis siurblys, 9,6 m3/h 10m.v.st		vnt.	1.0	1.0	748.21	748.21
C1-1121-35	Darbo užm.	Medžiagos	748.21	Mechanizmai		Iš viso	748.21
8	N16P-1208		vnt.		1.0		
	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa, daugiau 150 iki 200 litrų						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.8	1.8	10.11	18.2
120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs		kg	0.4	0.4	1.97	0.79
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.007	0.007	15.45	0.11
260719	Movinės jungtys		vnt.	2.0	2.0	2.58	5.16
810006	Linai šukuoti		kg	0.006	0.006	7.97	0.05
N16P-1208	Darbo užm. 18.2	Medžiagos	6.11	Mechanizmai		Iš viso	24.31
9	C1-1090-67		vnt.		1.0		
	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 200 l talpos su jungtimi						
1090_67	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 200 l talpos su jungtimi		vnt.	1.0	1.0	253.35	253.35
C1-1090-67	Darbo užm.	Medžiagos	253.35	Mechanizmai		Iš viso	253.35
10	N16P-0507		vnt.		2.0		
	Privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 80						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.38	2.76	8.11	22.38

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	120038	Elektrodai suvirinimo	kg	0.36	0.72	1.88	1.35
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.76	1.52	2.93	4.45
	0						
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.23	0.46	0.51	0.23
	0						
N16P-0507		Darbo užm. 22.38	Medžiagos 1.35		Mechanizmai 4.68	Iš viso	28.41
11	C1-2016-19		vnt.		2.0		
		Plieninės rutulinės sklendės (privirinamos) DN 65, PN 25					
	2016_19	Plieninės rutulinės sklendės (privirinamos) DN 65, PN 25	vnt.	1.0	2.0	111.13	222.26
C1-2016-19		Darbo užm.	Medžiagos 222.26		Mechanizmai	Iš viso	222.26
12	N16P-0507		vnt.		2.0		
		Privirinamos uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.97	1.94	8.11	15.73
	120038	Elektrodai suvirinimo	kg	0.23	0.46	1.88	0.86
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.5	1.0	2.93	2.93
	0						
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.34	0.51	0.17
	0						
N16P-0507		Darbo užm. 15.73	Medžiagos 0.86		Mechanizmai 3.1	Iš viso	19.69
13	C1-2016-18		vnt.		2.0		
		Plieninės rutulinės sklendės (privirinamos) DN 50, PN 40					
	2016_18	Plieninės rutulinės sklendės (privirinamos) DN 50, PN 40	vnt.	1.0	2.0	71.73	143.46
C1-2016-18		Darbo užm.	Medžiagos 143.46		Mechanizmai	Iš viso	143.46
14	N16P-0501		vnt.		6.0		
		Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.34	2.04	8.11	16.54
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.024	15.45	0.37
	810006	Linai šukuoti	kg	0.004	0.024	7.97	0.19
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	0.48	0.51	0.24
	0						
N16P-0501		Darbo užm. 16.54	Medžiagos 0.56		Mechanizmai 0.24	Iš viso	17.34
15	C1-2060-24		vnt.		6.0		
		Automatinis nuorintojas 1/2"					
	2060_24	Automatinis nuorintojas 1/2"	vnt.	1.0	6.0	10.18	61.08
C1-2060-24		Darbo užm.	Medžiagos 61.08		Mechanizmai	Iš viso	61.08
16	N18-105		kompl.		6.0		
		Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas					
		Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	0.3	1.8	6.01	10.82
	260162	Manometras	kompl.	1.0	6.0	5.34	32.04
	120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0.000016	0.000096	1328.43	0.13
	210004	Deguonis dujinis techninis	m3	0.051	0.306	1.41	0.43
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.003	0.018	2.03	0.04
	230111	Pokostas	kg	0.003	0.018	2.44	0.04
	240003	Acetilenas	m3	0.0365	0.219	11.17	2.45
	370197	Trieig. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm su manometru	vnt.	1.0	6.0	14.68	88.08
	810006	Linai šukuoti	kg	0.002	0.012	7.97	0.1
N18-105		Darbo užm. 10.82	Medžiagos 123.31		Mechanizmai	Iš viso	134.13

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
17	N16P-0803	vnt.		2.0		
	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius.					
	Temperatūros davikliai, signalinės rėlės, keitikliai ir kiti					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.66	1.32	10.11	13.35
	120003 Plieninė viela (suvirinimo)	kg	0.008	0.016	1.33	0.02
	210004 Deguonis dujinis techninis	m3	0.005	0.01	1.41	0.01
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.002	0.004	15.45	0.06
	240003 Acetilenas	m3	0.0043	0.0086	11.17	0.1
	810006 Linai šukuoti	kg	0.002	0.004	7.97	0.03
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	0.1	0.51	0.05
	0					
N16P-0803	Darbo užm. 13.35	Medžiagos 0.22		Mechanizmai 0.05	Iš viso	13.62
18	C1-3855-89	vnt.		2.0		
	Temperatūros jutiklis su įvore					
	3855_89 Temperatūros jutiklis su įvore	vnt.	1.0	2.0	54.78	109.56
C1-3855-89	Darbo užm.	Medžiagos 109.56		Mechanizmai	Iš viso	109.56
19	C1-2011-36	vnt.		1.0		
	Apsauginiai vožtuvai 223 kW, su montavimo darbais					
	2011_36 Apsauginiai vožtuvai 223 kW, su montavimo darbais	vnt.	1.0	1.0	95.47	95.47
C1-2011-36	Darbo užm.	Medžiagos 95.47		Mechanizmai	Iš viso	95.47
20	N16P-0501	vnt.		5.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 25					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.46	2.3	8.11	18.65
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.007	0.035	15.45	0.54
	810006 Linai šukuoti	kg	0.008	0.04	7.97	0.32
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.11	0.55	0.51	0.28
	0					
N16P-0501	Darbo užm. 18.65	Medžiagos 0.86		Mechanizmai 0.28	Iš viso	19.79
21	C1-2060-62	vnt.		5.0		
	Uždarymo ventiliai RLV su drenažu DN 25					
	2060_62 Uždarymo ventiliai RLV su drenažu DN 25	vnt.	1.0	5.0	26.14	130.7
C1-2060-62	Darbo užm.	Medžiagos 130.7		Mechanizmai	Iš viso	130.7
22	N16P-0501	vnt.		2.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 50					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.73	1.46	7.11	10.38
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.014	0.028	15.45	0.43
	810006 Linai šukuoti	kg	0.021	0.042	7.97	0.33
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.18	0.36	0.51	0.18
	0					
N16P-0501	Darbo užm. 10.38	Medžiagos 0.76		Mechanizmai 0.18	Iš viso	11.32
23	C1-2003-9	vnt.		2.0		
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2`, PP V/V sriegis					
	2003_9 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2`, PP V/V sriegis	vnt.	1.0	2.0	31.14	62.28
C1-2003-9	Darbo užm.	Medžiagos 62.28		Mechanizmai	Iš viso	62.28
24	N16P-0504	vnt.		1.0		
	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas, kai					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
nominalusis vidinis skersmuo, mm 80							
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	3.2	3.2	6.29	20.13
120038	Elektrodai suvirinimo		kg	0.36	0.36	1.88	0.68
120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs		kg	1.6	1.6	1.97	3.15
260114	Plieniniai flanšai		vnt.	2.0	2.0	10.47	20.94
380004	Suvirinimo transformatorius		maš.val	0.9	0.9	2.93	2.64
0							
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.23	0.23	0.51	0.12
0							
N16P-0504	Darbo užm. 20.13	Medžiagos 24.77		Mechanizmai 2.76		Iš viso	47.66
25	C1-2041-15		vnt.		1.0		
Plieniniai purvo surinktuvai DN 63							
2041_15	Plieniniai purvo surinktuvai DN 63		vnt.	1.0	1.0	65.45	65.45
C1-2041-15	Darbo užm.	Medžiagos 65.45		Mechanizmai		Iš viso	65.45
26	N16-2-1		m		6.0		
Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.13	6.78	6.11	41.43
120004	Plieninė viela (suvirinimo)		t	0.000037	0.000222	1328.43	0.29
120067	Mūrvinės		kg	0.0041	0.0246	6.0	0.15
120082	Šoviniai statybiniai		vnt.	0.54	3.24	0.02	0.06
210004	Deguonis dujinis techninis		m3	0.055	0.33	1.41	0.47
220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms		vnt.	0.054	0.324	0.02	0.01
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)		kg	0.0096	0.0576	2.03	0.12
230111	Pokostas		kg	0.0032	0.0192	2.44	0.05
240003	Acetilenas		m3	0.028	0.168	11.17	1.88
490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės		kg	0.0462	0.2772	2.18	0.6
810006	Linai šukuoti		kg	0.0048	0.0288	7.97	0.23
N16-2-1	Darbo užm. 41.43	Medžiagos 3.86		Mechanizmai		Iš viso	45.29
27	N16-3-1		m		10.0		
Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte)							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.22	12.2	6.11	74.54
120038	Elektrodai suvirinimo		kg	0.063	0.63	1.88	1.18
120067	Mūrvinės		kg	0.0049	0.049	6.0	0.29
120082	Šoviniai statybiniai		vnt.	0.66	6.6	0.02	0.13
210004	Deguonis dujinis techninis		m3	0.074	0.74	1.41	1.04
220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms		vnt.	0.66	6.6	0.02	0.13
240003	Acetilenas		m3	0.037	0.37	11.17	4.13
490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės		kg	0.0573	0.573	2.18	1.25
380004	Suvirinimo transformatorius		maš.val	0.55	5.5	2.93	16.11
0							
N16-3-1	Darbo užm. 74.54	Medžiagos 8.15		Mechanizmai 16.11		Iš viso	98.8
28	C1-979-42		m		6.0		
Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2							
979_42	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2		m	1.0	6.0	6.05	36.3
C1-979-42	Darbo užm.	Medžiagos 36.3		Mechanizmai		Iš viso	36.3
29	C1-979-45		m		10.0		
Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6							
979_45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6		m	1.0	10.0	6.98	69.8

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
C1-979-45	Darbo užm.	Medžiagos	69.8	Mechanizmai		Iš viso	69.8
30	C1-976-89		kompl.		1.0		
	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys						
	976_89 Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	vnt.	1.0	1.0	75.21	75.21	
C1-976-89	Darbo užm.	Medžiagos	75.21	Mechanizmai		Iš viso	75.21
31	N26-38-1		m3		0.06		
	Sklendžių flanšų ir kreivų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	20.0	1.2	7.7	9.24	
	120010 Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0034	0.000204	953.71	0.19	
	570182 Vata mineralinė	m3	1.39	0.0834	21.23	1.77	
N26-38-1	Darbo užm. 9.24	Medžiagos	1.96	Mechanizmai		Iš viso	11.2
32	N16P-1406		100 m		0.16		
	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas						
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	10.4	1.664	6.43	10.7	
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.0032	15.45	0.05	
	570885 Vanduo	m3	0.06	0.0096	0.5		
	810006 Linai šukuoti	kg	0.02	0.0032	7.97	0.03	
	342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	1.8	0.288	2.93	0.84	
	0						
N16P-1406	Darbo užm. 10.7	Medžiagos	0.08	Mechanizmai	0.84	Iš viso	11.62
33	N22-235		km		0.016		
	Vamzdynų d 50-65 mm praplovimas be dezinfekcijos						
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	31.0	0.496	5.58	2.77	
	570885 Vanduo	m3	15.6	0.2496	0.5	0.12	
N22-235	Darbo užm. 2.77	Medžiagos	0.12	Mechanizmai		Iš viso	2.89
34	C1-940		t		0.05		
	Tvirtinimo detalės						
	940 Tvirtinimo detalės	t	1.0	0.05	1968.38	98.42	
C1-940	Darbo užm.	Medžiagos	98.42	Mechanizmai		Iš viso	98.42
35	N16P-0807		vnt.		2.0		
	Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (tiesiai užsakovas)						
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	2.9	5.8	8.29	48.08	
	120003 Plieninė viela (suvirinimo)	kg	0.016	0.032	1.33	0.04	
	120049 Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	0.15	0.3	1.97	0.59	
	210004 Deguonis dujinis techninis	m3	0.01	0.02	1.41	0.03	
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.011	0.022	15.45	0.34	
	240003 Acetilenas	m3	0.0086	0.0172	11.17	0.19	
	810006 Linai šukuoti	kg	0.015	0.03	7.97	0.24	
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.34	0.51	0.17	
	0						
N16P-0807	Darbo užm. 48.08	Medžiagos	1.43	Mechanizmai	0.17	Iš viso	49.68
Skyriuje 2	Darbo užm. 369.34	Medžiagos	4184.09	Mechanizmai	31.00	Iš viso	4584.43

3 Karšto vandentiekio sistema

1	N16P-0602		vnt.		1.0		
	Šilumokaičių su flanšinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 50						
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3.0	3.0	8.29	24.87	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	120038	Elektrodai suvirinimo	kg	0.46	0.46	1.88	0.86
	120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	2.9	2.9	1.97	5.71
	260114	Plieniniai flanšai	vnt.	4.0	4.0	10.47	41.88
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.77	0.77	2.93	2.26
	0						
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.35	0.35	0.51	0.18
	0						
N16P-0602	Darbo užm. 24.87		Medžiagos 48.45		Mechanizmai 2.44	Iš viso	75.76
2	C1-1096-208		vnt.		1.0		
	Plokštelinis šilumokaitis, 85 kW						
	1096_208	Plokštelinis šilumokaitis, 85 kW	vnt.	1.0	1.0	620.0	620.0
C1-1096-208	Darbo užm.		Medžiagos 620.0		Mechanizmai	Iš viso	620.0
3	C1-1096-212		vnt.		1.0		
	Izoliacija šilumokaičiams						
	1096_212	Izoliacija šilumokaičiams	vnt.	1.0	1.0	83.9	83.9
C1-1096-212	Darbo užm.		Medžiagos 83.9		Mechanizmai	Iš viso	83.9
4	N16P-0501		vnt.		1.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.34	0.34	8.11	2.76
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.004	15.45	0.06
	810006	Linai šukuoti	kg	0.004	0.004	7.97	0.03
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	0.08	0.51	0.04
	0						
N16P-0501	Darbo užm. 2.76		Medžiagos 0.09		Mechanizmai 0.04	Iš viso	2.89
5	C130-795		vnt.		1.0		
	Reguliavimo vožtuvas su elektros pavara G=2,09 m3/h, kvs-4, DN15						
	482495	Reguliavimo vožtuvas su elektros pavara	vnt.	1.0	1.0	454.78	454.78
	G=3,89 m3/h, kvs-6,3						
C130-795	Darbo užm.		Medžiagos 454.78		Mechanizmai	Iš viso	454.78
6	N16P-0701		vnt.		1.0		
	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	1.33	1.33	6.29	8.37
	120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	0.25	0.25	1.97	0.49
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.014	0.014	15.45	0.22
	810006	Linai šukuoti	kg	0.021	0.021	7.97	0.17
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.18	0.18	0.51	0.09
	0						
N16P-0701	Darbo užm. 8.37		Medžiagos 0.88		Mechanizmai 0.09	Iš viso	9.34
7	C1-1121-25		vnt.		1.0		
	Cirkuliacinis siurblys, 1,0 m3/h 5m.v.st						
	1121_25	Cirkuliacinis siurblys, 1,0 m3/h 5m.v.st	vnt.	1.0	1.0	211.7	211.7
C1-1121-25	Darbo užm.		Medžiagos 211.7		Mechanizmai	Iš viso	211.7
8	N16P-0501		vnt.		10.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 32						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.53	5.3	7.11	37.68
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.01	0.1	15.45	1.55
	810006	Linai šukuoti	kg	0.012	0.12	7.97	0.96
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.13	1.3	0.51	0.66

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	0.53	2.65	9.29	24.62
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.007	0.035	15.45	0.54
810006	Linai šukuoti		kg	0.008	0.04	7.97	0.32
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.13	0.65	0.51	0.33
0							
N16P-0805	Darbo užm. 24.62	Medžiagos 0.86		Mechanizmai 0.33		Iš viso	25.81
24	C1-2065-25		vnt.		1.0		
	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai, 2,5m3/h						
2065_25	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai, 2,5m3/h	vnt.		1.0	1.0	36.25	36.25
C1-2065-25	Darbo užm.	Medžiagos 36.25		Mechanizmai		Iš viso	36.25
25	C1-2065-42		vnt.		4.0		
	Įvadiniai karšto vandens skaitikliai, 2,5m3/h						
2065_42	Įvadiniai karšto vandens skaitikliai, 2,5m3/h	vnt.		1.0	4.0	73.25	293.0
C1-2065-42	Darbo užm.	Medžiagos 293.0		Mechanizmai		Iš viso	293.0
26	N16-1-1		m		16.0		
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.86	13.76	6.11	84.07
120004	Plieninė viela (suvirinimo)		t	0.000024	0.000384	1328.43	0.51
120067	Mūrvinės		kg	0.0034	0.0544	6.0	0.33
120082	Šoviniai statybiniai		vnt.	0.45	7.2	0.02	0.14
210004	Deguonis dujinis techninis		m3	0.033	0.528	1.41	0.74
220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms		vnt.	0.045	0.72	0.02	0.01
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)		kg	0.006	0.096	2.03	0.19
230111	Pokostas		kg	0.002	0.032	2.44	0.08
240003	Acetilenas		m3	0.017	0.272	11.17	3.04
490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės		kg	0.0473	0.7568	2.18	1.65
810006	Linai šukuoti		kg	0.003	0.048	7.97	0.38
N16-1-1	Darbo užm. 84.07	Medžiagos 7.07		Mechanizmai		Iš viso	91.14
27	C1-979-35		m		6.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2						
979_35	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2	m		1.0	6.0	3.17	19.02
C1-979-35	Darbo užm.	Medžiagos 19.02		Mechanizmai		Iš viso	19.02
28	C1-979-37		m		10.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2						
979_37	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m		1.0	10.0	3.87	38.7
C1-979-37	Darbo užm.	Medžiagos 38.7		Mechanizmai		Iš viso	38.7
29	C1-976-111		kompl.		1.0		
	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys						
976_111	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	vnt.		1.0	1.0	60.47	60.47
C1-976-111	Darbo užm.	Medžiagos 60.47		Mechanizmai		Iš viso	60.47
30	N26-218		100 m		0.16		
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	15.0	2.4	7.2	17.28
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)		t	0.0014	0.000224	953.71	0.21
230425	Juostelė folijos lipni		m	62.0	9.92	0.04	0.4
N26-218	Darbo užm. 17.28	Medžiagos 0.61		Mechanizmai		Iš viso	17.89

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
31	C1-897-180	m			6.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm						
	897_180	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, s	m	1.0	6.0	4.35	26.1
C1-897-180	Darbo užm.	Medžiagos	26.1	Mechanizmai		Iš viso	26.1
32	C1-897-188	m			10.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm						
	897_188	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, s	m	1.0	10.0	4.71	47.1
C1-897-188	Darbo užm.	Medžiagos	47.1	Mechanizmai		Iš viso	47.1
33	N26-38-1	m3			0.04		
	Sklendžių flanšų ir kreivų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	20.0	0.8	7.7	6.16
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0034	0.000136	953.71	0.13
	570182	Vata mineralinė	m3	1.39	0.0556	21.23	1.18
N26-38-1	Darbo užm. 6.16	Medžiagos	1.31	Mechanizmai		Iš viso	7.47
34	N16P-1406	100 m			0.16		
	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas						
	Darbo sąn. kateg. 4.8		žm.val.	10.4	1.664	6.43	10.7
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.0032	15.45	0.05
	570885	Vanduo	m3	0.06	0.0096	0.5	
	810006	Linai šukuoti	kg	0.02	0.0032	7.97	0.03
	342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	1.8	0.288	2.93	0.84
	0						
N16P-1406	Darbo užm. 10.7	Medžiagos	0.08	Mechanizmai	0.84	Iš viso	11.62
35	N22-235	km			0.016		
	Vamzdynų d 50-65 mm praplovimas be dezinfekcijos						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	31.0	0.496	5.58	2.77
	570885	Vanduo	m3	15.6	0.2496	0.5	0.12
N22-235	Darbo užm. 2.77	Medžiagos	0.12	Mechanizmai		Iš viso	2.89
36	C1-940	t			0.1		
	Tvirtinimo detalės						
	940	Tvirtinimo detalės	t	1.0	0.1	1968.38	196.84
C1-940	Darbo užm.	Medžiagos	196.84	Mechanizmai		Iš viso	196.84
37	N16P-1301	kompl.			1.0		
	Esamo ŠP išmontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	14.2	14.2	7.29	103.52
	489034	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	maš.val	0.27	0.27	25.48	6.88
	0						
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.37	0.37	0.51	0.19
	0						
N16P-1301	Darbo užm. 103.52	Medžiagos		Mechanizmai	7.07	Iš viso	110.59
38	R23-62	t			1.0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1.33	1.33	6.36	8.46
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	maš.val	0.72	0.72	55.08	39.66

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	0						
R23-62	Darbo užm.	8.46	Medžiagos		Mechanizmai	39.66	Iš viso 48.12
Skyriuje 3	Darbo užm.	401.99	Medžiagos	2739.39	Mechanizmai	54.81	Iš viso 3196.19
4 Vėdinimo sistema vanduo - gliukolis 35 proc.							
1 N16P-0602			vnt.		1.0		
	Šilumokaičių su flanšinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 50						
	Darbo sąn. kateg.	4.5	žm.val.	3.0	3.0	8.29	24.87
120038	Elektrodai suvirinimo		kg	0.46	0.46	1.88	0.86
120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs		kg	2.9	2.9	1.97	5.71
260114	Plieniniai flanšai		vnt.	4.0	4.0	10.47	41.88
380004	Suvirinimo transformatorius		maš.val	0.77	0.77	2.93	2.26
0							
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.35	0.35	0.51	0.18
0							
N16P-0602	Darbo užm.	24.87	Medžiagos	48.45	Mechanizmai	2.44	Iš viso 75.76
2 C1-1096-212			vnt.		1.0		
	Izoliacija šilumokaičiams						
1096_212	Izoliacija šilumokaičiams		vnt.	1.0	1.0	83.9	83.9
C1-1096-212	Darbo užm.		Medžiagos	83.9	Mechanizmai		Iš viso 83.9
3 C1-1096-211			vnt.		1.0		
	Plokštelinis šilumokaitis, 184 kW						
1096_211	Plokštelinis šilumokaitis, 184 kW		vnt.	1.0	1.0	984.0	984.0
C1-1096-211	Darbo užm.		Medžiagos	984.0	Mechanizmai		Iš viso 984.0
4 N16P-0501			vnt.		1.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 20						
	Darbo sąn. kateg.	4.0	žm.val.	0.39	0.39	8.11	3.16
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.005	0.005	15.45	0.08
810006	Linai šukuoti		kg	0.006	0.006	7.97	0.05
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.09	0.09	0.51	0.05
0							
N16P-0501	Darbo užm.	3.16	Medžiagos	0.13	Mechanizmai	0.05	Iš viso 3.34
5 C130-798			vnt.		1.0		
	Reguliavimo vožtuvas su elektros pavara G=3,89 m3/h, kvs-6,3, DN20						
482495	Reguliavimo vožtuvas su elektros pavara		vnt.	1.0	1.0	454.78	454.78
	G=3,89 m3/h, kvs-6,3						
C130-798	Darbo užm.		Medžiagos	454.78	Mechanizmai		Iš viso 454.78
6 N16P-0701			vnt.		1.0		
	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas						
	Darbo sąn. kateg.	4.5	žm.val.	1.33	1.33	6.29	8.37
120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs		kg	0.25	0.25	1.97	0.49
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.014	0.014	15.45	0.22
260719	Movinės jungtys		vnt.	2.0	2.0	2.58	5.16
810006	Linai šukuoti		kg	0.021	0.021	7.97	0.17
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.18	0.18	0.51	0.09
0							
N16P-0701	Darbo užm.	8.37	Medžiagos	6.04	Mechanizmai	0.09	Iš viso 14.5
7 C1-1121-34			vnt.		1.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Cirkuliacinis siurblys, 7,9 m3/h 10m.v.st						
	1121_34	Cirkuliacinis siurblys, 7,9 m3/h 10m.v.st	vnt.	1.0	1.0	622.85	622.85
C1-1121-34	Darbo užm.	Medžiagos	622.85	Mechanizmai		Iš viso	622.85
8	N16P-1208		vnt.		1.0		
	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa, daugiau 100 iki 150 litrų						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.4	1.4	10.11	14.15
	120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	0.4	0.4	1.97	0.79
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.007	0.007	15.45	0.11
	810006	Linai šukuoti	kg	0.006	0.006	7.97	0.05
N16P-1208	Darbo užm. 14.15	Medžiagos	0.95	Mechanizmai		Iš viso	15.1
9	C1-1090-55		vnt.		1.0		
	Išsiplėtimo indai (10bar), 140 l talpos su jungtimi						
	1090_55	Išsiplėtimo indai (10bar), 140 l talpos su jungtimi	vnt.	1.0	1.0	245.6	245.6
C1-1090-55	Darbo užm.	Medžiagos	245.6	Mechanizmai		Iš viso	245.6
10	N16P-0507		vnt.		2.0		
	Privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 80						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.38	2.76	8.11	22.38
	120038	Elektrodai suvirinimo	kg	0.36	0.72	1.88	1.35
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.76	1.52	2.93	4.45
	0						
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.23	0.46	0.51	0.23
	0						
N16P-0507	Darbo užm. 22.38	Medžiagos	1.35	Mechanizmai	4.68	Iš viso	28.41
11	C1-2016-19		vnt.		2.0		
	Plieninės rutulinės sklendės (privirinamos) DN 65, PN 25						
	2016_19	Plieninės rutulinės sklendės (privirinamos) DN 65, PN 25	vnt.	1.0	2.0	111.13	222.26
C1-2016-19	Darbo užm.	Medžiagos	222.26	Mechanizmai		Iš viso	222.26
12	N16P-0501		vnt.		2.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 40						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.65	1.3	6.11	7.94
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.011	0.022	15.45	0.34
	810006	Linai šukuoti	kg	0.015	0.03	7.97	0.24
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.16	0.32	0.51	0.16
	0						
N16P-0501	Darbo užm. 7.94	Medžiagos	0.58	Mechanizmai	0.16	Iš viso	8.68
13	C1-2003-8		vnt.		2.0		
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis						
	2003_8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sri	vnt.	1.0	2.0	19.45	38.9
C1-2003-8	Darbo užm.	Medžiagos	38.9	Mechanizmai		Iš viso	38.9
14	N16P-0501		vnt.		4.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.34	1.36	8.11	11.03
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.016	15.45	0.25
	810006	Linai šukuoti	kg	0.004	0.016	7.97	0.13

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	0.32	0.51	0.16
	0						
N16P-0501	Darbo užm. 11.03	Medžiagos 0.38		Mechanizmai 0.16		Iš viso	11.57
15	C1-2060-24		vnt.		4.0		
	Automatinis nuorintojas 1/2"						
	2060_24	Automatinis nuorintojas 1/2"	vnt.	1.0	4.0	10.18	40.72
C1-2060-24	Darbo užm.	Medžiagos 40.72		Mechanizmai		Iš viso	40.72
16	N18-105		kompl.		4.0		
	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.89		žm.val.	0.3	1.2	6.01	7.21
	260162	Manometras	kompl.	1.0	4.0	5.34	21.36
	120004	Plieninė viela (suvinimo)	t	0.000016	0.000064	1328.43	0.09
	210004	Deguo'nis dujinis techninis	m3	0.051	0.204	1.41	0.29
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.003	0.012	2.03	0.02
	230111	Pokostas	kg	0.003	0.012	2.44	0.03
	240003	Acetilenas	m3	0.0365	0.146	11.17	1.63
	370197	Trieg. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm su manometru	vnt.	1.0	4.0	14.68	58.72
	810006	Linai šukuoti	kg	0.002	0.008	7.97	0.06
N18-105	Darbo užm. 7.21	Medžiagos 82.2		Mechanizmai		Iš viso	89.41
17	N16P-0803		vnt.		2.0		
	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius. Temperatūros davikliai, signalinės rėlės, keitikliai ir kiti						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.66	1.32	10.11	13.35
	120003	Plieninė viela (suvinimo)	kg	0.008	0.016	1.33	0.02
	210004	Deguo'nis dujinis techninis	m3	0.005	0.01	1.41	0.01
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.002	0.004	15.45	0.06
	240003	Acetilenas	m3	0.0043	0.0086	11.17	0.1
	810006	Linai šukuoti	kg	0.002	0.004	7.97	0.03
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	0.1	0.51	0.05
	0						
N16P-0803	Darbo užm. 13.35	Medžiagos 0.22		Mechanizmai 0.05		Iš viso	13.62
18	C1-3855-89		vnt.		2.0		
	Temperatūros jutiklis su įvore						
	3855_89	Temperatūros jutiklis su įvore	vnt.	1.0	2.0	54.78	109.56
C1-3855-89	Darbo užm.	Medžiagos 109.56		Mechanizmai		Iš viso	109.56
19	N18-106		kompl.		2.0		
	Termometrų su lizdu montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.33		žm.val.	0.53	1.06	8.24	8.73
	260163	Termometras	vnt	1.0	2.0	12.0	24.0
	120004	Plieninė viela (suvinimo)	t	0.000016	0.000032	1328.43	0.04
	210004	Deguo'nis dujinis techninis	m3	0.051	0.102	1.41	0.14
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.003	0.006	2.03	0.01
	230111	Pokostas	kg	0.003	0.006	2.44	0.01
	240003	Acetilenas	m3	1.0	2.0	11.17	22.34
	810006	Linai šukuoti	kg	0.002	0.004	7.97	0.03
N18-106	Darbo užm. 8.73	Medžiagos 46.57		Mechanizmai		Iš viso	55.3
20	C1-2011-35		vnt.		1.0		
	Apsauginiai vožtuvai 184 kW, su montavimo darbais						
	2011_35	Apsauginiai vožtuvai 184 kW, su montavimo darbais	vnt.	1.0	1.0	90.63	90.63
C1-2011-35	Darbo užm.	Medžiagos 90.63		Mechanizmai		Iš viso	90.63

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
21	N16P-0501		vnt.		5.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 25						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.46	2.3	8.11	18.65
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.007	0.035	15.45	0.54
	810006	Linai šukuoti	kg	0.008	0.04	7.97	0.32
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.11	0.55	0.51	0.28
	0						
N16P-0501	Darbo užm.	18.65	Medžiagos	0.86	Mechanizmai	0.28	Iš viso 19.79
22	C1-2060-62		vnt.		5.0		
	Uždarymo ventiliai RLV su drenažu DN 25						
	2060_62	Uždarymo ventiliai RLV su drenažu DN 25	vnt.	1.0	5.0	26.14	130.7
C1-2060-62	Darbo užm.		Medžiagos	130.7	Mechanizmai		Iš viso 130.7
23	N16P-0507		vnt.		2.0		
	Privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.97	1.94	8.11	15.73
	120038	Elektrodai suvirinimo	kg	0.23	0.46	1.88	0.86
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.5	1.0	2.93	2.93
	0						
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.34	0.51	0.17
	0						
N16P-0507	Darbo užm.	15.73	Medžiagos	0.86	Mechanizmai	3.1	Iš viso 19.69
24	C1-2016-18		vnt.		2.0		
	Plieninės rutulinės sklendės (privirinamos) DN 50, PN 40						
	2016_18	Plieninės rutulinės sklendės (privirinamos) DN 50, PN 40	vnt.	1.0	2.0	71.73	143.46
C1-2016-18	Darbo užm.		Medžiagos	143.46	Mechanizmai		Iš viso 143.46
25	N16P-0504		vnt.		2.0		
	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 80						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	3.2	6.4	6.29	40.26
	120038	Elektrodai suvirinimo	kg	0.36	0.72	1.88	1.35
	120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	1.6	3.2	1.97	6.3
	260114	Plieniniai flanšai	vnt.	2.0	4.0	10.47	41.88
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.9	1.8	2.93	5.27
	0						
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.23	0.46	0.51	0.23
	0						
N16P-0504	Darbo užm.	40.26	Medžiagos	49.53	Mechanizmai	5.5	Iš viso 95.29
26	C1-2041-15		vnt.		2.0		
	Plieniniai purvo surinktuvai DN 63						
	2041_15	Plieniniai purvo surinktuvai DN 63	vnt.	1.0	2.0	65.45	130.9
C1-2041-15	Darbo užm.		Medžiagos	130.9	Mechanizmai		Iš viso 130.9
27	N16P-0501		vnt.		1.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 40						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.65	0.65	6.11	3.97
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.011	0.011	15.45	0.17
	810006	Linai šukuoti	kg	0.015	0.015	7.97	0.12
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.16	0.16	0.51	0.08

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
0							
N16P-0501	Darbo užm. 3.97	Medžiagos 0.29		Mechanizmai 0.08		Iš viso	4.34
28	C1-2041-13		vnt.		1.0		
Plieniniai purvo surinktuvai DN 40							
2041_13	Plieniniai purvo surinktuvai DN 40		vnt.	1.0	1.0	25.78	25.78
C1-2041-13	Darbo užm.	Medžiagos 25.78		Mechanizmai		Iš viso	25.78
29	N16-2-1		m		12.0		
Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.13	13.56	6.11	82.85
120004	Plieninė viela (suvinimo)		t	0.000037	0.000444	1328.43	0.59
120067	Mūrvinės		kg	0.0041	0.0492	6.0	0.3
120082	Šoviniai statybiniai		vnt.	0.54	6.48	0.02	0.13
210004	Deguo'nis dujinis techninis		m3	0.055	0.66	1.41	0.93
220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms		vnt.	0.054	0.648	0.02	0.01
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)		kg	0.0096	0.1152	2.03	0.23
230111	Pokostas		kg	0.0032	0.0384	2.44	0.09
240003	Acetilenas		m3	0.028	0.336	11.17	3.75
490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės		kg	0.0462	0.5544	2.18	1.21
810006	Linai šukuoti		kg	0.0048	0.0576	7.97	0.46
N16-2-1	Darbo užm. 82.85	Medžiagos 7.7		Mechanizmai		Iš viso	90.55
30	N16-3-1		m		8.0		
Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte)							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.22	9.76	6.11	59.63
120038	Elektrodai suvinimo		kg	0.063	0.504	1.88	0.95
120067	Mūrvinės		kg	0.0049	0.0392	6.0	0.24
120082	Šoviniai statybiniai		vnt.	0.66	5.28	0.02	0.11
210004	Deguo'nis dujinis techninis		m3	0.074	0.592	1.41	0.83
220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms		vnt.	0.66	5.28	0.02	0.11
240003	Acetilenas		m3	0.037	0.296	11.17	3.31
490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės		kg	0.0573	0.4584	2.18	1.0
380004	Suvinimo transformatorius		maš.val	0.55	4.4	2.93	12.89
0							
N16-3-1	Darbo užm. 59.63	Medžiagos 6.55		Mechanizmai 12.89		Iš viso	79.07
31	C1-979-45		m		8.0		
Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6							
979_45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6		m	1.0	8.0	6.98	55.84
C1-979-45	Darbo užm.	Medžiagos 55.84		Mechanizmai		Iš viso	55.84
32	C1-979-39		m		6.0		
Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2							
979_39	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2		m	1.0	6.0	4.29	25.74
C1-979-39	Darbo užm.	Medžiagos 25.74		Mechanizmai		Iš viso	25.74
33	C1-979-35		m		6.0		
Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2							
979_35	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2		m	1.0	6.0	3.17	19.02
C1-979-35	Darbo užm.	Medžiagos 19.02		Mechanizmai		Iš viso	19.02

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
34	C1-1028-413	kompl.		1.0		
	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys					
	1028_413 Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1.0	1.0	79.42	79.42
C1-1028-413	Darbo užm.	Medžiagos	79.42	Mechanizmai	Iš viso	79.42
35	N26-218	100 m		0.06		
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	15.0	0.9	7.2	6.48
	120010 Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0014	0.000084	953.71	0.08
	230425 Juostelė folijos lipni	m	62.0	3.72	0.04	0.15
N26-218	Darbo užm. 6.48	Medžiagos	0.23	Mechanizmai	Iš viso	6.71
36	N26-219	100 m		0.06		
	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	18.0	1.08	7.2	7.78
	120010 Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0017	0.000102	953.71	0.1
	230425 Juostelė folijos lipni	m	85.0	5.1	0.04	0.2
N26-219	Darbo užm. 7.78	Medžiagos	0.3	Mechanizmai	Iš viso	8.08
37	N26-220	100 m		0.08		
	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57mm ir mažiau kaip 108mm, izoliavimas folija padengtais kevalais					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	22.0	1.76	7.2	12.67
	120010 Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0026	0.000208	953.71	0.2
	230425 Juostelė folijos lipni	m	106.0	8.48	0.04	0.34
N26-220	Darbo užm. 12.67	Medžiagos	0.54	Mechanizmai	Iš viso	13.21
38	C1-897-181	m		6.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 50mm					
	897_181 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, s	m	1.0	6.0	5.86	35.16
C1-897-181	Darbo užm.	Medžiagos	35.16	Mechanizmai	Iš viso	35.16
39	C1-897-194	m		6.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 60mm					
	897_194 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, s	m	1.0	6.0	8.03	48.18
C1-897-194	Darbo užm.	Medžiagos	48.18	Mechanizmai	Iš viso	48.18
40	C1-897-221	m		8.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 60mm					
	897_221 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, s	m	1.0	8.0	10.5	84.0
C1-897-221	Darbo užm.	Medžiagos	84.0	Mechanizmai	Iš viso	84.0
41	N26-38-1	m3		0.06		
	Sklendžių flanšų ir kreivų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	20.0	1.2	7.7	9.24
	120010 Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0034	0.000204	953.71	0.19
	570182 Vata mineralinė	m3	1.39	0.0834	21.23	1.77
N26-38-1	Darbo užm. 9.24	Medžiagos	1.96	Mechanizmai	Iš viso	11.2

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
42	N16P-1406		100 m		0.2		
	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas						
	Darbo sąn. kateg. 4.8		žm.val.	10.4	2.08	6.43	13.37
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.004	15.45	0.06
	570885	Vanduo	m3	0.06	0.012	0.5	0.01
	810006	Linai šukuoti	kg	0.02	0.004	7.97	0.03
	342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	1.8	0.36	2.93	1.05
	0						
N16P-1406	Darbo užm.	13.37	Medžiagos	0.1	Mechanizmai	1.05	Iš viso 14.52
43	N22-235		km		0.02		
	Vamzdynų d 50-65 mm praplovimas be dezinfekcijos						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	31.0	0.62	5.58	3.46
	570885	Vanduo	m3	15.6	0.312	0.5	0.16
N22-235	Darbo užm.	3.46	Medžiagos	0.16	Mechanizmai		Iš viso 3.62
44	C1-940		t		0.1		
	Tvirtinimo detalės						
	940	Tvirtinimo detalės	t	1.0	0.1	1968.38	196.84
C1-940	Darbo užm.		Medžiagos	196.84	Mechanizmai		Iš viso 196.84
45	C130-14		vnt.		1.0		
	Talpa gliukoliui 150 l						
	491233	Talpa gliukoliui 150 l	vnt.	1.0	1.0	185.0	185.0
C130-14	Darbo užm.		Medžiagos	185.0	Mechanizmai		Iš viso 185.0
46	N16P-0701		vnt.		1.0		
	Siurblių su movinėmis jungtimis montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	1.33	1.33	6.29	8.37
	120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	0.25	0.25	1.97	0.49
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.014	0.014	15.45	0.22
	810006	Linai šukuoti	kg	0.021	0.021	7.97	0.17
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.18	0.18	0.51	0.09
	0						
N16P-0701	Darbo užm.	8.37	Medžiagos	0.88	Mechanizmai	0.09	Iš viso 9.34
47	C130-1984		vnt.		1.0		
	Pakėlimo siurblys su elektros varikliu 1,03 m3/h, 28 v.st.						
	360127	Pakėlimo siurblys su elektros varikliu 1,03 m3/h, 28 v.st.	vnt.	1.0	1.0	541.74	541.74
C130-1984	Darbo užm.		Medžiagos	541.74	Mechanizmai		Iš viso 541.74
48	N16P-0501		vnt.		3.0		
	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 25						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.46	1.38	8.11	11.19
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.007	0.021	15.45	0.32
	810006	Linai šukuoti	kg	0.008	0.024	7.97	0.19
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.11	0.33	0.51	0.17
	0						
N16P-0501	Darbo užm.	11.19	Medžiagos	0.51	Mechanizmai	0.17	Iš viso 11.87
49	C1-2003-17		vnt.		1.0		
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis						
	2003_17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt.	1.0	1.0	8.77	8.77
C1-2003-17	Darbo užm.		Medžiagos	8.77	Mechanizmai		Iš viso 8.77

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
50	C1-2011-10		vnt.		1.0		
	Atbuliniai vožtuvai diam. 1`						
	2011_10	Atbuliniai vožtuvai diam. 1`	vnt.	1.0	1.0	8.5	8.5
C1-2011-10	Darbo užm.	Medžiagos	8.5	Mechanizmai		Iš viso	8.5
51	C1-2041-11		vnt.		1.0		
	Plieniniai purvo surinktuvai DN 25						
	2041_11	Plieniniai purvo surinktuvai DN 25	vnt.	1.0	1.0	5.85	5.85
C1-2041-11	Darbo užm.	Medžiagos	5.85	Mechanizmai		Iš viso	5.85
52	N16P-0807		vnt.		2.0		
	Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas/ tiekia užsakovas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	2.9	5.8	8.29	48.08	
	120003	Plieninė viela (suvirinimo)	kg	0.016	0.032	1.33	0.04
	120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	0.15	0.3	1.97	0.59
	210004	Deguonis dujinis techninis	m3	0.01	0.02	1.41	0.03
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.011	0.022	15.45	0.34
	240003	Acetilenas	m3	0.0086	0.0172	11.17	0.19
	810006	Linai šukuoti	kg	0.015	0.03	7.97	0.24
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.17	0.34	0.51	0.17
	0						
N16P-0807	Darbo užm.	48.08	Medžiagos	1.43	Mechanizmai	0.17	Iš viso 49.68
Skyriuje 4	Darbo užm.	462.92	Medžiagos	4876.87	Mechanizmai	30.96	Iš viso 5370.75
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.	1744.24	Medžiagos	14918.29	Mechanizmai	143.38	Iš viso 16805.91
	Papildomų medžiagų vertė 1.00%				149.18		
	Papildomas darbo užmokestis 5.00%(1744.24)			87.21			
			Viso:	1831.45	15067.47	143.38	17042.30
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1744.24+87.21)			567.75			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	2399.20	15067.47	143.38	17610.05
	Statybvietės išlaidos 5.00%						880.50
	Iš viso tiesioginės išlaidos						18490.55
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(1744.24+87.21)						366.29
	Pelnas 3.00%(18490.55+366.29)						565.71
	Iš viso netiesioginės išlaidos						932.00
					Bendra vertė be PVM		19422.55
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4078.74
					Bendra vertė su PVM		23501.29

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statiny

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

8 Vidaus vandentiekio - nuotekų tinklai

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 66412.83 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Nuotekynė						
1	N16P-1101	m		110.0		
	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm110					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.47	51.7	9.11	470.99
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0.75	82.5	0.11	9.08
	230456 Montažinė pasta	kg	0.06	6.6	9.27	61.18
	260938 Vamzdžių laikikliai	vnt.	0.75	82.5	0.64	52.8
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	5.5	0.51	2.81
	0					
N16P-1101	Darbo užm. 470.99	Medžiagos 123.06		Mechanizmai 2.81	Iš viso	596.86

2	N16P-1101	m		390.0		
	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.36	140.4	8.11	1138.64
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.4	546.0	0.11	60.06
	230456 Montažinė pasta	kg	0.03	11.7	9.27	108.46
	260938 Vamzdžių laikikliai	vnt.	1.4	546.0	0.64	349.44
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	39.0	0.51	19.89
	0					
N16P-1101	Darbo užm. 1138.64	Medžiagos 517.96		Mechanizmai 19.89	Iš viso	1676.49

3	C1-1030-128	vnt.		390.0		
	PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin. (vid.nuotek.Optima)					
	1030_128 PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin. (vid.n	vnt.	1.0	390.0	2.89	1127.1
C1-1030-128	Darbo užm.	Medžiagos 1127.1		Mechanizmai	Iš viso	1127.1

4	C1-1030-50	vnt.		110.0		
	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin. (vid.nuotek.Optima)					
	1030_50 PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin. (vid.	vnt.	1.0	110.0	6.94	763.4
C1-1030-50	Darbo užm.	Medžiagos 763.4		Mechanizmai	Iš viso	763.4

5	C1-1005-225	kompl.		1.0		
	PVC vamzdžių fasoninės dalys					
	1005_225 PVC vamzdžių fasoninės dalys	vnt.	1.0	1.0	1512.4	1512.4
C1-1005-225	Darbo užm.	Medžiagos 1512.4		Mechanizmai	Iš viso	1512.4

6	N16P-0201	m		3.0		
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.48	1.44	9.11	13.12
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1.5	4.5	0.11	0.5
260938	Vamzdžių laikikliai		vnt.	1.5	4.5	0.64	2.88
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.06	0.18	0.51	0.09
0							
N16P-0201	Darbo užm. 13.12	Medžiagos 3.38		Mechanizmai 0.09		Iš viso	16.59
7	C1-1020-51		m		3.0		
PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 12.5, SDR 11, 20x2.0mm (vand.)							
1020_51	PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 12.5, SDR 11, 20x2.0mm (v		m	1.0	3.0	1.88	5.64
C1-1020-51	Darbo užm.	Medžiagos 5.64		Mechanizmai		Iš viso	5.64
8	N16P-1006		vnt.		9.0		
Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.1	18.9	8.11	153.28
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	36.0	0.11	3.96
230404	Sausi klijų mišiniai		kg	0.3	2.7	0.32	0.86
230411	Silikonas		l	0.4	3.6	4.77	17.17
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.003	0.027	15.45	0.42
250065	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui		vnt.	1.0	9.0	8.32	74.88
260981	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu		kompl.	1.0	9.0	120.17	1081.53
260982	Plastikinė mova d 100 mm		vnt.	1.0	9.0	10.24	92.16
810006	Linai šukuoti		kg	0.0028	0.0252	7.97	0.2
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.25	2.25	0.51	1.15
0							
N16P-1006	Darbo užm. 153.28	Medžiagos 1271.18		Mechanizmai 1.15		Iš viso	1425.61
9	N16P-1005		vnt.		14.0		
Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.6	36.4	8.11	295.2
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	56.0	0.11	6.16
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.006	0.084	15.45	1.3
230456	Montažinė pasta		kg	0.01	0.14	9.27	1.3
250066	Žarnelės maišytuvo pajungimui		kompl.	2.0	28.0	8.32	232.96
260131	Vandens maišytuvai		vnt.	1.0	14.0	62.33	872.62
260576	Praustuvas		kompl.	1.0	14.0	78.17	1094.38
260983	Sifonas		kompl.	1.0	14.0	5.78	80.92
810006	Linai šukuoti		kg	0.006	0.084	7.97	0.67
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.14	1.96	0.51	1.0
0							
N16P-1005	Darbo užm. 295.2	Medžiagos 2290.31		Mechanizmai 1.0		Iš viso	2586.51
10	N16P-1008		kompl.		40.0		
Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas vieno skyriaus							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.3	92.0	8.11	746.12
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	160.0	0.11	17.6
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.005	0.2	15.45	3.09
230456	Montažinė pasta		kg	0.01	0.4	9.27	3.71
250066	Žarnelės maišytuvo pajungimui		kompl.	2.0	80.0	8.32	665.6
260131	Vandens maišytuvai		vnt.	1.0	40.0	62.33	2493.2
260139	Vieno skyriaus plautuvė		kompl.	1.0	40.0	70.17	2806.8
260983	Sifonas		kompl.	1.0	40.0	5.78	231.2

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	260985	Kronšteinai	kompl.	2.0	80.0	1.78	142.4
	810006	Linai šukuoti	kg	0.004	0.16	7.97	1.28
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.21	8.4	0.51	4.28
	0						
N16P-1008		Darbo užm. 746.12	Medžiagos 6364.88		Mechanizmai 4.28	Iš viso	7115.28
11	N16P-1011		vnt.		8.0		
		Dušu dugnų montavimas, kai dugnai gilūs					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.4	19.2	8.11	155.71
1097-12		Lieto akmens dušu padėklai 100x100cm (pilki)	vnt	1.0	8.0	399.76	3198.08
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.003	0.024	15.45	0.37
	230456	Montažinė pasta	kg	0.01	0.08	9.27	0.74
	810006	Linai šukuoti	kg	0.003	0.024	7.97	0.19
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.36	2.88	0.51	1.47
	0						
N16P-1011		Darbo užm. 155.71	Medžiagos 3199.38		Mechanizmai 1.47	Iš viso	3356.56
12	N17-11		kompl.		3.0		
		Bidė montavimas					
		Darbo sąn. kateg. 4.08	žm.val.	4.1	12.3	8.11	99.75
	120063	Medsraigčiai įvairūs	kg	0.049	0.147	1.97	0.29
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.018	0.054	2.03	0.11
	230111	Pokostas	kg	0.008	0.024	2.44	0.06
	250101	Bidė su maišytuvu	vnt.	1.0	3.0	145.78	437.34
	810006	Linai šukuoti	kg	0.008	0.024	7.97	0.19
N17-11		Darbo užm. 99.75	Medžiagos 437.99		Mechanizmai	Iš viso	537.74
13	N17-31		kompl.		4.0		
		Pisuario montavimas prie glazūra aptaisytų sienų					
		Darbo sąn. kateg. 4.25	žm.val.	1.18	4.72	8.19	38.66
	120063	Medsraigčiai įvairūs	kg	0.049	0.196	1.97	0.39
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.009	0.036	2.03	0.07
	230111	Pokostas	kg	0.004	0.016	2.44	0.04
	810006	Linai šukuoti	kg	0.004	0.016	7.97	0.13
N17-31		Darbo užm. 38.66	Medžiagos 0.63		Mechanizmai	Iš viso	39.29
14	N17-13		kompl.		7.0		
		Trapo, kurio skersmuo 50 mm, montavimas					
		Darbo sąn. kateg. 4.08	žm.val.	0.47	3.29	6.11	20.1
	810020	Trapai	kompl.	1.0	7.0	39.39	275.73
N17-13		Darbo užm. 20.1	Medžiagos 275.73		Mechanizmai	Iš viso	295.83
15	N17-14		kompl.		1.0		
		Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas					
		Darbo sąn. kateg. 4.08	žm.val.	1.67	1.67	6.11	10.2
	810020	Trapai	kompl.	1.0	1.0	39.39	39.39
N17-14		Darbo užm. 10.2	Medžiagos 39.39		Mechanizmai	Iš viso	49.59
16	N16P-0701		vnt.		1.0		
		Siurblių su movinėmis jungtimis montavimas					
		Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	1.33	1.33	6.29	8.37
	120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	0.25	0.25	1.97	0.49
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.014	0.014	15.45	0.22
	810006	Linai šukuoti	kg	0.021	0.021	7.97	0.17
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.18	0.18	0.51	0.09
	0						
N16P-0701		Darbo užm. 8.37	Medžiagos 0.88		Mechanizmai 0.09	Iš viso	9.34

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
17	C1-1121-26		vnt.		1.0		
	Drenažinis siurblys, N=0,3 kW						
	1121_26	Drenažinis siurblys, N=0,3 kW	vnt.	1.0	1.0	128.78	128.78
C1-1121-26		Darbo užm.	Medžiagos	128.78	Mechanizmai	Iš viso	128.78
18	N16P-0501		vnt.		1.0		
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 25						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.46	0.46	8.11	3.73
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.007	0.007	15.45	0.11
	810006	Linai šukuoti	kg	0.008	0.008	7.97	0.06
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.11	0.11	0.51	0.06
	0						
N16P-0501		Darbo užm. 3.73	Medžiagos	0.17	Mechanizmai	0.06	Iš viso 3.96
19	C1-2011-10		vnt.		1.0		
	Atbuliniai vožtuvai diam. 1`						
	2011_10	Atbuliniai vožtuvai diam. 1`	vnt.	1.0	1.0	8.5	8.5
C1-2011-10		Darbo užm.	Medžiagos	8.5	Mechanizmai	Iš viso	8.5
20	N16P-1006		vnt.		2.0		
	Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais, ŽN						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.1	4.2	8.11	34.06
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	8.0	0.11	0.88
	230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.3	0.6	0.32	0.19
	230411	Silikonas	l	0.4	0.8	4.77	3.82
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.003	0.006	15.45	0.09
	250065	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt.	1.0	2.0	8.32	16.64
	260574	Unitazas	kompl.	1.0	2.0	251.47	502.94
	260982	Plastikinė mova d 100 mm	vnt.	1.0	2.0	10.24	20.48
	810006	Linai šukuoti	kg	0.0028	0.0056	7.97	0.04
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	0.5	0.51	0.26
	0						
N16P-1006		Darbo užm. 34.06	Medžiagos	545.08	Mechanizmai	0.26	Iš viso 579.4
21	N16P-1407		100 m		5.0		
	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų						
		Darbo sąn. kateg. 4.3	žm.val.	10.6	53.0	6.19	328.07
	570885	Vanduo	m3	1.9	9.5	1.88	17.86
N16P-1407		Darbo užm. 328.07	Medžiagos	17.86	Mechanizmai	Iš viso	345.93
Skyriuje 1		Darbo užm. 3516.00	Medžiagos	18633.70	Mechanizmai	31.10	Iš viso 22180.80

2 Vandentiekis

1	N16-2-1		m		45.0		
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.13	50.85	6.11	310.69
	120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0.000037	0.001665	1328.43	2.21
	120067	Mūrvinės	kg	0.0041	0.1845	6.0	1.11
	120082	Šoviniai statybiniai	vnt.	0.54	24.3	0.02	0.49
	210004	Deguonis dujinis techninis	m3	0.055	2.475	1.41	3.49
	220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	vnt.	0.054	2.43	0.02	0.05
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.0096	0.432	2.03	0.88
	230111	Pokostas	kg	0.0032	0.144	2.44	0.35
	240003	Acetilenas	m3	0.028	1.26	11.17	14.07

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N16-2-1	490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	kg	0.0462	2.079	2.18	4.53
	810006	Linai šukuoti	kg	0.0048	0.216	7.97	1.72
	Darbo užm. 310.69		Medžiagos 28.9	Mechanizmai		Iš viso	339.59
2	N16-3-1	m			72.0		
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.22	87.84	6.11	536.7
	120038	Elektrodai suvirinimo	kg	0.063	4.536	1.88	8.53
	120067	Mūrvinės	kg	0.0049	0.3528	6.0	2.12
	120082	Šoviniai statybiniai	vnt.	0.66	47.52	0.02	0.95
	210004	Deguois dujinis techninis	m3	0.074	5.328	1.41	7.51
	220095	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	vnt.	0.66	47.52	0.02	0.95
	240003	Acetilenas	m3	0.037	2.664	11.17	29.76
	490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	kg	0.0573	4.1256	2.18	8.99
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.55	39.6	2.93	116.03
	0						
N16-3-1	Darbo užm. 536.7		Medžiagos 58.81	Mechanizmai 116.03		Iš viso	711.54
3	C1-979-42	m			45.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2						
	979_42	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	1.0	45.0	6.56	295.2
C1-979-42	Darbo užm.		Medžiagos 295.2	Mechanizmai		Iš viso	295.2
4	C1-979-45	m			72.0		
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6						
	979_45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	1.0	72.0	6.98	502.56
C1-979-45	Darbo užm.		Medžiagos 502.56	Mechanizmai		Iš viso	502.56
5	C1-976-11	vnt.			1.0		
	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys						
	976_11	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	vnt.	1.0	1.0	519.47	519.47
C1-976-11	Darbo užm.		Medžiagos 519.47	Mechanizmai		Iš viso	519.47
6	N16P-0201	m			923.0		
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.48	443.04	7.11	3150.01
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.5	1384.5	0.11	152.3
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	1.5	1384.5	0.64	886.08
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.06	55.38	0.51	28.24
	0						
N16P-0201	Darbo užm. 3150.01		Medžiagos 1038.38	Mechanizmai 28.24		Iš viso	4216.63
7	N16P-0201	m			78.0		
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.56	43.68	7.11	310.56
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	156.0	0.11	17.16
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	1.0	78.0	0.64	49.92
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	6.24	0.51	3.18
	0						
N16P-0201	Darbo užm. 310.56		Medžiagos 67.08	Mechanizmai 3.18		Iš viso	380.82

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
8	C1-1020-100		m		32.0		
	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 40x4.0mm (Tigris Alupex)						
1020_100	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 40x4.0mm (Tigris Alupex)	m	1.0	32.0	12.4	396.8	
C1-1020-100	Darbo užm.	Medžiagos	396.8	Mechanizmai	Iš viso	396.8	
9	C1-1020-96		m		560.0		
	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm (Tigris Alupex)						
1020_96	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm (Tigris Alupex)	m	1.0	560.0	1.99	1114.4	
C1-1020-96	Darbo užm.	Medžiagos	1114.4	Mechanizmai	Iš viso	1114.4	
10	C1-1020-97		m		220.0		
	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)						
1020_97	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)	m	1.0	220.0	2.84	624.8	
C1-1020-97	Darbo užm.	Medžiagos	624.8	Mechanizmai	Iš viso	624.8	
11	C1-1020-98		m		86.0		
	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex)						
1020_98	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex)	m	1.0	86.0	3.99	343.14	
C1-1020-98	Darbo užm.	Medžiagos	343.14	Mechanizmai	Iš viso	343.14	
12	C1-1020-99		m		57.0		
	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 32x3.0mm (Tigris Alupex)						
1020_99	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 32x3.0mm (Tigris Alupex)	m	1.0	57.0	6.89	392.73	
C1-1020-99	Darbo užm.	Medžiagos	392.73	Mechanizmai	Iš viso	392.73	
13	C1-1020-101		m		46.0		
	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 50x4.5mm (Tigris Alupex)						
1020_101	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 50x4.5mm (Tigris Alupex)	m	1.0	46.0	12.4	570.4	
C1-1020-101	Darbo užm.	Medžiagos	570.4	Mechanizmai	Iš viso	570.4	
14	C1-1028-58		kompl.		1.0		
	Plastikinių vamzdžių fasoninės dalys						
1028_58	Jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams	kompl.	1.0	1.0	2065.36	2065.36	
C1-1028-58	Darbo užm.	Medžiagos	2065.36	Mechanizmai	Iš viso	2065.36	
15	N26-218		100 m		3.25		
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	15.0	48.75	7.2	351.0	
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0014	0.00455	953.71	4.34	
230425	Juostelė folijos lipni	m	62.0	201.5	0.04	8.06	
N26-218	Darbo užm. 351.0	Medžiagos	12.4	Mechanizmai	Iš viso	363.4	
16	N26-219		100 m		0.78		
	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	18.0	14.04	7.2	101.09	
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0.0017	0.001326	953.71	1.26	
230425	Juostelė folijos lipni	m	85.0	66.3	0.04	2.65	
N26-219	Darbo užm. 101.09	Medžiagos	3.91	Mechanizmai	Iš viso	105.0	

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
17	C1-897-168	m		26.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, storis 20mm					
897_168	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, s	m	1.0	26.0	1.93	50.18
C1-897-168	Darbo užm.	Medžiagos	50.18	Mechanizmai	Iš viso	50.18
18	C1-897-174	m		30.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm					
897_174	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, s	m	1.0	30.0	2.07	62.1
C1-897-174	Darbo užm.	Medžiagos	62.1	Mechanizmai	Iš viso	62.1
19	C1-897-179	m		3.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm					
897_179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, s	m	1.0	3.0	3.13	9.39
C1-897-179	Darbo užm.	Medžiagos	9.39	Mechanizmai	Iš viso	9.39
20	C1-897-183	m		46.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm					
897_183	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, s	m	1.0	46.0	3.61	166.06
C1-897-183	Darbo užm.	Medžiagos	166.06	Mechanizmai	Iš viso	166.06
21	C1-897-191	m		32.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm					
897_191	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, s	m	1.0	32.0	3.9	124.8
C1-897-191	Darbo užm.	Medžiagos	124.8	Mechanizmai	Iš viso	124.8
22	C1-897-200	m		46.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 30mm					
897_200	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, s	m	1.0	46.0	4.47	205.62
C1-897-200	Darbo užm.	Medžiagos	205.62	Mechanizmai	Iš viso	205.62
23	C1-897-170	m		84.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, storis 40mm					
897_170	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, s	m	1.0	84.0	3.57	299.88
C1-897-170	Darbo užm.	Medžiagos	299.88	Mechanizmai	Iš viso	299.88
24	C1-897-176	m		50.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm					
897_176	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, s	m	1.0	50.0	3.99	199.5
C1-897-176	Darbo užm.	Medžiagos	199.5	Mechanizmai	Iš viso	199.5
25	C1-897-180	m		75.0		
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm,					

2018.07.03		Statinių grupė 18-16		Statiny's 1		Žiniaraštis 8		Lapas 8	
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
storis 40mm									
897_180		Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, s		m	1.0	75.0	4.35	326.25	
C1-897-180		Darbo užm.		Medžiagos	326.25	Mechanizmai	Iš viso	326.25	

26 C1-897-188				m		11.0			
Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm									
897_188		Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, s		m	1.0	11.0	4.71	51.81	
C1-897-188		Darbo užm.		Medžiagos	51.81	Mechanizmai	Iš viso	51.81	

27 N16P-0501				vnt.		2.0			
Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 50									
		Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.73	1.46	7.11	10.38	
230413		Pasta sandarinimui		kg	0.014	0.028	15.45	0.43	
810006		Linai šukuoti		kg	0.021	0.042	7.97	0.33	
489244		Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.18	0.36	0.51	0.18	
0									
N16P-0501		Darbo užm. 10.38		Medžiagos	0.76	Mechanizmai 0.18	Iš viso	11.32	

28 C1-2003-9				vnt.		2.0			
Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2`, PP V/V sriegis									
2003_9		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2`, PP V/V sriegis		vnt.	1.0	2.0	31.14	62.28	
C1-2003-9		Darbo užm.		Medžiagos	62.28	Mechanizmai	Iš viso	62.28	

29 N16P-0501				vnt.		1.0			
Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 40									
		Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.65	0.65	6.11	3.97	
230413		Pasta sandarinimui		kg	0.011	0.011	15.45	0.17	
810006		Linai šukuoti		kg	0.015	0.015	7.97	0.12	
489244		Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.16	0.16	0.51	0.08	
0									
N16P-0501		Darbo užm. 3.97		Medžiagos	0.29	Mechanizmai 0.08	Iš viso	4.34	

30 C1-2003-8				vnt.		1.0			
Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis									
2003_8		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sri		vnt.	1.0	1.0	19.45	19.45	
C1-2003-8		Darbo užm.		Medžiagos	19.45	Mechanizmai	Iš viso	19.45	

31 N16P-0501				vnt.		2.0			
Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 25									
		Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.46	0.92	8.11	7.46	
230413		Pasta sandarinimui		kg	0.007	0.014	15.45	0.22	
810006		Linai šukuoti		kg	0.008	0.016	7.97	0.13	
489244		Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.11	0.22	0.51	0.11	
0									
N16P-0501		Darbo užm. 7.46		Medžiagos	0.35	Mechanizmai 0.11	Iš viso	7.92	

32 C1-2003-17				vnt.		2.0			
Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis									
2003_17		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis		vnt.	1.0	2.0	8.77	17.54	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
C1-2003-17	Darbo užm.		Medžiagos 17.54	Mechanizmai		Iš viso	17.54
33	N16P-0501		vnt.		18.0		
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 20						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.39	7.02	8.11	56.93
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.005	0.09	15.45	1.39
810006	Linai šukuoti		kg	0.006	0.108	7.97	0.86
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.09	1.62	0.51	0.83
0							
N16P-0501	Darbo užm.56.93		Medžiagos 2.25	Mechanizmai 0.83		Iš viso	60.01
34	C1-2003-15		vnt.		18.0		
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis						
2003_15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V srieg		vnt.	1.0	18.0	5.69	102.42
C1-2003-15	Darbo užm.		Medžiagos 102.42	Mechanizmai		Iš viso	102.42
35	N16P-0501		vnt.		100.0		
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.34	34.0	8.11	275.74
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.004	0.4	15.45	6.18
810006	Linai šukuoti		kg	0.004	0.4	7.97	3.19
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.08	8.0	0.51	4.08
0							
N16P-0501	Darbo užm.275.74		Medžiagos 9.37	Mechanizmai 4.08		Iš viso	289.19
36	C1-2003-1		vnt.		100.0		
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis						
2003_1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V srieg		vnt.	1.0	100.0	4.14	414.0
C1-2003-1	Darbo užm.		Medžiagos 414.0	Mechanizmai		Iš viso	414.0
37	N17-17		vnt.		4.0		
	Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramik.plytelėm aptaisytų sienų						
	Darbo sąn. kateg. 3.67		žm.val.	2.4	9.6	6.86	65.86
260589	Rankšluosčių džiovintuvai		vnt	1.0	4.0	150.0	600.0
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)		kg	0.016	0.064	2.03	0.13
230111	Pokostas		kg	1.0	4.0	2.44	9.76
810006	Linai šukuoti		kg	0.008	0.032	7.97	0.26
N17-17	Darbo užm.65.86		Medžiagos 610.15	Mechanizmai		Iš viso	676.01
38	N17-18		vnt.		8.0		
	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.17		žm.val.	0.86	6.88	12.15	83.59
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)		kg	0.008	0.064	2.03	0.13
230111	Pokostas		kg	0.004	0.032	2.44	0.08
810006	Linai šukuoti		kg	0.004	0.032	7.97	0.26
N17-18	Darbo užm.83.59		Medžiagos 0.47	Mechanizmai		Iš viso	84.06
39	N17-18p		vnt.		8.0		
	Maišytuvas su lanksčia žarna						
486RPM	Maišytuvas su lanksčia žarna		vnt.	1.0	8.0	98.47	787.76
N17-18p	Darbo užm.		Medžiagos 787.76	Mechanizmai		Iš viso	787.76
40	N10-164-1		vnt.		6.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose							
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	1.6	9.6	9.41	90.34
261130	Gaisrinių čiaupų spintelė		vnt.	1.0	6.0	121.0	726.0
120063	Medsraigčiai įvairūs		kg	0.015	0.09	1.97	0.18
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	24.0	0.11	2.64
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.25	1.5	0.51	0.77
0							
N10-164-1	Darbo užm.90.34	Medžiagos	728.82	Mechanizmai	0.77	Iš viso	819.93
41	N16P-1016		kompl.		9.0		
Vandens filtrų montavimas, kai filtro našumas iki 2 m3/val.							
	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	3.1	27.9	6.56	183.02
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.028	0.252	15.45	3.89
260160	Vandens valymo filtras		vnt.	1.0	9.0		
260719	Movinės jungtys		vnt.	2.0	18.0	2.88	51.84
810006	Linai šukuoti		kg	0.032	0.288	7.97	2.3
N16P-1016	Darbo užm. 183.02	Medžiagos	58.03	Mechanizmai		Iš viso	241.05
42	C130-1824		vnt.		9.0		
Vandens valymo filtras							
310082	Vandens valymo filtras		vnt.	1.0	9.0	348.98	3140.82
C130-1824	Darbo užm.	Medžiagos	3140.82	Mechanizmai		Iš viso	3140.82
43	N16P-0805		vnt.		1.0		
Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 25							
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	0.53	0.53	9.29	4.92
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.007	0.007	15.45	0.11
810006	Linai šukuoti		kg	0.008	0.008	7.97	0.06
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.13	0.13	0.51	0.07
0							
N16P-0805	Darbo užm. 4.92	Medžiagos	0.17	Mechanizmai	0.07	Iš viso	5.16
44	N16P-0508		vnt.		1.0		
Čiaupų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 20							
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.25	0.25	14.11	3.53
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.003	0.003	15.45	0.05
810006	Linai šukuoti		kg	0.003	0.003	7.97	0.02
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.05	0.05	0.51	0.03
0							
N16P-0508	Darbo užm. 3.53	Medžiagos	0.07	Mechanizmai	0.03	Iš viso	3.63
45	C130-2227		vnt.		1.0		
Laistymo čiaupas							
484245	Laistymo čiaupas		vnt.	1.0	1.0	8.45	8.45
C130-2227	Darbo užm.	Medžiagos	8.45	Mechanizmai		Iš viso	8.45
46	N16P-1406		100 m		11.18		
Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas							
	Darbo sąn. kateg. 4.8		žm.val.	10.4	116.272	6.43	747.63
230413	Pasta sandarinimui		kg	0.02	0.2236	15.45	3.45
570885	Vanduo		m3	0.06	0.6708	1.88	1.26
810006	Linai šukuoti		kg	0.02	0.2236	7.97	1.78
342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu		maš.val	1.8	20.124	2.93	58.96
0							
N16P-1406	Darbo užm. 747.63	Medžiagos	6.49	Mechanizmai	58.96	Iš viso	813.08

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
47	N22-212	km		1.118		
	Vamzdynų d 50-65 mm praplovimas su dezinfekcija					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	52.0	58.136	5.58	324.4
570885	Vanduo	m3	31.1	34.7698	1.88	65.37
930007	Chlorkalkės	kg	0.2	0.2236	0.22	0.05
N22-212	Darbo užm. 324.4	Medžiagos 65.42	Mechanizmai		Iš viso	389.82

Skyriuje 2	Darbo užm. 6617.82	Medžiagos 15565.29	Mechanizmai 212.56		Iš viso	22395.67

Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 10133.82	Medžiagos 34198.99	Mechanizmai 243.66		Iš viso	44576.47
	Papildomų medžiagų vertė 1.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 5.00%(10133.82)		506.69	341.99		
		Viso:	10640.51	34540.98	243.66	45425.15
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(10133.82+506.69)		3298.56			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	13939.07	34540.98	243.66
	Statybvietės išlaidos 5.00%					2436.19
	Iš viso tiesioginės išlaidos					51159.90
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(10133.82+506.69)					2128.10
	Pelnas 3.00%(51159.90+2128.10)					1598.64
	Iš viso netiesioginės išlaidos					3726.74
					Bendra vertė be PVM	54886.64
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					11526.19
					Bendra vertė su PVM	66412.83

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statiny

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

9 Gaisrinė signalizacija

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 21292.02 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Gaisrinė signalizacija							
1	N50-301		vnt.		1.0		
	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	1.9	1.9	6.29	11.95
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	0.25	0.51	0.13
N50-301	Darbo užm. 11.95	Medžiagos 0.44			Mechanizmai 0.13	Iš viso	12.52
2	88009001	GSS centralė adresinė 2 kilpos 240 adresų kilpoje	vnt	1.0	1.0	875.0	875.0
3	PR	Programinė įranga centralės programavimui, valdymui ir priežiūrai	vnt	1.0	1.0	680.0	680.0
4	N50-333		vnt.		2.0		
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.48	0.96	6.11	5.87
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	4.0	0.11	0.44
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	0.24	0.51	0.12
N50-333	Darbo užm. 5.87	Medžiagos 0.44			Mechanizmai 0.12	Iš viso	6.43
5	3855-85	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	1.0	2.0	24.83	49.66
6	N50-315		vnt.		176.0		
	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.41	72.16	6.11	440.9
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	352.0	0.11	38.72
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	21.12	0.51	10.77
N50-315	Darbo užm. 440.9	Medžiagos 38.72			Mechanizmai 10.77	Iš viso	490.39
7	88009002	Gaisro pavojaus daviklis dūminis adresinis, su baze	vnt	1.0	176.0	21.0	3696.0
8	N50-324		vnt.		25.0		
	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.38	9.5	6.11	58.05
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	50.0	0.11	5.5
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	3.0	0.51	1.53
N50-324	Darbo užm. 58.05	Medžiagos 5.5			Mechanizmai 1.53	Iš viso	65.08
9	88009003	Gaisro signalizatorius vidinis adresinis komplekte	vnt	1.0	23.0	42.25	971.75
10	88009004	Gaisro signalizatorius blykstė vidinis	vnt	1.0	2.0	59.0	118.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
adresinis komplekte								
11	N50-326			vnt.		1.0		
	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.53	0.53	6.11	3.24
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.25	0.25	0.51	0.13
N50-326	Darbo užm. 3.24 Medžiagos 0.44				Mechanizmai 0.13		Iš viso	3.81
12	88009005	Gaisro signalizatorius lauko		vnt	1.0	1.0	48.0	48.0
13	N50-322			vnt.		24.0		
	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.49	11.76	6.11	71.85
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	48.0	0.11	5.28
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.12	2.88	0.51	1.47
N50-322	Darbo užm. 71.85 Medžiagos 5.28				Mechanizmai 1.47		Iš viso	78.6
14	88009006	Gaisro pavojaus mygtukas rankinis		vnt	1.0	24.0	31.25	750.0
adresinis komplekte								
15	N50-367			100m		23.2		
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	4.6	106.72	5.7	608.3
N50-367	Darbo užm. 608.3 Medžiagos				Mechanizmai		Iš viso	608.3
16	88009007	Kabelis 2x1		m	1.0	2200.0	0.32	704.0
17	88009008	Kabelis 2x0,5		m	1.0	120.0	0.15	18.0
18	N50-314			vnt.		15.0		
	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 4.5			žm.val.	1.5	22.5	6.29	141.53
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	60.0	0.11	6.6
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.25	3.75	0.51	1.91
N50-314	Darbo užm. 141.53 Medžiagos 6.6				Mechanizmai 1.91		Iš viso	150.04
19	88009009	Vieno išėjimo modulis komplekte		vnt	1.0	4.0	46.0	184.0
20	88009010	Konvencinės zonos pajungimo modulis		vnt	1.0	11.0	57.79	635.69
komplekte								
21	N50-367			100m		0.9		
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	4.6	4.14	5.7	23.6
N50-367	Darbo užm. 23.6 Medžiagos				Mechanizmai		Iš viso	23.6
22	88009011	Kabelis gaisro aptikimo fiksuotos		m	1.0	90.0	4.8	432.0
temperatūros 68 laipsnių								
23	N21P-0305			100m		8.4		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	30.6	257.04	5.7	1465.13
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	150.0	1260.0	0.11	138.6
	260938	Vamzdžių laikikliai		vnt.	150.0	1260.0	0.64	806.4
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	6.0	50.4	0.51	25.7

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
N21P-0305	Darbo užm. 1465 . 13			Medžiagos 945 . 0	Mechanizmai 25 . 7		Iš viso	2435 . 83	
24	1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš m PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm			1 . 0	840 . 0	0 . 28	235 . 2	
25	N21-389	vnt.			3 . 0				
	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų								
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	2 . 0	6 . 0	6 . 11	36 . 66	
	20005	Benzinas			l	0 . 0675	0 . 2025	1 . 01	0 . 2
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)			kg	0 . 08	0 . 24	1 . 97	0 . 47
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)			m2	0 . 01	0 . 03	3 . 21	0 . 1
N21-389	Darbo užm. 36 . 66			Medžiagos 0 . 77	Mechanizmai		Iš viso	37 . 43	
26	K	Kompiuteris sistemos priežiūrai ir kontrolei			kompl.	1 . 0	1 . 0	540 . 0	540 . 0
27	K3	Monitorius 24"			vnt	1 . 0	2 . 0	295 . 0	590 . 0
28	88009012	Stovas dviems monitoriams vertikaliai,tvirtinamas prie stalo ar sienos			vnt	1 . 0	1 . 0	245 . 0	245 . 0
29	N50-346	vnt.			1 . 0				
	8 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas								
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	2 . 1	2 . 1	6 . 11	12 . 83	
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais			vnt.	4 . 0	4 . 0	0 . 11	0 . 44
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu			maš.val	0 . 25	0 . 25	0 . 51	0 . 13
N50-346	Darbo užm. 12 . 83			Medžiagos 0 . 44	Mechanizmai 0 . 13		Iš viso	13 . 4	
30	88009013	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1,5KVA			vnt	1 . 0	1 . 0	420 . 0	420 . 0
31	N50-382	vnt.			1 . 0				
	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių								
	Darbo sąn. kateg. 6.0			žm.val.	8 . 5	8 . 5	7 . 43	63 . 16	
N50-382	Darbo užm. 63 . 16			Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	63 . 16	
Skyriuje 1	Darbo užm. 2943 . 07			Medžiagos 12195 . 93	Mechanizmai 41 . 89		Iš viso	15180 . 89	
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 2943 . 07			Medžiagos 12195 . 93	Mechanizmai 41 . 89		Iš viso	15180 . 89	

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(2943.07)	912 . 35			
Statinio statybos išlaidos	Viso:	3855 . 42	12195 . 93	41 . 89
Statybvietės išlaidos 2.50%				16093 . 24
Iš viso tiesioginės išlaidos				402 . 33
Pridėtinės išlaidos 20.00%(2943.07)				16495 . 57
Pelnas 3.00%(16495.57+588.61)				588 . 61
Iš viso netiesioginės išlaidos				512 . 53
				1101 . 14
Bendra vertė be PVM				17596 . 71
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3695 . 31
Bendra vertė su PVM				21292 . 02

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statinys

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

10 Apsauginė signalizacija

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 47564.37 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Apsauginė signalizacija							
1	N50-307		vnt.		2.0		
	16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	3.6	7.2	6.29	45.29
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	8.0	0.11	0.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	0.5	0.51	0.26
N50-307	Darbo užm. 45.29		Medžiagos 0.88		Mechanizmai 0.26	Iš viso	46.43
2	88010001	Apsauginės signalizacijos pultas (centralė) 16-256 zonos su praėjimo kontrolės sistemų valdymu	vnt	1.0	2.0	758.0	1516.0
3	N50-312		vnt.		44.0		
	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	2.0	88.0	6.29	553.52
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	176.0	0.11	19.36
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	11.0	0.51	5.61
N50-312	Darbo užm. 553.52		Medžiagos 19.36		Mechanizmai 5.61	Iš viso	578.49
4	88010002	Apsauginės signalizacijos zonų išplėtimo modulis 8 zonų	vnt	1.0	44.0	89.0	3916.0
5	88010003	Apsauginės signalizacijos LAN pajungimo modulis	vnt	1.0	2.0	56.0	112.0
6	N50-333		vnt.		17.0		
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.48	8.16	6.11	49.86
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	34.0	0.11	3.74
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	2.04	0.51	1.04
N50-333	Darbo užm. 49.86		Medžiagos 3.74		Mechanizmai 1.04	Iš viso	54.64
7	3855-85	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	1.0	17.0	9.83	167.11
8	88010004	Korpusas centrinei su maitinimu	vnt	1.0	2.0	28.0	56.0
9	88010005	Korpusas išplėtimo moduliams su maitinimu	vnt	1.0	2.0	19.2	38.4
10	N50-333		vnt.		15.0		
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.48	7.2	6.11	43.99
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	30.0	0.11	3.3
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	1.8	0.51	0.92
N50-333	Darbo užm. 43.99		Medžiagos 3.3		Mechanizmai 0.92	Iš viso	48.21

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
11	88010006	Maitinimo šaltinis su maitinimo ir rezervinio maitinimo kontrolė	vnt	1.0	15.0	32.5	487.5
12	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.		5.0		
		Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	0.51	2.55	6.29	16.04
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	10.0	0.11	1.1
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	0.6	0.51	0.31
N50-311		Darbo užm. 16.04 Medžiagos 1.1			Mechanizmai 0.31	Iš viso	17.45
13	88010007	Valdymo klaviatūra LCD	vnt	1.0	5.0	112.0	560.0
14	N50-272	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt		130.0		
		Darbo sąn. kateg. 4.75	žm.val.	1.1	143.0	6.43	919.49
	120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0.002	0.26	1.97	0.51
	220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg	0.001	0.13	1.54	0.2
N50-272		Darbo užm. 919.49 Medžiagos 0.71			Mechanizmai	Iš viso	920.2
15	88010008	Judesio daviklis vidaus	vnt	1.0	106.0	7.8	826.8
16	88010009	Stiklo dūžio daviklis	vnt	1.0	24.0	11.7	280.8
17	N50-319	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.		454.0		
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.33	149.82	6.11	915.4
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	908.0	0.11	99.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	54.48	0.51	27.78
N50-319		Darbo užm. 915.4 Medžiagos 99.88			Mechanizmai 27.78	Iš viso	1043.06
18	88010010	Elektromagnetinis kontaktas	vnt	1.0	454.0	1.65	749.1
19	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.		2.0		
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.49	0.98	6.11	5.99
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	4.0	0.11	0.44
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	0.24	0.51	0.12
N50-322		Darbo užm. 5.99 Medžiagos 0.44			Mechanizmai 0.12	Iš viso	6.55
20	88010011	Gaisro pavojaus mygtukas rankinis adresinis komplekte	vnt	1.0	2.0	31.25	62.5
21	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.		2.0		
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.38	0.76	6.11	4.64
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	4.0	0.11	0.44
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	0.24	0.51	0.12
N50-324		Darbo užm. 4.64 Medžiagos 0.44			Mechanizmai 0.12	Iš viso	5.2
22	88010012	Pavojaus signalizatorius vidinis	vnt	1.0	2.0	6.8	13.6
23	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.		1.0		
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.53	0.53	6.11	3.24
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N50-326	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	0.25	0.51	0.13	
		Darbo užm. 3.24	Medžiagos 0.44		Mechanizmai 0.13	Iš viso	3.81	
24	88010013	Pavojaus signalizatorius lauko	vnt	1.0	1.0	24.0	24.0	
25	N50-367			100m		245.96		
N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas							
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	4.6	1131.416	5.7	6449.07	
		Darbo užm. 6449.07	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	6449.07	
26	3600-131	4 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai	m	1.0	18240.0	0.19	3465.6	
27	3600-132	6 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai	m	1.0	5630.0	0.25	1407.5	
28	3600-59	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por.,	m	1.0	670.0	0.22	147.4	
		5 kat., dėžė 305m						
29	7701001	Kabelis 2x0,75	m	1.0	56.0	0.21	11.76	
30	N21P-0305			100m		42.2		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinamat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm							
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	30.6	1291.32	0.7	903.92	
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	150.0	6330.0	0.11	696.3	
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	150.0	6330.0	0.6	3798.0	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	6.0	253.2	0.51	129.13	
N21P-0305		Darbo užm. 903.92	Medžiagos 4494.3		Mechanizmai 129.13	Iš viso	5527.35	
31	1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	1.0	4220.0	0.28	1181.6	
32	526546	Programinė ir techninė įranga AS priežiūrai ir programavimui su planais	kompl.	1.0	1.0	799.0	799.0	
33	N21-389			vnt.		3.0		
	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų							
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.0	6.0	6.11	36.66	
	20005	Benzinas	l	0.0675	0.2025	1.01	0.2	
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.08	0.24	1.97	0.47	
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.01	0.03	3.21	0.1	
N21-389		Darbo užm. 36.66	Medžiagos 0.77		Mechanizmai	Iš viso	37.43	
34	K	Kompiuteris sistemos priežiūrai ir kontrolei	kompl.	1.0	1.0	540.0	540.0	
35	K3	Monitorius 24"	vnt	1.0	2.0	295.0	590.0	
36	88010014	Stovas dviems monitoriams vertikaliam,tvirtinamas prie stalo ar sienos	vnt	1.0	1.0	245.0	245.0	
37	N50-333			vnt.		1.0		
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas							
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.48	0.48	6.11	2.93	
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	2.0	0.11	0.22	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	0.12	0.51	0.06	
N50-333		Darbo užm. 2.93	Medžiagos 0.22		Mechanizmai 0.06	Iš viso	3.21	
38	88010015	Rezervinio maitinimo šaltinis 1000VA	vnt	1.0	1.0	220.0	220.0	
39	N50-378			vnt.		1.0		
	24 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas k1=1.15							

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N50-378	Darbo sąn. kateg. 6.0		žm.val.	3.8	4.37	7.43	32.47
	Darbo užm.32.47	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	32.47

Skyriuje 1	Darbo užm.9982.51	Medžiagos 22043.25		Mechanizmai 165.48		Iš viso	32191.24

Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm.9982.51	Medžiagos 22043.25		Mechanizmai 165.48		Iš viso	32191.24

	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(9982.51)			3094.58			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	13077.09	22043.25	165.48	35285.82
	Statybvietės išlaidos 2.50%						882.15
	Iš viso tiesioginės išlaidos						36167.97
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(9982.51)						1996.50
	Pelnas 3.00%(36167.97+1996.50)						1144.93
	Iš viso netiesioginės išlaidos						3141.43

						Bendra vertė be PVM	39309.40
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8254.97

						Bendra vertė su PVM	47564.37

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statiny

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

11 Vaizdo stebėjimas

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 9190.65 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Vaizdo stebėjimas							
1	N50-358-1		vnt.		1.0		
	Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonų montavimas ir derinimas						
	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	1.5	1.5	6.56	9.84
N50-358-1	Darbo užm.9.84		Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	9.84
2	88011001	Vaizdo įrašymo įrenginys 16 kamerų,FHD įrašas kamerai,su integruotu komutatoriumi 16x10/100/PoE+2x100,8TB HDD	vnt	1.0	1.0	778.0	778.0
3	N50-333		vnt.		1.0		
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.48	0.48	6.11	2.93
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	2.0	0.11	0.22
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	0.12	0.51	0.06
N50-333	Darbo užm.2.93		Medžiagos 0.22		Mechanizmai 0.06	Iš viso	3.21
4	88011002	Rezervinio maitinimo šaltinis 1000VA	vnt	1.0	1.0	220.0	220.0
5	N50-336		vnt.		5.0		
	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.01	5.05	6.11	30.86
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	3.0	15.0	0.11	1.65
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	0.95	0.51	0.48
N50-336	Darbo užm.30.86		Medžiagos 1.65		Mechanizmai 0.48	Iš viso	32.99
6	N50-340		vnt.		10.0		
	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.9	19.0	6.11	116.09
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	40.0	0.11	4.4
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	2.5	0.51	1.28
N50-340	Darbo užm.116.09		Medžiagos 4.4		Mechanizmai 1.28	Iš viso	121.77
7	N50-344		vnt.		15.0		
	Videokameros korpuso montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.0	15.0	6.11	91.65
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	3.0	45.0	0.11	4.95
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.19	2.85	0.51	1.45
N50-344	Darbo užm.91.65		Medžiagos 4.95		Mechanizmai 1.45	Iš viso	98.05
8	88011003	Kamera vidaus stebėjimui 4Mpix kupolinė,IR20m	vnt	1.0	5.0	94.0	470.0
9	88011004	Kamera lauko stebėjimui 4Mpix,IR	vnt	1.0	10.0	147.0	1470.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
EXIR40m								
10	N50-399			vnt.		3.0		
	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	1.8	5.4	6.11	32.99
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.03	0.09	1.97	0.18
N50-399	Darbo užm. 32.99			Medžiagos 0.18	Mechanizmai		Iš viso	33.17
11	88011005	Kompiuterio tinklo panelė į19" spintą 24xRJ45 lizdai	vnt		1.0	1.0	27.0	27.0
12	88011006	Kabelių sutvarkymo panelė į 19" spintą horizontali	vnt		1.0	2.0	6.8	13.6
13	N50-231			10 vnt.		1.7		
	Krosiravimas krose arba spintoje k1=1.3							
	Darbo sąn. kateg. 5.0			žm.val.	1.8	3.978	6.56	26.1
	170043	Lydmetalis		kg	0.01	0.017	22.13	0.38
	240055	Kanifolija		kg	0.001	0.0017	13.03	0.02
	240095	Techninis spiritas		kg	0.002	0.0034	1.68	0.01
N50-231	Darbo užm. 26.1			Medžiagos 0.41	Mechanizmai		Iš viso	26.51
14	88011007	Kabelis komutacinis RJ45/RJ45 1,5m,Cat 5e	vnt		1.0	17.0	0.99	16.83
15	N50-367			100m		8.86		
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	4.6	40.756	5.7	232.31
N50-367	Darbo užm. 232.31			Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	232.31
16	3600-59	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m		1.0	886.0	0.22	194.92
17	N21P-0305			100m		5.4		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinatat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	30.6	165.24	2.7	446.15
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	150.0	810.0	0.11	89.1
	260938	Vamzdžių laikikliai		vnt.	150.0	810.0	0.08	64.8
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	6.0	32.4	0.51	16.52
N21P-0305	Darbo užm. 446.15			Medžiagos 153.9	Mechanizmai 16.52		Iš viso	616.57
18	1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m		1.0	540.0	0.28	151.2
19	5655	Vaizdo stebėjimo programinė įranga 20 kamerų,2 įrenginiai	kompl.		1.0	1.0	1082.0	1082.0
20	N21-389			vnt.		2.0		
	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	2.0	4.0	6.11	24.44
	20005	Benzinas		l	0.0675	0.135	1.01	0.14
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.08	0.16	1.97	0.32
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)		m2	0.01	0.02	3.21	0.06
N21-389	Darbo užm. 24.44			Medžiagos 0.52	Mechanizmai		Iš viso	24.96
21	K	Kompiuteris sistemos priežiūrai ir	kompl.		1.0	1.0	540.0	540.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
kontrolei									
22	K3 Monitorius 24"			vnt	1.0	1.0	295.0	295.0	
23	N50-333			vnt.		1.0			
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas								
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.48	0.48	6.11	2.93	
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	2.0	0.11	0.22	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.12	0.12	0.51	0.06	
N50-333	Darbo užm. 2.93		Medžiagos 0.22		Mechanizmai 0.06		Iš viso	3.21	
24	88011008	Rezervinio maitinimo šaltinis 1000VA		vnt	1.0	1.0	220.0	220.0	
Skyriuje 1	Darbo užm. 1016.29		Medžiagos 5645.00		Mechanizmai 19.85		Iš viso	6681.14	
Viso žiniaraštyje 1		Darbo užm. 1016.29		Medžiagos 5645.00		Mechanizmai 19.85		Iš viso 6681.14	
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1016.29)				315.05				
	Statinio statybos išlaidos				Viso:	1331.34	5645.00	19.85	6996.19
	Statybvietės išlaidos 2.50%								174.90
	Iš viso tiesioginės išlaidos								7171.09
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(1016.29)								203.26
	Pelnas 3.00%(7171.09+203.26)								221.23
	Iš viso netiesioginės išlaidos								424.49
	Bendra vertė be PVM							7595.58	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							1595.07	
	Bendra vertė su PVM							9190.65	

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statinsys

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

12 Praėjimo kontrolė

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 7509.32 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Praėjimo kontrolė							
1	N50-402		vnt.		6.0		
	Praėjimo kontrolierių (centralės) montavimas ir komutavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.8	4.8	6.11	29.33
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	24.0	0.11	2.64
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	1.5	0.51	0.77
N50-402	Darbo užm. 29.33	Medžiagos 2.64			Mechanizmai 0.77	Iš viso	32.74
2	88012001	Praėjimo kontrolės durų valdymo išplėtimo modulis vienerių durų dviejų skaitytuvų valdymas	vnt	1.0	6.0	193.0	1158.0
3	N50-333		vnt.		6.0		
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.48	2.88	6.11	17.6
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	12.0	0.11	1.32
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	0.72	0.51	0.37
N50-333	Darbo užm. 17.6	Medžiagos 1.32			Mechanizmai 0.37	Iš viso	19.29
4	3855-85	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	1.0	6.0	9.83	58.98
5	88012002	Korpusas išplėtimo moduliams su maitinimu	vnt	1.0	6.0	32.5	195.0
6	N50-333		vnt.		6.0		
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.48	2.88	6.11	17.6
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	12.0	0.11	1.32
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	0.72	0.51	0.37
N50-333	Darbo užm. 17.6	Medžiagos 1.32			Mechanizmai 0.37	Iš viso	19.29
7	88012003	Maitinimo šaltinis su maitinimo ir rezervinio maitinimo kontrolė	vnt	1.0	6.0	19.0	114.0
8	N50-403		vnt.		12.0		
	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.45	5.4	6.11	32.99
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	48.0	0.11	5.28
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	3.0	0.51	1.53
N50-403	Darbo užm. 32.99	Medžiagos 5.28			Mechanizmai 1.53	Iš viso	39.8
9	88012004	Nuotolinių kortelių skaitytuvas	vnt	1.0	12.0	159.0	1908.0
10	N50-367		100m		5.46		
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	4.6	25.116	5.7	143.16

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N50-367	Darbo užm. 143 . 16			Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	143 . 16
11	3600-131	4 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai m			1 . 0	40 . 0	0 . 19	7 . 6
12	3600-59	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por.,m			1 . 0	440 . 0	0 . 22	96 . 8
		5 kat., dėžė 305m						
13	7701001	Kabelis 2x0,75	m		1 . 0	66 . 0	0 . 22	14 . 52
14	N21P-0305			100m		3 . 1		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	30 . 6	94 . 86	2 . 7	256 . 12
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.		150 . 0	465 . 0	0 . 11	51 . 15
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.		150 . 0	465 . 0	0 . 65	302 . 25
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val		6 . 0	18 . 6	0 . 51	9 . 49
N21P-0305	Darbo užm. 256 . 12			Medžiagos 353 . 4		Mechanizmai 9 . 49	Iš viso	619 . 01
15	1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš m			1 . 0	310 . 0	0 . 28	86 . 8
		PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm						
16	88012005	Praėjimo kortelė	vnt		1 . 0	200 . 0	4 . 23	846 . 0
17	N50-393-1			vnt.		6 . 0		
	Praėjimo kontrolės sistemų derinimas							
	Darbo sąn. kateg. 6.0			žm.val.	4 . 0	24 . 0	7 . 43	178 . 32
N50-393-1	Darbo užm. 178 . 32			Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	178 . 32
Skyriuje 1	Darbo užm. 675 . 12			Medžiagos 4849 . 66		Mechanizmai 12 . 53	Iš viso	5537 . 31
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 675 . 12			Medžiagos 4849 . 66		Mechanizmai 12 . 53	Iš viso	5537 . 31
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(675.12)				209 . 29			
	Statinio statybos išlaidos			Viso:	884 . 41	4849 . 66	12 . 53	5746 . 60
	Statyb vietės išlaidos 2.50%							143 . 67
	Iš viso tiesioginės išlaidos							5890 . 27
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(675.12)							135 . 02
	Pelnas 3.00%(5890.27+135.02)							180 . 76
	Iš viso netiesioginės išlaidos							315 . 78
						Bendra vertė be PVM		6206 . 05
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							1303 . 27
						Bendra vertė su PVM		7509 . 32

SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statins

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

13 Lauko vandentiekio - nuotekų tinklai

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 15080.00 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Nuotakynas						
1	NIP-1401	km		0.025		
	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	351.0	8.775	28.215	247.59
	489061 Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	maš.val	114.0	2.85	36.47	103.94
	489075 Buldozeris 132 kW (180 AG)	maš.val	28.0	0.7	42.65	29.86
NIP-1401	Darbo užm. 247.59	Medžiagos		Mechanizmai 133.8	Iš viso	381.39
2	N23-1	m3		2.0		
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2.2	4.4	30.267	133.17
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1.05	2.1	10.3	21.63
N23-1	Darbo užm. 133.17	Medžiagos 21.63		Mechanizmai	Iš viso	154.8
3	N23-150	100m		0.25		
	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	9.8	2.45	32.49	79.6
N23-150	Darbo užm. 79.6	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	79.6
4	1030-59 PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	1.0	25.0	6.87	171.75
5	8801300-1 PVC vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1.0	1.0	250.0	250.0
6	N23-90	m3		1.0		
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	18.2	18.2	32.091	584.06
	20005 Benzinas	l	0.837	0.837	1.01	0.85
	20045 Naftos bitumas	t	0.007	0.007	454.15	3.18
	90029 Armatūrinis plienas, A-I klasės	t	0.016	0.016	664.46	10.63
	120030 Statybinės vynos	kg	0.31	0.31	1.09	0.34
	260014 Betonas	m3	0.3	0.3	75.42	22.63
	260029 Gelžbetonio konstrukcijos	m3	0.95	0.95	290.74	276.2
	534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	0.062	0.062	203.89	12.64
	573004 Skalda	m3	0.25	0.25	26.35	6.59
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0.11	0.11	60.26	6.63
	600092 Asfalto-betono masė grindims	t	0.045	0.045	72.91	3.28
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	2.1	2.1	25.48	53.51
N23-90	Darbo užm. 584.06	Medžiagos 342.97		Mechanizmai 53.51	Iš viso	980.54

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
7	2050-66	Liukai PL-40 (kvadrat. su užraktu)	vnt	1.0	1.0	197.96	197.96
8	N23P-0402		100m		0.25		
		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	11.3	2.825	34.827	98.39
	570885	Vanduo	m3	1.9	0.475	1.0	0.48
	489161	Vandens siurblys (motopompa)	maš.val	2.8	0.7	7.4	5.18
N23P-0402		Darbo užm.98.39	Medžiagos 0.48		Mechanizmai 5.18	Iš viso	104.05
Skyriuje 1		Darbo užm.1142.81	Medžiagos 984.79		Mechanizmai 192.49	Iš viso	2320.09
2 Lietaus nuotakynas							
1	N1P-1401		km		0.077		
		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m					
		Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	351.0	27.027	28.215	762.57
	489061	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	maš.val	114.0	8.778	36.47	320.13
	489075	Buldozeris 132 kW (180 AG)	maš.val	28.0	2.156	42.65	91.95
N1P-1401		Darbo užm.762.57	Medžiagos		Mechanizmai 412.08	Iš viso	1174.65
2	N23-1		m3		5.8		
		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas					
		Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2.2	12.76	30.267	386.21
	573022	Gamtinis smėlis	m3	1.05	6.09	10.3	62.73
N23-1		Darbo užm.386.21	Medžiagos 62.73		Mechanizmai	Iš viso	448.94
3	N23-151		100m		0.77		
		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų					
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11.2	8.624	32.49	280.19
N23-151		Darbo užm.280.19	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	280.19
4	1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	1.0	77.0	14.2	1093.4
5	880300-2	PVC vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1.0	1.0	450.0	450.0
6	F23-4-9		vnt.		2.0		
		Perkritimo d=160, įrengimas					
		Darbo sąn. kateg. 4.2	žm.val.	2.6	5.2	35.055	182.29
	60	Metalinės konstrukcijos	t	0.005	0.01	1659.63	16.6
F23-4-9		Darbo užm.182.29	Medžiagos 16.6		Mechanizmai	Iš viso	198.89
7	1032-151	PVC trišakiai 160x160x90` (išor. nuotek.)	vnt	1.0	2.0	16.39	32.78
8	1032-93	PVC alkūnės d 160x45` (išor. nuotek.)	vnt	1.0	2.0	8.63	17.26
9	N23P-0402		100m		0.77		
		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm)					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	12.0	9.24	34.827	321.8
	570885	Vanduo	m3	4.8	3.696	1.0	3.7
	489161	Vandens siurblys (motopompa)	maš.val	3.0	2.31	7.4	17.09
N23P-0402		Darbo užm.321.8	Medžiagos 3.7		Mechanizmai 17.09	Iš viso	342.59
Skyriuje 2		Darbo užm.1933.06	Medžiagos 1676.47		Mechanizmai 429.17	Iš viso	4038.70

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
-----------	----------------------------	--	---------------	-------	--------	-----------	-------------

3 Vandentiekis							
1	N1P-1401		km		0.004		
	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	351.0	1.404	28.215	39.61
	489061	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	maš.val	114.0	0.456	36.47	16.63
	489075	Buldozeris 132 kW (180 AG)	maš.val	28.0	0.112	42.65	4.78
N1P-1401	Darbo užm. 39.61		Medžiagos	Mechanizmai 21.41		Iš viso	61.02
2	N22-117		m		4.0		
	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių						
	Darbo sąn. kateg. 3.67		žm.val.	0.3	1.2	33.402	40.08
	570885	Vanduo	m3	0.019	0.076	1.0	0.08
	488161	Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	maš.val	0.03	0.12	15.33	1.84
N22-117	Darbo užm. 40.08		Medžiagos 0.08	Mechanizmai 1.84		Iš viso	42.0
3	1020-174	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 16, SDR 11, 110x10.0 (vand.)	m	1.0	4.0	16.3	65.2
4	8801300-3	Vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1.0	1.0	10.0	10.0
5	N22-69		m		3.0		
	Vamzdynai iš D200mm plieninių vamzdžių, su hidrauliniu išbandymu						
	Darbo sąn. kateg. 4.08		žm.val.	0.5	1.5	34.827	52.24
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.078	0.234	1.88	0.44
	534009	Rastai-statramsčiai (3 rūš.)	m3	0.0023	0.0069	92.43	0.64
	570885	Vanduo	m3	0.075	0.225	1.0	0.23
	488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	maš.val	0.12	0.36	12.58	4.53
	488161	Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	maš.val	0.03	0.09	15.33	1.38
	489022	Kranas-vamzdžių klotuvas traktoriaus bazėje	maš.val	0.06	0.18	42.65	7.68
N22-69	Darbo užm. 52.24		Medžiagos 1.31	Mechanizmai 13.59		Iš viso	67.14
6	980-11	Elektra virinti vamdžiai 219.1x5	m	1.0	3.0	26.44	79.32
7	N22-340		m3		1.5		
	Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	18.2	27.3	31.806	868.3
	20045	Naftos bitumas	t	0.036	0.054	454.15	24.52
	120030	Statybinės vynos	kg	0.26	0.39	1.09	0.43
	140417	Plieniniai futliarai	t	0.037	0.0555	2182.88	121.15
	260017	Armatūra	t	0.011	0.0165	664.46	10.96
	260243	Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams	m3	0.95	1.425	290.74	414.3
	534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	0.026	0.039	203.89	7.95
	600004	Cementinis skiedinys	m3	0.076	0.114	60.12	6.85
	600043	Betono mišiniai	m3	0.258	0.387	75.42	29.19
	600045	Betono mišiniai C8/10	m3	0.117	0.1755	67.26	11.8
	600092	Asfalto-betono masė grindims	t	0.103	0.1545	72.91	11.26
	489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	2.7	4.05	25.48	103.19
N22-340	Darbo užm. 868.3		Medžiagos 638.41	Mechanizmai 103.19		Iš viso	1609.9

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
8	2050-66	Liukai PL-40 (kvadrat. su užraktu)			vnt	1.0	1.0	197.96
9	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas			vnt.	2.0		
		Darbo sąn. kateg. 3.6		žm.val.	0.68	1.36	32.946	44.81
N22-539		Darbo užm. 44.81	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	44.81
10	N22-547	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas			vnt.	1.0		
		Darbo sąn. kateg. 3.6		žm.val.	0.78	0.78	32.946	25.7
N22-547		Darbo užm. 25.7	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	25.7
11	1005-67	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x100			vnt	1.0	1.0	84.62
12	1005-77	Kaliojo ketaus atvamzdžiai flanšas-mova DN 100			vnt	1.0	1.0	60.37
13	1005-154	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1)			vnt	1.0	1.0	121.83
14	N22-270	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas			vnt	1.0		
		Darbo sąn. kateg. 3.89		žm.val.	1.74	1.74	34.257	59.61
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)			kg	3.5	3.5	1.97
	210004	Dujinis deguonis (techninis)			m3	0.198	0.198	1.41
	240003	Acetilenas			m3	0.024	0.024	11.17
	573081	Cementas			t	0.000334	0.000334	120.67
N22-270		Darbo užm. 59.61	Medžiagos 7.49		Mechanizmai		Iš viso	67.1
15	2014-11	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos)			vnt	1.0	1.0	166.26
Skyriuje 3		Darbo užm. 1130.35	Medžiagos 1432.85		Mechanizmai 140.03		Iš viso	2703.23
Viso žiniaraštyje 1		Darbo užm. 4206.22	Medžiagos 4094.11		Mechanizmai 761.69		Iš viso	9062.02
		Papildomų medžiagų vertė 1.00%				40.94		
		Papildomas darbo užmokestis 5.00%(4206.22)				210.31		
				Viso:	4416.53	4135.05	761.69	9313.27
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%(4206.22+210.31)				1369.12		
				Statinio statybos išlaidos	Viso:	5785.65	4135.05	761.69
		Statybvietės išlaidos 5.00%						534.12
		Iš viso tiesioginės išlaidos						11216.51
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(4206.22+210.31)						883.31
		Pelnas 3.00%(11216.51+883.31)						362.99
		Iš viso netiesioginės išlaidos						1246.30
							Bendra vertė be PVM	12462.81
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2617.19
							Bendra vertė su PVM	15080.00

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statiny

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

14 Elektroniniai ryšiai

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 54400.27 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Elektroniniai ryšiai							
1	N50-398		vnt.		2.0		
	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	1.5	3.0	5.7	17.1
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	8.0	0.11	0.88
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	0.5	0.51	0.26
N50-398	Darbo užm. 17.1		Medžiagos	0.88	Mechanizmai	0.26	Iš viso 18.24
2	88014001	Komutacinė spinta pastatoma 42Ux800x800	vnt	1.0	1.0	364.0	364.0
3	88014002	Komutacinė spinta pakabinama 19Ux600x600	vnt	1.0	1.0	138.0	138.0
4	N50-399		vnt.		28.0		
	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.8	50.4	6.11	307.94
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.03	0.84	1.97	1.65
N50-399	Darbo užm. 307.94		Medžiagos	1.65	Mechanizmai		Iš viso 309.59
5	88014003	Ventiliacijos blokas spintai	vnt	1.0	2.0	45.0	90.0
6	88014004	Įžeminimo komplektas spintai	vnt	1.0	2.0	15.6	31.2
7	88014038	Apšvietimo blokas spintai	vnt	1.0	2.0	60.0	120.0
8	88014005	Komutacinė panelė 24xRJ45 Cat 6	vnt	1.0	10.0	49.0	490.0
9	88014006	Kabelių sutvarkymo panelė	vnt	1.0	12.0	4.55	54.6
10	N50-401		vnt.		6.0		
	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.4	2.4	6.11	14.66
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.03	0.18	1.97	0.35
N50-401	Darbo užm. 14.66		Medžiagos	0.35	Mechanizmai		Iš viso 15.01
11	88014007	Kompiuterinio tinklo komutatorius 48x10/100+4x100/1000/GBIC	vnt	1.0	4.0	435.0	1740.0
12	88014008	Kompiuterinio tinklo komutatorius 24x10/100+2x100/1000/GBIC	vnt	1.0	2.0	261.0	522.0
13	N21-389		vnt.		10.0		
	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.0	20.0	6.11	122.2
	20005	Benzinas	l	0.0675	0.675	1.01	0.68
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.08	0.8	1.97	1.58

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N21-389	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)		m2	0.01	0.1	3.21	0.32
		Darbo užm. 122.2	Medžiagos 2.58			Mechanizmai	Iš viso	124.78
14	88014009	Kompiuterinio tinklo belaidės prieigos taškas		vnt	1.0	10.0	340.0	3400.0
15	N50-401			vnt.		4.0		
		Optinio bloko montavimas						
		Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.4	1.6	6.11	9.78
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.03	0.12	1.97	0.24
	261232	Kompiuterinis komutatorius		vnt.	1.0	4.0		
N50-401		Darbo užm. 9.78	Medžiagos 0.24			Mechanizmai	Iš viso	10.02
16	88014010	Optinis modulis komutatorius 100/1000Mbps,SC,SM		vnt	1.0	2.0	178.0	356.0
17	88014011	Optinis komutacinis blokas (ODF) komplekte 12SC		vnt	1.0	2.0	57.0	114.0
18	N51-25			vnt		2.0		
		Iki 5 kg masės prietaisų, tvirtinamų prie metalo konstrukcijų ir skydų, montavimas						
		Darbo sąn. kateg. 4.17		žm.val.	0.67	1.34	6.15	8.24
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.4	0.8	1.97	1.58
N51-25		Darbo užm. 8.24	Medžiagos 1.58			Mechanizmai	Iš viso	9.82
19	88014012	Lentyna įrangai 45cm		vnt	1.0	2.0	19.0	38.0
20	N50-399			vnt.		2.0		
		Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose						
		Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.8	3.6	6.11	22.0
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0.03	0.06	1.97	0.12
N50-399		Darbo užm. 22.0	Medžiagos 0.12			Mechanizmai	Iš viso	22.12
21	88014013	Maitinimo blokas spintoje 8x		vnt	1.0	2.0	14.0	28.0
22	N50-333			vnt.		3.0		
		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas						
		Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.48	1.44	6.11	8.8
	120314	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	6.0	0.11	0.66
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.12	0.36	0.51	0.18
N50-333		Darbo užm. 8.8	Medžiagos 0.66			Mechanizmai 0.18	Iš viso	9.64
23	88014014	Rezervinis maitinimo šaltinis 2000VA		vnt	1.0	2.0	475.0	950.0
24	88014015	Rezervinio maitinimo šaltinis 1500VA		vnt	1.0	1.0	375.0	375.0
25	N21-166			100m		0.48		
		Metalinių laidadėžių montavimas						
		Darbo sąn. kateg. 3.33		žm.val.	24.8	11.904	5.63	67.02
	120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.8	0.384	1.88	0.72
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	8.8	4.224	1.97	8.32
N21-166		Darbo užm. 67.02	Medžiagos 9.04			Mechanizmai	Iš viso	76.06
26	3700-113	Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x100x1.00, neperfor.		m	1.0	20.0	4.16	83.2
27	3700-113	Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x100x1.00, neperfor.		m	1.0	28.0	4.16	116.48

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
28	3700-162	Dangčiai kabeliniams kanalams D 100	m	1.0	20.0	1.65	33.0
29	3700-164	Dangčiai kabeliniams kanalams D 200	m	1.0	28.0	2.92	81.76
30	R63P-0142		vnt.		5.0		
	Kabelių pritraukimo dėžių montavimas (pritraukimo dėžių matmenys 200x200x100 mm)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.73	3.65	5.41	19.75
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	20.0	0.11	2.2
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	1.25	0.51	0.64
R63P-0142	Darbo užm. 19.75	Medžiagos 2.2		Mechanizmai 0.64		Iš viso	22.59
31	88014016	Kabelių pritraukimo dėžė grindyse 200mm kanalui su dančiu	vnt	1.0	5.0	38.82	194.1
32	N21-205		100vnt		1.13		
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	19.8	22.374	5.58	124.85
	570131	Gipsas	t	0.02	0.0226	193.33	4.37
N21-205	Darbo užm. 124.85	Medžiagos 4.37		Mechanizmai		Iš viso	129.22
33	88014017	Kompiuterinės vietos-rozečių blokas 2xRJ45 Cat6	vnt	1.0	110.0	13.0	1430.0
34	88014018	Kompiuterinės vietos-rozečių blokas grindinėje dėžėje 2xRJ45	vnt	1.0	3.0	12.0	36.0
35	N50-367		100m		116.28		
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	4.6	534.888	5.7	3048.86
N50-367	Darbo užm. 3048.86	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3048.86
36	88014019	Kabelis UTP 6Cat vidaus	m	1.0	11560.0	0.37	4277.2
37	8801402-1	Kabelis optinis vienmodis 8 skaidulų	m	1.0	68.0	1.72	116.96
38	N50-231		10 vnt.		35.1		
	Krosiravimas krose arba spintoje k1=1.1						
	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	1.8	69.498	6.56	455.91
	170043	Lydmetalis	kg	0.01	0.351	22.13	7.77
	240055	Kanifolija	kg	0.001	0.0351	13.03	0.46
	240095	Techninis spiritas	kg	0.002	0.0702	1.68	0.12
N50-231	Darbo užm. 455.91	Medžiagos 8.35		Mechanizmai		Iš viso	464.26
39	88014020	Kabelis komutacinis RJ45/RJ45 1m Cat5e	vnt	1.0	236.0	0.6	141.6
40	88014021	Kabelis komutacinis RJ45/RJ45 3m Cat5e	vnt	1.0	113.0	0.99	111.87
41	88014022	Kabelis komutacinis SC/SDC duplex,SM 1m	vnt	1.0	2.0	5.15	10.3
42	N34-89		100m		0.08		
	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	17.4	1.392	5.41	7.53
N34-89	Darbo užm. 7.53	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	7.53
43	1035-64	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94mm	m	1.0	8.0	2.33	18.64
44	N50-141		vnt		6.0		
	Jungiamųjų movų montavimas šulinyje						

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.11		žm.val.	4.6	27.6	5.49	151.52
	20005	Benzinas	l	0.1215	0.729	1.01	0.74
	170043	Lydmetalis	kg	0.13	0.78	22.13	17.26
	260395	Movos	kompl.	1.0	6.0	84.0	504.0
N50-141	Darbo užm. 151.52		Medžiagos 522.0	Mechanizmai		Iš viso	673.52
45	N34-91		vnt		1.0		
	Šulnio RKŠ1 montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.78		žm.val.	16.1	16.1	5.93	95.47
	230005	Bitumo lakas	kg	4.2	4.2	7.49	31.46
	260315	Cementinis skiedinys	m3	0.3	0.3	60.12	18.04
	520061	Plieniniai kronšteinai elektros perdavimo linijoms su 2 ink.	kompl.	6.0	6.0	2.18	13.08
	570483	Ketinis liukas	vnt	1.0	1.0	131.95	131.95
	7701401	Ryšių linijų šuliniai RKŠ1	vnt	1.0	1.0	145.0	145.0
	489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1.44	1.44	25.48	36.69
N34-91	Darbo užm. 95.47		Medžiagos 339.53	Mechanizmai 36.69		Iš viso	471.69
46	N21-6-1		km		0.0075		
	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	3.0	0.0225	5.41	0.12
	810083	Signalinė juosta kabeliams	m	1030.0	7.725	0.19	1.47
N21-6-1	Darbo užm. 0.12		Medžiagos 1.47	Mechanizmai		Iš viso	1.59
47	N21P-0305		100m		76.18		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	30.6	2331.108	2.7	6293.99
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	150.0	11427.0	0.11	1256.97
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	150.0	11427.0	0.05	571.35
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	6.0	457.08	0.51	233.11
N21P-0305	Darbo užm. 6293.99		Medžiagos 1828.32	Mechanizmai 233.11		Iš viso	8355.42
48	N21P-0305		100m		0.82		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	36.2	29.684	5.7	169.2
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	200.0	164.0	0.11	18.04
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	100.0	82.0	0.05	4.1
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	8.0	6.56	0.51	3.35
N21P-0305	Darbo užm. 169.2		Medžiagos 22.14	Mechanizmai 3.35		Iš viso	194.69
49	N21P-0305		100m		2.45		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	47.2	115.64	5.7	659.15
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	140.0	343.0	0.11	37.73
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	70.0	171.5	0.05	8.58
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	6.0	14.7	0.51	7.5
N21P-0305	Darbo užm. 659.15		Medžiagos 46.31	Mechanizmai 7.5		Iš viso	712.96
50	1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm	m	1.0	250.0	0.2	50.0
51	1035-38	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš	m	1.0	6880.0	0.22	1513.6

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
52	PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm						
1035-40	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš	m	1.0	488.0	0.43	209.84	
53	PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm						
1035-42	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš	m	1.0	82.0	0.87	71.34	
54	PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm						
1035-64	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94mm	m	1.0	245.0	2.33	570.85	
55	N10-164-1		vnt.		25.0		
Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose							
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.6	40.0	5.41	216.4	
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0.015	0.375	1.97	0.74	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	100.0	0.11	11.0	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	6.25	0.51	3.19	
N10-164-1	Darbo užm. 216.4	Medžiagos 11.74		Mechanizmai 3.19	Iš viso	231.33	
56	88014023	Apsauginės drelės 300x300 baltos su rėmu	vnt	1.0	25.0	7.99	199.75
57	D1-397		vnt		236.0		
Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas manometru (linija)							
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	0.5	118.0	6.56	774.08	
D1-397	Darbo užm. 774.08	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	774.08	
Skyriuje 1	Darbo užm. 12594.57	Medžiagos 20880.82		Mechanizmai 284.92	Iš viso	33760.31	
2 Edukacinė sistema							
1	N21-389		vnt.		4.0		
Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų							
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.0	8.0	6.11	48.88	
20005	Benzinas	l	0.0675	0.27	1.01	0.27	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.08	0.32	1.97	0.63	
260494	Aparatai, prietaisai	vnt	1.0	4.0	19.95	79.8	
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.01	0.04	3.21	0.13	
810042	Skudurai	kg	0.05	0.2			
N21-389	Darbo užm. 48.88	Medžiagos 80.83		Mechanizmai	Iš viso	129.71	
2	N21-205		100vnt		0.13		
Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji							
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	19.8	2.574	5.58	14.36	
260418	Plastmasinės dėžutės	vnt	100.0	13.0	2.21	28.73	
260421	Rozetės	vnt	100.0	13.0	2.56	33.28	
570131	Gipsas	t	0.02	0.0026	193.33	0.5	
N21-205	Darbo užm. 14.36	Medžiagos 62.51		Mechanizmai	Iš viso	76.87	
3	88014030	Kompiuterinės vietos-rozečių blokas sienose 2xRJ45 Cat6	vnt	1.0	9.0	13.0	117.0
4	88014031	HDMI rozečių blokas grindinėje dėžėje 2xRJ45 Cat6	vnt	1.0	2.0	7.1	14.2
5	88014032	HDMI rozečių blokas sienoje 2xRJ45 Cat 6	vnt	1.0	2.0	8.4	16.8
6	N50-367		100m		16.6		
Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	4.6	76.36	5.7	435.25	
261106	Signalinis kabelis	m	103.0	1709.8			

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N50-367	Darbo užm. 435 . 25		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	435 . 25
7	88014033	Kabelis UTP 6Cat vidaus	m	1 . 0	1660 . 0	0 . 37	614 . 2
8	N50-231		10 vnt.	3 . 0			
	Krosiravimas krose arba spintoje k1=1.3						
	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	1 . 8	7 . 02	6 . 56	46 . 05
	170043	Lydmetalis	kg	0 . 01	0 . 03	22 . 13	0 . 66
	240055	Kanifolija	kg	0 . 001	0 . 003	13 . 03	0 . 04
	240095	Techninis spiritas	kg	0 . 002	0 . 006	1 . 68	0 . 01
	260297	Laidai	m			0 . 59	
N50-231	Darbo užm. 46 . 05		Medžiagos 0 . 71	Mechanizmai		Iš viso	46 . 76
9	88014034	Kabelis komutacinis RJ45/RJ45 1m Cat 5e	vnt	1 . 0	16 . 0	0 . 6	9 . 6
10	88014035	Kabelis komutacinis RJ45/RJ45 3m Cat 5e	vnt	1 . 0	8 . 0	0 . 99	7 . 92
11	88014036	Kabelis HDMI su antgaliais 15m ilgio	vnt	1 . 0	2 . 0	25 . 0	50 . 0
12	88014037	Kabelis komutacinis HDMI 3m ilgio	vnt	1 . 0	4 . 0	5 . 8	23 . 2
13	N21P-0305		100m	2 . 8			
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	30 . 6	85 . 68	2 . 7	231 . 34
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	150 . 0	420 . 0	0 . 11	46 . 2
	260397	Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	vnt				
	260719	Movinės jungtys	vnt				
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	150 . 0	420 . 0	0 . 05	21 . 0
	490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m	102 . 0	285 . 6		
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	6 . 0	16 . 8	0 . 51	8 . 57
N21P-0305	Darbo užm. 231 . 34		Medžiagos 67 . 2	Mechanizmai 8 . 57		Iš viso	307 . 11
14	N21P-0305		100m	0 . 34			
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	36 . 2	12 . 308	5 . 7	70 . 16
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	200 . 0	68 . 0	0 . 11	7 . 48
	260397	Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	vnt				
	260719	Movinės jungtys	vnt				
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	100 . 0	34 . 0	0 . 05	1 . 7
	490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m	1052 . 0	357 . 68		
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	8 . 0	2 . 72	0 . 51	1 . 39
N21P-0305	Darbo užm. 70 . 16		Medžiagos 9 . 18	Mechanizmai 1 . 39		Iš viso	80 . 73
15	1035-38	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	1 . 0	280 . 0	0 . 22	61 . 6
16	1035-42	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm	m	1 . 0	34 . 0	0 . 87	29 . 58
17	N50-358-1		vnt.	1 . 0			
	Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonų montavimas ir derinimas						
	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	1 . 5	1 . 5	6 . 56	9 . 84
	261226	Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonas	vnt.	1 . 0	1 . 0		
N50-358-1	Darbo užm. 9 . 84		Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	9 . 84

2018.07.03		Statinių grupė 18-16		Statinys 1		Žiniaraštis 14		Lapas 7	
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
Skyriuje 2	Darbo užm. 855.88		Medžiagos 1164.53	Mechanizmai 9.96		Iš viso		2030.37	
Viso žiniaraštyje 1		Darbo užm. 13450.45	Medžiagos 22045.35	Mechanizmai 294.88		Iš viso		35790.68	
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(13450.45)				4169.64					
Statinio statybos išlaidos				Viso:	17620.09	22045.35	294.88	39960.32	
Statybvietės išlaidos 2.50%								999.01	
Iš viso tiesioginės išlaidos								40959.33	
Pridėtinės išlaidos 20.00%(13450.45)								2690.09	
Pelnas 3.00%(40959.33+2690.09)								1309.48	
Iš viso netiesioginės išlaidos								3999.57	
						Bendra vertė be PVM		44958.90	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								9441.37	
						Bendra vertė su PVM		54400.27	

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statiny

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

15 Procesų valdymas ir automatizacija

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 129964.30 EUR

Lapas 1

Sam. cil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 1							
1	N51-116		vnt		11.0		
	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	4.6	50.6	5.78	292.47
	20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	kg	0.02	0.22	1.68	0.37
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.12	1.32	1.88	2.48
	230048	Perchlorvinilinis emalis CHV-124	kg	0.023	0.253	5.34	1.35
	230188	Gruntas GF-021	kg	0.018	0.198	2.03	0.4
	230204	Tirpikliai (polimerizacinių smaltų pagrindu)	kg	0.01	0.11	1.68	0.18
	520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	0.01	0.11	1659.63	182.56
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.2	2.2	2.93	6.45
N51-116	Darbo užm. 292.47	Medžiagos 187.34			Mechanizmai 6.45	Iš viso	486.26
2	88015001	Automatikos skydas OŠ, OT(1)-VAS	vnt	1.0	1.0	2000.0	2000.0
3	88015002	Automatikos skydas OŠ-I(1)-VAS	vnt	1.0	1.0	1500.0	1500.0
4	88015003	Automatikos skydas PI-I(1)-VAS	vnt	1.0	1.0	1500.0	1500.0
5	88015004	Automatikos skydas PI-2(1)-VAS	vnt	1.0	1.0	1500.0	1500.0
6	88015005	Automatikos skydas PI-3(1)-VAS	vnt	1.0	1.0	1500.0	1500.0
7	88015006	Automatikos skydas PI-4(1)-VAS	vnt	1.0	1.0	1500.0	1500.0
8	88015007	Automatikos skydas OŠ, OT(2)-VAS	vnt	1.0	1.0	2000.0	2000.0
9	88015008	Automatikos skydas PI-2(2)-VAS	vnt	1.0	1.0	1500.0	1500.0
10	88015009	Automatikos skydas PI-1(2)-VAS	vnt	1.0	1.0	1500.0	1500.0
11	88015010	Automatikos skydas OŠ-I(2)-VAS	vnt	1.0	1.0	2000.0	2000.0
12	88015011	Automatikos skydas PG-VAS	vnt	1.0	1.0	1300.0	1300.0
13	N51-50		vnt		1.0		
	Pulto montavimas, kai jo masė iki 0.3 t						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	18.0	18.0	6.29	113.22
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.629	0.629	1.97	1.24
	170043	Lydmetalio	kg	0.01	0.01	22.13	0.22
	230019	Emalis	kg	0.02	0.02	5.34	0.11
	310185	Gervė elektros reversinė	maš.val	0.6	0.6	2.93	1.76
	450002	Autokrautuvas 3 t	maš.val	0.4	0.4	32.68	13.07
	489034	Kranas ant automob. važiuoklės	maš.val	0.4	0.4	25.48	10.19
	keliam.galios iki 10 t						
N51-50	Darbo užm. 113.22	Medžiagos 1.57			Mechanizmai 25.02	Iš viso	139.81
14	88015012	Indikacijos pultas OŠ, OT (1)-IP	vnt	1.0	1.0	800.0	800.0
15	N21-389		vnt.		6.0		
	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.0	12.0	6.11	73.32
	20005	Benzinas	l	0.0675	0.405	1.01	0.41
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.08	0.48	1.97	0.95

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N21-389	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)			m2	0.01	0.06	3.21	0.19
	Darbo užm. 73.32 Medžiagos 1.55				Mechanizmai		Iš viso	74.87
16	88015013	Reguliuojamas valdiklis su programa 6AI, 5AO, 9DI, 7DO	vnt		1.0	2.0	500.0	1000.0
17	88015014	Reguliuojamas valdiklis su programa 7AI, 5AO, 11DI, 7DO	vnt		1.0	3.0	500.0	1500.0
18	88015015	Reguliuojamas valdiklis su programa 4AI, 2AO, 10DI, 9DO	vnt		1.0	1.0	500.0	500.0
19	N21-452			vnt		11.0		
	Keitiklio, kurio masė iki 0.15 t, montavimas (viena spinta)							
	Darbo sąn. kateg. 4.25			žm.val.	7.2	79.2	6.19	490.25
	20005	Benzinas	l		0.5	5.5	1.01	5.56
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.77	8.47	1.97	16.69
	220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg		0.06	0.66	1.54	1.02
	489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val		0.17	1.87	25.48	47.65
N21-452	Darbo užm. 490.25 Medžiagos 23.27				Mechanizmai 47.65		Iš viso	561.17
20	88015016	Dažnio keitiklis 3kW	vnt		1.0	2.0	350.0	700.0
21	88015017	Dažnio keitiklis 4,5kW	vnt		1.0	2.0	400.0	800.0
22	88015018	Dažnio keitiklis 5,5kW	vnt		1.0	3.0	450.0	1350.0
23	88015019	Dažnio keitiklis 6,6kW	vnt		1.0	4.0	580.0	2320.0
24	N21-388			vnt		69.0		
	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	1.5	103.5	6.11	632.39
	20005	Benzinas	l		0.0405	2.7945	1.01	2.82
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.06	4.14	1.97	8.16
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2		0.01	0.69	3.21	2.21
N21-388	Darbo užm. 632.39 Medžiagos 13.19				Mechanizmai		Iš viso	645.58
25	88015020	Greičio regulatorius	vnt		1.0	69.0	55.0	3795.0
26	N16P-0804			vnt.		70.0		
	Paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	0.3	21.0	6.11	128.31
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.05	3.5	1.97	6.9
N16P-0804	Darbo užm. 128.31 Medžiagos 6.9				Mechanizmai		Iš viso	135.21
27	88015021	Oro slėgio skirtumo jungiklis (40-400Pa)	vnt		1.0	29.0	19.0	551.0
28	88015022	Oro slėgio skirtumo jungiklis (0-2500Pa)	vnt		1.0	11.0	99.0	1089.0
29	88015023	Vandens temperatūros jutiklis (NTC, įmerkiamas)	vnt		1.0	9.0	18.0	162.0
30	88015024	Vandens slėgio jutiklis	vnt		1.0	4.0	19.0	76.0
31	88015025	Oro temperatūros jutiklis (ortakinis)	vnt		1.0	11.0	19.0	209.0
32	88015026	Lauko oro temperatūros jutiklis	vnt		1.0	6.0	18.0	108.0
33	N21-388			vnt		6.0		
	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	1.5	9.0	6.11	54.99
	20005	Benzinas	l		0.0405	0.243	1.01	0.25
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.06	0.36	1.97	0.71

Šam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N21-388	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)		m2	0.01	0.06	3.21	0.19
		Darbo užm. 54.99	Medžiagos 1.15		Mechanizmai		Iš viso	56.14
34	88015027	Kapiliarinis termostatas (automatinis atstatymas)		vnt	1.0	6.0	75.0	450.0
35	N50-322			vnt.		14.0		
		Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais						
		Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.49	6.86	6.11	41.91
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	28.0	0.11	3.08
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.12	1.68	0.51	0.86
N50-322		Darbo užm. 41.91	Medžiagos 3.08		Mechanizmai 0.86		Iš viso	45.85
36	88015028	Gaisro pavojaus mygtukas rankinis adresinis komplekte		vnt	1.0	14.0	21.0	294.0
37	N50-367			100m		131.25		
		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas						
		Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	4.6	603.75	5.7	3441.38
N50-367		Darbo užm. 3441.38	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3441.38
38	7700901	Kabelis 2x1		m	1.0	700.0	0.47	329.0
39	3498-156	Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 3G1.5		m	1.0	5000.0	0.61	3050.0
40	3498-174	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH- J FE180/E30 3x1.5RE		m	1.0	290.0	3.65	1058.5
41	3498-291	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 7x1.5RE		m	1.0	2800.0	1.19	3332.0
42	3498-153	Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x1.5		m	1.0	240.0	0.38	91.2
43	7700903	Kabelis H05RR-F 2x0,75		m	1.0	1200.0	0.59	708.0
44	88015029	Kabelis 05VV-F 4x0,5		m	1.0	230.0	0.73	167.9
45	3498-54	1 kV galios variniai kabeliai (ekranuoti) MCMK 4x2.5/2.5		m	1.0	240.0	1.47	352.8
46	3600-131	5 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai		m	1.0	150.0	0.49	73.5
47	3600-132	6 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai		m	1.0	265.0	0.25	66.25
48	3498-291	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 7x1.5RE		m	1.0	1100.0	1.19	1309.0
49	88015030	Kabelis MHS 10x2x0,5		m	1.0	150.0	0.85	127.5
50	3600-134	10 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai		m	1.0	530.0	0.44	233.2
51	3498-179	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 4x1.5RE		m	1.0	15.0	1.57	23.55
52	88015031	Kabelis H03VV-F 3x0,75		m	1.0	200.0	0.59	118.0
53	88015032	Kabeliai 7x0,75 E30		m	1.0	15.0	1.35	20.25
54	88015033	Kabeliai 6x0,5		m	1.0	140.0	1.35	189.0
55	88015034	Kabeliai 60x0,75		m	1.0	40.0	1.9	76.0
56	N21P-0305			100m		112.0		
		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm						
		Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	30.6	3427.2	5.7	19535.04
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	150.0	16800.0	0.11	1848.0
	260938	Vamzdžių laikikliai		vnt.	150.0	16800.0	0.21	3528.0
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	6.0	672.0	0.51	342.72
N21P-0305		Darbo užm. 19535.04	Medžiagos 5376.0		Mechanizmai 342.72		Iš viso	25253.76

Šam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
57	1035-38	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	1.0	8500.0	0.21	1785.0
58	1035-40	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm	m	1.0	2700.0	0.43	1161.0
59	N21-153		t		0.165		
	Metalinių pavienių atraminių konstrukcijų iki 3kg masės montavimas prie sienos prisąudant						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	99.5	16.4175	6.11	100.31
	120067	Mūrvinės	kg	12.88	2.1252	6.0	12.75
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1740.0	287.1	0.02	5.74
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1740.0	287.1	0.02	5.74
	260012	Metalinės konstrukcijos	t	1.0	0.165	1659.63	273.84
N21-153	Darbo užm. 100.31	Medžiagos 298.07		Mechanizmai		Iš viso	398.38
60	N21-166		100m		3.3		
	Metalinių laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų						
	Darbo sąn. kateg. 3.33		žm.val.	24.8	81.84	5.63	460.76
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.8	2.64	1.88	4.96
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	8.8	29.04	1.97	57.21
	489190	Autohidrokeltuvai	maš.val	12.4	40.92	23.21	949.75
N21-166	Darbo užm. 460.76	Medžiagos 62.17		Mechanizmai 949.75		Iš viso	1472.68
61	3700-113	Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x200x1.00, neperfor.	m	1.0	330.0	6.16	2032.8
62	3700-164	Dangčiai kabeliniams kanalams D 200	m	1.0	330.0	4.92	1623.6
Skyriuje 1	Darbo užm. 25364.35	Medžiagos 57406.34		Mechanizmai 1372.45		Iš viso	84143.14
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 25364.35	Medžiagos 57406.34		Mechanizmai 1372.45		Iš viso	84143.14
	Papildomų medžiagų vertė 1.00%				574.06		
	Papildomas darbo užmokestis 5.00%(25364.35)				1268.22		
			Viso:	26632.57	57980.40	1372.45	85985.42
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(25364.35+1268.22)				8256.10		
			Viso:	34888.67	57980.40	1372.45	94241.52
	Statybinės išlaidos 5.00%						4712.08
	Iš viso tiesioginės išlaidos						98953.60
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(25364.35+1268.22)						5326.51
	Pelnas 3.00%(98953.60+5326.51)						3128.40
	Iš viso netiesioginės išlaidos						8454.91
	Bendra vertė be PVM						107408.51
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						22555.79
	Bendra vertė su PVM						129964.30

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statiny

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

16 Elektrotechnika

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 294945.14 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Gaminiai							
1	N50-346		vnt.		1.0		
	8 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2.1	2.1	6.11	12.83
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	0.25	0.51	0.13
N50-346	Darbo užm. 12.83	Medžiagos 0.44			Mechanizmai 0.13	Iš viso	13.4
2	88016001	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 25kVA	vnt	1.0	1.0	6394.0	6394.0
3	N51-117		vnt		3.0		
	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 100 kg						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	7.2	21.6	5.78	124.85
	20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	kg	0.02	0.06	1.68	0.1
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.25	0.75	1.88	1.41
	230048	Perchlorvinilinis emalis CHV-124	kg	0.023	0.069	5.34	0.37
	230188	Gruntas GF-021	kg	0.018	0.054	2.03	0.11
	230204	Tirpikliai (polimerizacinių smaltų pagrindu)	kg	0.01	0.03	1.68	0.05
	520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	0.021	0.063	1659.63	104.56
	380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.2	0.6	2.93	1.76
N51-117	Darbo užm. 124.85	Medžiagos 106.6			Mechanizmai 1.76	Iš viso	233.21
4	88016002	Pastatomas paskirstymo skydas PS-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	630.0	630.0
5	88016003	Pastatomas paskirstymo skydas PS-2, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	500.0	500.0
6	88016004	Pastatomas paskirstymo skydas PS-A, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	2500.0	2500.0
7	N21P-0209		vnt.		3.0		
	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 36 vnt)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	10.6	31.8	6.11	194.3
	12345	Montažinės medžiagos	kompl.	1.0	3.0	20.0	60.0
	260348	Kabeliai,el.laidai	m	9.0	27.0	0.6	16.2
	570131	Gipsas	t	0.0016	0.0048	193.33	0.93
N21P-0209	Darbo užm. 194.3	Medžiagos 77.13			Mechanizmai	Iš viso	271.43
8	88016005	Įleidžiamas modulinis skydelis 36 modulių, AJS.I-BNP, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	350.0	350.0
9	88016006	Įleidžiamas modulinis skydelis 36 modulių, JS.I.3-ŠS, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	700.0	700.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
10	88016007	Įleidžiamas modulinis skydelis 36 modulių, JS.III.3-SŠ, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	700.0	700.0
11	N21P-0209		vnt.		9.0		
	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	7.4	66.6	6.11	406.93
	12345	Montažinės medžiagos	kompl.	1.0	9.0	20.0	180.0
	260348	Kabeliai,el.laidai	m	6.0	54.0	0.6	32.4
	570131	Gipsas	t	0.0011	0.0099	193.33	1.91
N21P-0209	Darbo užm. 406.93		Medžiagos 214.31	Mechanizmai		Iš viso	621.24
12	88016008	Įleidžiamas modulinis skydelis 24 modulių, AJS.I.1-AP, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	310.0	310.0
13	88016009	Įleidžiamas modulinis skydelis 24 modulių, AJS.I.2-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	280.0	280.0
14	88016010	Įleidžiamas modulinis skydelis 24 modulių, AJS.I.2-4, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	360.0	360.0
15	88016011	Įleidžiamas modulinis skydelis 24 modulių, AJS.I.3-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	440.0	440.0
16	88016012	Įleidžiamas modulinis skydelis 24 modulių, JS.I.4-VENT, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	350.0	350.0
17	88016013	Įleidžiamas modulinis skydelis 24 modulių, AJS.I.3, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	260.0	260.0
18	88016014	Įleidžiamas modulinis skydelis 24 modulių, JS.IV.1-K, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	240.0	240.0
19	88016015	Įleidžiamas modulinis skydelis 24 modulių, AJS.IV.1-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	270.0	270.0
20	88016016	Įleidžiamas modulinis skydelis 24 modulių, AJS.III.1-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	390.0	390.0
21	N21P-0209		vnt.		6.0		
	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 12 vnt)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	4.3	25.8	6.11	157.64
	12345	Montažinės medžiagos	kompl.	1.0	6.0	20.0	120.0
	260348	Kabeliai,el.laidai	m	3.0	18.0	0.6	10.8
	570131	Gipsas	t	0.001	0.006	193.33	1.16
N21P-0209	Darbo užm. 157.64		Medžiagos 131.96	Mechanizmai		Iš viso	289.6
22	88016017	Įleidžiamas modulinis skydelis 12 modulių, AAS.I-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	220.0	220.0
23	88016018	Įleidžiamas modulinis skydelis 12 modulių, AJS.III.1-BNP, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	220.0	220.0
24	88016019	Įleidžiamas modulinis skydelis 12 modulių, AJS.II.1-BNP, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	290.0	290.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
25	88016020	Įleidžiamas modulinis skydelis 12 modulių, JS.II.-ESS, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	240.0	240.0
26	88016021	Įleidžiamas modulinis skydelis 12 modulių, AAS.II.-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	220.0	220.0
27	88016022	Įleidžiamas modulinis skydelis 12 modulių, JS.II.1-K, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	220.0	220.0
28	N21P-0209		vnt.		9.0		
	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 48 vnt)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	13.8	124.2	6.11	758.86
12345	Montažinės medžiagos		kompl.	1.0	9.0	20.0	180.0
260348	Kabeliai, el. laidai		m	12.0	108.0	0.6	64.8
570131	Gipsas		t	0.0019	0.0171	193.33	3.31
N21P-0209	Darbo užm. 758.86	Medžiagos 248.11		Mechanizmai		Iš viso	1006.97
29	88016023	Įleidžiamas modulinis skydelis 48 modulių, AJS.I.1-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	370.0	370.0
30	88016024	Įleidžiamas modulinis skydelis 48 modulių, AJS.I.1-3, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	450.0	450.0
31	88016025	Įleidžiamas modulinis skydelis 48 modulių, JS.I.2-K, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	310.0	310.0
32	88016026	Įleidžiamas modulinis skydelis 48 modulių, AJS.I.2-3, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	400.0	400.0
33	88016027	Įleidžiamas modulinis skydelis 48 modulių, AJS.I.2-5, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	550.0	550.0
34	88016028	Įleidžiamas modulinis skydelis 48 modulių, AJS.I.2-6, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	590.0	590.0
35	88016029	Įleidžiamas modulinis skydelis 48 modulių, AJS.II.3-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	500.0	500.0
36	88016030	Įleidžiamas modulinis skydelis 48 modulių, AJS.II.2-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	800.0	800.0
37	88016031	Įleidžiamas modulinis skydelis 48 modulių, AJS.II.1-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	770.0	770.0
38	N21P-0209		vnt.		1.0		
	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 56 vnt)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	17.4	17.4	6.11	106.31
12345	Montažinės medžiagos		kompl.	1.0	1.0	20.0	20.0
260348	Kabeliai, el. laidai		m	14.0	14.0	0.6	8.4
570131	Gipsas		t	0.0021	0.0021	193.33	0.41
N21P-0209	Darbo užm. 106.31	Medžiagos 28.81		Mechanizmai		Iš viso	135.12
39	88016032	Įleidžiamas modulinis skydelis 56 modulių, AJS.I.1-2, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	820.0	820.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
40	N21P-0209		vnt.		1.0		
	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 60 vnt)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	16.3	16.3	6.11	99.59
260348	Kabeliai,el.laidai		m	15.0	15.0	0.6	9.0
570131	Gipsas		t	0.0021	0.0021	193.33	0.41
N21P-0209	Darbo užm. 99.59	Medžiagos 9.41		Mechanizmai		Iš viso	109.0
41	88016033	Įleidžiamas modulinis skydelis 60 modulių, AJS.I.2-2, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	900.0	900.0
42	N21P-0209		vnt.		3.0		
	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 16 vnt)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	5.3	15.9	6.11	97.15
12345	Montažinės medžiagos		kompl.	1.0	3.0	20.0	60.0
260348	Kabeliai,el.laidai		m	4.0	12.0	0.6	7.2
570131	Gipsas		t	0.001	0.003	193.33	0.58
N21P-0209	Darbo užm. 97.15	Medžiagos 67.78		Mechanizmai		Iš viso	164.93
43	88016034	Įleidžiamas modulinis skydelis 16 modulių, JS.I.0-VENT, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	340.0	340.0
44	88016035	Įleidžiamas modulinis skydelis 16 modulių, AJS.IV.0-1, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	250.0	250.0
45	88016036	Įleidžiamas modulinis skydelis 16 modulių, JS.II.3-VENT, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	330.0	330.0
46	N21P-0209		vnt.		1.0		
	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 96 vnt)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	25.3	25.3	6.11	154.58
12345	Montažinės medžiagos		kompl.	1.0	1.0	20.0	20.0
260348	Kabeliai,el.laidai		m	24.0	24.0	0.6	14.4
570131	Gipsas		t	0.001	0.001	193.33	0.19
N21P-0209	Darbo užm. 154.58	Medžiagos 34.59		Mechanizmai		Iš viso	189.17
47	88016037	Įleidžiamas modulinis skydelis 96 modulių, AJS.I.3-2, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	760.0	760.0
48	N21P-0209		vnt.		1.0		
	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 32 vnt)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	9.3	9.3	6.11	56.82
12345	Montažinės medžiagos		kompl.	1.0	1.0	20.0	20.0
260348	Kabeliai,el.laidai		m	8.0	8.0	0.6	4.8
570131	Gipsas		t	0.001	0.001	193.33	0.19
N21P-0209	Darbo užm. 56.82	Medžiagos 24.99		Mechanizmai		Iš viso	81.81
49	88016038	Įleidžiamas modulinis skydelis 32 modulių, AJS.I.3-3, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	430.0	430.0

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
50	N21P-0209		vnt.		1.0		
	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 72 vnt)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	19.3	19.3	6.11	117.92
12345	Montažinės medžiagos		kompl.	1.0	1.0	20.0	20.0
260348	Kabeliai,el.laidai		m	18.0	18.0	0.6	10.8
570131	Gipsas		t	0.001	0.001	193.33	0.19
N21P-0209	Darbo užm. 117.92	Medžiagos 30.99		Mechanizmai		Iš viso	148.91
51	88016039	Įleidžiamas modulinis skydelis 72 modulių, AJS.I.3-4, komplektacija pagal žiniaraštį	kompl.	1.0	1.0	1050.0	1050.0
52	N21-440-2		vnt.		60.0		
	Viršįtampių ribotuvų montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	1.0	60.0	5.7	342.0
390049	Elektrinis grąžtas		maš.val	0.15	9.0	0.51	4.59
489205	Brigadinė mašina krovinės automašinos bazėje		maš.val	0.25	15.0	14.59	218.85
N21-440-2	Darbo užm. 342.0	Medžiagos		Mechanizmai 223.44		Iš viso	565.44
53	261261	D klasės viršįtampių iškroviklis, 16A	vnt.	1.0	60.0	25.0	1500.0
54	N21-255		100vnt		0.04		
	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.67		žm.val.	150.0	6.0	5.86	35.16
120065	Sraigtai metalui		kg	4.1	0.164	1.97	0.32
260440	Žeminimo transformatoriai		vnt	100.0	4.0	10.0	40.0
N21-255	Darbo užm. 35.16	Medžiagos 40.32		Mechanizmai		Iš viso	75.48
55	88016040	Pažeminančio transformatoriaus dėžė su 250VA, 230/36V pa-eminančiu transformatoriumi, automatinio jungiklio 16A, 6A automatiniai jungikliai ir kištukiniais lizdais 36V ir 230V	kompl.	1.0	4.0	150.0	600.0
56	R63P-0142		vnt.		9.0		
	Kabelių pritraukimo dėžių montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.86	7.74	5.41	41.87
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4.0	36.0	0.11	3.96
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.25	2.25	0.51	1.15
R63P-0142	Darbo užm. 41.87	Medžiagos 3.96		Mechanizmai 1.15		Iš viso	46.98
57	88016041	Įbetonuojama grindų dėžė 6 kištukiniamas lizdams, su 4 vnt. kištukiniais lizdais ir 2 dvigubais kompiuterinių ryšio it telefono kištukiniais lizdais	kompl.	1.0	9.0	95.0	855.0
Skyriuje 1	Darbo užm. 2706.81	Medžiagos 29678.40		Mechanizmai 226.48		Iš viso	32611.69
2 Apšvietimo armatūra							
1	N21-226		100vnt		0.46		
	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.33		žm.val.	75.0	34.5	5.63	194.24
120065	Sraigtai metalui		kg	9.8	4.508	1.97	8.88
N21-226	Darbo užm. 194.24	Medžiagos 8.88		Mechanizmai		Iš viso	203.12

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
2	88016042	Pakabinamas LED evakuacinis krypties ženklas, IP54, su autonominiu maitinimo šaltiniu 3 val.	vnt		1.0	46.0	37.88	1742.48
3	N21P-0707		vnt.			495.0		
		Vamzdelinių šviesos diodų lempų šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose (lempų kiekis 1-2 vnt)						
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	1.1	544.5	5.7	3103.65	
N21P-0707		Darbo užm. 3103.65	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3103.65
4	88016043	Paviršinis/tvirtinamas ant trosų LED 1x61W šviestuvai, IP44, su maitinimo-stabilizavimo blokeliu	vnt		1.0	121.0	93.81	11351.01
5	88016044	Paviršinis/tvirtinamas ant trosų LED 1x61W šviestuvai, IP44, su dimeriuojamu maitinimo-stabilizavimo blokeliu	vnt		1.0	284.0	157.12	44622.08
6	88016045	Paviršinis/tvirtinamas ant trosų LED 1x30W šviestuvai, IP54, su maitinimo-stabilizavimo blokeliu	vnt		1.0	90.0	72.28	6505.2
7	N21P-0706		vnt.			214.0		
		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas						
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.31	66.34	5.7	378.14	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.04	8.56	0.51	4.37	
N21P-0706		Darbo užm. 378.14	Medžiagos		Mechanizmai 4.37		Iš viso	382.51
8	88016046	Paviršinis LED 1x20W šviestuvai, IP44, su mainimostabilizavimo blokeliu, su būvio jutikliu	vnt		1.0	77.0	98.27	7566.79
9	88016047	Paviršinis LED 1x20W šviestuvai, IP40, su mainimostabilizavimo blokeliu	vnt		1.0	86.0	54.26	4666.36
10	88016048	Paviršinis LED 1x35W šviestuvai, IP44, su mainimostabilizavimo blokeliu	vnt		1.0	51.0	164.26	8377.26
11	N21P-0702		vnt.			17.0		
		Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių						
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.61	10.37	5.7	59.11	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	1.7	0.51	0.87	
N21P-0702		Darbo užm. 59.11	Medžiagos		Mechanizmai 0.87		Iš viso	59.98
12	88016049	Paviršinis LED 1x20W šviestuvai, IP54, su būvio jutikliu, integruotu transformatoriumi	vnt		1.0	17.0	125.56	2134.52
Skyriuje 2		Darbo užm. 3735.14	Medžiagos 86974.58		Mechanizmai 5.24		Iš viso	90714.96
3 Medžiagos								
1	N21-198		100vnt			1.63		
		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji						
		Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	19.8	32.274	5.58	180.09	
	570131	Gipsas	t	0.02	0.0326	193.33	6.3	
N21-198		Darbo užm. 180.09	Medžiagos 6.3		Mechanizmai		Iš viso	186.39
2	88016050	Paslėptos instaliacijos IP20, 230V, 16A, vieno klavišo jungiklis su dėžute, rėmeliu	vnt		1.0	10.0	3.2	32.0
3	88016051	Paslėptos instaliacijos IP20, 230V, 16A, dviejų klavišų jungiklis su	vnt		1.0	28.0	3.9	109.2

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
4	88016052	dėžute, rėmeliu Paslėptos instaliacijos IP44, 230V, 16A, vnt vieno klavišo jungiklis jungiklis su dėžute, rėmeliu	vnt	1.0	36.0	3.2	115.2
5	88016053	Paslėptos instaliacijos IP44, 230V, 16A, vnt dviejų klavišų jungiklis jungiklis su dėžute, rėmeliu	vnt	1.0	25.0	3.9	97.5
6	88016054	Paslėptos instaliacijos IP20, 230V, 16A, vnt dviejų klavišų universalu jungiklis su dėžute, rėmeliu	vnt	1.0	24.0	3.9	93.6
7	88016055	Paslėptos instaliacijos IP44, 230V, 16A, vnt dvigubas dviejų klavišų universalu jungiklis su dėžute, rėmeliu	vnt	1.0	40.0	3.9	156.0
8	N21-202		100vnt		0.32		
	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	19.8	6.336	5.58	35.35
	570131	Gipsas	t	0.02	0.0064	193.33	1.24
N21-202	Darbo užm. 35.35 Medžiagos 1.24			Mechanizmai		Iš viso	36.59
9	88016056	Paslėptos instaliacijos, IP20, 16A, kryžminis perjungiklis	vnt	1.0	1.0	4.9	4.9
10	88016057	Dimeriuojamas mygtukas LED šviestuvams, IP44	vnt	1.0	31.0	45.0	1395.0
11	N21-205		100vnt		9.4		
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	19.8	186.12	5.58	1038.55
	570131	Gipsas	t	0.02	0.188	193.33	36.35
N21-205	Darbo užm. 1038.55 Medžiagos 36.35			Mechanizmai		Iš viso	1074.9
12	88016058	Paslėptos instaliacijos IP20, 230V, 16A, dvipolis kištukinis lizdas su įžeminančiu kontaktu, su dėžute, rėmeliu	vnt	1.0	420.0	3.2	1344.0
13	88016059	Paslėptos instaliacijos IP44, 230V, 16A, dvipolis kištukinis lizdas su įžeminančiu kontaktu, su dėžute, rėmeliu	vnt	1.0	520.0	3.4	1768.0
14	N21-204		100vnt		0.28		
	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	19.8	5.544	5.58	30.94
	120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0.85	0.238	1.97	0.47
	340993	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	vnt	200.0	56.0	0.09	5.04
	570131	Gipsas	t	0.003	0.00084	193.33	0.16
N21-204	Darbo užm. 30.94 Medžiagos 5.67			Mechanizmai		Iš viso	36.61
15	88016060	Trifazis kištukinis lizdas IP44, 16A, su įžeminančiu kontaktu	vnt	1.0	28.0	9.9	277.2
16	N21-388		vnt		3.0		
	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1.5	4.5	6.11	27.5
	20005	Benzinas	l	0.0405	0.1215	1.01	0.12
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.06	0.18	1.97	0.35
	390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.01	0.03	3.21	0.1
N21-388	Darbo užm. 27.5 Medžiagos 0.57			Mechanizmai		Iš viso	28.07

Šam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
17	88016061	Šviesos ir būvio jutiklis		vnt	1.0	3.0	29.0	87.0
18	N50-333			vnt.		25.0		
		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas						
		Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.48	12.0	6.11	73.32
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2.0	50.0	0.11	5.5
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0.12	3.0	0.51	1.53
N50-333		Darbo užm. 73.32	Medžiagos 5.5			Mechanizmai 1.53	Iš viso	80.35
19	88016062	Akumuliatorius šviestuvams, užtikrinantis 1val darbo laiką		vnt	1.0	25.0	35.0	875.0
20	N51-162			vnt		421.0		
		Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas						
		Darbo sąn. kateg. 3.11		žm.val.	1.0	421.0	5.49	2311.29
	120063	Medsraigčiai (įvairūs)		kg	0.007	2.947	1.97	5.81
	220697	Polivinilchloridinis vamzdelis		kg	0.002	0.842	1.54	1.3
N51-162		Darbo užm. 2311.29	Medžiagos 7.11			Mechanizmai	Iš viso	2318.4
21	88016063	Paskirstymo dėžutė su dangteliu		vnt	1.0	421.0	1.9	799.9
22	N50-367			100m		147.0		
		Kabelio tarp sistemos elementų tiesimas						
		Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	4.6	676.2	5.7	3854.34
N50-367		Darbo užm. 3854.34	Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	3854.34
23	3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m		1.0	2750.0	0.59	1622.5
24	3498-279	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE	m		1.0	8240.0	0.86	7086.4
25	3498-280	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x4RE	m		1.0	70.0	1.25	87.5
26	3498-287	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE	m		1.0	750.0	1.25	937.5
27	3498-288	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE	m		1.0	750.0	1.98	1485.0
28	3498-289	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x6RE	m		1.0	510.0	2.83	1443.3
29	3500-13	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 5x10	m		1.0	220.0	4.54	998.8
30	3550-17	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 5x16	m		1.0	200.0	7.11	1422.0
31	3555-37	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x35RM	m		1.0	295.0	17.6	5192.0
32	3555-38	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x50SM	m		1.0	185.0	25.35	4689.75
33	3556-49	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x120RM	m		1.0	40.0	51.73	2069.2
34	3498-174	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH- J FE180/E30 3x1.5RE	m		1.0	480.0	1.07	513.6
35	3498-176	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 3x2.5RE	m		1.0	40.0	1.56	62.4
36	3498-185	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E90 5x2.5RE	m		1.0	140.0	2.45	343.0
37	3498-190	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 5x16RMC	m		1.0	30.0	10.71	321.3

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
38	N21-601			vnt.		24.0		
	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	1.0	24.0	6.11	146.64
N21-601	Darbo užm. 146.64 Medžiagos				Mechanizmai		Iš viso	146.64
39	N21-602			vnt.		8.0		
	Iki 1000 V įtampos iki 120mm ² skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	1.4	11.2	6.11	68.43
N21-602	Darbo užm. 68.43 Medžiagos				Mechanizmai		Iš viso	68.43
40	88016064	Galinė mova Cu 5x120mm ²	vnt		1.0	8.0	35.0	280.0
41	88016065	Galinė mova Cu 5x50mm ²	vnt		1.0	10.0	32.0	320.0
42	88016066	Galinė mova Cu 5x35mm ²	vnt		1.0	8.0	32.0	256.0
43	88016067	Galinė mova Cu 5x16mm ²	vnt		1.0	6.0	30.0	180.0
44	N21P-0305			100m		83.5		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinamasis prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	30.6	2555.1	5.7	14564.07
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.		150.0	12525.0	0.11	1377.75
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.		150.0	12525.0	0.01	125.25
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val		6.0	501.0	0.51	255.51
N21P-0305	Darbo užm. 14564.07 Medžiagos 1503.0				Mechanizmai 255.51		Iš viso	16322.58
45	N21P-0305			100m		6.7		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinamasis prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	36.2	242.54	5.7	1382.48
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.		200.0	1340.0	0.11	147.4
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.		100.0	670.0	0.01	6.7
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val		8.0	53.6	0.51	27.34
N21P-0305	Darbo užm. 1382.48 Medžiagos 154.1				Mechanizmai 27.34		Iš viso	1563.92
46	N21P-0305			100m		1.9		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinamasis prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	47.2	89.68	5.7	511.18
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.		140.0	266.0	0.11	29.26
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.		70.0	133.0	0.01	1.33
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val		6.0	11.4	0.51	5.81
N21P-0305	Darbo užm. 511.18 Medžiagos 30.59				Mechanizmai 5.81		Iš viso	547.58
47	1035-38	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš m PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm			1.0	7050.0	0.21	1480.5
48	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš m PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm			1.0	500.0	0.28	140.0
49	1035-40	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš m PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm			1.0	800.0	0.43	344.0
50	1035-41	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš m PVC (gofr., be movų) 40/31.6mm			1.0	370.0	0.55	203.5
51	1035-42	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš m PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm			1.0	150.0	0.87	130.5
52	1035-62	PE gofruoti kabelių apsaugos	m		1.0	150.0	1.02	153.0

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
53	1035-63	vamzdžiai (su movomis) 63/52mm PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 75/61mm	m	1.0	150.0	1.31	196.5
54	1035-64	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94mm	m	1.0	40.0	2.33	93.2
55	N16P-0101 Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)		m		2.0		
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0.57	1.14	6.11	6.97
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0.7	1.4	0.11	0.15
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	0.35	0.7	0.01	0.01
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	0.16	0.51	0.08
N16P-0101	Darbo užm. 6.97 Medžiagos 0.16			Mechanizmai 0.08		Iš viso	7.21
56	981-27	Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	1.0	2.0	9.59	19.18
57	N21-536 El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos		100m		2.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.8		žm.val.	30.0	60.0	5.93	355.8
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	275.0	550.0	0.11	60.5
N21-536	Darbo užm. 355.8 Medžiagos 60.5			Mechanizmai		Iš viso	416.3
58	N21-537 El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos		100m		1.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.8		žm.val.	34.0	34.0	5.93	201.62
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	275.0	275.0	0.11	30.25
N21-537	Darbo užm. 201.62 Medžiagos 30.25			Mechanizmai		Iš viso	231.87
59	88016068	Plastikiniai kanalai 100/42	m	1.0	100.0	6.4	640.0
60	88016069	Plastikiniai kanalai 50/42	m	1.0	200.0	5.1	1020.0
61	N21-153 Metalinių pavienių atraminių konstrukcijų iki 3kg masės montavimas prie sienos prisaudant		t		0.04		
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	99.5	3.98	6.11	24.32
	120067	Mūrvinės	kg	12.88	0.5152	3.5	1.8
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1740.0	69.6	0.1	6.96
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1740.0	69.6	0.05	3.48
	260012	Metalinės konstrukcijos	t	1.0	0.04	1659.63	66.39
N21-153	Darbo užm. 24.32 Medžiagos 78.63			Mechanizmai		Iš viso	102.95
62	N21-166 Metalinių laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų		100m		0.8		
	Darbo sąn. kateg. 3.33		žm.val.	24.8	19.84	5.63	111.7
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.8	0.64	1.88	1.2
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	8.8	7.04	1.97	13.87
	489190	Autohidrokeltuvas	maš.val	12.4	9.92	23.21	230.24
N21-166	Darbo užm. 111.7 Medžiagos 15.07			Mechanizmai 230.24		Iš viso	357.01
63	3700-111	Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x100x1.00, neperfor.	m	1.0	30.0	6.6	198.0
64	3700-96	Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI	m	1.0	50.0	6.15	307.5

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
60x075x0.75, perfor.								
65	3700-161	Dangčiai kabeliniams kanalams D 075	m		1.0	50.0	3.47	173.5
66	3700-162	Dangčiai kabeliniams kanalams D 100	m		1.0	30.0	3.65	109.5
67	N1P-1526			km		0.015		
Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai kabelių skaičius 1.00 vnt								
Darbo sąn. kateg. 2.0			žm.val.	323.0		4.845	4.55	22.04
N1P-1526	Darbo užm. 22.04	Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso	22.04
68	N21-260			100m		0.15		
Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje								
Darbo sąn. kateg. 3.33			žm.val.	15.2		2.28	5.63	12.84
120038	Suvirinimo elektrodai			kg	1.2	0.18	1.88	0.34
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.			maš.val	2.7	0.405	12.58	5.09
N21-260	Darbo užm. 12.84	Medžiagos 0.34		Mechanizmai 5.09			Iš viso	18.27
69	88016070	Plieninė cinkuota juosta 4x40mm	m		1.0	15.0	2.2	33.0
70	N1P-1530			km		0.015		
Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 1.00 vnt								
Darbo sąn. kateg. 2.0			žm.val.	150.0		2.25	4.55	10.24
N1P-1530	Darbo užm. 10.24	Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso	10.24
71	N21P-0801			m		12.0		
Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas (įgilinimo gylis iki 5 m)								
Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	0.29		3.48	5.7	19.84
521959	Elektrodų įgilinimo įtaisas			maš.val	0.15	1.8	2.93	5.27
N21P-0801	Darbo užm. 19.84	Medžiagos		Mechanizmai 5.27			Iš viso	25.11
72	88016071	Variuoto plieno strypas 18mm, L-1,5m	vnt		1.0	8.0	15.0	120.0
73	88016072	Elektrodų antgalis	vnt		1.0	1.0	5.9	5.9
74	88016073	Kalimo galvutė	vnt		1.0	1.0	9.0	9.0
75	88016074	Sujungimo mova	vnt		1.0	7.0	8.5	59.5
76	N21-259-5			vnt.		1.0		
Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas								
Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	0.5		0.5	5.7	2.85
573015	Neplautas žvyras			m3	0.01	0.01	11.71	0.12
573081	Cementas			t	0.003	0.003	120.67	0.36
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t			maš.val	0.08	0.08	25.48	2.04
489205	Brigadinė mašina krovininės automašinos bazėje			maš.val	0.12	0.12	14.59	1.75
N21-259-5	Darbo užm. 2.85	Medžiagos 0.48		Mechanizmai 3.79			Iš viso	7.12
77	88016075	Kontrolinė dėžutė	vnt		1.0	1.0	15.0	15.0
78	R33-98			vnt		1.0		
Įžeminimo kontūro varžos matavimas								
Darbo sąn. kateg. 4.0			žm.val.	1.7		1.7	6.11	10.39
R33-98	Darbo užm. 10.39	Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso	10.39
79	D1-375			vnt		1.0		

Sam. cil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)							
D1-375	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	1.0	1.0	6.56	6.56
	Darbo užm. 6.56	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	6.56

80	N50-367		100m		2.7		
Kabelio tarp sistemos elementų tiesimas							
N50-367	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	4.6	12.42	5.7	70.79
	Darbo užm. 70.79	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	70.79

81	2500-190	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 4x4.0	m	1.0	70.0	1.31	91.7
82	2500-205	Variniai laidai H07V-U (PV1, DY) 4.00	m	1.0	200.0	0.51	102.0

83	N21P-0503		100m		4.9		
Savireguliuojančių šildymo kabelių montavimas plokščių (sutapdintų) stogų latakuose ir įlajose (kabelio ilgis)							
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	13.9	68.11	5.7	388.23
	260894	Kabelio laikikliai	vnt	100.0	490.0	0.36	176.4
	346665	Savireguliuojančio šildymo kabelio jungimo mova	vnt	6.12245	30.0	15.67	470.1
	346667	Savireguliuojantis šildymo kabelis	m	100.0	490.0	11.09	5434.1
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	1.6	7.84	0.51	4.0
N21P-0503	Darbo užm. 388.23	Medžiagos 6080.6		Mechanizmai 4.0		Iš viso	6472.83

Skryriuje	3	Darbo užm. 25468.37	Medžiagos 50126.19	Mechanizmai 538.66		Iš viso	76133.22

4 Vidaus darbai							
1	N51-116		vnt		1.0		
Esamų įvadinių paskirstymo skydų išmontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0							
N51-116	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	4.6	2.3	5.78	13.29
	Darbo užm. 13.29	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	13.29

2	N51-116		vnt		5.0		
Esamų paskirstymo skydų išmontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0							
N51-116	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	4.6	11.5	5.78	66.47
	Darbo užm. 66.47	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	66.47

3	R21-29		100vnt		1.0		
Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis demontavimas							
R21-29	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	39.7	39.7	4.84	192.15
	Darbo užm. 192.15	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	192.15

4	R21-32		100vnt		2.0		
Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas							
R21-32	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	15.5	31.0	5.58	172.98
	Darbo užm. 172.98	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	172.98

5	R21-34		100vnt		2.5		
Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas							
R21-34	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	5.7	14.25	4.84	68.97
	Darbo užm. 68.97	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	68.97

6	N21P-0315		100m		10.0		
Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose							

Šam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9.0	90.0	5.41	486.9
	489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	9.0	90.0	2.93	263.7
N21P-0315		Darbo užm. 486.9	Medžiagos		Mechanizmai 263.7	Iš viso	750.6
7	N21P-0316		100m		10.0		
	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	21.0	210.0	6.11	1283.1
	572157	Tinko skiedinys (sausį mišiniai)	t	0.096	0.96	310.38	297.96
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.6	6.0	0.51	3.06
N21P-0316		Darbo užm. 1283.1	Medžiagos 297.96		Mechanizmai 3.06	Iš viso	1584.12
Skyriuje	4	Darbo užm. 2283.86	Medžiagos 297.96		Mechanizmai 266.76	Iš viso	2848.58
5 Žaibosauga							
1	N21-574		vnt		1.0		
	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)						
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.76	1.76	6.11	10.75
	390049	Elektrinis grąžtas	maš.val	0.4	0.4	0.51	0.2
N21-574		Darbo užm. 10.75	Medžiagos		Mechanizmai 0.2	Iš viso	10.95
2	8801604-2	Aktyvus žaibolaidis 15 Ms, su 3m aukščio stiebu, tvirtinimo detalėmis ir vielos prijungimo mazgu	vnt	1.0	1.0	200.0	200.0
3	N21-265		100m		1.1		
	Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant						
		Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	23.8	26.18	5.78	151.32
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.8	4.18	1.88	7.86
	120048	Tvirtinimo detalės	t	0.027	0.0297	1968.38	58.46
	120067	Mūrvinės	kg	1.5	1.65	3.5	5.78
	120082	Statybiniai šoviniai	vnt	200.0	220.0	0.1	22.0
	220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	200.0	220.0	0.05	11.0
N21-265		Darbo užm. 151.32	Medžiagos 105.1		Mechanizmai	Iš viso	256.42
4	260621	Plieninė cinkuota viela d8mm	m	1.0	110.0	0.62	68.2
5	8801604-4	Laikikliai vielai	vnt	1.0	110.0	0.2	22.0
6	N1P-1526		km		0.01		
	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai kabelių skaičius 1.00 vnt						
		Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	323.0	3.23	4.55	14.7
N1P-1526		Darbo užm. 14.7	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	14.7
7	N21-260		100m		0.1		
	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjuvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje						
		Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	15.2	1.52	5.63	8.56
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1.2	0.12	1.88	0.23
	488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	maš.val	2.7	0.27	12.58	3.4
N21-260		Darbo užm. 8.56	Medžiagos 0.23		Mechanizmai 3.4	Iš viso	12.19
8	8801603-6	Plieninė cinkuota juosta 4x40mm	m	1.0	10.0	1.69	16.9

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
9	N1P-1530			km		0.01		
	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 1.00 vnt							
	Darbo sąn. kateg. 2.0			žm.val.	150.0	1.5	4.55	6.83
N1P-1530	Darbo užm. 6.83 Medžiagos				Mechanizmai		Iš viso	6.83
10	8801604-5	Antikorozinė pasta		kg	1.0	0.3	11.99	3.6
11	N1P-1526			km		0.03		
	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai kabelių skaičius 1.00 vnt							
	Darbo sąn. kateg. 2.0			žm.val.	323.0	9.69	4.55	44.09
N1P-1526	Darbo užm. 44.09 Medžiagos				Mechanizmai		Iš viso	44.09
12	N21-260			100m		0.3		
	Horizontalių įžeminimo 160 mm ² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje							
	Darbo sąn. kateg. 3.33			žm.val.	15.2	4.56	5.63	25.67
	120038	Suvirinimo elektrodai		kg	1.2	0.36	1.88	0.68
	488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.		maš.val	2.7	0.81	12.58	10.19
N21-260	Darbo užm. 25.67 Medžiagos 0.68				Mechanizmai 10.19		Iš viso	36.54
13	8801603-6	Plieninė cinkuota juosta 4x40mm		m	1.0	30.0	1.69	50.7
14	N1P-1530			km		0.03		
	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 1.00 vnt							
	Darbo sąn. kateg. 2.0			žm.val.	150.0	4.5	4.55	20.48
N1P-1530	Darbo užm. 20.48 Medžiagos				Mechanizmai		Iš viso	20.48
15	N21P-0801			m		30.0		
	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas (įgilinimo gylis iki 5 m)							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	0.29	8.7	5.7	49.59
	521959	Elektrodų įgilinimo įtaisas		maš.val	0.15	4.5	2.93	13.19
N21P-0801	Darbo užm. 49.59 Medžiagos				Mechanizmai 13.19		Iš viso	62.78
16	8801603-7	Variuoto plieno strypas 18 mm, L-1,5m	vnt		1.0	20.0	10.5	210.0
17	8801603-8	Elektrodų antgalis	vnt		1.0	2.0	11.0	22.0
18	8801603-9	Kalimo galvutė	vnt		1.0	2.0	5.63	11.26
19	8801604-0	Sujungimo mova	vnt		1.0	18.0	13.0	234.0
20	N21-259-5			vnt.		2.0		
	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.5			žm.val.	0.5	1.0	5.7	5.7
	573015	Neplautas žvyras	m ³		0.01	0.02	11.71	0.23
	573081	Cementas	t		0.003	0.006	120.67	0.72
	489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val		0.08	0.16	25.48	4.08
	489205	Brigadinė mašina krovininės automašinos bazėje	maš.val		0.12	0.24	14.59	3.5
N21-259-5	Darbo užm. 5.7 Medžiagos 0.95				Mechanizmai 7.58		Iš viso	14.23
21	260884	Kontrolinė dėžutė	vnt		1.0	2.0	9.12	18.24
22	R33-98			vnt		2.0		
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas							

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statinsys

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

17 Sklypo sutvarkymo dalis

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 48536.38 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1						
1 R16-36		100m2		8.43		
	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	11.0	92.73	4.45	412.65
R16-36	Darbo užm. 412.65 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	412.65
2 R23-62		t		31.031		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1.33	41.27123	4.36	179.94
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.72	22.34232	25.08	560.35
R23-62	Darbo užm. 179.94 Medžiagos			Mechanizmai 560.35	Iš viso	740.29
3 R23-66		t		31.031		
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.0					
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.02	6.2062	25.08	155.65
R23-66	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 155.65	Iš viso	155.65
4 F27-15-1		100m2		8.43		
	Betono trinkelų grindinio rekonstrukcija, klojant naujas trinkelės ir bordiūrus					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	187.7	1582.311	5.58	8829.3
	320 Betono mišiniai	m3	0.99	8.3457	75.42	629.43
	350 Cemento ir smėlio skiediniai	m3	1.92	16.1856	60.12	973.08
	880 Dolomito skalda	m3	5.82	49.0626	26.35	1292.8
	882 Dolomito stamb.miner.medžiaga (papild.plauta ir pap.apdor.) fr. 5/8; 8/11; 11/16	m3	1.15	9.6945	29.16	282.69
	910 Statybinis smėlis	m3	4.5	37.935	13.59	515.54
	48010 Statyb. mašinos ekskavat. (0.4 kub.m kaušo talpos) bazėje	maš.val	0.7	5.901	28.34	167.23
	48160 Autogreideriai iki 66 kW (90 AG)	maš.val	0.36	3.0348	37.95	115.17
	48280 Plentvoliai 5 t	maš.val	1.06	8.9358	31.04	277.37
	48281 Plentvoliai 10 t	maš.val	1.8	15.174	38.9	590.27
	48315 Autokrautuvai	maš.val	2.25	18.9675	32.68	619.86
	48322 Krovininės automašinos iki 4 t	maš.val	0.1	0.843	22.76	19.19
	48362 Laistymo mašinos	maš.val	0.31	2.6133	33.05	86.37
	48379 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliai	maš.val	20.9	176.187	7.4	1303.78
F27-15-1	Darbo užm. 8829.3 Medžiagos 3693.54			Mechanizmai 3179.24	Iš viso	15702.08
5	7701701 Grindinio trinkelės 200x100x80mm (pilkos)	m2	1.0	535.0	15.12	8089.2
6	571933 PLYTELES SALIGATVIU IS BETONO M400 ISM.300X300X60MM	m2	1.0	308.0	9.91	3052.28

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
7	7701702	Gatvės bordiūrai GBD 30-4, 1000x150x300 (natūralios spalvos)	vnt	1.0	198.0	6.41	1269.18
8	N57P-2301	Latakų montavimas	m		7.2		
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.49	3.528	5.7	20.11
	571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	0.05	0.36	11.71	4.22
	573004	Skalda	m3	0.025	0.18	26.35	4.74
	600043	Betono mišiniai	m3	0.0011	0.00792	75.42	0.6
	489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0.04	0.288	25.48	7.34
	489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.06	0.432	7.4	3.2
N57P-2301	Darbo užm. 20.11	Medžiagos 9.56		Mechanizmai 10.54		Iš viso	40.21
9	1045-8	Lataakai su kaliojo ketaus grotelėmis (polimerbetonis)	m	1.0	7.2	67.65	487.08
10	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2		1.95		
		Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	24.0	46.8	4.65	217.62
	573019	Augalinis gruntas	m3	15.0	29.25	23.05	674.21
	489153	Buldozeris 55 kW (75 AG)	maš.val	0.55	1.0725	29.77	31.93
N48-261	Darbo užm. 217.62	Medžiagos 674.21		Mechanizmai 31.93		Iš viso	923.76
11	R16-115	Vejos sėjimas	100m2		1.95		
		Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	35.2	68.64	4.36	299.27
	970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	2.0	3.9	3.59	14.0
R16-115	Darbo užm. 299.27	Medžiagos 14.0		Mechanizmai		Iš viso	313.27
Skyriuje 1	Darbo užm. 9958.89	Medžiagos 17289.05		Mechanizmai 3937.71		Iš viso	31185.65
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 9958.89	Medžiagos 17289.05		Mechanizmai 3937.71		Iš viso	31185.65

Papildomų medžiagų vertė	1.00%				172.89	
Papildomas darbo užmokestis	5.00%(9958.89)			497.94		
		Viso:	10456.83	17461.94	3937.71	31856.48
Soc.draudimo išlaidos	31.00%(9958.89+497.94)			3241.62		
Statinio statybos išlaidos		Viso:	13698.45	17461.94	3937.71	35098.10
Statybvietės išlaidos	5.00%					1754.91
Iš viso tiesioginės išlaidos						36853.01
Pridėtinės išlaidos	20.00%(9958.89+497.94)					2091.37
Pelnas	3.00%(36853.01+2091.37)					1168.33
Iš viso netiesioginės išlaidos						3259.70
					Bendra vertė be PVM	40112.71
Pridėtinės vertės mokestis	21.00%					8423.67
					Bendra vertė su PVM	48536.38

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius

Statinys

1 Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis

18 Priešgaisrinių apkabų įrengimas

2018.07.03

Suma žiniaraščiui 24200.00 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1						
1 KALK.		kompl.		1.0		
	Priešgaisrinių apkabų įrengimas					
	011111 Preišgaisrinių apkabų įrengimas	kompl.	1.0	1.0	18309.74	18309.74
KALK.	Darbo užm.	Medžiagos	18309.74	Mechanizmai	Iš viso	18309.74

Skyriuje 1	Darbo užm.	Medžiagos	18309.74	Mechanizmai	Iš viso	18309.74

Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm.	Medžiagos	18309.74	Mechanizmai	Iš viso	18309.74
	Papildomų medžiagų vertė 1.00%			183.10		
	Papildomas darbo užmokestis 5.00%()					
		Viso:		18492.84		18492.84
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%()					
	Statinio statybos išlaidos	Viso:		18492.84		18492.84
	Statybvietės išlaidos 5.00%					924.64
	Iš viso tiesioginės išlaidos					19417.48
	Pridėtinės išlaidos 20.00%()					
	Pelnas 3.00%(19417.48)					582.52
	Iš viso netiesioginės išlaidos					582.52
				Bendra vertė be PVM		20000.00
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4200.00
				Bendra vertė su PVM		24200.00