

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – suspausto oro kompresorius su sausintuvu.
- 1.5. **Darbai** – suspausto oro kompresoriaus su sausintuvu montavimo darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Suspausto oro kompresorius su sausintuvu ir jų montavimo darbai

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Prekių ir Darbų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis ¹
1.	Suspausto oro kompresorius	vnt.	1
2.	Absorbcinis sausintuvas	vnt.	1
3.	Filtrai	vnt.	1
4.	Oro resiveris	vnt.	1
5.	Kondensato atskyriklis su automatine kondensato sistema	vnt.	1
6.	Jungiamasis vamzdynas iki prisijungimo taško kartu su visa reikalinga reguliuojančia ir atskiriamąja armatūra	komplektas	1
7.	Reikalingi matavimo prietaisai, taip pat ir suspausto oro rasos taško matavimas	komplektas	1
8.	Valdymo sistema su valdymo spintoje įmontuojamu jutikliniu ekranu, signalų kabeliai ir kabelių kanalai iki DCS signalų skirstymo spintos	komplektas	1
9.	Pagrindinis saugos raktas, kirtiklis, elektros kabeliai, papildomi kabelių kanalai nuo skirstyklos 1a. iki kompresoriaus	komplektas	1
10.	Atvežimas, pastatymas, sumontavimas, paleidimas ir derinimas, pirmasis alyvos užpylimas (įskaitant alyvą)	vnt.	1
11.	Besidėvinčių dalių komplektas, reikalingas nepertraukiamam 24 mėn. darbui	komplektas	1
12.	KKS identifikavimo lentelių komplektas, jų sumontavimas	komplektas	1

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Prekės turės būti pristatomos ir sumontuojamos: UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, Jėgainės g. 6, Biruliškės, Kauno raj.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Montavimo darbų ribos ((terminal point list):
 - 5.1.1. Betoniniai pamatai;
 - 5.1.2. Prisijungimas prie esamo Pirkėjo suspausto oro atvamzdžio DN100, PN25.
 - 5.1.3. Kondensato išleidimas į nuotekų kanalą, esantį alt. 0.0 m.
 - 5.1.4. Elektros automatinis jungiklis 1a. skirstykloje.

¹ Kai nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

- 5.1.5. DCS signalų paskirstymo spinta alt. 0 m.
- 5.1.6. Tiekėjas turi įvertinti sudėtingą Suspausto oro kompresoriaus pastatymo vietą ir įrangos transportavimą iki pastatymo vietos, už kurį jis bus atsakingas.
- 5.2. Suspausto oro kompresorius (10SCA14AN001):
 - 5.2.1. Kiekis: 1 vnt.
 - 5.2.2. Tipas: sraigtinis (sraigtas gali būti tepamas alyva jeigu suspaustas oras atitinka reikalavimus nurodytus specifikacijoje). Turi būti sumontuota automatinė drenavimo sistema.
 - 5.2.3. Montavimas: patalpos viduje.
 - 5.2.4. Našumas: $\geq 12,5 \text{ Nm}^3/\text{min}$ į procesą – po sausintuvo ir filtrų prie maksimalaus suspausto oro slėgio 10 bar (g).
 - 5.2.5. Elektrinė galia: ne mažiau 70 kW ir ne daugiau 120 kW.
 - 5.2.6. Suspausto oro slėgis: $> 8,5 \text{ bar (g)}$ į procesą - po sausintuvo ir filtrų, prisijungimo taške.
 - 5.2.7. Maksimalus suspausto oro slėgis: 10 bar (g).
 - 5.2.8. Pavaros tipas: krumpliaratinis reduktorius.
 - 5.2.9. Maksimali išleidžiamo oro temperatūra: 55 °C.
 - 5.2.10. Aušinamas: oru ($T_{\min} + 10 \text{ °C}$, $T_{\max} + 45 \text{ °C}$).
 - 5.2.11. Leidžiama aplinkos oro temperatūra: $T_{\min}$ ne daugiau nei $+2 \text{ °C}$, $t_{\max}$ ne mažiau nei 45 °C .
- 5.3. Oro sausintuvas (10SCA14AT005):
 - 5.3.1. Absorbcinis sausintuvas turi būti su visais reikiama termostatais, laikmačiais ir kitais priedais, kad jis galėtų automatiškai regeneruotis pagal suspausto oro parametrus (rasos tašką). Sausintuve turi būti sumontuota automatinė drenavimo sistema.
 - 5.3.2. Kiekis: 1 vnt.
 - 5.3.3. Montavimas: patalpos viduje.
 - 5.3.4. Našumas: $>$ ne mažesnis nei nominalus oro kompresoriaus našumas esant aplinkos temperatūrai ($T_{\text{apl.}} + 25 \text{ °C}$).
 - 5.3.5. Suspausto oro rasos taškas ne aukštesnis nei: $- 40 \text{ °C}$.
 - 5.3.6. Tipas: šaltos arba karštos regeneracijos.
- 5.4. Suspausto oro filtras (10SCA14AT001):
 - 5.4.1. Kiekis: 1 vnt.
 - 5.4.2. Montavimas: patalpos viduje.
 - 5.4.3. Suspausto oro kokybė turi atitikti ISO 8573-1 (arba lygiavertį):
 - 5.4.3.1. Dulkių klasė 1
 - 5.4.3.2. Alyvos klasė 1 ($\leq 0,01 \text{ mg/m}^3$)
- 5.5. Oro resiveris:
 - 5.5.1. Oro resiveris turi būti komplektuojamas su gamykliniu apsauginiu vožtuvu. Apsauginis vožtuvas turi būti patikrintas ir pristatytas su patikrinimo sertifikatu. Su manometru ir automatinio drenavimo vožtuvu. Resiveris turi būti montuojamas tarp oro kompresoriaus ir sausintuvo.
 - 5.5.2. Kiekis: 1 vnt.
 - 5.5.3. Tipas: vertikalus.
 - 5.5.4. Montavimas: patalpos viduje.
 - 5.5.5. Talpa: 2 m^3 .
 - 5.5.6. Maksimalus slėgis: 10 bar (g).
 - 5.5.7. Leidžiama aplinkos temperatūra: Ne daugiau nei 0 °C ir ne mažiau nei 50 °C .
- 5.6. Kondensato atskyriklis su automatine kondensato sistema:
 - 5.6.1. Kiekis: 1 vnt.
 - 5.6.2. Montavimas: patalpos viduje.
 - 5.6.3. Našumas: ne mažesnis nei nominalus kompresoriaus našumas.
 - 5.6.4. Likutinis alyvos kiekis kondensate: ne daugiau 10 ppm.
- 5.7. Jungiamasis vamzdynas iki prisijungimo taško kartu su visa reikalinga reguliuojančia ir atskiriamąja armatūra:
 - 5.7.1. Diametras: ne mažesnis nei kompresoriaus išėjime.
 - 5.7.2. Armatūra: Ant visų sklendžių turi būti nurodyta: DN ir PN reikšmės, medžiaga iš ko jos pagamintos, terpės tekėjimo kryptis, gamybos arba identifikacijos numeris, CE ženklas.
 - 5.7.3. Vamzdynas turi būti nerūdijančio plieno su flanšiniais arba suvirintais sujungimais.
 - 5.7.4. Visi vamzdynai turi būti su reikiama atramomis ir antrinėmis laikymo konstrukcijomis jeigu reikia.
 - 5.7.5. Sklendės turi būti skirtos veikti esant nominaliems slėgiams. Didžiausias slėgių perkritis, kuriam turi būti skirtos sklendės, atitinka nominalų slėgį.
 - 5.7.6. Sklendžių atidarymo ir uždarymo padėtis turi būti matomos vietoje
 - 5.7.7. Papildomi pamatai, betono baseinai, ankeriai, varžtai ar kiti darbai, jeigu tokių reikia, turi būti pateikti ir sumontuoti Tiekėjo. Tiekėjas turės įrengti betoninį kanalą nuo betono kanalo esančio įėjinėje iki Suspausto oro kompresoriaus pastatymo vietos.

- 5.8. Reikalingi matavimo prietaisai, taip pat ir suspausto oro rasos taško matavimas:
 - 5.8.1. Suspausto oro kompresorius turi būti pateiktas BE dažnio keitiklio veikiantis start – stop režimu pagal išorinę slėgio daviklio užduotį.
 - 5.8.2. Kompresorius turi turėti valdiklį, kuris paleistų suspausto oro kompresorių iš budėjimo režimo, jeigu sistemoje nukristų suspausto oro slėgis. Taip pat turi būti numatyta galimybė pervesti suspausto oro kompresorių į budėjimo režimą.
 - 5.8.3. Triukšmo lygis (pagal ISO 2151 arba lygiavertį), dB (A)- ne daugiau 85 dB(A).
 - 5.8.4. Suspausto oro kompresorius ir sausintuvas turi turėti valdymo sistemą su valdymo spintoje įmontuojamu jutikliniu ekranu, signalų kabeliai ir kabelių kanalai turi būti nuvesti iki DCS signalų skirstymo spintos.
 - 5.8.5. Signalų apsikeitimas tarp suspausto oro kompresoriaus ir sausintuvo ir jėgainės pagrindinės valdymo sistemos (DCS) turi būti realizuotas panaudojant laisvus I/O signalus (4-20 mA , sausi kontaktai).
 - 5.8.6. Visi signalai į DCS turi būti elektriškai atskirti (nuo maitinimo šaltinių ir t.t.). Visi diskretiniai signalai turi būti neutraliu potencialu.
 - 5.8.7. Visi signalai į DCS turi būti privesti daugiagysliu kabeliu iki Pirkėjo nurodytos signalų paskirstymo spintos.
 - 5.8.8. Visi kabelių kanalai iki signalų paskirstymo spintos turi būti patiekti ir sumontuoti Tiekėjo.
 - 5.8.9. Minimalus signalų į DCS kiekis:
 - 5.8.9.1. Analoginis išėjimas „Suspausto oro slėgis kompresoriuje“ (4..20 mA, 24VDC);
 - 5.8.9.2. Analoginis išėjimas „Suspausto oro rasos taško temperatūra“ (4..20 mA, 24 VDC);
 - 5.8.9.3. Rėlinis išėjimas „Kompresorius dirba“ (+24VDC);
 - 5.8.9.4. Rėlinis išėjimas „Kompresoriaus aliarmas (Alarm)“ (+24VDC);
 - 5.8.9.5. Rėlinis išėjimas „Kompresoriaus, įspėjimas (Warning) (+24VDC);
 - 5.8.9.6. Rėlinis išėjimas „Kompresorius nepasiruošęs darbui (Not ready) (+24VDC);
 - 5.8.9.7. Suspausto oro kompresoriaus valdymo signalas „Paleisti/Stabdyti kompresorių“ (+24VDC);
- 5.9. Pagrindinis saugos raktas, kirtiklis, elektros kabeliai, papildomi kabelių kanalai nuo skirstyklos 1a. iki kompresoriaus
 - 5.9.1. Visi elektros įrenginiai turi atitikti naujausius galiojančius EN, IEC ir nacionalinius teisės aktus arba analogiškus.
 - 5.9.2. Kompresorių įtampa: 400 V, 50 Hz, TN-S.
 - 5.9.3. Kitų įrenginių įtampa: 400/230 V, 50 Hz, TN-S.
 - 5.9.4. Visai numatytai elektros įrangai turi būti atvesti atskiri maitinimo kabeliai iš 1a. skirstyklos.
 - 5.9.5. Įranga turi būti suderinama su šiais svyravimais elektros tinkle ir galėtų dirbti nuolatos tokiais režimais:
 - 5.9.5.1. Įtampos svyravimai:**
 - 5.9.5.1.1. Ne daugiau nei 90 ir ne mažiau nei 110% Un nuolatos;**
 - 5.9.5.2. Dažnio svyravimai:
 - 5.9.5.2.1. Ne daugiau nei 49 ir ne mažiau nei 51 Hz Nuolatos;
 - 5.9.5.2.2. Ne daugiau ne 47 ir ne mažiau nei 49 Hz max. 30 min;
 - 5.9.5.2.3. Ne daugiau nei 51 ir ne mažiau 53 Hz max. 3 min;
 - 5.9.6. Apsaugos klasė: IP54 arba geresnė.
 - 5.9.7. Suspausto oro kompresorius ir sausintuvas turi būti su pagrindiniais saugos raktais, ant kurių galima būtų sumontuoti saugos spyną.
 - 5.9.8. Galios kabelių įėjimas turėtų būti iš sienos, kabeliniai kanalai turės būti nutiesti virš galvos.
 - 5.9.9. Elektros varikliai nuo 0.75 kW iki 375 kW galios turi būti bent IE3 pagal IEC 600034-30 'Efficiency limit values for asynchronous machines' o efektyvumas turi būti nustatytas pagal IEC 60034-2-1 'Standard methods for determining efficiency' arba lygiavertius standartus.
 - 5.9.10. Variklis turi būti be dažnio keitiklio, dirbti start – stop režimu.
 - 5.9.11. Variklių saugos klasė IP54 arba geresnė, sujungimų dėžių saugos klasė IP55 arba geresnė.
 - 5.9.12. Izoliacijos šiluminė klasė F(155) arba geresnė, temperatūros kilimo klasė B(130) arba geresnė.
 - 5.9.13. Suspausto oro kompresoriaus elektros variklis turi būti su įmontuotais termistoriais apvijose ir pajungtas į termistorių rėlę ar kompresoriaus apsaugų / monitoringo sistemą arba turėti lygiavertę elektros variklio apsaugos sistemą.**
 - 5.9.14. Kabelių movos turi būti patiekios Tiekėjo.
 - 5.9.15. Kompresoriai, sausintuvai, skirstomosios dėžės turi būti su nerūdijančio plieno įžeminimo terminalais.
 - 5.9.16. Signalų kontaktai turi būti sausi.
- 5.10. Atvežimas, pastatymas, sumontavimas, paleidimas ir derinimas, pirmasis alyvos užpylimas (įskaitant alyvą)
 - 5.10.1. Minimalus oro kompresoriaus ir sausintuvo eksploatacijos laikas turi būti ne mažesnis kaip 30 metų.
 - 5.10.2. Suspausto oro kompresorius ir sausintuvas turi būti suprojektuoti ir pagaminti nepertraukiamam darbui.
 - 5.10.3. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantinio aptarnavimo personalas būtų pasiekiamas per ne ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas.

- 5.10.4. Tiekėjas turi pateikti susidėvinčių dalių kiekį reikalingą nepertraukiamam 24 mėn. darbui.
- 5.10.5. Po visos įrangos sumontavimo prieš pasirašant priėmimo perdavimo aktą bus atliktos Pirkėjo apžiūros.
- 5.10.6. Visi parodomieji prietaisai turi būti patikrinti ir turėti patikros sertifikatus prieš juos sumontuojant. Patikros sertifikatai turi būti pateikti Pirkėjui.
- 5.10.7. Tiekėjas turi užtikrinti, kad oro vamzdynas ir resiveris bus pridurtas valstybinėms institucijoms pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
- 5.10.8. Suspausto oro kompresorius ir oro sausintuvas turi atitikti reikalavimus Machinery Directive 2006/42/EC arba lygiavertį dokumentą.
- 5.10.9. Tiekėjas su Pirkimo dokumentais turi pateikti:
 - 5.10.9.1. Preliminarius įrangos išmatavimus;
 - 5.10.9.2. Įrangos centrinį pjūvį;
 - 5.10.9.3. Techninį aprašymą;
 - 5.10.9.4. Elektros pajungimo dokumentaciją kurioje turi būti nurodyta:
 - 5.10.9.4.1. Variklio nominali srovė;
 - 5.10.9.4.2. Variklio paleidimo srovė;
 - 5.10.9.4.3. Ar paleidimui naudojamas softstarteris, ar paleidžiamas kietai.
- 5.10.10. Tiekėjas savo jėgomis turi pristatyti, sumontuoti, pajungti, išbandyti ir paleisti Prekes.
- 5.10.11. Visi darbai ir medžiagos turi atitikti Europos sąjungos standartą PED(97/23/EC) ar lygiavertį, o taip pat ir visus aktualius darbų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos reikalavimus galiojančius Lietuvos Respublikoje.
- 5.11. KKS identifikavimo lentelės
 - 5.11.1. Tiekėjas turės sužymėti įrangą pagal KKS standarto korteles, jų reikalavimai pateikti Priede Nr. 1
 - 5.11.2. Tiekėjas turi pateikti gaminio naudojimo ir eksploatacijos instrukciją, atsarginių dalių sąrašą, kitą išpildomąją dokumentaciją, CE atitikties sertifikatą. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba spausdintiniu formatu (1 vnt.) ir USB laikmenoje.
 - 5.11.3. Tiekėjas turi pateikti PID (piping and instrumentation) diagramą.
- 5.12. Tiekėjas turi pateikti besidėvinčių dalių sąrašą pagal gamintojo eksploatacijos instrukciją ir pateikti tokį detalių kiekį, kuris yra reikalingas nepertraukiamam 24 mėn. darbui.

6. PREKIŲ PRISTATYMO IR DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Prekės turi būti pristatytos ir darbai atlikti ne ilgiau kaip per 240 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 6.2. Darbai atliekami Tiekėjui patogiu metu.
- 6.3. Tiekėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją apie Prekių pristatymą ir Darbų užbaigimą bei, raštu suderinęs su Pirkėju Prekių ir Darbų perdavimo – priėmimo laiką, perduoda Pirkėjui Prekes ir užbaigtus Darbus, pasirašant Prekių ir Darbų perdavimo – priėmimo aktą (toliau – Aktas).
- 6.4. Tiekėjas turi surengti mokymus Pirkėjo personalui (5 (penkiems) darbuotojams) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Akto pasirašymo datos. Mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 4 (keturios) akademinės valandos. Mokymai turi būti lietuvių kalba, mokymo medžiaga lietuvių ir anglų kalbomis. Mokymų programoje turi būti įtrauktos temos, susijusios su įrangos operatyviniu valdymu, priežiūra ir remontu.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas garantijos terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Akto pasirašymo dienos.
- 7.2. Prekių ir Darbų perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes ir/ ar Darbus. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti ir sumontuoti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
- 7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes ir atliktus Darbus, šalims pasirašius Aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.
- 8.2. Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Aktą Pirkėjui.

9. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMİ DOKUMENTAI

- 9.1. Oro resiverio pasas.
- 9.2. Naudojimo ir priežiūros instrukcija.
- 9.3. Taip-pastatyta (As-build) dokumentacija.
- 9.4. Kokybės užtikrinimo ir sumontuotos įrangos dokumentacija.
- 9.5. Deklaracijos.
- 9.6. Sertifikatai, įskaitant CE atitikties sertifikatą.
- 9.7. Prekių ir Darbų perdavimo – priėmimo aktą
- 9.8. Atsarginių dalių sąrašas.

10. KITI REIKALAVIMAI

- 10.1. Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Pirkėjas nesuteiks Tiekėjui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.
- 10.2. Atliekant Darbus, Tiekėjas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius
- 10.3. Tiekėjas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Pirkėjo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
- 10.4. Tiekėjas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.
- 10.5. Tiekėjas pasirašius sutartį privalės pasirašyti atsakomybių ribų aktą, kuriame bus detalios nurodytos darbų saugos priemonės vykdant darbus.
- 10.6. Tiekėjas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subtiekejų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Tiekėjas ir/ar jo subtiekejai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Tiekėjas ir/ar jo subtiekejai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.
- 10.7. Užbaigus Darbus, Tiekėjas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Tiekėjas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Pirkėjui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.
- 10.8. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Pirkėjo ir Tiekėjo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Pirkėjui pakvietus, Tiekėjas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Tiekėjui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Pirkėjui pageidaujant, Tiekėjas privalo atvykti pas Pirkėją ir dalyvauti susitikime gyvai.
- 10.9. Pirkėjas suteiks Tiekėjui galimybę susipažinti ir įsivertinti darbų atlikimo vietą ir įsivertinti galimas Darbų apimtis. Prieš atvykstant, būtina apžiūros laiką iš anksto susiderinti su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo dokumentuose.
- 10.10. Pirkėjas neatlygintinai aprūpina Tiekėją techniniu vandeniu ir elektros energija, reikalinga Darbų atlikimui, esant galimybei skiria darbuotojų persirengimui patalpą, bei leidžia naudotis WC;

11. PRIEDAI

- 11.1. Priedas Nr. 1 – KKS lentelių žymėjimo reikalavimai