

PIRKIMO SUTARTIS

2020-09- ____ Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal 2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1597, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Chanita“, kodas 223079980, atstovaujama direktoriaus Juzefo Chaninovičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Dariaus ir Gireno g. 82, LT-02187 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, toliau Užsakovas ir Rangovas kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Rangovas, vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Pavilnio bendruomenės namų, Vandens g. 9 renovacijos darbus (toliau – darbai).
2. Darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), išvardintas sąlygas.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

4. Pradinės Sutarties vertė yra 70990,89 EUR be PVM. Sutarties kaina su PVM yra 85898,98 EUR. Pradinės sutarties vertė neturi būti didesnė nei Darbų atlikimo kaina nurodyta Sutarties darbų kiekių žiniaraščiuose.

5. Darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

6. Kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, kaina nebus perskaičiuojama;

6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, kainos PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

6.4. kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

6.5. perskaičiuota kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

7. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

8. Darbų kaina yra galutinė, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas ir dėl bendro

kainų lygio kitimo perskaičiuojama nebus, visą riziką dėl Darbų kainos padidėjimo prisiima Rangovas.

9. Darbų kainai taip pat įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

10. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

11. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

11.1. jis turi visas licencijas, patirtį ir kvalifikaciją, kiek reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti;

11.2. iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi;

11.3. susipažino su aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

11.4. nuosekliai ir išsamiai įvertino būtinus Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

12. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios.

III. DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

13. Darbų atlikimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, atsiradusių papildomų darbų, arba dėl kitų objektyvių aplinkybių 1 kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 mėn., o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu.

14. Rangovas Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3, Sutarties 4 priedas), pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo-perdavimo, 5 dienos. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (su pastabomis ar be jų), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį.

15. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir Užsakovui pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

16. Nustatytus pagrįstus trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą

terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

17. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas nėra galutinis faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas. Šis tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas yra pateikiamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant faktiškai atliktų Darbų rezultatus nuo sugadinimo ar žuvimo. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, rizika iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.

18. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į bet kokių Darbų atlikimo rezultatą atitenka tik Užsakovui.

19. Rangovas kartu su kiekvienu faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktu ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą – visą vykdomąją dokumentaciją.

20. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

IV. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

21. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas) bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas). Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto (forma F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3 Sutarties 4 priedas) pateikimo Užsakovui dienos. Rangovui už faktiškai atliktus darbus sumokama suma negali prieštarauti sąlygoms, keliamoms šios sutarties 4p.

22. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

23. Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai, ar Darbai atliekami nesilaikant Sutartyje nurodytų sąlygų.

24. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai

apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Sutarties VIII skyriuje.

25. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:

25.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

25.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 24.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

25.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

25.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

25.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

26. Užsakovas įsipareigoja:

26.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

26.2. skirti asmenį atsakingą už Sutarties vykdymą Jurijus Gridiusko, telefonas: (8-5) 211 2940, el. paštas: jurijus.gridiusko@vilnius.lt, už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Arnoldas Mozolis, telefonas: (8-5) 211 2295, el. paštas: arnoldas.mozolis@vilnius.lt;

26.3. sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;

26.4. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą;

26.5. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

27. Užsakovas turi teisę:

27.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

27.2. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų atlikimo termino, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

27.3. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

28. Rangovas įsipareigoja:

- 28.1. nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį terminą;
- 28.2. Darbus atlikti techninėje specifikacijoje nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;
- 28.3. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.
- 28.4. Darbus vykdyti Sutartyje numatytais terminais;
- 28.5. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą iki kito mėnesio, einančio po faktiškai atliktų Darbų priėmimo, 5 dienos;
- 28.6. pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Pildant elektroninį statybos darbų žurnalą Rangovas privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Užsakovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas ar jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;
- 28.7. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metus atviriems Darbams ir 10 metų paslėptiems Darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;
- 28.8. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;
- 28.9. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;
- 28.10. statybos dokumentus perduoti Užsakovui vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;
- 28.11. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;
- 28.12. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;
- 28.13. raštu pranešti apie Darbų užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, prašant organizuoti jų priėmimą;
- 28.14. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;
- 28.15. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje;
- 28.16. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;
- 28.17. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Sutarties 35 punkte numatyta teise nutraukti Sutartį;
- 28.18. apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

28.19. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys;

28.20. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

28.21. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

28.22. skirti atsakingą Sutarties vykdytoją statybos direktorių Miroslavą Jermakovičių, telefonas: +370 615 4819, el. paštas: miroslav@chanita.lt;

29. Rangovo teisės:

28.1. suderinus su Užsakovu, įrengti statybvietyje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

28.2. naudoti statybos objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinęs tai su Užsakovu;

28.3. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

29. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti 4500,00 Eur sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

30. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti naują, 4500,00 Eur sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

31. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė dėl esminių pažeidimų bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį remiantis 35 punktu.

32. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už faktiškai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

33. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas (Rangovo pasiūlyme nurodyto darbų atlikimo termino (ir tarpinių darbų atlikimo terminų) nesilaikymas (vėlavimas daugiau nei 30 dienų); nevykdymas darbų pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką; trūkumų neištaisymas per akte nurodytą laiką; Sutarties stabdymo atveju nepateikiama pratęsta draudimo sutartis; taip pat kitais atvejais, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus). Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui. Pirkėjas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

34. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo atstovo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos iki bus ištaisyti defektai.

35. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

36. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

37. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

38. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

39. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

40. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

41. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

VII. DARBŲ PAKEITIMAI

42. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 89 straipsnio nuostatas.

43. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neįsigyti kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

44. Darbų kiekio (apimtys) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

44.1. kai techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų techninės specifikacijos korekcijų tampa nebereikalingi;

44.2. kai techninėje specifikacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl techninėje specifikacijoje esančių klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

44.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

44.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

44.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti

Sutarties vykdymo metu;

44.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

44.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų Darbų ar Darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės.

45. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti Darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

46. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus Darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

47. Papildomų Darbų, o esant reikalui ir neatliekamų Darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų Darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojų ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų gali inicijuoti statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių Darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus Darbus ir nurodo papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, kainos nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis). Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

48. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkto nuostatas.

49. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

50. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

51. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, Darbų vykdymo metu gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

52. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie techninėje specifikacijoje atsiradusią klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

53. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkto nuostatas.

54. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

55. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

56. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai ir pan.), kurios nedetalizuotos techninėje specifikacijoje, Darbų vykdymo metu gali būti keičiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja kokybiškam darbų įvykdymui. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

57. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie techninėje specifikacijoje atsiradusia klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Uzsakovui. Uzsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

58. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

59. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

60. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

61. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir

neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

63. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Rangovo pateiktu konkursiniu pasiūlymu. Rangovo konkursinis pasiūlymas kartu su pirkimo dokumentais (ir jų priedais) yra neatskiriama Sutarties dalis.

64. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręš derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

65. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

66. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

67. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

68. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

69. Šalys gali nutraukti Sutartį visų trijų raštišku Šalių susitarimu.

70. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Užsakovui, Rangovui.

XII. SUTARTIES PRIEDAI

71. techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas);

72. darbų kiekių žiniaraščiai (Sutarties 2 priedas);

73. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas).

74. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3 Sutarties 4 priedas).

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
A. s. LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor bank AB, kodas 40100
Administracijos direktorius

Rangovas:

UAB „Chanita“
Kodas 223079980
Dariaus ir Girėno g. 82, LT-02187
Vilnius
Tel. (8 5) 269 3181
El. paštas: info@chanita.lt
A. s. LT50 4010 0424 0394 3983
Luminor bank AB, kodas 40100
Direktorius

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**OBJEKTAS: Pavilnio bendruomenės centras Vandens g. 9, Vilniuje****1. STOGO IR STOGELIŲ REMONTO DARBAI****Bendrieji duomenys**

Bendruomenės centro stogas - keturių šlaitų. Sena stogo ir stogelių danga ir lietaus nuvedimas yra ardomi ir įrengiami nauji. Atstatoma pažeista stogo medinė konstrukcija (keičiamos gegnės, jų galai), dalis medinių konstrukcijų yra stiprinama (gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais ir sutvirtinant, gegnių tvirtinimas apkabomis). Darbų apimtys ir detalesnis aprašymas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje.

Įrengiant naują stogą numatoma įrengti 4 tūrinius langus/švieslangius (pavyzdys 1 pav.). Švieslangių matmenis reikės tikslinti darbo eigoje.

**1 pav.**

Stogo medinių konstrukcijų atstatymui naudojama pirmos rūšies spygliuočių veislių mediena. Medienos drėgmė negali viršyti 12 %. Visa mediena turi būti apsaugoma nuo grybelio ir vabzdžių ją įmirkant antiseptikais. Taip pat mediena turi būti apsaugota nuo ugnies poveikio įmirkant ją antipirenais.


Nauja stogo danga – plieninė skarda. Stogo danga tvirtinama prie gulekšnių. Apšiltinimui naudojama 150+50 mm akmens vatos plokštės tarp gegnių. Turi būti paliekamas min 20 mm oro tarpas stogo ventiliacijai. Stogo konstrukcijoje turi būti įrengta hidroizoliacija.

Montuojant stogo dangą įrengiamas 25 mm ištisinis lentų paklotas. Lietaus nuvedimui montuojami latakai ir lietvamzdžiai. Statybos metu susidariusios šiukšlės išvežamos ir utilizuojamos.

Stogo danga

Šlaitinio stogo danga – plieninė valcuota dažyta skarda (pavyzdys 2. Pav.), $\geq 0,5$ mm storio. Stogo sandūros prie sienų ir kitų vertikalių paviršių turi būti padengtos skarda ir užsandarintos, kad į kitas konstrukcijų vietas nepatektų vanduo. Stogo danga ant vertikalių paviršių turi būti užleista 150 mm, o ant stogo dangos turi būti užleista ne mažiau kaip per pusę plokštės pločio. Plokštelės turi būti pritvirtintos prie pakloto.

Pagrindiniai plieninės stogo dangos charakteristikos parametrai :

ANALOGAS	TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA		KIEKIS
	MEDŽIAGA	Valcuota skarda	~212 m2 (tikslinti vietoje)
	SPALVA	Tamsiai pilka, antracito	
	PAVIRŠIUS	Lygus, prie paviršiaus neužsilaiko ir neprilimpa nešvarumai	
	KONSTRUKCIJA, PASIRUOŠIMAS	Paviršiaus apdaila montuojama tik po paslėptų darbų priėmimo; Prieš užsakant ar montuojant gaminį privaloma montavimo technologiją pasitvirtinti su autoriais, autorinės priežiūros bei techninės priežiūros vadovais	
	REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS	Darbai vykdomi pagal galiojančias statybos taisykles; Gaminiai montuojami pagal gamintojo reikalavimus, brėžinius arba pagal protokole įtrauktą susitarimą su darbų vadovu; Montuojami gaminiai privalo būti saugomi ir apsaugoti nuo mechaninių poveikių, montuojami su apsaugine plėvele; Paslėptas tvirtinimas- nėra matomų varžtų galvučių apdailos paviršiuje;	
	REIKALAVIMAI APDAILOS MEDŽIAGAI	Valcinė skarda, minimalus storis 0,7 mm, Skarda dažyta gamykliškai;	
	REIKALAVIMAI SUMONTUOTAM GAMINIUI	Sumontuotas gaminys privalo būti sumontuotas pagal brėžinius, techninius reikalavimus; Sumontuotas gaminys privalo būti be defektų. Darbų priėmimo metu nustatčius defektus juos privaloma pašalinti. Jei gaminys su defektais, atsiradusiais darbų metu, gaminį privaloma pakeisti nauju	

Stogo danga ir jos įrengimas turi turėti gamintojo sertifikatus, būti montuojama pagal rekomenduojama gamintojo darbų eigą.

Darbų apimtys ir detalesnis aprašymas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje.

Išorinė lietaus nuvedimo sistema

Vanduo nuo stogų turi būti nuleidžiamas latakais ir lietvamzdžiais. Latakai daromi pakabinamieji ir nuosvyriniai. Pakabinamieji latakai daromi iš cinkuotos dažytos skardos, tvirtinami prie stogo nuosvyros metaliniais kabliais. Turi susidaryti išilginis latako nuolydis 1-2%, kablų atlenkiamos dalys paliekamos skirtingo ilgio. Pakabinamieji latakai yra pigūs, paprasti, tačiau užšalęs vanduo jame gali jį sugadinti, taip pat šie latakai dažnai užsikemša nuo gamtinių šiukšlių, juos reikia dažnai valyti.

Nuosvyriniai latakai daromi atlenkiant stogo skardą, kuri dengia karnizinę dalį. Nuosvyrinis latakas turi būti ne mažesnio kaip 100 mm aukščio. Šie latakai sudėtingai įrengiami, nes reikia atlenkti stogo konstrukcijai priklausančią skardą. Norint pakeisti šiuos latakus, reikia išardyti apatinę stogo dalį.

Lietvamzdžiai daromi iš cinkuotos dažytos skardos 0,6 mm storio. Lietvamzdžių skersmuo 140 mm. Rekomenduojama lietvamzdžius nuo vertikalios sienos atitraukti ne mažiau kaip 20mm. Atstumas tarp lietvamzdžių turi neviršyti 20 m. Vienam kvadratiniam metrui stogo turi tekti ne mažiau kaip 0,8-1,0 cm² lietvamzdžių ir latakų skerspjuvio ploto. Lietvamzdžių skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. Pakabinami latakai tvirtinami ne didesniu kaip 800 mm atstumu. Latakų nuolydis vienam metrui stogo turi būti 5-10 mm.

Darbų apimtys ir detalesnis aprašymas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje.

Išlipimo liukai, kopėčios

Išlipimui į palėpę, įrengiamas išlipimo liukas su kopėčiomis.

Techniniai parametrai:

- Angos lubose matmenys 60 x 130 cm.
- Laiptų liuko išoriniai matmenys 58 x 128,4 cm.

- Leistinas apkrovimas 160 kg.
- **šilumos laidumo koeficientas $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.**
- Termoizoliacinio sluoksnio storis 3 cm.
- Dangčio storis ne mažiau kaip 3,6 cm.
- Laiptai atitinka EN 14975 standartą.

2. SKARDINIMO DARBAI

Skardinimo darbai atliekami stogo konstrukcijai (kraigui, įvairiems sujungimams, kaminų skardinimui, liuko, tūrinių langų angokraščiams), fasadui. Reikalavimai skardinimo medžiagoms:

Lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti:

- ☐ polimerinė danga;
- ☐ gruntas;
- ☐ pasyvinantysis sluoksnis;
- ☐ cinko sluoksnis $\geq 275 \text{ gr/m}^2$;
- ☐ plieno lakštas (storis $\geq 0.50 \text{ mm}$);
- ☐ pasyvinantysis sluoksnis;
- ☐ gruntas;
- ☐ apsauginė dažų danga.

Darbų apimtys ir detalesnis aprašymas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje.

3. IŠORĖS SIENŲ APDAILA

Pirmiausiai ardoma sena skardos danga nuo sienų, nuimamas senas termoizoliacijos sluoksnis, demontuojamas senas karkasas. Atliekami rąstų sutvirtinimo darbai (apie 60 m), remontuojamas rąstų sienų kamšalas (apie 540 m). Įrengiama nauja vėdinamo fasado apdaila (karkasas iš 50x150 mm medinių tašų, 150 mm šilumos izoliacija + 50 mm, priešvėjinė izoliacija, mediniai taškai 50x50 mm, Šlaitinio stogo danga – plieninė valcuota dažyta skarda storis $\geq 0,5 \text{ mm}$). Darbų apimtys ir detalesnis aprašymas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje.

Fasado medinių konstrukcijų/karkaso įrengimui naudojama pirmos rūšies spygliuočių veislių mediena. Medienos drėgmė negali viršyti 12 %. Visa mediena turi būti apsaugoma nuo grybelio ir vabzdžių ją įmirkant antiseptikais. Taip pat mediena turi būti apsaugota nuo ugnies poveikio įmirkant ją antipireniais.

Statybos metu susidariusios šiukšlės išvežamos ir utilizuojamos.

4. VIDAUS REMONTO DARBAI

Prieš darbų pradžią iš patalpų pašalinamos ūkinės šiukšlės.

Esama lubų, sienų ir grindų apdaila (apkalimas dailylente, tinkas, lentinės grindys) yra ardoma. Išardomos esamos durys, vietomis durų angos yra užmūrijamos silikatinėmis plytomis arba užtaisomos g/k plokštėmis, ardomas. Stiprinama medinė perdanga, atliekami jos apšiltinimo darbai, iš apačios klojama garo plėvelė, plėvelė tvirtinama mediniais tašeliais.

Šiuo etapu atliekami vidaus laiptų rekonstravimo sutvirtinimo ir atstatymo darbai (~2,68 m³).

Šiuo etapu nauja apdaila neįrengiama, iki dalinės apdailos lygio apdailinamos tik mansardos grindys, jos išlyginamos 25 mm OSB plokšte,

Vidaus apdailos apimtys yra suskirstytos pagal patalpas. Darbų apimtys ir detalesnis aprašymas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje.

Vidaus apdailos medinių konstrukcijų įrengimui naudojama pirmos rūšies spygliuočių veislių mediena. Medienos drėgmė negali viršyti 12 %. Vidaus apdailos metu, ypač didelis dėmesis skiriamas laiptinės zonai. Joje nudaužomas senas tinkas, keičiamas rąstų rėmas (apie 6 m).

Statybos metu susidariusios šiukšlės išvežamos ir utilizuojamos.

5. ŠILDYMO SISTEMA

Šiuo pirkimu II aukšte įrengiama kolektorinė spinta privedant iš I aukšto katilinės patalpos šildymo sistemos vamzdynus. pagal STR 2.09.02:2005 reikalavimus. Reglamentas taikomas remontuojant naujus ir rekonstruojamus pastatus . Detalus darbų aprašymas ir kiekiai numatyti darbų apimties žiniaraštyje.

Statybos metu susidariusios šiukšlės išvežamos ir utilizuojamos.

6. ELEKTROTECHNIKA, ŽAIBOSAUGA

Elektros skydelis, išvadas

Šiuo pirkimu numatyta (gavus visus reikiamos institucijos leidimus ir suderinimus) nuo lauko atramos 207/1 pakloti požeminį kabelį į pastatą, įrengti skydelį (su automatiniais jungikliais) ir išvadą į II aukštą. Detalus darbų aprašymas ir kiekiai numatyti darbų apimties žiniaraštyje.

Statybos metu susidariusios šiukšlės išvežamos ir utilizuojamos.

Žaibosauga

Ant pastato stogo projektuojamas tinklinis žaibolaidis, kurio apsaugos zona yra tinklo formos. Tinklo žingsnis nedidesnis kaip 20x20 m ir atstumas nuo įžeminimo laidininkų nedidesnis kaip 25m, priklauso nuo apsaugos klasės. Žaibolaidį sudaro žaibo ėmikliai, įžeminimo laidininkai ir įžemintuvai, žaibo ėmiklis ir įžeminimo laidininkas cinkuota plieninė juosta 30x4 mm. Žaibolaidžio dalys, kuriomis teka žaibo išlydžio srovė, turi būti pagamintos iš vario lydinio arba nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno. Žaibo ėmiklis laidininkas prijungiamas prie įžeminimo kontūrų, kurių varža ne didesnė kaip 10 omų, žaibo nuvedikliais, kurių vietas derinti prie architektūrinio pastato linijų: lietvamzdžių kampų ir pan. Įžeminimo laidininkai 3 metrus nuo žemės paviršiaus turi būti apsaugoti nuo aplinkos poveikio, juos paslepiant PVC vamzdyje. Dėl geresnio žaibo išlydžio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai o įžeminimo laidininkai turi būti įrengti ant dviejų skirtingų statinio sienų.

Apsaugos nuo žaibo įžemintuvai (įžeminimo kontūras) turi būti įrengtas išlaikant saugų atstumą iki žemėje esančių metalinių vamzdynų, elektros, ryšio kabelių ir dujotiekių vamzdžių.

Žaibolaidžio įžeminimo kontūro elektrodas su žaibo priėmikliu turi būti tarpusavyje sujungtas su cinkuota juosta 30x4. Sujungimo kontaktų varža neturi viršyti 0,05 omo. Žaibosaugos elementai turi atitikti STR 2.01.06:2009 reikalavimus. Apsaugos nuo žaibo įžemintuvai turi būti įrengiami išorinėje pastatų pusėje, horizontalius laidininkus užkasus ne mažiau kaip 0,5 m gylyje.

Darbų apimtys ir detalesnis aprašymas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje.

Statybos metu susidariusios šiukšlės išvežamos ir utilizuojamos.

Visos stogo remonto medžiagos turi būti įtrauktos į kainą.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR.1

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė: Pavilnio bendruomenės centras Vandens g.9, Vilniuje

Statinsys: Pavilnio bendruomenės centro pastato patalpų remonto darbai Vandens g.9, Vilniuje

Žiniaraštis: Stogo ir fasado remonto darbai

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1. Stogo remontas						
1.1 Stogo remontas						
1	R62P-6101-1	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija)	100 m2	2,86		
2	R62P-6102	Pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas	100 m2	2,86		
3	R62P-5107-1	Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)	m	37		
4	R62P-5107-4	Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)	m	28		
5	R62P-5101-3	Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogų dangos cinkuotos skardos	100 m2	2,12		
6	N46-159	Ištisinių grebėstų išardymas	100 m2	2,12		
7	R62P-5104-1	Šlaitinių stogų gegnių medinių konstrukcijų ardymas	100 m	0,24		
8	R62P-5202-3	Šlaitinių stogų pavienių gegnių įrengimas, gaminant elementus objekte	100 m	0,24		
9	R61P-2203	Įskilusių gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais ir sutvirtinant	vnt.	30		
10	R8-6	Gegnių galų pakeitimas	vnt.	40		
11	R8-7	Gegnių tvirtinimas apkabomis	vnt.	68		
12	R61P-2204	Medinių gegnių sujungimo mazgų sutvirtinimas (mazgas)	vnt.	40		
13	R62P-5206-2	Šlaitinių stogų plėvelinės įrengimas, klojant plėvelę iš apačios	100 m2	2,12		
14	R62P-5207-6	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas), kai tvirtinimas iš apačios, tašelių matmenys 22x50 mm	100 m	2,08		
15	R62P-5301-2	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas nelaikančiomis mineralinės vatos plokštėmis, klojant iš apačios, kai plokščių storis 50 mm	100 m2	2,12		
16	N12P-0201-5	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, kai tašelių matmenys, mm, 50x50	100 m	3,62		
17	R62P-5301-1	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas nelaikančiomis mineralinės vatos plokštėmis, klojant iš viršaus, kai plokščių storis 150 mm	100 m2	2,12		
18	R62P-5206-1	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus	100 m2	2,12		
19	R62P-5207-1	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas), kai tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys 25x50 mm	100 m	2,08		

20	R62P-5204-3	Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, keičiant stogų dangas, kai paklotas išsisinis, lentų storis 25 mm	100 m2	2,12
21	R62P-5408-3	Šlaitinių stogų dengimas skarda (vidutinio sudėtingumo stogai be sieninių latakų)	100 m2	2,12
22	R62P-5501-1	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai)	100 m	0,37
23	F60-11-1	Kaminių (2 vnt.), švieslangių-stogelių (4 vnt.) šiltinimas 50 mm storio min.vatos pl., įrengiant karkasą ir aptaisant skarda	100 m2	0,2
24	N12P-0707-2	Šlaitinių stogų dangų prijungimas prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys skardos profilių	100 m	0,14
25	R62P-5510-1	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos montavimas lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	37
26	R62P-5510-4	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos montavimas lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	28
27	N34-205	Liuko įrengimas ant stogo	vnt.	1
28	R61P-2252	Užlipimo (liuko) kopėčių tvirtinimas	vnt.	1
29	R62P-5508-4	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)	100 m	0,04
30	N12P-0707-2	Šlaitinių stogų dangų prijungimas prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys skardos profilių	100 m	0,581
Iš viso už poskyrių 1.1 Stogo remontas				
1.2 Pastogės denginio šiltinimas				
31	R62P-5307-2	Šlaitinių stogų nešiltintoje pastogėje denginio šiltinimas izoliacinėmis plokštėmis (pagrindo mineralinės vatos plokštės, kai sluoksnio storis 100 mm)	100 m2	1,56
32	N10P-0603-1	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas. Izoliacinė plėvelė, klojant iš apačios	100 m2	1,56
Iš viso už poskyrių 1.2 Pastogės denginio šiltinimas				
Iš viso už skyrių 1. Stogo remontas				
Skyrius 2. Fasado remontas				
2.1 Fasadas iš skardos				
33	PRR62P-5101-3	Dangų ardymas, kai fasado dangos cinkuotos skardos	100 m2	1,48
34	PRR62P-5111	Šiltinamosios izoliacijos ardymas	100 m2	1,48
35	N10P-0201-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Sienų medinių karkasų demontavimas	m3	0,945
36	PRR3-11	Sienų sutvirtinimas sąvaržomis, kai sienos iš rąstų	m	60
37	R3-10	Rėstinių sienų kamšalo remontas	m	540
38	PRR62P-2208-3	Karkaso medinių tašelių tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų sienų šiltinimui (sienų karkasų tašeliai 50x150 mm)	100 m	1,26
39	R62P-2301-2	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose, naudojant mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100 m2	1,48

40	R62P-2208-1	Karkaso medinių tašelių tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų sienų šiltinimui (sienų karkasų tašeliai 50x50 mm)	100 m	3,36
41	R62P-2301-1	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose, naudojant mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100 m2	1,48
42	R62P-3501-1	Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas, kai mineralinės vatos sluoksnio storis 40 mm	100 m2	0,2
43	PRR62P-5408-3	Fasado dengimas skarda (vidutinio sudėtingumo)	100 m2	1,48
44	N12P-0707-2	Šlaitinių stogų dangų prijungimas prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys skardos profilių	100 m	0,581
Iš viso už poskyrių 2.1 Fasadas iš skardos				
Iš viso už skyrių 2. Fasado remontas				
Skyrius 3. Stogelių remontas ir įrengimas				
45	R62P-5101-3	Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogų dangos cinkuotos skardos	100 m2	0,17
46	R62P-5208-1	Plokščių stogų cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas (sluoksnio storis 30 mm)	100 m2	0,09
47	N11P-0201-3	Ritinių hidroizoliacijų įrengimas, prilydant hidroizoliacinę dangą, gruntuojant pagrindą	m2	9
48	PRR62P-2207-3	Karkaso medinių tašelių tvirtinimas prie mūrinių ir betoninių konstrukcijų šiltinimui (betoninėse sienose, tašeliai 50x150 mm)	100 m	0,15
49	R62P-5315-1	Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 150 mm storio)	100 m2	0,09
50	R62P-5316-1	Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas, kai plokštės storis 50 mm	100 m2	0,09
51	N12P-0201-5	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, kai tašelių matmenys, mm, 50x50	100 m	0,17
52	R62P-5206-1	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus	100 m2	0,09
53	R62P-5207-1	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas), kai tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys 25x50 mm	100 m	0,15
54	N12P-0707-2	Šlaitinių stogų dangų prijungimas prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys skardos profilių	100 m	0,04
55	N46-159	Ištisinių grebėstų išardymas	100 m2	0,08
56	R62P-5206-2	Šlaitinių stogų plėvelinės įrengimas, klojant plėvelę iš apačios	100 m2	0,08
57	R62P-5207-6	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas), kai tvirtinimas iš apačios, tašelių matmenys 22x50 mm	100 m	0,12
58	R62P-5301-2	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas nelaikančiomis mineralinės vatos plokštėmis, klojant iš apačios, kai plokščių storis 50 mm	100 m2	0,08
59	N12P-0201-5	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, kai tašelių matmenys, mm, 50x50	100 m	0,14
60	R62P-5301-1	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas nelaikančiomis mineralinės vatos plokštėmis, klojant iš viršaus, kai plokščių storis 100 mm	100 m2	0,08
61	R62P-5206-1	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus	100 m2	0,08

62	R62P-5207-1	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas), kai tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys 25x50 mm	100 m	0,12
63	R62P-5204-3	Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, keičiant stogų dangas, kai paklotas ištisinis, lentų storis 25 mm	100 m ²	0,08
64	R62P-5408-3	Šlaitinių stogų dengimas skarda (vidutinio sudėtingumo stogai be sieninių latakų)	100 m ²	0,17
65	R62P-5510-1	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos montavimas lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	8
66	R62P-5510-4	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos montavimas lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	12
67	N10-202 (K1=1,5)	Stogelio iš polikarbonato keitimas	m ² horizontalios projekcijos	1,44

Iš viso už skyrių 3. Stogelių remontas ir įrengimas

Skyrius 4. Kiti darbai

68	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	9,6
69	R23-73	Statybinių šiukšlių (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 100 m atstumu	t	9,6
70	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	9,6
71	CALC-49	Pavojingų atliekų perdavimas utilizuoti	kompl.	1

Iš viso už skyrių 4. Kiti darbai

Iš viso be PVM:

PVM:

21,00 %

Iš viso su PVM:

Sudarė:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė: Pavilnio bendruomenės centras Vandens g.9, Vilniuje

Statinsys: Pavilnio bendruomenės centro pastato patalpų remonto darbai Vandens g.9, Vilniuje

Žiniaraštis: Patalpų remonto darbai

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1. Patalpos 1-19 remonto darbai						
1.1. Lubos						
1	N10-237 (K1=0,5 K2=0,5)	Lubų karkaso apkalimo dailylente demontavimas	m2	17,7		
2	N10-206-1	Medinių paviršių antiseptikavimas (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100 m2	0,177		
Iš viso už poskyrių 1.1. Lubos						
1.2. Sienos						
3	R7-3	Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaltus	vnt.	1		
4	F46-2-1	Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą	m3	1,19		
5	N10-236 (K1=0,5 K2=0,5)	Sienų karkaso apkalimas dailylente demontavimas	m2	25,7		
Iš viso už poskyrių 1.2. Sienos						
1.3 Grindys						
6	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100 m2	0,172		
7	N46-172	Gulekšnių išardymas	m3	0,057		
8	R62P-5111	Šiltinamosios izoliacijos ardymas	100 m2	0,172		
9	N26P-1104-1	Medinių perdangų šiltinimas iš viršaus, klojant tarp medinių sijų, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai universalios mineralinės vatos ir papild. 30 mm storio plokštės	100 m2	0,172		
10	N10P-0602-2	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 50x50 mm	100 m	0,34		
11	N10P-0202	Medinių konstrukcijų izoliavimas tarpikliais	100 m	0,34		
12	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 25 mm)	100 m2	0,172		
Iš viso už poskyrių 1.3 Grindys						
Iš viso už skyrių 1. Patalpos 1-19 remonto darbai						
Skyrius 2. Patalpų 1-20, 1-21, 1-15 remonto darbai						
2.1. Lubos						
13	N10-237 (K1=0,5 K2=0,5)	Lubų karkaso apkalimo dailylente demontavimas	m2	57,6		
14	N10-206-1	Medinių paviršių antiseptikavimas (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100 m2	0,576		
15	PRR4-16	Perdangų medinių lubų sustiprinimas	m2	57,6		

16	N10P-0602-7	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų tvirtinant iš apačios, kai tašeliai 50x50 mm	100 m	1,15
17	N10P-0603-1	Denginių izoliacinė plėvelė, klojant iš apačios	100 m2	0,576
Iš viso už poskyrių 2.1. Lubos				
2.2. Sienos				
18	R7-3	Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkairtus	vnt.	4
19	R10-5	Mūrinių kaminų išardymas	m	3
20	F46-2-1	Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą	m3	0,35
21	R3-1	Karkasinių apkaltinių sienų ardymas	m2	20,4
22	N46-30	Tinko nudaužymas ir balanų nuėmimas nuo medinių sienų	100 m2	0,3
Iš viso už poskyrių 2.2. Sienos				
2.3 Grindys				
23	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100 m2	0,576
24	N46-172	Gulekšnių išardymas	m3	0,19
25	R62P-5111	Šiltinamosios izoliacijos ardymas	100 m2	0,576
26	A5-120-1	Perdangų sijų rėstinėse sienose stiprinimas	m	78
27	N26P-1104-1	Medinių perdangų šiltinimas iš viršaus, klojant tarp medinių sijų, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai universalios mineralinės vatos ir papild. 30 mm storio plokštės	100 m2	0,576
28	N10P-0602-2	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 50x50 mm	100 m	1,15
29	N10P-0202	Medinių konstrukcijų izoliavimas tarpkliais	100 m	1,15
30	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 25 mm)	100 m2	0,576
Iš viso už poskyrių 2.3 Grindys				
Iš viso už skyrių 2. Patalpų 1-20, 1-21, 1-15 remonto darbai				
Skyrius 3. Patalpų 1-18, 12-17 remonto darbai				
3.1 Lubos				
31	N10-237 (K1=0,5 K2=0,5)	Lubų karkaso apkalimo dailylente demontavimas	m2	20,4
32	N10-206-1	Medinių paviršių antiseptikavimas (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100 m2	0,204
33	PRR4-16	Perdangų medinių lubų sustiprinimas	m2	20,4
34	N10P-0602-7	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų tvirtinant iš apačios, kai tašeliai 50x50 mm	100 m	0,38
35	N10P-0603-1	Denginių izoliacinė plėvelė, klojant iš apačios	100 m2	0,204
Iš viso už poskyrių 3.1 Lubos				
3.2 Sienos				
36	R7-3	Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkairtus	vnt.	2
37	R3-1	Karkasinių apkaltinių sienų ardymas	m2	5,8
38	N46-30	Tinko nudaužymas ir balanų nuėmimas nuo medinių sienų	100 m2	0,14
Iš viso už poskyrių 3.2 Sienos				
3.3 Grindys				

39	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100 m2	0,204
40	N46-172	Gulekšnių išardymas	m3	0,067
41	R62P-5111	Šiltinamosios izoliacijos ardymas	100 m2	0,204
42	A5-120-1	Perdangų sijų rėstinėse sienose stiprinimas	m	28
43	N26P-1104-1	Medinių perdangų šiltinimas iš viršaus, klojant tarp medinių sijų, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai universalios mineralinės vatos ir papild. 30 mm storio plokštės	100 m2	0,204
44	N10P-0602-2	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 50x50 mm	100 m	0,38
45	N10P-0202	Medinių konstrukcijų izoliavimas tarpikliais	100 m	0,38
46	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 25 mm)	100 m2	0,204

Iš viso už poskyrių 3.3 Grindys

Iš viso už skyrių 3. Patalpų 1-18, 12-17 remonto darbai

Skyrius 4. Patalpų 1-16 remonto darbai

4.1 Lubos

47	N10-237 (K1=0,5 K2=0,5)	Lubų karkaso apkalimo dailylente demontavimas	m2	14,8
48	N10-206-1	Medinių paviršių antiseptikavimas (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100 m2	0,148
49	PRR4-16	Perdangų medinių lubų sustiprinimas	m2	14,8
50	N10P-0602-7	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų tvirtinant iš apačios, kai tašeliai 50x50 mm	100 m	0,3
51	N10P-0603-1	Denginių izoliacinė plėvelė, klojant iš apačios	100 m2	0,148

Iš viso už poskyrių 4.1 Lubos

4.2 Sienos

52	R7-3	Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	vnt.	1
53	N46-30	Tinko nudaužymas ir balanų nuėmimas nuo medinių sienų	100 m2	0,13

Iš viso už poskyrių 4.2 Sienos

4.3 Grindys

54	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100 m2	0,148
55	N46-172	Gulekšnių išardymas	m3	0,049
56	R62P-5111	Šiltinamosios izoliacijos ardymas	100 m2	0,148
57	A5-120-1	Perdangų sijų rėstinėse sienose stiprinimas	m	20
58	N26P-1104-1	Medinių perdangų šiltinimas iš viršaus, klojant tarp medinių sijų, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai universalios mineralinės vatos ir papild. 30 mm storio plokštės	100 m2	0,148
59	N10P-0602-2	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 50x50 mm	100 m	0,3
60	N10P-0202	Medinių konstrukcijų izoliavimas tarpikliais	100 m	0,3
61	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 25 mm)	100 m2	0,148

Iš viso už poskyrių 4.3 Grindys

Iš viso už skyrių 4. Patalpų 1-16 remonto darbai

Skyrius 5. Patalpų 1-22 remonto darbai

5.1 Lubos

62	N10-237 (K1=0,5 K2=0,5)	Lubų karkaso apkalimo dailylente demontavimas	m2	6,2
63	N10-206-1	Medinių paviršių antiseptikavimas (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100 m2	0,062
64	PRR4-16	Perdangų medinių lubų sustiprinimas	m2	6,2
65	N10P-0602-7	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų tvirtinant iš apačios, kai tašeliai 50x50 mm	100 m	0,12
66	N10P-0603-1	Denginių izoliacinė plėvelė, klojant iš apačios	100 m2	0,062

Iš viso už poskyrių 5.1 Lubos

5.2 Sienos

67	R7-3	Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkairius	vnt.	1
68	N46-30	Tinko nudaužymas ir balanų nuėmimas nuo medinių sienų	100 m2	0,138

Iš viso už poskyrių 5.2 Sienos

5.3 Grindys

69	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100 m2	0,063
70	N46-172	Gulekšnių išardymas	m3	0,021
71	R62P-5111	Šiltinamosios izoliacijos ardymas	100 m2	0,063
72	A5-120-1	Perdangų sijų rėstinėse sienose stiprinimas	m	8,5
73	N26P-1104-1	Medinių perdangų šiltinimas iš viršaus, klojant tarp medinių sijų, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai universalios mineralinės vatos ir papild. 30 mm storio plokštės	100 m2	0,063
74	N10P-0602-2	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 50x50 mm	100 m	0,12
75	N10P-0202	Medinių konstrukcijų izoliavimas tarpikliais	100 m	0,12
76	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 25 mm)	100 m2	0,063

Iš viso už poskyrių 5.3 Grindys

Iš viso už skyrių 5. Patalpų 1-22 remonto darbai

Skyrius 6. Laiptinė

77	N46-30	Tinko nudaužymas ir balanų nuėmimas nuo medinių lubų	100 m2	0,11
78	N10-206-1	Medinių paviršių antiseptikavimas (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100 m2	0,11
79	PRR4-16	Perdangų medinių lubų sustiprinimas	m2	11
80	N10P-0602-7	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų tvirtinant iš apačios, kai tašeliai 50x50 mm	100 m	0,12
81	N10P-0603-1	Denginių izoliacinė plėvelė, klojant iš apačios	100 m2	0,11
82	R3-15	Rėmo dalies iš rąstų pakeitimas	m	6
83	R3-20	Angų užtaisymas rąstų medinėse sienose	m2	1,8
84	N46-136	Monolitinių betoninių laiptų išardymas	m3	2,68
85	N6P-0802-2	Klojinių įvairioms monolitinėms konstrukcijoms įrengimas (laiptų maršai, kai klojiniai lentų)	100 m2	0,062
86	N6P-0801-1	Konstrukcijų betonavimas (laiptų maršai)	m3	2,68
87	N6P-0803-1	Monolitinių konstrukcijų armavimas atskirais strypais (laiptų maršai)	t	0,107

Iš viso už skyrių 6. Laiptinė**Skyrius 7. Kiti darbai**

88	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	15
89	R23-73	Statybinių šiukšlių (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 100 m atstumu	t	15
90	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	15
91	CALC-49	Pavojingų atliekų perdavimas utilizuoti	kompl.	1

Iš viso už skyrių 7. Kiti darbai**Iš viso be PVM:****PVM:** 21,00 %**Iš viso su PVM:**

Sudarė:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR.3

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė: Pavilnio bendruomenės centras Vandens g.9, Vilniuje

Statiny: Pavilnio bendruomenės centro pastato patalpų remonto darbai Vandens g.9, Vilniuje

Žiniaraštis: Šildymo sistemos montavimo darbai

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1. Šildymo sistemos montavimo darbai						
1	N16-114-3	Kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje	vnt.	1		
2	N16-114-4	Kolektoriaus mazgo montavimas, kai mazge 9 kolektoriai po vieną elementą	vnt.	1		
3	N16-68 (K1=0,5)	Vamzd., kurių d iki 25 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt.	2		
4	N16P-0203-1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	10		
5	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	0,1		
Iš viso už skyrių 1. Šildymo sistemos montavimo darbai						
Iš viso be PVM:						
PVM:			21,00 %			
Iš viso su PVM:						

Sudarė:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR.4

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė: Pavilnio bendruomenės centras Vandens g.9, Vilniuje

Statinsys: Pavilnio bendruomenės centro pastato patalpų remonto darbai Vandens g.9, Vilniuje

Žiniaraštis: Elektrotechnikos montavimo darbai

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1. Elektrotechnikos įvado įrengimo darbai						
1	N21P-0209-3	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje modulių 36 vnt.	vnt.	1		
2	N21P-0308-1	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	0,35		
3	N21P-0327-1	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio plokštės tiesimas plastikiniuose kanaluose, vamzdžiuose	100 m	0,35		
4	C1-3498-201-1	Variniai instaliaciniai kabeliai 5x4 mm2	m	35		
5	N21P-0106-2	Iki 1 m gylgio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	km	0,025		
6	N21P-0117-2	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjuose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100 m	0,25		
7	N21P-0327-1	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio plokštės tiesimas plastikiniuose kanaluose, vamzdžiuose	100 m	0,3		
8	C1-3498-201-1	Variniai instaliaciniai kabeliai 5x4 mm2	m	30		
9	N21P-0110-2	Iki 1 m gylgio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	km	0,025		
Iš viso už skyrių 1. Elektrotechnikos įvado įrengimo darbai						
Skyrius 2. Žaibosauga ir įžeminimas						
10	N21P-0106-2	Iki 1 m gylgio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	km	0,025		
11	N21-260	Horizontalių įžeminimo laidininkų iš juostinio plieno, 160 mm2 skerspjūvio, paklojimas tranšėjoje	100 m	0,25		
12	N21P-0110-2	Iki 1 m gylgio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	km	0,025		
13	N21-262-1	Įžeminimo laidininkų montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių	100 m	1		
14	N21-259-2	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte	m	42		
15	N21P-0308-1	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	0,08		
16	D1-375	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt.	1		
17	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	1		
Iš viso už skyrių 2. Žaibosauga ir įžeminimas						
Iš viso be PVM:						
PVM:			21,00 %			
Iš viso su PVM:						

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Aprūpinimo skyrius

Rangovas: _____

Rangos sutartis: data _____, Nr. _____

Objekto pavadinimas _____

Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _____

201 __ m. _____ mėn. __ d.

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
VISO be PVM:					
PVM 21%:					
VISO su PVM:					

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priėmė (Užsakovas):

Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A**

Apmokėjimas už 20__ m. _____ mėn. ____ d.

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina			
				Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso (Eurais)

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

Rangovas: _____

A.V.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

PASIŪLYMO FORMA

2020-08-14

Nr. 2020-26

PAVILNIO BENDRUOMENĖS NAMŲ, VANDENS G. 9 RENOVACIJOS DARBAI

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Chanita“; Įmonės kodas 223079980
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Dariaus ir Girėno g. 82, LT-02187 Vilnius
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą	Juzef Chaninovič
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Justyna Nevero
Dalyvio telefono/fakso numeris	(8-5) 269 3181, 8-645 70 523
Dalyvio el. pašto adresas	justyna@chanita.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias Pavilnio bendruomenės namų, Vandens g. 9 renovacijos darbų kainas:

1.	Pavilnio bendruomenės namų, Vandens g. 9 renovacijos darbų kaina EUR be PVM	70990,89 EUR Septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt Eur 89 ct. (skaičiais ir žodžiais)
2.	21% PVM	14908,09 EUR Keturiolika tūkstančių devyni šimtai aštuoni Eur 09 ct. (skaičiais ir žodžiais)
3.	Bendra pasiūlymo kaina su PVM	85898,98 EUR Aštuoniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur 98 ct. (skaičiais ir žodžiais)

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subrangovus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subrangovus.

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus	
			EUR su PVM	Proc.
Subrangovai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subrangovų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Užpildytas darbų kiekių žiniaraštis (lokalinė sąmata Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 ir objektinė sąmata)
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (Lėšų pervedimo nurodymas Nr. 12554)

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis
Pasiūlymo užtikrinimo dokumentas (Nr.12554) prisegtas kartu su kitais dokumentais _____
(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), visi subrangovai ir kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytą kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

DOKUMENTO NR. DOCUMENT NO.	12554	UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS END TO END ID	DATA IR LAIKAS DATE AND TIME	2020.08.17 16:29:25
---------------------------------	-------	--	-----------------------------------	------------------------

MOKĖTOJAS | PAYER

SĄSKAITOS NR.* BANKO KODAS ACCOUNT NO.* BANK CODE	L T 9 2 4 0 1 0 0 4 9 5 0 0 3 6 5 7 4 2	AGBLT2XXXX, Luminor Bank AS
VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* NAME SURNAME, COMPANY NAME*	UAB "CHANITA"	
IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS IDENTIFICATION CODE AND TYPE	223079980, Įmonės registracijos numeris	

GAVĖJAS | BENEFICIARY

SĄSKAITOS NR.* BANKO KODAS ACCOUNT NO.* BANK CODE	LT504010042403943983, AGBLT2XXXX, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* NAME SURNAME, COMPANY NAME*	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS IDENTIFICATION CODE AND TYPE	188710061, Įmonės registracijos numeris

MOKĖJIMO INFORMACIJA | PAYMENT INFORMATION

SUMA SKAITMENIMIS* AMOUNT IN DIGITS*	900.00	VALIUTOS KODAS* CURRENCY CODE*	EUR
SUMA ŽODŽIAIS* AMOUNT IN WORDS*	Devyni šimtai Eurų 00 ct		
MOKĖJIMO PASKIRTIS ARBA NUORODA GAVĖJUI (MOKOS KODAS) FREE TEXT OR STRUCTURED PAYMENT DETAILS	Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas, objektas-Pavilnio bendruomenės namai		

Patvirtinu, kad susipažinau su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis bei įsipareigoju jų laikytis
I confirm that I have read and agree to the Bank's General Rules on the Provision of Services and Payment Service Rules.

KLIENTO PATVIRTINIMAS* | CUSTOMER CONFIRMATION*

VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)
RITA ŽIŽNIAUSKIENĖ (2020.08.17 16:29:58)

BANKO PATVIRTINIMAS | BANK CONFIRMATION

VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)
A.V./ SEAL

* - DĖMESIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.
* - NOTE: Make sure you have entered the correct account number. Payment transactions are processed based on the beneficiary's account given by you. In case the account number is specified incorrectly, the funds may be credited into the account of another customer even if the beneficiary's name is specified correctly.

Mokėjimo nurodymas banke yra atliktas
Operacijos vykdymą banke patvirtinantis Nr.: LTUP19020230A5JV
Įvykdymo data: 2020.08.17 16:29:59