

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atlieka 330 kV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Pirkime gauti Tiekėjo klausimai.

Teikiame atsakymus į gautus klausimus:

1) KLAUSIMAS: Prašome nurodyti kada paskutinį kartą išvalyta OL trasa apsaugos zonoje ir kada planuojamas kitas valymas?

ATSAKYMAS: Esamai 330 kV oro linijai yra suformuotas eksploatacijai reikalingas inžinerinės infrastruktūros koridorius. Bendrovė prižiūri oro linijų prieigas ir periodiškai atlieka trasos valymus. Nurodome, kad Lietuvos E - Neris LN 331 trasa apsaugos zonoje valyta 2024 m. Taip pat, vadovaujantis Bendrovės patvirtintu „110-400 KV ORO IR KABELIŲ LINIJŲ DAUGIAMEČIU REMONTŲ DARBŲ PLANU“ nurodome, kad kitas OL trasos valymas planuojamas 2030 m.

2) KLAUSIMAS: Prašome paaiškinti ar periodinio OL trasos valymo metu Užsakovas išskirs ir visus medžius.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad atsižvelgiant į tai, kad:

- bendrovės patvirtintu „110-400 KV ORO IR KABELIŲ LINIJŲ DAUGIAMEČIU REMONTŲ DARBŲ PLANU“ OL trasos valymas numatytas 2030 m.;
- investicinio projekto projektavimo/techninės užduoties 3.3.32 punktu reikalaujama suprojektuoti trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo darbus OL apsaugos zonoje, vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimais bei pavojingų medžių, kurie krisdami kliudytų OL laidus, kirtimo darbus visoje OL apsaugos zonoje;
- Techniniame projekte numatyta, kad Rangovas apsaugos zonoje atliks trasos valymo darbus (24018.01-XX-TP-BD-01.AR 9 lapas; 24018.01-XX-TP-SO-01.AR 8 lapas ir 24018.02-XX-TP-BD-01.AR 9 lapas; 24018.01-XX-TP-SO-01.AR 8 lapas);
- trasos valymo darbus apsaugos zonoje turi atlikti Rangovas.

3) KLAUSIMAS: Prašome pateikti Darbų žiniaraštį, kuris būtų aktualus perkamam objektui. Pateiktame dokumente yra nemažai eilučių kurios neaktualios šitame pirkime.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad vadovaujantis Projektavimo (DP) ir statybos rangos sutarties bendrosiomis sąlygomis, Darbų žiniaraštis yra Rangovo parengtas dokumentas, kuriame pagal Užsakovo pateiktą Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorių nurodomi atskiri turto vienetai, jų kiekiai kaina.

Paaiškiname, kad Rangovas, teikdamas pasiūlymą yra įpareigotas įsivertinti ir:

- jei, remiantis projektavimo užduotimi ar techniniu projektu, tam tikrų medžiagų, gaminių ar darbų, nurodytų darbų žiniaraštyje, nereikia, atitinkamoje eilutėje būtina įrašyti „0,00 Eur“.
- užtikrinti, kad Pasiūlymas apimtų visus projektavimo užduotyje ir/ar techniniame projekte nurodytus darbus, medžiagas bei gaminius, kad užtikrinti tinkamam Darbų įgyvendinimui be papildomų darbų ir/ar paslaugų įtraukimo.

Taip pat, pakartotinai atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad darbų žiniaraštyje pateiktos eilutės yra skirtos pasiūlymo kainai apskaičiuoti ir vertinti, todėl jos turi būti užpildytos teisingai.

4) KLAUSIMAS: Prašome nurodyti į kurias Darbų žiniaraščio eilutes įtraukti melioracijos, archeologijos darbų kainas.

ATSAKYMAS: Darbų žiniaraščio IMT turto grupės pavadinimu „Statiniai ir įrenginiai“ (eilutė Nr. 16) apimtyje, 19 eilutėje „Kiti projektavimo užduotyje nurodyti darbai“ – archeologijos darbų kainas – archeologijos darbų kainas, o eilutėje „Kiti statiniai“ (eilutė Nr. 24) – melioracijos darbų kainas.

5) KLAUSIMAS: Prašome nurodyti tarpatramius, kuriuose AS-185 ir AS-120 tipo žaibosaugos trosai yra vientiso ilgio ir ilgesni nei 1km.

ATSAKYMAS: Nurodome tarpatramius, kuriuose AS-185 ir AS-120 tipo žaibosaugos trosai yra vientiso ilgio ir ilgesni nei 1 km:

Trosas įžemintas atramose Nr. 1-231;

Atrama Nr. 1 – TP LN 331 portalas **DNO-4777 / 184-AL1/30-ST1A** – 0,0546 km; Kairė
Atrama Nr. 1 – TP LN 533 portalas **DABB AA/ACS 176/12 / 184-AL1/30-ST1A** – 0,0546 km; Kairė
Atrama Nr. 1 – 6 **DNO-4777** – 1,950 km; Kairė
Atrama Nr. **6 – 30 AS-185/29** – 7,1854 km; Kairė
Atrama Nr. **30 - 176 AS-120/19** – 38,990 km; Kairė
Atrama Nr. 176 - 194 **TK-11** – 5,040 km; Kairė
Atrama Nr. 194 - 195 **ACSR 149-AL1-25-ST1A** – 0,205 km; Kairė
Atrama Nr. 195 - 231 **TK-11** – 10,646 km; Kairė
Atrama Nr. 231 - TP LN 331 portalas **TK-11** – 0,064 km; Kairė
Atrama Nr. 1 – TP LN 331 portalas **184-AL1/30-ST1A** – 0,0546 km; Dešinė
Atrama Nr. 1 – 5A **DABB AA/ACS 176/12** – 1,844 km; Dešinė
Atrama Nr. 5A – 6 **184-AL1/30-ST1A** – 0,1056 km; Dešinė
Atrama Nr. 6 – 13 **DABB AA/ACS 176/12** – 2,14 km; Dešinė
Atrama Nr. 13 – 41 **OPGW (149/23/744)** – 7,981 km; Dešinė
Atrama Nr. 41 - 81 **OPGW (51/51/614)** – 10,905 km; Dešinė
Atrama Nr. 81 - 231 **OPGW (37/44/559)** – 40,997 km; Dešinė
Atrama Nr. 231 – TP LN 331 portalas **OPGW (37/44/559)** – 0,064 km; Dešinė

6) KLAUSIMAS: Prašome paaiškinti ar Rinkos konsultacijos metu pateikti techniniai projektai yra identiški su techniniais projektais pateiktais pirkime. Jeigu buvo atlikti pakeitimai, prašome nurodyti kokie.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad Rinkos konsultacijos metu pateikti techniniai projektai yra identiški techniniams projektams, pateiktiems Pirkime.

7) KLAUSIMAS: Pagal sutarties 7-ą punktą, Rangovas turi gražinti Užsakovui tolimesniam naudojimui tinkamas konstrukcijas, medžiagas ir įrenginius: AS-185 ir AS-120 tipo žaibosaugos trosus bei plieninę inkarinę atramą Nr. 195, tačiau:

- Pagal projekto Nr. 24018.01-01-TP-E-01.SZ lapas 6 iš 6 punktus Nr. 3.29 ir 3.30 Rangovas turi išvežti į Litgrid sandėlį g/b stiebus (56,6t.) ir metalo konstrukcijas (6,5t).
- Pagal projekto Nr. 24018.01-01-TP-ER-01.SZ lapas 3 iš 3 punktą Nr. 4.4 Rangovas išmontuotas medžiagas iš Lietuvos E TP turi pristatyti į Statytojo sandėlį.
- Pagal projekto Nr. 24018.02-01-TP-ER-01.SZ lapas 3 iš 3 punktą Nr. 9.4 Rangovas išmontuotas medžiagas iš Neries TP turi pristatyti į Statytojo sandėlį
- Pagal projekto Nr. 24018.02-01-TP-E-01.SZ lapas 6 iš 7 punktus Nr. 3.28, 3.29 ir 3.30 Rangovas turi išvežti į Litgrid sandėlį g/b stiebus (70,7t.), metalo konstrukcijas (23,7t) ir g/b pamatus (18t).

Prašome patikslinti kokias demontuotas medžiagas reikia pristatyti Užsakovui ir nurodyti vietą į kurią reikės pristatyti.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad sąnaudų žiniaraštyje numatytas grąžinti gelžbetonines atramas, kurioms yra daugiau nei 10 metų į avarinį rezervą negrąžiname, reikalinga numatyti jų utilizavimą.

Patiksliname, kad demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 7 punkte:

„Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas:

- AS-185 ir AS-120 tipo žaibosaugos trosus, kurių vientisas ilgis didesnis nei 1 km, turi pristatyti į Panevėžio TP adresu: Pušaloto g. 230 Bliūdžių k. Panevėžio r. sav.
- Plieninę inkarinę atramą Nr. 195, įskaitant pamatų komplektą, turi pristatyti į Jurbarko TP adresu: Eržvilko g. 3A Dainių k. Jurbarko r. sav.

Rangovas pristatymo laiką privalo iš anksto suderinti su Užsakovo atstovu.“

8) KLAUSIMAS: Projekto Nr. 24018.01-01-TP-SK-01.SZ lapas 3 iš 4, eilutėje 4.4 nėra nurodytas pamatų tipas bei kiekis. Prašome pateikti.

ATSAKYMAS: Teikiame pamatų tipą ir kiekį:

2(F6-u+AP4"m+AP5"+AP-4m

2(F6-u+AP4"+AP5+AP4+4P3)

9) KLAUSIMAS: 4 priedas. Sutarties projektas 7.p Plieninę inkarinę atramą Nr. 195, įskaitant pamatų komplektą, turi pristatyti į Jurbarko TP adresu: Eržvilko g. 3A Dainių k. Jurbarko r. sav. ; sąnaudų žiniaraštyje 24018.01-01-TP-SK-01.SZ 2lapas/4lapų – nurodyta 4 atramų grąžinimas į avarinį rezervą ir sąnaudų žiniaraštyje 24018.02-01-TP-SK-01.SZ 2lapas/4lapų – nurodyta 5 atramų grąžinimas į avarinį rezervą. Prašome patikslinti, kur ir kiek rekonstruojamos OL atramų reikės pristatyti?

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad sąnaudų žiniaraštyje numatytas grąžinti gelžbetonines atramas, kurioms yra daugiau nei 10 metų į avarinį rezervą negrąžiname, reikalinga numatyti jų utilizavimą.

Patiksliname, kad demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos nurodyti specialiųjų sąlygų punkte Nr. 7:

„Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas:

- AS-185 ir AS-120 tipo žaibosaugos trosus, kurių vientisas ilgis didesnis nei 1 km, turi pristatyti į Panevėžio TP adresu: Pušaloto g. 230 Bliūdžių k. Panevėžio r. sav.
- Plieninę inkarinę atramą Nr. 195, įskaitant pamatų komplektą, turi pristatyti į Jurbarko TP adresu: Eržvilko g. 3A Dainių k. Jurbarko r. sav.

Rangovas pristatymo laiką privalo iš anksto suderinti su Užsakovo atstovu.“

Taip pat, vadovaujantis Konkretaus Pirkimo sąlygų 3.3 punktu, pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki **2025 m. rugsėjo 17 d. 13:00 val. (Lietuvos laiku).**

Monika Puidokė, tel. +370 656 78627, el. p. Monika.Puidoke@litgrid.eu