

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. 203/2016/03

2016 m. liepos 20 d.

Vilnius

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Artezija“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Tamošiūno (toliau – Vykdytojas), veikiančio pagal bendrovės įstatus, kurios toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Vykdytojas, teikdamas paslaugas Užsakovui, privalo vadovautis Užsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2016-06-16 posėdžio protokolu Nr. 160616/2 patvirtintomis „Katodinės apsaugos įrenginių anodinių įžeminimų gręžinių įrengimo paslaugos“ pirkimo sąlygomis bei pateikto pasiūlymo sąlygomis ir rezultatais.

1.2. Vykdytojas įsipareigoja atlikti katodinės apsaugos įrenginių anodinių įžeminimų gręžinių įrengimo paslaugas (toliau – Paslaugos) pagal techninėje specifikacijoje (šios Sutarties 2 priedas) ir šioje Sutartyje išdėstytas sąlygas, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.3. Visos Sutartyje numatytos Paslaugos turi būti atliktos iki 2017 m. spalio 1 dienos.

1.4. Sutarties 1.3 punkte nurodyti terminai gali būti pratęsimi esant šioms aplinkybėms:

1.4.1. Nepravažiuojami ar sunkiai pravažiuojami (reikalinga speciali technika) privažiavimo prie inžinerinių statinių keliai/sąlygos, dėl ko prie Paslaugų teikimo vietos neįmanoma privažiuoti ilgiau nei 30 dienų iš eilės;

1.4.2. Užsakovo vėlavimas deleguoti specialistus, kurie prietaisais turi parodyti Užsakovui priklausančius inžinerinius statinius, ar vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

1.4.3. Bet kurios valstybės ar savivaldybės institucijos jai priskirtinų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą.

1.5. Sutarties 1.3 punkte nurodyti terminai gali būti pratęsti tik tokiam laikui, kol egzistuoja Sutarties 1.4. punkte nurodytos aplinkybės. Vykdytojas privalo šioje Sutartyje nustatyta tvarka informuoti Užsakovą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir pateikti jų egzistavimo faktą pagrindžiančius įrodymus. Dėl termino pratęsimo Šalys sudaro papildomą susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

1.6. Sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. užtikrinti teikiamų Paslaugų atitikimą Lietuvos Respublikos galiojančių teisinių aktų reikalavimams;

2.1.2. užtikrinti teikiamų Paslaugų kokybę. Teikti Paslaugas maksimaliai rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias;

2.1.3. užtikrinti objekte gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, tinkamą atliekų išvežimą ir utilizavimą;

2.1.4. užtikrinti sudarant ir vykdant šią Sutartį bet kokia forma gautos informacijos ir Užsakovo komercinių paslapčių, pateiktų atskiru sąrašu, kartu su reikiamais duomenimis, dokumentais, saugojimą, išskyrus privalomus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose; užtikrinti

bet kokia forma Užsakovo pateiktos, taip pat Paslaugų teikimo metu gautos informacijos konfidencialumą bei nesinaudoti ir neatskleisti jos trečiajam šaliai be atskiro raštiško Užsakovo nurodymo ar leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus privalomo informacijos teikimo atvejus;

2.1.5. atlyginti Užsakovui dėl Vykdytojo kaltės ar šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

2.1.6. visiškai atsakyti už savo darbuotojų saugą ir sveikatą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų teikiamų Paslaugų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų darbuotojų saugumą, užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu objekte būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti;

2.1.7. nedelsdamas, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti Užsakovą (ir atitinkamas institucijas, kai to reikalaujama) apie visus aplinką ir žmonių saugą pažeidžiančius incidentus, raštu informuoti užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais, kartu pateikiant šių aplinkybių egzistavimą pagrindžiančius įrodymus;

2.1.8. po Paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugomis sukurtą rezultatą;

2.1.9. nenaudoti Užsakovo ženklo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

2.1.10. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Vykdytojo darbuotojai turėtų reikiamą apklausos sąlygų „Katodinės apsaugos įrenginių anodinių įžeminimų gręžinių įrengimo paslaugų pirkimas“ nurodytą kvalifikaciją ir patirtį;

2.1.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.1.12. Užsakovui perduoti geologinių tyrimų ataskaitą.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. pateikti reikiamą teisingą ir tikslią informaciją ir duomenis bei sudaryti Vykdytojui visas sąlygas, būtinas Paslaugoms teikti;

2.2.2. vykdyti darbų techninę priežiūrą (jei reikia), Sutarties vykdymo kontrolę;

2.2.3. apmokėti už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytais mokėjimų terminais;

2.2.4. priimti faktiškai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas, pasirašant Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

III. MOKĖJIMŲ TVARKA IR PASLAUGŲ PERDAVIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarties kaina už suteiktas Paslaugas yra 48.000,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai Eur) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir PVM. Kainos dedamosios pateiktos šios Sutarties 1 priede. PVM skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis PVM sąskaitos faktūros metu galiojančiais Lietuvos Respublikoje teisės aktais.

3.2. Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu, kuris pasirašomas abiejų Sutarties Šalių įgaliotų atstovų. Kartu su Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu Vykdytojas perduoda Užsakovui visą susijusią medžiagą popieriniame variante bei elektroninėje laikmenoje, redagavimą leidžiančiame formate. Užsakovas, Paslaugų perdavimo jam metu nustatęs Paslaugų trūkumus, gali juos nurodyti Paslaugų priėmimo-perdavimo akte. Užsakovo nurodymai Vykdytojui yra privalomi.

3.3. Už faktiškai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas Užsakovas įsipareigoja apmokėti per 45 kalendorinių dienų nuo Paslaugų atlikimo, Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.4. Vykdytojas privalo mokėti Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų vertės (su PVM) už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Nesant galimybių nustatyti neįvykdytų įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis skaičiuojamas nuo Sutarties kainos su PVM.

3.5. Užsakovas, Vykdytojui pareikalavus, moka Vykdytojui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

3.6. Užsakovo išlaidas, susijusias su delspinigių išieškojimu, kompensuoja Vykdytojas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

3.7 Atvejais, kai darbų eigoje nustatoma, kad nebūtina atlikti gręžimo darbų, arba tokių darbų reikia atlikti papildomai, apmokėjimo suma koreguojama vadovaujantis sutarties 1 priede pateiktais gręžimo darbų į kainiais. Pagal šią sutartį gali būti papildomai atliekama arba neatliekama iki 25% gręžimo darbų.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS

4.1. Vykdytojas atsako už Užsakovo konfidencialios informacijos atskleidimą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

4.2. Vykdytojas neatsako už Užsakovo nuostolius, kilusius dėl Sutarties galiojimo sustabdymo ar nutraukimo Užsakovo iniciatyva ne dėl Vykdytojo kaltės ir/ar dėl kitokio Vykdytojo šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.3. Užsakovas atsako už teisingą, laiku pateiktą informaciją ir duomenis.

4.4. Nenugalima jėga („force majeure“):

4.4.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu jos įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių (sabotažo, terorizmo, revoliucijos, sukilimo, karo veiksmų, stichinių nelaimių ir kita), t.y. nenugalimos jėgos („force majeure“), kurių jos negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

4.4.2. Jeigu aplinkybė („force majeure“), dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris numatomas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties vykdymui.

4.4.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas kitai Šaliai apie aplinkybių („force majeure“) atsiradimą bei jų įtaką Sutarties įvykdymui.

4.4.4. Jeigu pranešimas negaunamas nustatytu laiku po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

4.4.5. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovausis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatomis.

4.5. Vienašališkai nutraukusi Sutartį, nesilaikant bendrų sutarčių nutraukimo pagrindų, Šalis iniciatorė privalo atlyginti kitai Šaliai padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

4.6. Netesybų (baudų, delspinigių) pagal šios Sutarties ir jos priedų numatytų sankcijų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir pažeidimų pašalinimo.

4.7. Vykdytojas įsipareigoja visą pagal šią Sutartį gautą informaciją laikyti konfidencialia informacija ir užtikrina, kad laikys konfidencialią informaciją griežčiausioje paslaptyste ir tyčia ar dėl neatsargumo neatskleis, neaptarinės, neperduos ar nepadarys kitaip prieinama konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais numatytus asmenis ir atvejus.

- 4.8. Sutarties Šalys už savo pareigų nevykdymą arba nesąžiningą vykdymą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir privalo kitai Šaliai atlyginti nuostolius, kuriuos padarė dėl savo kaltės.
- 4.9. Šalys susitaria, kad jei Sutartis vienašališkai nutraukiama dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos (su PVM) dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais dėl Sutarties nutraukimo.
- 4.10. Šalys susitaria, kad priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) suma bus mažinama Vykdytojo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodyta suma.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, TERMINAI IR NUTRAUKIMAS

- 5.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Sutarties Šalys pasirašo ir galioja iki visiško Sutarties Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 5.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta:
- 5.2.1. Šalių susitarimu;
- 5.2.2. vienašališkai, jei viena iš Šalių tampa nemoki;
- 5.2.3. jeigu viena iš Šalių Sutarties neįvykdo ar netinkamai vykdo, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
- 5.3. Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, jei kita Šalis Sutarties neįvykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
- 5.4. Kitais, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais Sutartis nutraukiama tik teismo tvarka pagal suinteresuotos Šalies ieškinį.
- 5.5. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Šalių nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 6.1. Atsakingi už sutarties vykdymą asmenys ir pranešimai
- 6.1.1. Už šios Sutarties vykdymą atsakingas Vykdytojo atstovas
- 6.1.2. Už šios Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas
- 6.1.3. Sutarties 6.1.1 ir 6.1.2 punktuose nurodyti asmenys, atitinkamai Vykdytojo arba Užsakovo vardu, yra įgalioti spręsti su Sutarties vykdymu susijusius klausimus, išskyrus pačios Sutarties pakeitimą.
- 6.1.4. Rašytiniu Šalių susitarimu Šalys turi teisę pakeisti už šios Sutarties vykdymą atsakingus asmenis.
- 6.2. Šalys neatšaukiamai susitaria, kad esminiais šios Sutarties pažeidimais, įskaitant, bet neapsiribojant, bus laikomas nekokybiškai suteiktos Paslaugos, dėl ko Paslaugos rezultato negalima naudoti pagal paskirtį ir kt.
- 6.3. Visą reikalingą įrangą bei medžiagas Paslaugoms teikti Vykdytojas parūpina ir parengia pats savo sąskaita ir jėgomis. Užsakovas jokių būdu neteikia Vykdytojui jokios neatlygintinos techninės, teisinės ar finansinės Pagalbos sutarčiai įvykdyti.
- 6.4. Sutartį galima pakeisti ir papildyti tik Sutarties Šalių raštišku sutikimu, išskyrus atvejį, kai priėmus, pakeitus ar panaikinus Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisinius aktus, kuri nors Sutarties nuostata tampa neteisėta ar negaliojančia.
- 6.5. Sutarties ir jos priedų pakeitimai ir papildymai galioja, kai jie raštu įforminti kaip Sutarties priedai ir kuriuos pasirašė abiejų Sutarties Šalių įgaliotieji atstovai.

6.6. Sutarties ir jos priedų sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus privalomus atvejus.

6.7. Bet kokie ginčai tarp Užsakovo ir Vykdytojo, susiję su ar kylantys iš šios Sutarties ar jos priedų, jeigu jų negalima išspręsti geranorišku Šalių derybų keliu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

6.8. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais su priedais, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

6.9. Sutarties priedai:

1 priedas – Kainos dedamosios, 2 lapai;

2 priedas – Techninė specifikacija, 3 lapai.

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS

AB „Amber Grid“

PARDAVĖJAS

UAB „Artezija“

SUTARTIES KAINOS DEDAMOSIOS

Darbai atliekami objektuose 2016 metais				
Paslaugų pavadinimas	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) Nr.3.2 KAŠONIŲ K., PRIENŲ RAJ., iš jų:				
1.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	80		
1.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
1.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	80		
1.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	60		
1.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktito granulėmis	kompl.	1		
1.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
1.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje po žvalgomojo gręžinio įrengimo.				
2. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) Nr. 9.2 MEDINIŠKIŲ K., PAKRUOJO RAJ., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
2.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	50		
2.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
2.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	50		
2.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	30		
2.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktito granulėmis	kompl.	1		
2.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
2.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				

3. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) Nr.10.3 REKČIŲ K., ŠIAULIŲ RAJ., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
3.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	75		
3.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
3.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	75		
3.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	50		
3.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktito granulėmis	kompl.	1		
3.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
3.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				
<i>Darbai atliekami objektuose 2017 metais</i>				
4. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) Nr.1.2 KETURIŲ K., JAŠIŪNŲ SEN., 17246 ŠALČININKŲ R. SAV., VILNIAUS APSKR., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
4.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	80		
4.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
4.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	80		
4.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	60		
4.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktito granulėmis	kompl.	1		
4.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
4.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				
5. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) NR. 3.6 BUTRIMONIŲ MSTL., ALYTAUS SEN., ALYTAUS R. SAV., ALYTAUS APSKR., DSS, iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
5.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	90		

5.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
5.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	90		
5.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	70		
5.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktonto granulėmis	kompl.	1		
5.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
5.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		

Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.

6. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) NR. 8.1 KIEMĖNŲ K., NAMIŠIŲ SEN., PASVALIO R. SAV., PANEVĖŽIO APSKR., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
6.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	35		
6.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
6.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	35		
6.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	15		
6.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktonto granulėmis	kompl.	1		
6.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
6.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		

Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.

7. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) NR.8.7 GEGUŽINĖS K., PAJSTRIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO APSKR., PRIENŲ RAJ., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
7.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	25		
7.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
7.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	25		
7.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	10		
7.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių	kompl.	1		

izoliavimas kompaktonto granulėmis				
7.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
7.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				
8. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) NR.11.5 TILŽĖS G., KLAIPĖDA, KLAIPĖDOS M. SAV., DSS., PRIENŲ RAJ., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
8.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	100		
8.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
8.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	100		
8.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	75		
8.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktonto granulėmis	kompl.	1		
8.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
8.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				
			Iš viso be PVM:	48000,00
			21 % PVM:	10080,00
			Iš viso su PVM:	58080,00

PIRKĖJAS
AB „Amber Grid“

PARDAVĖJAS
UAB „Artezija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ANODINIO ĮŽEMINIMO GRĘŽINIO ĮRENGIMO TECHNINĖS SĄLYGOS

DARBŲ APIMTYS 2016 METAMS

1. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAĮ) Nr.3.2 KAŠONIŲ K., PRIENŲ RAJ. ANODINIO GRĘŽINIO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

Anodinio gręžinio koordinatės – X: 510728,306 ; Y: 6057872,081

1.1. Remontuojamo katodinės apsaugos įrenginio (KAĮ) Nr.3.2 anodiniam įžeminimui reikalinga atlikti:

1.1.1. Gauti raštišką sklypo savininko sutikimą numatytiems darbams atlikti.

1.1.2. Išgręžti žvalgomąjį gręžinį. Gylis - 80 m., diametras - 160 mm.

1.1.3. Atlikti gręžinio geofizikinius matavimus – 1 kompl.

1.1.4. Parengti geofizikinių matavimų ataskaitą.

1.1.5. Atlikti žvalgomojo gręžinio praplatinimą iki 300 mm diametro. Gylis —tikslinamas po geofizikinių matavimų rezultatų pateikimo.

Pastaba: Gręžinio platinimas atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio išgręžimo – darbų pradžią patikslinama užsakovas atlikus geofizikinių matavimų ataskaitos analizę.

1.1.6. Užpilti gręžinį žvyru, kurio frakcija 0-4 mm.

1.1.7. Užsandarinti grunto sluoksnius esančius tarp paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių naudojant kompaktonto granules.

1.1.8. Baigus anodinio įžeminimo įrengimo darbus darbo zonoje atstatyti gerbuvį.

1.1.9. Atlyginti sklypų savininkui darbų metu padarytus nuostolius ir pristatyti perkančiajai organizacijai apie tai liudijančias pažymas.

1.1.10. Visas medžiagas ir mechanizmus susijusius su gręžimo darbais įsigyja rangovas.

2. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAĮ) Nr. 9.2 MEDINIŠKIŲ K., PAKRUOJO RAJ. ANODINIO GRĘŽINIO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

Anodinio gręžinio koordinatės – X: 498969,357 ; Y: 6189106,080

2.1. Remontuojamo katodinės apsaugos įrenginio (KAĮ) Nr.9.2 anodiniam įžeminimui reikalinga atlikti:

2.1.1. Gauti raštišką sklypo savininko sutikimą numatytiems darbams atlikti.

2.1.2. Išgręžti žvalgomąjį gręžinį. Gylis - 50 m., diametras - 160 mm.

2.1.3. Atlikti gręžinio geofizikinius matavimus – 1 kompl.

2.1.4. Parengti geofizikinių matavimų ataskaitą.

2.1.5. Atlikti žvalgomojo gręžinio praplatinimą iki 300 mm diametro. Gylis —tikslinamas po geofizikinių matavimų rezultatų pateikimo.

Pastaba: Gręžinio platinimas atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio išgręžimo – darbų pradžią patikslinama užsakovas atlikus geofizikinių matavimų ataskaitos analizę.

2.1.6. Užpilti gręžinį žvyru, kurio frakcija 0-4 mm.

2.1.7. Užsandarinti grunto sluoksnius esančius tarp paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių naudojant kompaktonto granules.

- 2.1.8 Baigus anodinio įžeminimo įrengimo darbus darbo zonoje atstatyti gerbuvį.
- 2.1.9 Atlyginti sklypų savininkams darbų metu padarytus nuostolius ir pristatyti perkančiajai organizacijai tai liudijančias pažymas.
- 2.1.10 Visas medžiagas ir mechanizmus susijusius su gręžimo darbais įsigyja rangovas.

3. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAĮ) Nr.10.3 REKČIŲ K., ŠIAULIŲ RAJ. ANODINIO GRĘŽINIO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

Anodinio gręžinio koordinatės – X: 430080,166 ; Y: 6216543,802

- 3.1. Remontuojamo katodinės apsaugos įrenginio (KAĮ) Nr.10.3 anodiniam įžeminimui reikalinga atlikti:
 - 3.1.1 Gauti raštišką sklypo savininko sutikimą numatytiems darbams atlikti.
 - 3.1.2 Išgręžti žvalgomąjį gręžinį. Gylis - 75 m., diametras - 160 mm.
 - 3.1.3 Atlikti gręžinio geofizikinius matavimus – 1 kompl.
 - 3.1.4 Parengti geofizikinių matavimų ataskaitą.
 - 3.1.5 Atlikti žvalgomojo gręžinio praplatinimą iki 300 mm diametro. Gylis —tikslinamas po geofizikinių matavimų rezultatų pateikimo.
Pastaba: Gręžinio platinimas atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio išgręžimo – darbų pradžią patikslinama užsakovas atlikus geofizikinių matavimų ataskaitos analizę.
 - 3.1.6 Užpilti gręžinį žvyru, kurio frakcija 0-4 mm.
 - 3.1.7 Užsandarinti grunto sluoksnius esančius tarp paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių naudojant kompaktonto granules.
 - 3.1.8 Baigus anodinio įžeminimo įrengimo darbus darbo zonoje atstatyti gerbuvį.
 - 3.1.9 Atlyginti sklypų savininkams darbų metu padarytus nuostolius ir pristatyti perkančiajai organizacijai tai liudijančias pažymas.
 - 3.1.10 Visas medžiagas ir mechanizmus susijusius su gręžimo darbais įsigyja rangovas.

DARBŲ APIMTYS 2017 METAMS

4. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAĮ) Nr.1.2 KETURIŲ K., JAŠIŪNŲ SEN., 17246 ŠALČININKŲ R. SAV., VILNIAUS APSKR. ANODINIO GRĘŽINIO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

Anodinio gręžinio koordinatės – X: 587330,934 ; Y: 6034814,753

- 4.1. Remontuojamo katodinės apsaugos įrenginio (KAĮ) Nr.1.2 anodiniam įžeminimui reikalinga atlikti:
 - 4.1.1. Gauti raštišką sklypo savininko sutikimą numatytiems darbams atlikti.
 - 4.1.2. Išgręžti žvalgomąjį gręžinį. Gylis - 80 m., diametras - 160 mm.
 - 4.1.3. Atlikti gręžinio geofizikinius matavimus – 1 kompl.
 - 4.1.4. Parengti geofizikinių matavimų ataskaitą.
 - 4.1.5. Atlikti žvalgomojo gręžinio praplatinimą iki 300 mm diametro. Gylis —tikslinamas po geofizikinių matavimų rezultatų pateikimo.
Pastaba: Gręžinio platinimas atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio išgręžimo – darbų pradžią patikslinama užsakovas atlikus geofizikinių matavimų ataskaitos analizę.
 - 4.1.6. Užpilti gręžinį žvyru, kurio frakcija 0-4 mm.

- 4.1.7. Užsandarinti grunto sluoksnius esančius tarp paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių naudojant kompaktonto granules.
- 4.1.8. Baigus anodinio įžeminimo įrengimo darbus darbo zonoje atstatyti gerbuvį.
- 4.1.9. Atlyginti sklypų savininkui darbų metu padarytus nuostolius ir pristatyti apie tai perkančiajai organizacijai liudijančias pažymas.
- 4.1.10. Visas medžiagas ir mechanizmus susijusius su gręžimo darbais įsigyja rangovas.

5. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) NR. 3.6 BUTRIMONIŲ MSTL., ALYTAUS SEN., ALYTAUS R. SAV., ALYTAUS APSKR., DSS ANODINIO GRĘŽINIO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

Anodinio gręžinio koordinatės – X: 515650,613 ; Y: 6041386,407

5.1. Remontuojamo katodinės apsaugos įrenginio (KAJ) Nr. 3.6 anodiniam įžeminimui reikalinga atlikti:

- 5.1.1. Gauti raštišką sklypo savininko sutikimą numatytiems darbams atlikti.
- 5.1.2. Išgręžti žvalgomąjį gręžinį. Gylis - 90 m., diametras - 160 mm.
- 5.1.3. Atlikti gręžinio geofizikinius matavimus – 1 kompl.
- 5.1.4. Parengti geofizikinių matavimų ataskaitą.
- 5.1.5. Atlikti žvalgomojo gręžinio praplatinimą iki 300 mm diametro. Gylis — tikslinamas po geofizikinių matavimų rezultatų pateikimo.
Pastaba: Gręžinio platinimas atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio išgręžimo – darbų pradžią patikslinama užsakovas atlikus geofizikinių matavimų ataskaitos analizę.
- 5.1.6. Užpilti gręžinį žvyru, kurio frakcija 0-4 mm.
- 5.1.7. Užsandarinti grunto sluoksnius esančius tarp paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių naudojant kompaktonto granules.
- 5.1.8. Baigus anodinio įžeminimo įrengimo darbus darbo zonoje atstatyti gerbuvį.
- 5.1.9. Atlyginti sklypų savininkui darbų metu padarytus nuostolius ir pristatyti perkančiajai organizacijai apie tai liudijančias pažymas.
- 5.1.10. Visas medžiagas ir mechanizmus susijusius su gręžimo darbais įsigyja rangovas.

6. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) NR.8.1 KIEMĖNŲ K., NAMIŠIŲ SEN., PASVALIO R. SAV., PANEVŽIO APSKR.. ANODINIO GRĘŽINIO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

Anodinio gręžinio koordinatės – X: 517578,677; Y: 6236829,008

6.1. Remontuojamo katodinės apsaugos įrenginio (KAJ) Nr.8.1 anodiniam įžeminimui reikalinga atlikti:

- 6.1.1 Gauti raštišką sklypo savininko sutikimą numatytiems darbams atlikti.
- 6.1.2 Išgręžti žvalgomąjį gręžinį. Gylis - 35 m., diametras - 160 mm.
- 6.1.3 Atlikti gręžinio geofizikinius matavimus – 1 kompl.
- 6.1.4 Parengti geofizikinių matavimų ataskaitą.
- 6.1.5 Atlikti žvalgomojo gręžinio praplatinimą iki 300 mm diametro. Gylis —tikslinamas po geofizikinių matavimų rezultatų pateikimo.
Pastaba: Gręžinio platinimas atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio išgręžimo – darbų pradžią patikslinama užsakovas atlikus geofizikinių matavimų ataskaitos analizę.
- 6.1.6 Užpilti gręžinį žvyru, kurio frakcija 0-4 mm.

- 6.1.7 Užsandarinti grunto sluoksnius esančius tarp paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių naudojant kompaktonto granules.
- 6.1.8 Baigus anodinio įžeminimo įrengimo darbus darbo zonoje atstatyti gerbuvį.
- 6.1.9 Atlyginti sklypų savininkui darbų metu padarytus nuostolius ir pristatyti perkančiajai organizacijai apie tai liudijančias pažymas.
- 6.1.10 Visas medžiagas ir mechanizmus susijusius su gręžimo darbais įsigyti rangovas.

7. KATODINĖ APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) NR.8.7 GEGUŽINĖS K., PAJSTRIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO APSKR.. ANODINIO GRĘŽINIO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

Anodinio gręžinio koordinatės – X: 522330,714; Y: 6191342,522

7.1. Remontuojamo katodinės apsaugos įrenginio (KAJ) Nr.8.7 anodiniam įžeminimui reikalinga atlikti:

- 7.1.1 Gauti raštišką sklypo savininko sutikimą numatytiems darbams atlikti.
- 7.1.2 Išgręžti žvalgomąjį gręžinį. Gylis - 25 m., diametras - 160 mm.
- 7.1.3 Atlikti gręžinio geofizikinius matavimus – 1 kompl.
- 7.1.4 Parengti geofizikinių matavimų ataskaitą.
- 7.1.5 Atlikti žvalgomojo gręžinio praplatinimą iki 300 mm diametro. Gylis — tikslinamas po geofizikinių matavimų rezultatų pateikimo.

Pastaba: Gręžinio platinimas atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio išgręžimo – darbų pradžią patikslinama užsakovas atlikus geofizikinių matavimų ataskaitos analizę.

- 7.1.6 Užpilti gręžinį žvyru, kurio frakcija 0-4 mm.
- 7.1.7 Užsandarinti grunto sluoksnius esančius tarp paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių naudojant kompaktonto granules.
- 7.1.8 Baigus anodinio įžeminimo įrengimo darbus darbo zonoje atstatyti gerbuvį.
- 7.1.9 Atlyginti sklypų savininkui darbų metu padarytus nuostolius ir pristatyti perkančiajai organizacijai apie tai liudijančias pažymas.
- 7.1.10 Visas medžiagas ir mechanizmus susijusius su gręžimo darbais įsigyti rangovas.

8. KATODINĖ APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) NR.11.5 TILŽĖS G., KLAIPĖDA, KLAIPĖDOS M. SAV., DSS ANODINIO GRĘŽINIO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

Anodinio gręžinio koordinatės – X: 330103,454; Y: 6178252,379

8.1. Remontuojamo katodinės apsaugos įrenginio (KAJ) Nr.11.5 anodiniam įžeminimui reikalinga atlikti:

- 8.1.1 Gauti raštišką sklypo savininko sutikimą numatytiems darbams atlikti.
- 8.1.2 Išgręžti žvalgomąjį gręžinį. Gylis - 100 m., diametras - 160 mm.
- 8.1.3 Atlikti gręžinio geofizikinius matavimus – 1 kompl.
- 8.1.4 Parengti geofizikinių matavimų ataskaitą.
- 8.1.5 Atlikti žvalgomojo gręžinio praplatinimą iki 300 mm diametro. Gylis — tikslinamas po geofizikinių matavimų rezultatų pateikimo.

Pastaba: Gręžinio platinimas atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio išgręžimo – darbų pradžią patikslinama užsakovas atlikus geofizikinių matavimų ataskaitos analizę.

- 8.1.6 Užpilti gręžinį žvyru, kurio frakcija 0-4 mm.
- 8.1.7 Užsandarinti grunto sluoksnius esančius tarp paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių naudojant kompaktonto granules.

- 8.1.8 Baigus anodinio įžeminimo įrengimo darbus darbo zonoje atstatyti gerbuvį.
- 8.1.9 Atlyginti sklypų savininkui darbų metu padarytus nuostolius ir pristatyti perkančiajai organizacijai apie tai liudijančias pažymas.
- 8.1.10 Visas medžiagas ir mechanizmus susijusius su gręžimo darbais įsigyja rangovas.

PIRKĖJAS

AB „Amber Grid“

PARDAVĖJAS

UAB „Artezija“