

**PASIŪLYMAS
DĖL KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIŲ ANODINIŲ ĮŽEMINIMŲ GRĘŽINIŲ ĮRENGIMO PASLAUGŲ
PIRKIMO**

2016.06.28

(Data)

Panevėžys

(Vieta)

Teikėjo pavadinimas, įmonės kodas	UAB Artezija
Teikėjo adresas	Verslo g. 1, Liūdėnės k. Panevėžio r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Tamošiūnas
Telefono numeris	+37063366663
El. pašto adresas	direktorius@artezija.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir jų prieduose.

2. Mes siūlome šias paslaugas:

Darbai atliekami objektuose 2016 metais				
Paslaugų pavadinimas	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) Nr.3.2 KAŠONIŲ K., PRIENŲ RAJ., iš jų:				
1.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	80		
1.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
1.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	80		
1.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	60		
1.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktito granulėmis	kompl.	1		
1.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
1.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje po žvalgomojo gręžinio įrengimo.				

2. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) Nr. 9.2 MEDINIŠKIŲ K., PAKRUOJO RAJ., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
2.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	50		
2.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
2.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	50		
2.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	30		
2.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktito granulėmis	kompl.	1		
2.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
2.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				
3. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) Nr.10.3 REKČIŲ K., ŠIAULIŲ RAJ., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
3.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	75		
3.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
3.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	75		
3.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	50		
3.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktito granulėmis	kompl.	1		
3.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
3.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				
Darbai atliekami objektuose 2017 metais				
4. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) Nr.1.2 KETURIŲ K., JAŠIŪNŲ SEN., 17246 ŠALČININKŲ R. SAV., VILNIAUS APSKR., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
4.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	80		
4.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
4.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm	m	80		

skersmens				
4.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	60		
4.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktonto granulėmis	kompl.	1		
4.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
4.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				
5. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAĮ) NR. 3.6 BUTRIMONIŲ MSTL., ALYTAUS SEN., ALYTAUS R. SAV., ALYTAUS APSKR., DSS, iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
5.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	90		
5.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
5.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	90		
5.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	70		
5.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktonto granulėmis	kompl.	1		
5.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
5.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				
6. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAĮ) NR. 8.1 KIEMĖNŲ K., NAMIŠIŲ SEN., PASVALIO R. SAV., PANEVŽIO APSKR., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
6.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	35		
6.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
6.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	35		
6.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	15		
6.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktonto granulėmis	kompl.	1		
6.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
6.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				

7. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) NR.8.7 GEGUŽINĖS K., PAJSTRIO SEN., PANEVŽIO R. SAV., PANEVŽIO APSKR., PRIENŲ RAJ., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
7.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	25		
7.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
7.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	25		
7.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	10		
7.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktito granulėmis	kompl.	1		
7.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
7.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				
8. KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAJ) NR.11.5 TILŽĖS G., KLAIPĖDA, KLAIPĖDOS M. SAV., DSS., PRIENŲ RAJ., iš jų:	Vienetai	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
8.1. Žvalgomojo gręžinio gręžimas, diametras - 160 mm	m	100		
8.2. Geofizikiniai matavimai — ataskaitos parengimas	kompl.	1		
8.3. Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens	m	100		
8.4. Gręžinio užpylimas žvyru (frakcija 0-4mm)	m	75		
8.5. Paviršinių ir giluminių vandeningų sluoksnių izoliavimas kompaktito granulėmis	kompl.	1		
8.6. Gerbūvio atstatymas darbo zonoje	kompl.	1		
8.7. Kompensacija sklypo savininkams	vnt.	1		
Pastaba: Žvalgomojo gręžinio praplatinimas iki 300 mm skersmens atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio įrengimo.				
Iš viso be PVM:				48000,00
21 % PVM:				10080,00
Iš viso su PVM:				58080,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 58080,00 Eur, (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt Eur, 00 ct.)
(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 10080,00 Eur (dešimt tūkstančių aštuoniasdešimt Eur, 00 ct.).

Atvejais, kai darbų eigoje nustatoma, kad nebūtina atlikti gręžimo darbų, arba tokių darbų reikia atlikti papildomai, apmokėjimo suma koreguojama vadovaujantis pateiktais gręžimo darbų į kainiais. Papildomai gali būti atliekama arba neatliekama iki 25% gręžimo darbų.

3. Siūlomos paslaugos *visiškai atitinka* pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (sąlygų 1 priedo reikalavimus) ir jų savybės pateikiamos mūsų pateiktose atitikimų lentelėse bei kt. dokumentuose ir jos savybės tokios:

Eil. Nr.	Paslaugų savybės	Atitinka/ neatitinka (aprašykite siūlomos paslaugos savybes)
1.		
2.		

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius, jų eilės Nr.
1.	Įmonės registravimo pažymėjimas	4
2.	Lietuvos geologijos leidimas tirti žemės gelmes	1
3.	Jungtinė registrų centro pažyma	2

Paslaugų teikimo terminai – pagal pirkimo sąlygų reikalavimus.

Apmokėjimo terminas: 45 kalendorinės dienos nuo visų kiekviename objekte atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bei sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Pasiūlymas galioja iki 2016.08.31.

Direktorius Kęstutis Tamošiūnas
(Teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



