

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-05-13
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	VVRS*088V1984G057RAJ
Kelias	A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (228.929 km)
Statiny	Viadukas
Kertami objektai	Kelias: 4101 Balsiai–Kaltinėnai–Kražiai

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	2	Koroduoja statramsčiai.
	Deformaciniai pjūviai	2	Kiauri.
	Hidroizoliacija	2	Kiaura.
	Turėklai	2	Retas užpildo elementas, pasvirę į dešinę, aptrupėjęs turėklinis blokas.
	Vandens nuleidimo sistema	5	Pažaidų nėra.
	Važiuojamoji dalis	2	Lopyta, nelygi, provėžos, sutrūkinėjusi.
	Šalitilčiai	2	Nusidėvėjusi šalitilčio dangą, matosi armatūros tinklas.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2	-
2. Perdanga	Plokštės	3	Aptrupėjęs betonas, išsisunkę karbonatiniai pataikai.
	Sijos (visos)	2	Sankabų korozija, aptrupėję sijų galai, suardytas apsauginis betonas. Sijos atsirėmusios į atkaltes.
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2	-
3. Atramos	Atraminiai guoliai	3	Koroduoja metalinės dalys.
	Ramtai	3	Armatūros korozija. (Patakuota ir sutrūkusi 1 atramos rėmsija, 4 atramos galas dešinėje aptrupėjęs iš mikrotrūkių išsisunkusios rudos dėmės.
	Taurai	2	Pagalbinės armatūros korozija. Aptrupėję kolonų apačios iš 14 - 4 kolonų apačios. Rėmsijose plyšiai.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		2	-
4. Priedilčiai	Kūgio šlaitai	4	Sėda prie 4 atramos.
	Laiptai	4	Auga žolės.

	Vandens nuleidimo įrenginiai	5	Pažaidų nėra.
	Važiuojamosios dalies danga	2	Provėžos įtrūkimai, nesklandžios sandūros su tiltu prie 1 atramos > 4 cm.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		2	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2	Viaduko būklė bloga. Rekomenduoju atlikti detaleją apžiūrą nustatyti remonto rūšiai.