

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. 25-19 13/49

2025 m. rugsėjo 8 d.
Ukmergė

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės paslauga“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Masiuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu ir **Jasiuliškių socialinės globos namai**, atstovaujami direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, laikinai atliekančio direktoriaus funkcijas Algirdo Gimžausko, toliau vadinama Užsakovu, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Dienos centro „Ažuolas“ rampos ir kiemo iš betoninių trinkelų įrengimo darbai, adresu Ukmergės g. 40B, Vidiškiai, Ukmergės r.

2. Sutarties kaina: 18109,74 Eur (Aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas devyni Eur 74 ct) su PVM pagal prie sutarties pridėdamą darbų kiekių žiniaraštį (priedas Nr. I).

3. Atsiskaitymo tvarka:

3.1. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui apmoka pagal atliktų darbų aktą ir pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą per 15 kalendorinių dienų.

4. Darbų atlikimo terminai:

4.1. Rangovas įsipareigoja darbus pradėti 2025 m. rugsėjo mėn. 15 d. ir baigti iki 2025 m. lapkričio mėn. 7 d.

4.2. Darbų pabaiga pagal sutartį laikoma tada, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai ir pasirašyti darbų pridavimo-priėmimo aktai.

4.3. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – statybos darbų vadovas Giedrius Stafionis, tel. +370 615 72509, Užsakovo atstovas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jonas Rinkevičius, tel. +370 650 67925.

5. Užsakovas įsipareigoja:

5.1. Įsipareigoja sudaryti palankias sąlygas ir suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą sutartyje numatytiems darbams atlikti.

5.2. Kontroliuoti atliekamų darbų apimtį, laiką ir kokybę.

5.3. Priimti atliktus darbus, pasirašant darbų atlikimo aktus.

5.4. Už darbus apmokėti vadovaujantis šios Sutarties 3 straipsnio punktuose numatyta tvarka.

5.5. Turi visas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.


6. Rangovas įsipareigoja:

6.1. Atlikti darbus pagal sutartį ir nustatytais terminais, prisiimant atsakomybę už savo dirbančiųjų darbų saugą.

6.2. Atliekamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 ir kokybės vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 9001.

6.3. Pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą už einamą mėnesį iki 30 dienos.

6.4. Turi visas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.



7. Šalių atsakomybė:

7.1. Jei viena iš šalių atsisako vykdyti šios sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai pranešdama kitai šaliai prieš 10 dienų. Šiuo atveju atsisakanti sutarties sąlygas vykdyti šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius.

7.2. Už sutartyje nenumatytus papildomus darbus apmokama atskiru susitarimu.

7.3. Sutartinės kainos nekeičiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį.

7.4. Užsakovui laiku neatsiskaičius su Rangovu kaip numatyta sutarties 4.3 punkte, Užsakovas moka Rangovui delspinigius – 0,2 proc. nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.5. Rangovui laiku neatlikus darbų iki nustatyto termino, Rangovas moka Užsakovui delspinigius – 0,2 proc. nuo užsakymo kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.6. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.

8. Sutarties galiojimas ir ginčų sprendimo tvarka.

8.1. Ši sutartis įsigalioja, kai Šalys ją pasirašo ir patvirtina.

8.2. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti raštu, pasirašyti ir patvirtinti abiejų šalių parašais ir antspaudais.

8.3. Sutartis nustoja galioti tik įvykdžius abiem Šalims įsipareigojimus.

7.3. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš sutarties, ar su tuo susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti sprendžiami derybų keliu, šalys juos sprendžia LR įstatymų nustatyta tvarka.

7.4. Ši sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną egzempliorių kiekvienai iš Sutarties Šalių.

8. Šalių rekvizitai:

Rangovo:

UAB „Ukmergės paslauga“, Ukmergė, Vilniaus g. 89b, įm.kodas 182702168, PVM mok.kodas LT827021610, Luminor Bank AB, a.s. LT114010042900010348, Tel. +370 340 64671, el. p. info@upaslauga.lt

Užsakovo:

Jasiuliškių socialinės globos namai, Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės raj., įm.kodas 190792884, Tel. +370 340 44875

Rangovas

UAB „Ukmergės paslauga“

Direktorius
Mantas Masiukas



Užsakovas

Jasiuliškių socialinės globos namai
Direktoriaus pavaduotojas socialiniams
reikalams, laikinai atliekantis direktoriaus
funkcijas
Gimnazas



SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 m. d.

TVIRTINU: 18.10.09 TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2025 m. rugsėjis 8 d.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statins

Dienos centro "Ažuolas", Ukmergės g. 40B, Vidiškiai, Ukmergės r.

Žiniaraštis

Ramos ir kiemo iš betoninių trinkelų įrengimo darbai

Suma žiniaraščiui

18109.74 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Žmonių su negalia rampos įrengimas						
1 F46-1-1		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	7,7	266,0994	2048,97
2 R9-14		Plieninio turėklo išardymas	m	29,0	1,549	44,92
3 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	1,2	47,5568	57,0
4 N1P-0104		Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k1=1.20,k2=1.20	100m3	0,13	306,4769	39,84
5 N1P-0801		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas)	100m3	0,15	198,544	29,78
6 N5P-0603		Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k1=1.13,k2=1.13	m3	1,1	494,9727	544,47
7 F6-2-1		Monolitiniai gelžbetonio pamatai	m3	0,96	547,7174	525,81
8 N57P-3101		Apsauginių šalčiui atsparių pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius volius, kai pagrindas smėlio. k1=1.20,k2=1.20	100m3	0,08	1687,7328	135,02
9 N23-205		Batų valymo grotelių su vonele montavimas, prijungiant prie lietaus kanalizacijos k1=1.15	vnt	1,0	132,7717	132,77
10 N22P-0107		Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k1=1.10,k2=1.10	m	5,0	14,1226	70,61
11 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm (bordiūrai užsakovo) k1=1.05,k2=1.05	100m	0,08	1467,7819	117,42
12 F27-1-2		Betoninių bordiūrų (80x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo (bordiūrai užsakovo)	100m	0,045	1569,3175	70,62
13 N27P-10-2		50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis) k1=1.20,k2=1.20	100m2	0,265	750,3067	198,83
14 N57P-3502		Pasluoksnio įrengimas (dolomito atsijos,sluoksnio storis 3cm)	100m2	0,265	417,972	110,76
15 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelės rankiniu būdu, užpilant siūles granito atsijomis (trinkelės užsakovo) k1=1.20,k2=1.20	100m2	0,265	1500,1447	397,54
Skyriuje 1						4524,43
2 Kiemo iš betoninių trinkelės įrengimas, kai trinkelė 80mm						

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R16-160-1	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m ²	100m ²	1,869	470,9053	880,12
2	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k1=1.20,k2=1.20	vnt	2,0	106,6255	213,25
3	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius volius, kai pagrindas smėlio	100m ³	0,56	1528,5204	855,97
4	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm (bordiūrai užsakovo) k1=1.05,k2=1.05	100m	0,1	1467,7819	146,78
5	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm (bordiūrai užsakovo) k1=1.05,k2=1.05	100m	0,5	2102,3893	1051,19
6	N27P-10-2	50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm, viensluoksnis) k1=1.20,k2=1.20	100m ²	1,869	750,3067	1402,32
7	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (dolomito atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m ²	1,869	417,972	781,19
8	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant siūles granito atsijomis (trinkelės užsakovo) k1=1.20,k2=1.20	100m ²	1,869	1982,381	3705,07
9	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k1=1.40	100m ²	0,95	1352,1513	1284,54
10	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k1=2.00	100m ²	0,95	128,283	121,87
		Skyriuje 2				10442,3
		Žiniaraštyje 1				14966,73
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3143,01
		Iš viso žiniaraštyje 1				18109,74

Sudarė: ____G.Stalionis_____
(Pavardė)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys

Dienos centras "Ąžuolas", Ukmergės g. 40B, Vidiškiai, Ukmergės r.

Žiniaraštis

Rampos ir kiemo iš betoninių trinkelų įrengimas

Suma žiniaraščiui

18109,74

Eur

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Žmonių su negalia rampos įrengimas				
1	F46-1-1	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	7,7	266,10	2048,97
2	R9-14	Plieninio turėklo išardymas	m	29,0	1,55	44,92
3	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	1,2	47,56	57,07
4	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k1=1.20, k2=1.20	100m3	0,13	306,48	39,84
5	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas)	100m3	0,15	198,54	29,78
6	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k1=1.13, k2=1.13	m3	1,1	494,97	544,47
7	F6-2-1	Monolitiniai gelžbetonio pamatai	m3	0,96	547,72	525,81
8	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius volius, kai pagrindas smėlio. k1=1.20, k2=1.20	100m3	0,08	1687,73	135,02
9	N23-205	Batų valymo grotelių su vonele montavimas, prijungiant prie lietaus kanalizacijos k1=1.15	vnt	1,0	132,77	132,77
10	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k1=1.10, k2=1.10	m	5,0	14,12	70,61
11	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm (bordiūrai užsakovo) k1=1.05, k2=1.05	100m	0,08	1467,78	117,42
12	F27-1-2	Betoninių bordiūrų (80x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo (bordiūrai užsakovo)	100m	0,045	1569,32	70,62
13	N27P-10-2	50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm, viensluksnis) k1=1.20, k2=1.20	100m2	0,265	750,31	198,83
14	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (dolomito atsijos, sluoksnio storis 3cm)	100m2	0,265	417,97	110,76
15	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles granito atsijomis (trinkelės užsakovo) k1=1.20, k2=1.20	100m2	0,265	1500,14	397,54
		Skyriuje 1				4524,43
		2 Kiemo iš betoninių trinkelų įrengimas, kai trinkelė 80mm				
1	R16-160-1	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2	100m2	1,869	470,91	880,12
2	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k1=1.20, k2=1.20	vnt	2,0	106,63	213,25
3	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius volius, kai pagrindas smėlio	100m3	0,56	1528,52	855,97

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm (bordiūrai užsakovo) k1=1.05,k2=1.05	100m	0,1	1467,78	146,78
5	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm (bordiūrai užsakovo) k1=1.05,k2=1.05	100m	0,5	2102,39	1051,19
6	N27P-10-2	50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis) k1=1.20,k2=1.20	100m2	1,869	750,31	1402,32
7	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (dolomito atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	1,869	417,97	781,19
8	N57P-3241	Grandinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles granito atsijomis (trinkelės užsakovo) k1=1.20,k2=1.20	100m2	1,869	1982,38	3705,07
9	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k1=1.40	100m2	0,95	1352,15	1284,54
10	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k1=2.00	100m2	0,95	128,28	121,87
						10442,30
		Skyriuje 2				14966,73
		Žiniaraštyje 1				3143,01
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				18109,74
		Iš viso žiniaraštyje 1				



Direktorius

Vytautas Masiukas