

TVIRTINU:
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pastočių eksploatavimo departamento
direktorius

Ligitas Bernatavičius
2016 m. *L. L.* mėn. *28* d.

45 M. RADIO RYŠIO BOKŠTO, GEDIMINO G. 24, TRAKUOSE, KONSTRUKCIJŲ REMONTO DARBŲ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. PROJEKTO PAVADINIMAS:

Radio ryšio bokšto, Gedimino g. 24, Trakuose, konstrukcijų remonto darbai.
Investicinio projekto Nr.E3R8600070

2. PROJEKTAVIMO DARBŲ STADIJA:

2.1. Techninis darbo projektas:

- 2.1.1. bendrieji duomenys;
- 2.1.2. sprendinių techninės specifikacijos;
- 2.1.3. projektiniai sprendiniai (bendrieji sprendinių duomenys, sprendinių aiškinamieji raštai, sprendinių skaičiavimai, sprendinių brėžiniai);
- 2.1.4. darbų organizavimo projekto dalis;
- 2.1.5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

2.2. Darbo brėžiniai.

2.3. Statinio projekto vykdymo priežiūra.

3. UŽSAKOVAS:

AB Energijos skirstymo operatorius.

4. STATYBOS RŪŠIS:

Pagal STR 1.01.08:2002.

5. PROJEKTO DARBŲ RANGOVAS:

Konkurso tvarka. Perkami techninis darbo projektas ir kartu rangos darbai

6. PROJEKTAVIMO DARBŲ CHARAKTERISTIKA:

6.1.1. Suprojektuoti:

- 6.1.1.1. iškreiptų juostų (pagrindinių atramų) atstatymą bokšto penktoje, o esant poreikiui ir kitose sekcijose;
- 6.1.1.2. iškreiptų, sulenktų, išpjaustytų ar kitaip pažeistų, susilpnintų tinklelio ir standumo diafragmų elementų sustiprinimą;
- 6.1.1.3. sekcijų sujungimo vietose trūkstamų antdėklų atstatymą;
- 6.1.1.4. vietų, kuriose yra nekokybiškos suvirinimo siūlės, sustiprinimą;
- 6.1.1.5. varžtinių sujungimų patikrą, pakeitimą, užveržimą, bokšto vertikalumo patikrą;
- 6.1.1.6. atraminių mazgų ant pagrindo (žemės) sutvarkymą;
- 6.1.1.7. projektinius sprendinius, užtikrinančius, kad visų bokšto strypų liaunis neviršytų ribinio;
- 6.1.1.8. bokšto konstrukcijų padengimą danga, apsaugančią metalą nuo korozijos;
- 6.1.1.9. esant poreikiui – kitus konstrukcijų sustiprinimo darbus, užtikrinančius tinkamą statinio eksploatavimą;
- 6.1.1.10. nustatyti galimas bokšto apkrovas.

7. PROJEKTAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS.

- 7.1. Vadovaujantis STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ parengti atskiras techninio darbo projekto dalis;
- 7.2. Vykdamas projektavimo darbus, atsižvelgti į išvadas, nurodymus, rekomendacijas, pateiktas 45 m radijo ryšio bokšto, Gedimino g. 24, Trakuose, patikrinamuosiuose skaičiavimuose;
- 7.3. Parengti remonto darbų vykdymo projektą, numatant papildomas priemones bei reikalingas sąnaudas, užtikrinančias bokšte sumontuotos įrangos nepertraukiamą naudojimą darbų vykdymo metu;
- 7.4. Pateikti techninį darbo projektą (2 egz.) derinti PED planavimo skyriaus vadovui (319 kab. Aguonų g. 26, Vilnius). Suderinus projektą, esant poreikiui, pateikti jį ekspertizei, kuri turės būti atlikta projektuotojo sąskaita;
- 7.5. Užsakovo patvirtintą projektą ir reikiamus dokumentus, vadovaujantis STR 1.07.01:2010 ir esant poreikiui, pateikti Trakų savivaldybės administracijai statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Paruoštą techninį darbo projektą (3 egz.) ir kompiuterinę laikmeną kartu su statybą leidžiančiu dokumentu (jei jis bus išduotas) pateikti PED planavimo skyriaus vadovui (319 kab, Aguonų g. 26, Vilnius).

PRIDEDAMA:

45 m radijo ryšio bokšto, Gedimino g. 24, Trakuose, patikrinamieji skaičiavimai – 1 egz.

Pastočių eksploatavimo departamento
Planavimo skyriaus vadovas



Gražvydas Kuzminskas