

SAŃAUDŲ ŹINIARAŠTIS

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Źymuo	Storis
	Santvara Nr. 1 (2 vnt.)		
1.1.	Valcuoto plieno vamzdŹiai, cinkuoti, S355	TS 4.4	
1.2.	CHSCF21.3d=2mm	TS 4.4	
1.3.	CHS33.7d=4mm	TS 4.4	
1.4.	Lakštiniis plienas, S355	TS 4.4	
1.5.	VarŹtai, M16 8.8	TS 4.4	
1.6.	DaŹymas	TS 4.6	
	<i>Galvena G1</i>		
1.7.	<i>Betoninis Źiedas Ø1500mm, h=500mm</i>		
1.8.	<i>Betoninis Źiedas Ø1500mm, h=1000mm</i>		
1.9.	Betoninė pagalvėC8/10	TS 3.1	
1.10.	Betoninis užpildasC20/25	TS 3.1	
1.11.	<i>Armatūros tinklas 200x200mm, d=8mmS500</i>	TS 3.2	
1.12.	Įdėtinė detalė (lakštiniis plienas), S355	TS 4.4	
	Źemės darbai		
1.13.	Grunto iškasimas		
	<i>Apsauginė tvorėlė</i>		
1.14.	<i>Valcuotas plienas, ap. Vamzd. Ø168mm S355</i>	TS 4.4	
1.15.	Lakštiniis plienas, S355	TS 4.4	
1.16.	DaŹymas	TS 4.6	
	Santvara Nr. 2		
2.1.	Valcuoto plieno vamzdŹiai, cinkuoti, S355	TS 4.4	
2.2.	CHSCF21.3d=2mm	TS 4.4	
2.3.	CHS33.7d=4mm	TS 4.4	
2.4.	Lakštiniis plienas, S355	TS 4.4	
2.5.	VarŹtai, M16 8.8	TS 4.4	
2.6.	DaŹymas	TS 4.6	
	<i>Galvena G1</i>		
2.7.	<i>Betoninis Źiedas Ø1500mm, h=500mm</i>		
2.8.	<i>Betoninis Źiedas Ø1500mm, h=1000mm</i>		
2.9.	Betoninė pagalvė C8/10	TS 3.1	
2.10.	Betoninis užpildas C20/25	TS 3.1	
2.11.	<i>Armatūros tinklas 200x200mm, d=8mmS500</i>	TS 3.2	
2.12.	Įdėtinė detalė (lakštiniis plienas), S355	TS 4.4	
	Źemės darbai		
2.13.	Grunto iškasimas		
	<i>Apsauginė tvorėlė</i>		
2.14.	<i>Valcuotas plienas, ap. Vamzd. Ø168mm S355</i>	TS 4.4	
2.15.	Lakštiniis plienas, S355	TS 4.4	
2.16.	DaŹymas	TS 4.6	
	Santvara Nr. 3 (3 vnt)		
3.1.	Valcuoto plieno vamzdŹiai, cinkuoti, S355	TS 4.4	
3.2.	CHSCF21.3d=2mm	TS 4.4	
3.3.	CHS33.7d=4mm	TS 4.4	
3.4.	Lakštiniis plienas, S355	TS 4.4	
3.5.	VarŹtai, M16 8.8	TS 4.4	

3.6.	Dažymas	TS 4.6	
	<i>Galvena G1</i>		
3.7.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=500mm</i>		
3.8.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=1000mm</i>		
3.9.	Betoninė pagalvė C8/10	TS 3.1	
3.10.	Betoninis užpildas C20/25	TS 3.1	
3.11.	<i>Armatūros tinklas 200x200mm, d=8mmS500</i>	TS 3.2	
3.12.	Įdėtinė detalė (lakštinis plienas), S355	TS 4.4	
	Žemės darbai		
3.13.	Grunto iškasimas		
	Santvara Nr. 4		
4.1.	Valcuoto plieno vamzdžiai, cinkuoti, S355	TS 4.4	
4.2.	CHSCF21.3d=2mm	TS 4.4	
4.3.	CHS33.7d=4mm	TS 4.4	
4.4.	Lakštinis plienas, S355	TS 4.4	
4.5.	Varžtai, M16 8.8	TS 4.4	
4.6.	Dažymas	TS 4.6	
	<i>Galvena G1</i>		
4.7.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=500mm</i>		
4.8.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=1000mm</i>		
4.9.	Betoninė pagalvė C8/10	TS 3.1	
4.10.	Betoninis užpildas C20/25	TS 3.1	
4.11.	<i>Armatūros tinklas 200x200mm, d=8mmS500</i>	TS 3.2	
4.12.	Įdėtinė detalė (lakštinis plienas), S355	TS 4.4	
	Žemės darbai		
4.13.	Grunto iškasimas		
	<i>Apsauginė tvorelė</i>		
4.14.	<i>Valcuotas plienas, ap. Vamzd. Ø168mm S355</i>	TS 4.4	
4.15.	Lakštinis plienas, S355	TS 4.4	
4.16.	Dažymas	TS 4.6	
	Santvara Nr. 5		
5.1.	Valcuoto plieno vamzdžiai, cinkuoti, S355	TS 4.4	
5.2.	CHSCF21.3d=2mm	TS 4.4	
5.3.	CHS33.7d=4mm	TS 4.4	
5.4.	Lakštinis plienas, S355	TS 4.4	
5.5.	Varžtai, M16 8.8	TS 4.4	
5.6.	Dažymas	TS 4.6	
	<i>Galvena G1</i>		
5.7.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=500mm</i>		
5.8.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=1000mm</i>		
5.9.	Betoninė pagalvė C8/10	TS 3.1	
5.10.	Betoninis užpildas C20/25	TS 3.1	
5.11.	<i>Armatūros tinklas 200x200mm, d=8mmS500</i>	TS 3.2	
5.12.	Įdėtinė detalė (lakštinis plienas), S355	TS 4.4	
	Žemės darbai		
5.13.	Grunto iškasimas		
	Santvara Nr. 6		
6.1.	Valcuoto plieno vamzdžiai, cinkuoti, S355	TS 4.4	
6.2.	CHSCF21.3d=2mm	TS 4.4	
6.3.	CHS33.7d=4mm	TS 4.4	

6.4.	Lakštinis plienas, S355	TS 4.4	
6.5.	Varžtai, M16 8.8	TS 4.4	
6.6.	Dažymas	TS 4.6	
	<i>Galvena G1</i>		
6.7.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=500mm</i>		
6.8.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=1000mm</i>		
6.9.	Betoninė pagalvė C8/10	TS 3.1	
6.10.	Betoninis užpildas C20/25	TS 3.1	
6.11.	<i>Armatūros tinklas 200x200mm, d=8mmS500</i>	TS 3.2	
6.12.	Įdėtinė detalė (lakštinis plienas), S355	TS 4.4	
	Žemės darbai		
6.13.	Grunto iškasimas		
	<i>Apsauginė tvorelė</i>		
6.14.	<i>Valcuotas plienas, ap. Vamzd. Ø168mm S355</i>	TS 4.4	
6.15.	Lakštinis plienas, S355	TS 4.4	
6.16.	Dažymas	TS 4.6	
	Santvara Nr. 7 (4 vnt.)		
7.1.	Valcuoto plieno vamzdžiai, cinkuoti, S355	TS 4.4	
7.2.	CHSCF21.3d=2mm	TS 4.4	
7.3.	CHS33.7d=4mm	TS 4.4	
7.4.	Lakštinis plienas, S355	TS 4.4	
7.5.	Varžtai, M16 8.8	TS 4.4	
7.6.	Dažymas	TS 4.6	
	<i>Galvena G1</i>		
7.7.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=500mm</i>		
7.8.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=1000mm</i>		
7.9.	Betoninė pagalvė C8/10	TS 3.1	
7.10.	Betoninis užpildas C20/25	TS 3.1	
7.11.	<i>Armatūros tinklas 200x200mm, d=8mmS500</i>	TS 3.2	
7.12.	Įdėtinė detalė (lakštinis plienas), S355	TS 4.4	
	Žemės darbai		
7.13.	Grunto iškasimas		
	<i>Apsauginė tvorelė</i>		
7.14.	<i>Valcuotas plienas, ap. Vamzd. Ø168mm S355</i>	TS 4.4	
7.15.	Lakštinis plienas, S355	TS 4.4	
7.16.	Dažymas	TS 4.6	
	Santvara Nr.8		
8.1.	Valcuoto plieno vamzdžiai, cinkuoti, S355	TS 4.4	
8.2.	CHSCF21.3d=2mm	TS 4.4	
8.3.	CHS33.7d=4mm	TS 4.4	
8.4.	Lakštinis plienas, S355	TS 4.4	
8.5.	Varžtai, M16 8.8	TS 4.4	
8.6.	Dažymas	TS 4.6	
	<i>Galvena G1</i>		
8.7.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=500mm</i>		
8.8.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=1000mm</i>		
8.9.	Betoninė pagalvė C8/10	TS 3.1	
8.10.	Betoninis užpildas C20/25	TS 3.1	
8.11.	<i>Armatūros tinklas 200x200mm, d=8mmS500</i>	TS 3.2	
8.12.	Įdėtinė detalė (lakštinis plienas), S355	TS 4.4	

	Žemės darbai		
8.13.	Grunto iškasimas		
	<i>Apsauginė tvorelė</i>		
8.14.	<i>Valcuotas plienas, ap. Vamzd. Ø168mm S355</i>	TS 4.4	
8.15.	Lakštinis plienas, S355	TS 4.4	
8.16.	Dažymas	TS 4.6	
	Santvara Nr.9		
9.1.	Valcuoto plieno vamzdžiai, cinkuoti, S355	TS 4.4	
9.2.	CHSCF21.3d=2mm	TS 4.4	
9.3.	CHS33.7d=4mm	TS 4.4	
9.4.	Lakštinis plienas, S355	TS 4.4	
9.5.	Varžtai, M16 8.8	TS 4.4	
9.6.	Dažymas	TS 4.6	
	<i>Galvena G1</i>		
9.7.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=500mm</i>		
9.8.	<i>Betoninis žiedas Ø1500mm, h=1000mm</i>		
9.9.	Betoninė pagalvė C8/10	TS 3.1	
9.10.	Betoninis užpildas C20/25	TS 3.1	
9.11.	<i>Armatūros tinklas 200x200mm, d=8mmS500</i>	TS 3.2	
9.12.	Įdėtinė detalė (lakštinis plienas), S355	TS 4.4	
	Žemės darbai		
9.13.	Grunto iškasimas		
	<i>Apsauginė tvorelė</i>		
9.14.	<i>Valcuotas plienas, ap. Vamzd. Ø168mm S355</i>	TS 4.4	
9.15.	Lakštinis plienas, S355	TS 4.4	
9.16.	Dažymas	TS 4.6	

Pastaba: techninio projekto kiekių žiniaraščiai yra orientaciniai. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „St.

Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Eur be PVM)	
		vieneto	viso kiekio
kg	1 455,00	3,30	4 801,50
m	642,41	12,17	7 818,13
m	272,00	37,00	10 064,00
kg	72,75	12,94	941,39
vnt.	156,00	1,39	216,84
m2	77,07	44,22	3 408,04
vnt.	3,00	554,84	1 664,52
vnt.	3,00	554,84	1 664,52
m3	0,67	294,65	196,24
m3	7,95	343,95	2 735,43
kg	79,20	1,69	133,85
kg	321,15	7,37	2 366,88
m3	10,80	35,70	385,56
kg	202,62	7,70	1 560,17
kg	256,48	7,70	1 974,90
m2	4,22	44,22	186,61
kg	708,10	3,30	2 336,73
m	312,99	12,17	3 809,10
m	132,00	37,00	4 884,00
kg	35,40	12,94	458,08
vnt.	72,00	1,39	100,08
m2	37,50	44,22	1 658,25
vnt.	2,00	554,84	1 109,68
vnt.	2,00	554,84	1 109,68
m3	0,44	294,65	130,82
m3	5,30	343,95	1 823,62
kg	52,80	1,69	89,23
kg	214,10	7,37	1 577,92
m3	10,80	35,70	385,56
kg	202,62	7,70	1 560,17
kg	256,48	7,70	1 974,90
m2	4,22	44,22	186,61
kg	2 772,00	3,30	9 147,60
m	1 229,36	12,17	14 961,31
m	522,00	37,00	19 314,00
kg	138,60	12,94	1 793,48
vnt.	288,00	1,39	400,32

m2	103,20	44,22	4 563,50
vnt.	6,00	554,84	3 329,04
vnt.	6,00	554,84	3 329,04
m3	1,33	294,65	391,88
m3	15,91	343,95	5 472,24
kg	158,40	1,69	267,70
kg	642,30	7,37	4 733,75
m3	32,40	35,70	1 156,68
kg	582,50	3,30	1 922,25
m	255,93	12,17	3 114,61
m	107,60	37,00	3 981,20
kg	26,10	12,94	337,73
vnt.	60,00	1,39	83,40
m2	30,77	44,22	1 360,65
vnt.	2,00	554,84	1 109,68
vnt.	2,00	554,84	1 109,68
m3	0,44	294,65	130,82
m3	5,30	343,95	1 823,62
kg	52,80	1,69	89,23
kg	214,10	7,37	1 577,92
m3	10,80	35,70	385,56
kg	202,62	7,70	1 560,17
kg	256,48	7,70	1 974,90
m2	4,22	44,22	186,61
kg	729,20	3,30	2 406,36
m	322,82	12,17	3 928,68
m	136,00	37,00	5 032,00
kg	36,50	12,94	472,31
vnt.	84,00	1,39	116,76
m2	38,63	44,22	1 708,22
vnt.	2,00	554,84	1 109,68
vnt.	2,00	554,84	1 109,68
m3	0,44	294,65	130,82
m3	5,30	343,95	1 823,62
kg	52,80	1,69	89,23
kg	214,10	7,37	1 577,92
m3	10,80	35,70	385,56
kg	659,80	3,30	2 177,34
m	293,55	12,17	3 572,48
m	121,80	37,00	4 506,60

kg	33,00	12,94	427,02
vnt.	72,00	1,39	100,08
m2	35,00	44,22	1 547,70
vnt.	2,00	554,84	1 109,68
vnt.	2,00	1 466,65	2 933,30
m3	0,44	294,65	130,82
m3	75,30	1,10	82,83
kg	52,80	1,69	89,23
kg	214,10	7,37	1 577,92
m3	10,80	35,70	385,56
kg	202,62	7,70	1 560,17
kg	256,48	7,70	1 974,90
m2	4,22	44,22	186,61
kg	2 461,20	3,30	8 121,96
m	1 082,97	12,17	13 179,72
m	456,00	37,00	16 872,00
kg	123,20	12,94	1 594,21
vnt.	240,00	1,39	333,60
m2	125,16	44,22	5 534,58
vnt.	8,00	554,84	4 438,72
vnt.	8,00	554,84	4 438,72
m3	1,78	294,65	523,30
m3	21,21	343,95	7 294,49
kg	211,20	1,69	356,93
kg	856,40	7,37	6 311,67
m3	43,20	35,70	1 542,24
kg	1 013,10	7,70	7 800,87
kg	1 282,40	7,70	9 874,48
m2	17,30	44,22	765,01
kg	688,20	3,30	2 271,06
m	303,12	12,17	3 688,98
m	128,40	37,00	4 750,80
kg	34,40	12,94	445,14
vnt.	72,00	1,39	100,08
m2	36,40	44,22	1 609,61
vnt.	2,00	554,84	1 109,68
vnt.	2,00	554,84	1 109,68
m3	0,44	294,65	130,82
m3	5,30	343,95	1 823,62
kg	52,80	1,69	89,23
kg	214,10	7,37	1 577,92

m3	10,80	35,70	385,56
kg	202,62	7,70	1 560,17
kg	256,48	7,70	1 974,90
m2	4,22	44,22	186,61
kg	716,90	3,30	2 365,77
m	317,30	12,17	3 861,54
m	133,60	37,00	4 943,20
kg	35,80	12,94	463,25
vnt.	72,00	1,39	100,08
m2	37,98	44,22	1 679,48
vnt.	2,00	554,84	1 109,68
vnt.	2,00	554,84	1 109,68
m3	0,44	294,65	130,82
m3	5,30	343,95	1 823,62
kg	52,80	1,69	89,23
kg	214,10	7,37	1 577,92
m3	10,80	35,70	385,56
kg	405,21	7,70	3 120,12
kg	512,96	7,70	3 949,79
m2	8,45	44,22	373,66
Suma viso kiekio (Eur be PVM):			334 054,42

atinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 6.11. nuostatomis, darbo projekto rengimo etape sąna

Įudų kiekių žiniaraščiai turi būti tikslinami.