

Užsakovas: AB "Klaipėdos energija"

Objektas: KVGM-100 katilo izoliacijos ir mūro demontavimo darbai Lyptkių katilinėje

Lokalinė sąmata nr.1

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur/mato vnt	Iš viso kaina, Eur
TS p.5.2.	Preliminarus katilo šiluminės izoliacijos demontavimo darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis				
5.2.	Izoliacijos demontavimas				
5.2.1.	Izoliacijos (su asbestu) demontavimas: nuimti ir nuvalyti (be utilizavimo, utilizavimo kainą žr. p.5.3.2.1) nuo katilo kūryklos, konvektyvinės dalies, dūmų kanalo iki sienos ir dalies ortakio kanalo nuo atšakojimo iki degiklių Nr.1,2,3 šiluminę izoliaciją. Nuimti, nuvalyti (be utilizavimo, utilizavimo kainą žr. p.5.3.2.1) – šiluminę izoliaciją nuo vamzdžio: -nuo T-103 iki VŠK-1; -nuo T-103 iki T1 pagrindinės linijos; -nuo TRS-1,2 iki T2 pagrindinės linijos; -nuo TRS-1,2 iki T1 pagrindinės linijos; -nuo T-118 iki VŠK-1; -nuo T-118 iki T2 pagrindinės linijos; Šiluminę izoliacijos storis iki ekraninių vamzdžių 125 mm.	m2	700		
5.2.2.	Izoliacijos (be asbesto) demontavimas: nuimti, nuvalyti (be utilizavimo, utilizavimo kainą žr. p.5.3.2.3) nuo katilo dūmų ir oro tiekimo kanalų lauke nuo sienos iki kamino ūlos, šiluminę izoliaciją. Šiluminę izoliacijos storis 50-70mm	m2	300		
5.2.3.	Karščiui atsparaus betono demontavimas: nuo apžiūros įvairių dydžių liukų, dujų – mazuto degiklių Nr.1,2,3, vamzdžio nuimti karščiui atsparų betoną (be utilizavimo, utilizavimo kainą žr. p.5.3.2.2)	m3	3		
TS p.5.3.	Preliminarus paslaugų kiekių žiniaraštis				
5.3.1.	Užtikrinti, kad nuimamos šiluminės izoliacinės medžiagos, dulkės nekristų ir nesklisėtų ant šalia esančių įrenginių. Atitverti apsaugine pėvele veikiančius įrenginius nuo lubų iki grindų. Išmatavimai H-20m, plotis-18x18x18m	m2	1050		
5.3.1.1.	Pastolių montavimas/demontavimas	kompl.	1		
5.3.1.2.	Apsauginės pėvelės įrengimas	m2	1050		
5.3.2.	Susidariusios demontuotos izoliacijos su asbestu ir atsparaus karščiui betono, vatos ir kito statybinio laužo be asbesto kiekis:	t	50		
5.3.2.1.	Demontuotos izoliacijos su asbestu pervežimas, perdavimas ir utilizavimas (pagal p.5.2.1)	t	30		
5.3.2.2.	Demontuoto atsparaus karščiui betono pervežimas, perdavimas ir utilizavimas (pagal p.5.2.3)	t	9		
5.3.2.3.	Demontuotos vatos ir kito statybinio laužo be asbesto pervežimas, perdavimas ir utilizavimas (pagal p.5.2.2)	t	11		
Viso:					99 942,50
PVM 21%:					20 987,93
Iš viso su PVM:					120 930,43

Pastaba:

Pateikiama lokalinė sąmata, atitinkanti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Lokalinėje sąmatoje darbai pateikiami detalizuojant pagal kiekvieną vienetinį darbą ir jam atlikti reikalingus resursus

1. Lokalinėje sąmatoje įvertinta:

- 1.1. KVGM-100 katilo, ortakių ir vamzdinių asbestinės izoliacijos demontavimo ir utilizavimo darbai;
- 1.2. Vamzdinių ir ortakinių neasbestinės izoliacijos ir skardos demontavimo darbai;
- 1.3. Pastolių statymo ir ardymo darbai izoliacijos demontavimo darbams;
- 1.4. Apsauginės pėvelės įrengimas apsaugant aplinką nuo dulkių;
- 1.5. Asbesto demontavimo techn. projektas
- 1.6. Laboratorijos tyrimai privalomi darbai su asbestu.

2. Lokalinėje sąmatoje neįvertinta:

- 2.1. Izoliacijos atstatymo darbai;
- 2.2. Kainos pasiūlyme neįvertintas COVID-19 pandemijos poveikis Lietuvoje, dėl kurio būtų keičiamas atliekamų darbų grafikas;

3. Papildomai:

- 3.1. Užsakovas neatlygintinai suteikia Rangovui telferį viduje, vandenį bei suspaustą orą;

Tikimės, kad pateikta kaina visiškai patenkins Jūsų lūkesčius, lyginant su konkurentais, nes:

- užtikriname Sąžiningo bei Skaidraus Verslo įmonės darbuotojų socialines garantijas ir mokame visus mokesčius Valstybei;
- esame įmonė turinti 61 metų darbų patirtį Lietuvoje ir užsienyje;
- esame puiki garantija Jūsų sėkmingam ir saugiam sandoriui su mumis.

Sudarė: GTS


 GTS vadovė