

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Kultūros paskirties pastatų V. Putvinskio g. 64, Kaune, modernizavimo ir fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

Statinsys PD NV 3 Kultūros paskirties pastatų V. Putvinskio g. 64, Kaune, modernizavimo ir fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

Žiniaraštis PD3 Sutapdinto stogo šiltinimas (vykdomi vietoj nevykdomų)

Suma žiniaraščiui

30280,63

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Papildomo šilumos sluoksnio ir stogo nuolydžių montavimas						
1	N12P-0103-2	Denginių nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių polistireninio putplasčio plokštės	m3	50,952	131,0268	6676,08
2	N12P-0404-2	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštės plokštę mm storio 300, be tvirtinimo	100m2	2,55	2616,5843	6672,29
3	R62P-5316-1	Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas kai plokštės storis 20 mm	100m2	2,55	561,6667	1432,25
4	N12P-0505-4	Papildomas stogo tvirtinimas smeigėmis kai danga be šiltinamosios izoliacijos, pagrindas betonas	100vnt	12,75	78,1357	996,23
Skyriuje						15776,85
Stogo dangos montavimas						
5	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) K1=1.1, K2=1.1, K8=1.17, K9=1.15	100m2	3,352	1385,7070	4644,89
6	N12-150	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) K1=1.9, K3=1.05, K8=1.17, K9=1.15	100m2	3,352	1373,3801	4603,57
Skyriuje						9248,46
žiniaraštyje PD3						25025,31
PVM 21,00%						5255,32
Iš viso žiniaraštyje PD3						30280,63

Tvarkomųjų paveldosaugos
darbų vadovas
Sudarė: Remigijus Indrulis
/Pavardė/ Atestato Nr. 3557

