

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92936 iki ŠK 92329-10
(Savanorių pr., Titnago g., Ūmėdžių g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas
Techninė užduotis
1 priedas

Nr.	Ruožo pavadinimas		Tipas (M, K)	Esami tinklai						Po rekonstrukcijos			
	nuo	iki		Pakojimo metai	Tinklų amžius	Pakojimo būdas	Išorinis skersmuo,	Sutartinis skersmuo,	Ilgis, m	Pakojimo būdas	Išorinis skersmuo,	Sutartinis skersmuo,	Ilgis, m
1	92936	92323	M	1963	60	N	377	350	56,6	B	355, 6	350	56,6
2	92323	92324	M	1963	60	N	377	350	76,1	B	355, 6	350	76,1
3	92325	92325 futl.pr,	M	1988	35	N	530	500	22,6	B	355, 6	350	22,6
4	92325 futliaro pr.	futliaro pab.	M	1988	35	O	530	500	41,9	B	355, 6	350	41,9
5	92325 futl.pab.	92328	M	1988	35	N	530	500	172,3	B	355, 6	350	172,3
6	92328	92329	M	1988	35	N	530	500	55,0	B	355, 6	350	55,0
7	92329	92330	M	1988	35	N	530	500	101,0	B	219, 1	200	101,0
8	92329-01	92329- 01T1	K	1990	33	N	219	200	82,0	B	323, 9	300	82,0
9	92329-01-T1	92329- 01-T2	K	2014	9	N	219,1	200	24,0	B	323, 9	300	24,0
10	92329-01T2	92329-02	K	1990	33	N	219	200	44,0	B	323, 9	300	44,0
11	92329-02	92329- 09T1	K	1973	50	N	219	200	71,0	B	273	250	71,0
12	92329-10R1	92329-23	K	1973	50	N	159	150	50,8	B	168, 3	150	50,8
13	92329-10	Boilerinė ŽP01	K	1973	50	N	159	150	35,1	B	168, 3	150	35,1
14	Boilerinė ŽP01	92329-11	K	1975	48	N	108	100	22,0	B	114, 3	100	22,0
15	92329-11	92329-12	K	1975	48	N	89	80	79,5	B	88,9	80	79,5
16	92329-12	Savanorių pr.224	K	1976	47	N	57	50	15,1	B	60,3	50	15,1
17	92329-12	Savanorių pr.226	K	1976	47	N	57	50	26,2	B	60,3	50	26,2
18	92329-12R2	Savanorių 222	K	1976	47	N	57	50	43,0	B	60,3	50	43,0
19	92329-11	92329-17	K	1988	35	N	76	65	45,9	B	76,1	65	45,9
20	92329-17	Vaduvos 19	K	1988	35	N	57	50	22,7	B	60,3	50	22,7
21	92329-23	92329-24	K	1973	50	N	133	125	35,1	B	139, 7	125	35,1
22	92329-24	Vaduvos 21	K	1988	35	N	57	50	10,0	B	60,3	50	10,0

23	92329-24	92329-25	K	1981	42	N	108	100	27,0	B	114, 3	100	27,0
24	92329-25	92329-26	K	1981	42	N	89	80	30,0	B	88,9	80	30,0
25	92329-26	Vaduvos 23	K	1981	42	N	76	65	23,0	B	76,1	65	23,0
26	92329-26	DP	K	1988	35	N	89	80	23,0	B	88,9	80	23,0
27	DP	92329-43	K	1988	35	N	57	50	62,0	B	76,1	65	62,0
28	92329-43	Vaduvos 25	K	1988	35	N	45	40	7,0	B	60,3	50	7,0
29	92329-43	Vaduvos 27	K	1988	35	N	57	50	38,5	B	60,3	50	38,5
30	92329-10R	92329-57	K	1991	- 1931	N	159	150	82,9	B	168, 3	150	82,9
31	92329-57	Ūmedžių 8	K	1964	- 1904	N	57	50	28,9	B	60,3	50	28,9
32	92329-57	92329-58	K	1991	- 1931	N	159	150	57,4	B	168, 3	150	57,4
33	92329-58	Ūmedžių 10	K	1964	- 1904	N	57	50	7,6	B	60,3	50	7,6
34	92329-58	92329-71	K	1991	- 1931	N	159	150	98,1	B	168, 3	150	98,1
35	92329-71	92329-72	K	1993	- 1933	N	108	100	41,8	B	114, 3	100	41,8
36	92329-72	92329-73	K	1993	- 1933	N	108	100	32,9	B	114, 3	100	32,9
37	92329-73	Ūmedžių 90	K	1993	- 1933	N	57	50	17,8	B	60,3	50	17,8
38	92329-73	92329-74	K	1993	- 1933	N	108	100	30,6	B	114, 3	100	30,6
39	92329-74	Ūmedžių 92	K	1993	- 1933	N	89	80	18,7	B	76,1	65	18,7
40	92329-71	Ūmedžių g. 82	K	1994	- 1934	N	57	50	15,0	B	60,3	50	15,0
41	92329-71	92329 77	K	1994	- 1934	N	89	80	58,1	B	114, 3	100	58,1
42	92329-77	Ūmedžių g. 78	K	1994	- 1934	N	89	80	11,0	B	76,1	65	11,0
43	92329-77	92329 78	K	1994	- 1934	N	89	80	65,9	B	114, 3	100	65,9
Iš viso:									1 909,1				1 909,1

ŠK 92936 – naikinama kartu su prieškamere, esant galimybei ŠK 92935 sumontuoti sekcijines sklendes DN 350.

ŠK 92323 – naikinama.

ŠK 92324 – naikinama.

ŠK 92325 – naikinama.

ŠK 92328 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.

ŠK 92329 – paliekama.

ŠK 92329-01 – naikinama.

ŠK 92329-02 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.

ŠK 92329-09 – naikinama.

ŠK 92329-10 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius.

ŠK 92329-11 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Vaduvos g. 19.
ŠK 92329-12 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius.
Naujų vamzdynų sujungimo vietoje su esamais, į Savanorių pr. 222 sumontuoti sklendes;
ŠK 92329-17 – naikinama.
ŠK 92329-23 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
ŠK 92329-24 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
ŠK 92329-25 – naikinama.
ŠK 92329-26 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
ŠK 92329-43 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
ŠK 92329-57 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Ūmedžių g. 8.
ŠK 92329-58 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
ŠK 92329-71 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius.
ŠK 92329-72 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Ūmedžių g. 86.
ŠK 92329-73 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
ŠK 92329-74 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Ūmedžių g. 92.
ŠK 92329-77 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Ūmedžių g. 78.
ŠK 92329-78 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
ŠK 92330 – paliekama.

Pastabos:

1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą.
2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje.
3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.
4. Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai.
5. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelų ar kitos kietos dangos.
6. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 mm privaloma įrengti kopėčias.