



TVIRTINU:
Klaipėdos rajono savivaldybės
Administracijos direktorius
Artūras Bogdanovas

2019 m. rugpjūčio 1 d.

Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas, finansuojamas vadovaudamasi Švietimo valdymo sričiai 2019 metams numatytų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir investicijų projektus, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-733 „Dėl 2019 metų švietimo įstaigų modernizavimo lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąm.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina EUR	
eil.	kodas	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso
	1	Dušinių ir persirengimo kambarių remontas				
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų dušinių ir persirengimo kambarių dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,45		
2	R13-5	Dušinių sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	36,5		
3	R13-1	Dušinių grindų aptaisymo akmens masės plytelėmis išardymas	m2	6,5		
4	N46-106	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100m	0,2		
5	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno tiesimas	m	12,0		
6	1020-96	Daugiasluoksniai vamzdžiai	m	12,0		
7	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100 mm, tiesimas	m	8,0		
8	1030-50	PVC vamžiai su movomis	m	8,0		
5	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 100 mm	vnt.	6,0		
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5		
7	H14K-13	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=50mm paklojimas k9=1.15	100m	0,06		
8	N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m2	0,065		
9	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, gruntuojant pagrindą	m2	6,5		
10	N12P-0302	Betoninių pagrindų gruntuojimas rankiniu būdu k8=1.14,k9=1.15	100m2	0,43		
11	N8-1	Dviejų sluoksnių teptinės hidroizoliacijos įrengimas k8=1.14,k9=1.15	100m2	0,43		
12	R14-78-2	Anksčiau dažytų dušinių ir persirengimo kambarių lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	15,0		
13	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	36,5		

14	N15P-0304	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	6,5		
15	N10-124	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2	m2	8,0		
16	R61P-2632	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis	vnt.	6,0		
17	N10-183	Dušo pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas	m2	4,0		
18	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,86		
19	N15-51	Vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k1=1.50, k2=0.00, k8=1.09	100m2	0,86		
20	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,86		
21	F15-10-12	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais	100m2	0,86		
21	N34-35-1	Akustinių pakabinamų „Amstrong“ tipo lubų įrengimas	m2	30,0		
22	N15-224	Sienų apdaila baldinėmis laminuotomis medžio drožlių plokštėmis 18 mm persirengimo kambariuose, kabyklų zona	100m2	0,3		
		Skyriuje 1				
	2	Sporto salės remontas				
1	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,2		
2	N21-353	Aukštų patalpų šviestuvų metalo su halogeno lempomis montavimas, su grotelėmis, tvirtinant prie kronšteinų ant atramų	100vnt	0,1		
3	260627	Lempos prožektoriams	vnt	10,0		
4		Esamų lubų valymas, paruošimas tinkavimui	100m2	3,3		
4	N15-74	Lubų geras tinkas k1=1.50, k2=0.00, k8=1.09 Dirbant ant stelažų, kai H=7 m	100m2	3,3		
5	N15-169	Labai gerai dažomų lubų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą, kai H=7 m	100m2	3,3		
6	N15-133	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25, kai H=7 m	100m2	3,3		
		Skyriuje 2				
	3	Sporto salės išorės remontas				
1	N60-10	Parapeto apskardinimas k9=1.15	100m2	0,12		
2		Sienų dangos aptaisymas profiliuotais skardos lakštais tvirtinant ant profilių	100m2	1,0		
3	N12-27	Stogelių skardos danga	100m2	0,03		
4	N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos šachtų	vnt	2,0		
		Skyriuje 3				
		Žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas



Algirdas Ronkus

A. Daukantienė, tel. 8 46 472021, el. p. aiste.daukantiene@laipedos-r.lt



ESAMA SITUACIJA





