

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 1 STATINIO ARCHITEKTŪRA

2021.12.29					Suma žiniaraščiui		EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 GRINDYS								
1	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga vienos spalvos	m2	360,0	2513,16	318,24	16,7	2848,1
2	650-125	"Polyflor" heterogeninė PVC danga	m2	360,0		8168,4		8168,4
3	N8-8-19	Papildomas dangų tvirtinimas plastikiniiais profiliais k9=1.15	100m	3,0	360,93	652,92	8,0	1021,85
Skyriuje 1					2874,09	9139,56	24,7	12038,35
2 LUBOS								
1	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio k4=2.0	m2	260,0	3531,01	2393,04	90,48	6014,53
2	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,77	1116,1	148,96	10,92	1275,98
3	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,77	660,23	141,27	9,48	810,98
4	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	2,77	161,64	88,17	0,11	249,92
5	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,77	1648,81	773,05		2421,86
6	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio k4=2.0	m2	17,0	230,87	156,47	5,92	393,26
7	N15P-0510	Vidaus paviršių labai geras tinkavimas mechanizuotai cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm , lubos) k8=1.09	100m2	0,85	950,64	187,36	36,24	1174,24
8	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,85	342,49	45,71	3,35	391,55
9	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,85	202,6	43,35	2,91	248,86

10	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,85	505,95	237,22	743,17	
Skyriuje 2					9350,34	4214,6	159,41	13724,35
3 SIENOS								
1	N15P-0510	Vidaus paviršių labai geras tinkavimas mechanizuotai cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm , vidinės sienos)/ ŠILTINIMO SISTEMOS TINKAS k8=1.09	100m2	2,55	2525,14	562	98,96	3186,18
2	5214-5888	ŠILTINIMO SISTEMOS TINKAS	m3	6,4		934,4		934,4
3	N15P-0510	Vidaus paviršių labai geras tinkavimas mechanizuotai cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm , vidinės sienos) k8=1.09	100m2	1,2	1188,3	264,51	46,57	1499,38
4	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	12,47	3637,44	670,58	40,5	4348,52
5	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	12,47	2108,86	635,97	35,44	2780,27
6	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	12,25	8328,78	3445,39		11774,17
7	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	42,0	1076,46	943,1	1,71	2021,27
8	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio	m2	475,0	2267,89	2131,33	68,88	4468,1
9	N15-227	Sienų apklijavimas kamštine danga/ PVC DANGA	m2	35,0	166,85	82,47		249,32
10	650-123	"Polyflor" homogeninė PVC danga 2000 PUR 2.0mm (rul.)	m2	35,0		794,15		794,15
11	N8-8-19	Papildomas dangų tvirtinimas plastikiniais profiliais k9=1.15	100m	0,24	28,87	52,23	0,64	81,74
12	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais/ MAGNETINIAIS DAŽAIS	100m2	0,22	149,58	61,87		211,45
13	2145-5488	MAGNETINIAI DAŽAI	l	14,0		910,0		910,0
Skyriuje 3					21478,17	11488,08	292,7	33258,95
4 MEDINĖS KOLONOS								
1	R5-24-2	Dažytų lentinių grindų skutimas (šlifavimas)/ KOLONŲ ŠLIFAVIMAS	m2	28,0	79,45	26,25	23,66	129,36
2	N10P-1101	Medinių paviršių antiseptinimas pastomis(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8=1.17	100m2	0,28	19,92	41,27		61,19
3	N15-156	Labai geras medinių sienų aliejinis dažymas/ KOLONŲ DAŽYMAS	100m2	0,28	249,55	74,24		323,79
Skyriuje 4					348,92	141,76	23,66	514,34
5 DURYS								

1	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (išorės durų blokų plotas daugiau 3 m2)	m2	54,7	931,27	67,89	4,12	1003,28
2	5214-88	MEDINĖS DURYS SU ŠVIESLANGIU KOMPLEKTE SU PRITRAUKĖJU IR ATMUŠA	m2	7,77		1062,6		1062,6
3	5244-968	MEDINĖS DURYS SU STIKLU	m2	3,68		533,6		533,6
4	21454-858	MEDINĖS DURYS AKLINOS	m2	14,6		1795,8		1795,8
5	5214-85	MEDINĖS DURYS SU ŠVIESLANGIU	m2	10,5		1417,5		1417,5
6	6324569	METALINĖS PRIEŠGAISRINĖS VIDAUS DURYS	m2	5,57		1013,74		1013,74
7	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas)	vnt.	3,0	21,91	285	0,35	307,26
8	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	18,0	45,5	92,88	1,46	139,84
Skyriuje 5					998,68	6269,01	5,93	7273,62
6 LANGAI, VITRINOS, VARTAI								
1	N2P-0101	Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	97,04	1982,53	31,05	67,65	2081,23
2	371	Langai iš klijuotosios medienos, varstomi	m2	50,67		16549,84		16549,84
3	N2P-0205	Stoglangių montavimas šlaitinių stogų angose , kai stoglangių plotas daugiau 1,0 m2	m2	15,75	536,29		34,6	570,89
4	369-71	"Keraplast" stoglangiai, liukai 1500x1500 (dvisluoksniai, varstomi)	vnt	7,0		7476,0		7476,0
5	N20-507	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	4,0	52,68	2,76		55,44
6	4114741	LAUKO GROTOS 1297x300 mm	vnt	4,0		312,0		312,0
7	N2P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos medinės dažytos arba faneruotos	m	25,0	196,29	727,02	2,18	925,49
8	N2P-0413	Atveriamų kiemo vartų (su el. pavara, be automatikos) montavimas, kai įrengti metaliniai stulpai (vartų angos plotis daugiau 3 m iki 4 m)	vnt.	1,0	88,53	2134,47	70,95	2293,95
Skyriuje 6					2856,32	27233,14	175,38	30264,84
7 FASADAS IR STOGAS								
1	N8P-0803	Paviršių apmūrijimas klinkerio apdailinėmis plytomis 240x115x71mm k8=1.12, k9=1.15	m2	180,0	3064,5	11183,4	608,55	14856,45
2	N15-237	Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių k9=1.15	100m2	1,47	312,6	567,86		880,46
3	N12P-0503	Plokščių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis dvigubas falcas)	100m2	3,38	1039,99	8578,44	221,39	9839,82

4	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	41,0	241,98	471,91	2,38	716,27
5	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	25,5	164,97	305,27	1,48	471,72
6	N12P-0706	Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas (lentų)	100m	0,74	119,7	242,07		361,77
7	N9P-0308	Montavimo metalinių omega profilių montavimas	100m	0,115	23,91	19,2	0,35	43,46
8	N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	0,41	130,5	531,36	10,17	672,03
9	F15-5-13	Fasadinių pastolių su apsauginiu tinklu įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos)	100m2	2,5	486,39	136,1		622,49
Skyriuje 7					5584,54	22035,61	844,32	28464,47
8 KITA ĮRANGA								
1	N10-170	Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos)	m2	12,77	805,1	239,16		1044,26
2	593024	STIKLINIS STOGELIS SU TVIRINIMAIS, SUKOMPL.	m2	12,77		957,75		957,75
3	N7P-0601	Gelžbetoninių laiptų aikštelių montavimas , kai pastatas mūrinis, laiptų aikštelės masė iki 1t k8=1.03	vnt.	1,0	19,19	998,35	21,03	1038,57
4	N7P-0703	Gelžbetoninių laiptų pakopų (antpakopių) montavimas ant ištisinio pagrindo , kai pakopos ilgis iki 1,2m	100m	0,018	14,5	156,93	2,26	173,69
5	N7-229	Metallinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,04	22,49	405,3	0,49	428,28
6	N23P-0708	Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su vonėle ir jungtimi prie vamzdyno k9=1.15	vnt.	2,0	13,16	2,23		15,39
7	1045-246	Aco Vario batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 400x600	vnt	2,0		218,94		218,94
8	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 6 vnt	vnt.	2,0	15,44	5,16	0,37	20,97
9	8000316	RANKENŲ KOMPLEKTAS NEĮGALIESIEMS, SUKOMPL.	vnt	2,0		200,0		200,0
Skyriuje 8					889,88	3183,82	24,15	4097,85
9 ARDYMO DARBAI								
1	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0,5625	17763,91			17763,91
2	N2P-0409	Metallinių atveriamų garažų vartų (be automatikos) montavimas/ ARDYMAS k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	m2	10,18	65,17		52,0	117,17
Skyriuje 9					17829,08		52,0	17881,08
Viso žiniaraštyje 1					62210,02	83705,58	1602,25	147517,85
Papildomų medžiagų vertė						2511,17		
Papildomų mechanizmų vertė								
Sezoniniai darbai								
Specifiniai darbai								
Papildomas darbo užmokestis						4976,8		
					67186,82	86216,75	1602,25	155005,82

Soc.draudimo išlaidos	1202,64			
Statinio statybos išlaidos	68389,46	86216,75	1602,25	156208,46
Statybvietės išlaidos				7810,42
Iš viso tiesioginės išlaidos				164018,88
Pridėtinės išlaidos				9406,15
Pelnas				5202,75
Iš viso netiesioginės išlaidos				14608,9
			Bendra vertė be PVM	178627,78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				37511,83
			Bendra vertė su PVM	216139,61

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statiny 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 2 ŠILDYMAS

2021.12.29

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N16-114-3	Kolekatoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje	vnt	7,0	79,45	578,48	0,81	658,74
2	N16-114-4	Kolekatoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai	vnt.	7,0	203,88	121,24		325,12
3	2043-15	TECE nerūdijančio plieno nereg. HK (VS) kolektoriai 7 ž	vnt	7,0		1050,0		1050,0
4	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	185,0	929,59	18,05		947,64
5	2060-81	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 15, 1.5m kap. vamzdelis	vnt	3,0		184,44		184,44
6	2060-82	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 20, 1.5m kap. vamzdelis	vnt	5,0		334,1		334,1
7	2060-83	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 25, 1.5m kap. vamzdelis	vnt	1,0		85,37		85,37

8	2060-84	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 32, 1.5m kap. vamzdelis	vnt	1,0		166,26		166,26
9	2062-19	STAP slėg.perkr.reg.(10-60kPa)su įstr.reg.ašimi,1,5m imp.vamzd.PN16,DN15,G1/2	vnt	3,0		279,0		279,0
10	2062-20	STAP slėg.perkr.reg.(10-60kPa)su įstr.reg.ašimi,1,5m imp.vamzd.PN16,DN20,G3/4	vnt	5,0		621,0		621,0
11	2062-21	STAP slėg.perkr.reg.(10-60kPa)su įstr.reg.ašimi,1,5m imp.vamzd.PN16,DN25,G1	vnt	2,0		310,6		310,6
12	2060-32	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai USV-1 DN 15 (su matavimo antgaliais)	vnt	27,0		678,51		678,51
13	2003-5	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP V/V sriegis	vnt	16,0		149,92		149,92
14	2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	42,0		208,32		208,32
15	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis	vnt	6,0		43,38		43,38
16	7700201	Purvo gaudiklis IVR 3/4" (Y, v/v PN16, 90 °C)	vnt.	3,0		36,0		36,0
17	7700202	Purvo gaudiklis IVR 1" (Y, v/v PN16, 90 °C)	vnt.	5,0		90,0		90,0
18	2514-8758	SEPERATORIUS Ds=25 mm	vnt	8,0		888,0		888,0
19	7700203	GIACOMINI automatinis nuorintojas su vandens išleidėju DN 25mm	vnt.	28,0		257,6		257,6
20	9665874	TERMOSTATINĖ PAVARA KOLEKTORIAMS	vnt	26,0		416,0		416,0
21	2514-5877	TERMOSTATŲ VALDYMO PULTELIS	vnt	10,0		1700,0		1700,0
22	2016-39	Flanšiniai ventiliai JIP-LD, DN32, T150 laipsnių C	vnt	2,0		365,36		365,36
23	2016-40	Flanšiniai ventiliai JIP-LD, DN40, T150 laipsnių C	vnt	2,0		419,24		419,24
24	N21-247	Elektrinių rankšluosčių montavimas/ RADIATORIŲ MONTAVIMAS	vnt	3,0	30,11			30,11
27	N16P-0301	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo	m	258,0	585,66	0,97		586,63
28	975-119	Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 22x1.5mm	m	20,0		80,0		80,0
29	975-122	Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 60.3mmx2.6, 304	m	28,0		495,32		495,32
30	975-17	Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 26.9mm, sien. st. 2.6mm, 304	m	30,0		216,6		216,6
31	975-21	Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 33.7mm, sien. st. 3.2mm, 304	m	101,0		1038,28		1038,28
32	975-26	Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 42.4mm, sien. st. 3.2mm, 304	m	63,0		814,59		814,59
33	975-28	Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 48.3mm, sien. st. 3.2mm, 304	m	16,0		239,36		239,36
34	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	2600,0	14164,8	3783,0	90,48	18038,28
35	1020-353	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	2600,0		5410,08		5410,08

36	N16P-1401	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt.	10,0	37,46	26,1	63,56	
37	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas	100m	2,58	364,4	0,8	365,2	
38	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,26	32,0	16,32	48,32	
39	N15-190	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių dažymas raude du kartus	100m2	0,26	171,03	16,27	187,3	
40	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	2,58	602,22	22,06	624,28	
41	897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	20,0		76,96	76,96	
42	897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	30,0		119,08	119,08	
43	897-183	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	m	101,0		462,11	462,11	
44	897-191	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm	m	63,0		311,15	311,15	
45	897-196	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 30mm	m	16,0		87,26	87,26	
46	897-212	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 64mm, storis 30mm	m	28,0		193,15	193,15	
47	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,3	37,56	0,14	37,7	
48	7700204	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 22/9 (antikondensacinė)	m	30,0		18,3	18,3	
49	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	10,0	94,15		94,15	
50	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	270,0	873,5		873,5	
51	R22-3	Izoliacinių plokščių, segmentų ir kevalų ardymas	100m2	0,07	4,99		4,99	
Skyriuje 1					18210,8	22428,77	91,29	40730,86
Viso žiniaraštyje 2					18210,8	22428,77	91,29	40730,86
Papildomų medžiagų vertė						672,86		
Papildomų mechanizmų vertė								
Sezoniniai darbai								
Specifiniai darbai								
Papildomas darbo užmokestis					1456,86			
					19667,66	23101,63	91,29	42860,58
Soc.draudimo išlaidos					352,05			
Statinio statybos išlaidos					20019,71	23101,63	91,29	43212,63
Statybvietės išlaidos								2160,63
Iš viso tiesioginės išlaidos								45373,26
Pridėtinės išlaidos								2753,47
Pelnas								1443,8

Iš viso netiesioginės išlaidos

4197,27

Bendra vertė be PVM 49570,53

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

10409,81

Bendra vertė su PVM 59980,34

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinyss 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 3 VĖDINIMAS

2021.12.29

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 SISTEMOS OT-1 IR OR-1								
1	N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas , kai įrenginio masė iki 0,5 t	vnt.	1,0	62,43	3,33	59,55	125,31
3	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	7,0	95,82	618,31		714,13
4	385200	STAČIAKAMPIAI UGNIES VOŽTUVAI, KURIŲ A*B*L=500*300*250 mm	vnt	1,0		134,0		134,0
5	658580	APVALAUS SKERSPJŪVIO UGNIES VOŽTUVAI, KURIŲ D*L=160*250 mm	vnt	1,0		97,0		97,0
6	895585	STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO UGNIES VOŽTUVAI, KURIŲ A*B*L=200*15	vnt	1,0		176,0		176,0
7	5886630	STAČIAKAMPIAI UGNIES VOŽTUVAI, KURIŲ A*B*L=300*200*240 mm	vnt	2,0		408,0		408,0
8	8113660	STAČIAKAMPIS UGNIES VOŽTUVAS, KURIO 400*200 mm	vnt	2,0		580,0		580,0
9	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	16,0	135,81	10,33		146,14

10	222558	STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO ORO SKLENDEŠ, KURIŲ B*H*L=400*150*2	vnt	10,0		410,0		410,0
11	222887	STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO ORO SKLENDEŠ, KURIŲ B*H*L=200*100*2	vnt	1,0		56,0		56,0
12	222998	STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO ORO SKLENDEŠ, KURIŲ B*H*L=500*100*2	vnt	2,0		142,0		142,0
13	333987	APVALAUS SKERSPJŪVIO ORO SKLENDEŠ, KURIŲ D*L=250*240 mm	vnt	2,0		40,2		40,2
14	5772045	ORO SKLENDE D=160 mm	vnt	1,0		13,8		13,8
15	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	6,0	59,25	1,35	0,66	61,26
16	1086-43	Triukšmo slopintuvai TSA-250, L-900	vnt	6,0		394,44		394,44
17	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k ₈ =1.02	vnt	14,0	140,58	3,27		143,85
18	5214-584	METALINĖS ORO TIEKIMO GROTOS 2x600	vnt	10,0		880,0		880,0
19	215458-577	ORO TIEKIMO GROTOS 3x600	vnt	2,0		56,4		56,4
20	55821	DVIGUBO REGULIAVIMO GROTOS TIPO SV-2-300*200	vnt	1,0		50,4		50,4
21	14156	DVIGUBO REGULIAVIMO GROTOS TIPO SV-2-300*150	vnt	1,0		50,4		50,4
22	888987	PRAVALIMO LIUKAI, SUKOMPL.	m ²	1,21		12,95		12,95
23	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	242,0	1922,69	83,33	2,81	2008,83
24	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	13,0	48,69	1,68	0,15	50,52
25	1072-110	Apvalūs ortakiai OTL 160 su užlankine siūle, L-1250	vnt	13,0		171,47		171,47
26	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	vnt.	4,0	27,69	1,29	0,02	29,0
27	N20P-0113	Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm)	vnt.	4,0	17,79		0,16	17,95
28	2887582	APVALAUS SKERSPJŪVIO ALKŪNĖ Ds=160 mm	vnt	4,0		34,4		34,4
29	2883074	DVIGUBAS IZOLIUOTAS ORTAKIS 600*400 mm, L=1250 mm	vnt	2,0		324,0		324,0
30	1410289	DVIGUBAS IZOLIUOTAS ORTAKIS 500*300 mm, L=1250 mm	vnt	2,0		264,0		264,0
31	N26-222	Vamzdynų D iki 600 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m ²	0,1	85,13	115,8	8,33	209,26
32	890052	PEREIGA IŠ 0,70 mm STORIO CINKUOTO MINKŠTO PLIENO LAKŠTO	vnt	12,0		15,1		15,1
33	N20-579	Gaubto montavimas virš šachtos, kurios perimetras 2000mm	vnt	2,0	88,07	84,83		172,9

34	N16P-1401	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt.	10,0	37,46	26,1	63,56
35	D3-69	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi,kai ortakio ilgis iki 10m, jungties skerspjūvis iki 2,0m ²	vnt.	32,0	778,88		778,88
36	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų	vnt.	2,0	435,88		435,88
37	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m ³	9,6	1203,49	57,61	1261,1
38	896-124	Alu Lamella Mat akmens vatos dembliai, 5000x1000x50mm	m ²	192,0		1257,6	1257,6
39	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m ³	20,0	1496,28	57,51	1553,79
40	896-191	Akmens vatos dembliai arm. plieno tinkleliu TECH WM MT 4.1 ALU1, 100mm	m ²	200,0		4036,0	4036,0
41	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm/ ARDYMAS k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	m	81,0	257,42	0,38	257,8
42	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas/ ARDYMAS k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0, k8=1.02	vnt	31,0	124,52		124,52
43	N9P-0203	Lengvų konstrukcijų pastatų metalinių arkinių karkasų montavimas/ ARDYMAS k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0, k8=1.02	t	0,188	40,74	33,64	74,38
44	R22-3	Izoliacinių plokščių, segmentų ir kevalų ardymas	100m ²	0,12	8,55		8,55
45	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	2,0	27,38	176,66	204,04
46	111474	STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO UGNIES VOŽTUVAI, KURIŲ A*B*L=500*25	vnt	1,0		314,0	314,0
47	658580	APVALAUS SKERSPJŪVIO UGNIES VOŽTUVAI, KURIŲ D*L=160*250 mm	vnt	1,0		97,0	97,0
48	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	5,0	45,62	4,3	49,92
49	222228	STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO ORO SKLENDĖS, KURIŲ B*H*L=300*150*2	vnt	2,0		162,0	162,0
50	222558	STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO ORO SKLENDĖS, KURIŲ B*H*L=400*150*2	vnt	1,0		41,0	41,0
51	222585	STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO ORO SKLENDĖS, KURIŲ B*H*L=400*200*2	vnt	2,0		182,0	182,0

52	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0	4,56	0,04	0,08	4,68
53	5772045	ORO SKLENDE D=160 mm	vnt	1,0		13,8		13,8
54	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2,0	19,75	0,45	0,22	20,42
55	1086-43	Triukšmo slopintuvai TSA-250, L-900	vnt	2,0		131,48		131,48
56	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	7,0	70,29	1,64		71,93
57	1254-8577	ORO SURINKIMO GROTOS 2x600	vnt	3,0		234,0		234,0
58	214557-85	ORO SURINKIMO GROTOS 3x600	vnt	3,0		267,0		267,0
59	55821	DVIGUBO REGULIAVIMO GROTOS TIPO SV-2-300*200	vnt	1,0		50,4		50,4
60	888987	PRAVALIMO LIUKAI, SUKOMPL.	m2	1,34		14,34		14,34
61	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	10,0	9,8		218,18	227,98
62	N46-47	Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm k8=1.17	100vnt	0,1	92,0		80,61	172,61
63	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	10,0	84,0	3,17		87,17
Skyriuje 1					7420,57	12362,18	404,79	20187,54
2 ORO ŠALINIMO SISTEMA OŠ-1								
1	N20P-0505	Išcentrinių dvipusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas iki 1000 m ³ /val.	vnt.	1,0	49,94	0,75		50,69
4	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	6,79	0,08	0,12	6,99
5	333987	APVALAUS SKERSPJŪVIO ORO SKLENDEŠ, KURIŲ D*L=250*240 mm	vnt	1,0		20,1		20,1
6	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	30,65	0,84	0,35	31,84
7	1086-43	Triukšmo slopintuvai TSA-250, L-900	vnt	2,0		131,48		131,48
8	258775	PRAVALYMO LIUKAI, APŠILTINTI, D=250 mm	vnt	2,0		21,4		21,4
9	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	27,0	153,23	4,65	0,31	158,19
10	2145-5888	PLASTIKINIS ORTAKIS D=250 mm	m	27,0		588,6		588,6
11	21455-878	PLASTIKINĖ ALKŪNĖ D=250 mm	vnt	2,0		39,6		39,6
12	14524-857	PLASTIKININĖ PEREIGA D=250/D=200 mm	vnt	4,0		13,2		13,2

13	D3-68	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi,kai ortakio ilgis iki 10m, jungties skerspjūvis iki 0,5m2	vnt.	4,0	486,8		486,8	
14	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	108,97		108,97	
15	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	2,5	187,04	7,19	194,23	
16	896-191	Akmens vatos dembliai arm. plieno tinkleliu TECH WM MT 4.1 ALU1, 100mm	m2	25,0		519,64	519,64	
17	N20-957	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas	vnt.	2,0	254,24	6,41	260,65	
Skyriuje 2					1277,66	1353,94	0,78	2632,38
3 ORO ŠALINIMO SISTEMA OŠ-2								
1	N20P-0505	Išcentrinių dvipusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas iki 1000 m3/val.	vnt.	1,0	49,94	0,75	50,69	
2	2366589	IŠCENTRINIS VENTILIATORIUS, KURIO L=600 m3/val.	vnt	1,0		337,0	337,0	
3	2007632	KINTAMO ORO SRAUTO ĮRENGINYS SU MODULIUOTA EL. PAVARA, Ds=200	vnt	1,0		320,0	320,0	
4	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	6,79	0,08	0,12	6,99
5	333987	APVALAUS SKERSPJŪVIO ORO SKLENDEŠ, KURIŲ D*L=250*240 mm	vnt	1,0		20,1	20,1	
6	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	30,65	0,84	0,35	31,84
7	1086-43	Triukšmo slopintuvai TSA-250, L-900	vnt	2,0		131,48	131,48	
8	258775	PRAVALYMO LIUKAI, APŠILTINTI, D=250 mm	vnt	2,0		21,4	21,4	
9	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	27,0	153,23	4,65	0,31	158,19
10	2514-588	PLASTIKINIS ORTAKIS D=250 mm	vnt	27,0		437,4	437,4	
11	2145-8547	PLASTIKINĖ ALKŪNĖ D=250 mm	vnt	2,0		19,8	19,8	
12	2145-8758	PLASTIKINĖ PEREIGA D=250/ D=200 mm	vnt	4,0		13,4	13,4	
13	D3-68	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi,kai ortakio ilgis iki 10m, jungties skerspjūvis iki 0,5m2	vnt.	4,0	486,8		486,8	
14	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	108,97		108,97	
15	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	2,5	187,04	7,19	194,23	

16	896-191	Akmens vatos dembliai arm. plieno tinkleliu TECH WM MT 4.1 ALU1, 100mm	m2	25,0		519,64		519,64
Skyriuje 3				1023,42	1833,73	0,78	2857,93	
4 ORO ŠALINIMO SISTEMA OŠ-3								
1	N20P-0505	Išcentrinių dvipusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas iki 1000 m3/val.	vnt.	1,0	49,94	0,75		50,69
2	2366589	IŠCENTRINIS VENTILIATORIUS, KURIO L=600 m3/val.	vnt	1,0		337,0		337,0
3	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	1,0	13,69	88,33		102,02
4	2777414	UGNIES VOŽTUVAS, d=200 mm, KURIO EI45	vnt	1,0		65,0		65,0
5	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	6,0	27,37	0,24	0,49	28,1
6	333887	APVALAUS SKERSPJŪVIO ORO SKLENDĖS, KURIŲ D*L=125*240 mm	vnt	6,0		76,2		76,2
7	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2,0	19,75	0,45	0,22	20,42
8	1086-42	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt	2,0		111,86		111,86
9	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	6,0	22,47			22,47
10	1082-86	Difuzorius DSA 125	vnt	6,0		75,0		75,0
11	258775	PRAVALYMO LIUKAI, APŠILTINTI, D=250 mm	vnt	4,0		42,8		42,8
12	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	36,0	204,3	6,2	0,42	210,92
13	1072-110	Apvalūs ortakiai OTL 160 su užlankine siūle, L-1250	vnt	12,0		158,28		158,28
14	1072-111	Apvalūs ortakiai OTL 200 su užlankine siūle, L-1250	vnt	12,0		184,56		184,56
15	1072-12	Nerūdijančio plieno ortakiai d 125	m	12,0		343,2		343,2
16	2230785	APVALAUS SKERSPJŪVIO ALKŪNĖ Ds=200mm	vnt	3,0		31,53		31,53
17	2887410	APVALAUS SKERSPJŪVIO ALKŪNĖ Ds=125 mm	vnt	7,0		44,52		44,52
18	2887582	APVALAUS SKERSPJŪVIO ALKŪNĖ Ds=160 mm	vnt	2,0		17,2		17,2
19	2145-5877	DVIGUBAS IZOLIUOTAS ORTAKIS Ds=200 mm	vnt	2,0		18,6		18,6
20	N16P-1401	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt.	4,0	14,98	10,44		25,42
21	N20-566	Gaubto montavimas virš šachtos, kurios D 200mm	vnt	1,0	15,38	7,32		22,7
22	D3-69	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi,kai ortakio ilgis iki 10m, jungties skerspjūvis iki 2,0m2	vnt.	10,0	1460,4			1460,4
23	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	152,56			152,56

24	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,6	75,22	3,6	78,82	
25	896-124	Alu Lamella Mat akmens vatos dembliai, 5000x1000x50mm	m2	12,0		80,96	80,96	
26	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	1,2	89,78	3,45	93,23	
27	896-191	Akmens vatos dembliai arm. plieno tinkleliu TECH WM MT 4.1 ALU1, 100mm	m2	12,0		249,42	249,42	
Skyriuje 4					2145,84	1956,91	1,13	4103,88
Viso žiniaraštyje 3					11867,49	17506,76	407,48	29781,73
Papildomų medžiagų vertė						525,2		
Papildomų mechanizmų vertė								
Sezoniniai darbai								
Specifiniai darbai								
Papildomas darbo užmokestis					949,4			
					12816,89	18031,96	407,48	31256,33
Soc.draudimo išlaidos					229,42			
Statinio statybos išlaidos					13046,31	18031,96	407,48	31485,75
Statybvietės išlaidos								1574,29
Iš viso tiesioginės išlaidos								33060,04
Pridėtinės išlaidos								1794,36
Pelnas								1045,63
Iš viso netiesioginės išlaidos								2839,99
							Bendra vertė be PVM	35900,03
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								7539,01
							Bendra vertė su PVM	43439,04

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 4 ORO VĖSINIMAS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 SISTEMA ROV-1								
1	N20P-0805	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW	vnt.	1,0	31,78	2,42	18,26	52,46
3	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	7,0	98,52	4,48	0,73	103,73
5	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	4,0	40,17	0,94		41,11
6	2154-8588	ORO PASKIRSTYMO GROTELĖS	vnt	4,0		100,0		100,0
7	N16P-0401	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	69,0	289,77	33,47	1,6	324,84
8	995-41	Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm	m	14,0		52,55		52,55
9	995-43	Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm	m	8,0		55,81		55,81
10	995-44	Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm	m	16,0		137,25		137,25
11	995-45	Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm	m	10,0		104,96		104,96
12	995-46	Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm	m	21,0		262,82		262,82
13	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	47,0	256,06	68,39	1,64	326,09
14	1020-354	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3	m	33,0		144,4		144,4
15	1020-355	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d 32x3	m	14,0		91,39		91,39
16	260987	Sifonas	kompl.	5,0		46,5		46,5
17	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2)	100m	0,4	132,36	17,6	1,9	151,86
18	261568	Plastikiniai instaliaciniai kanalai	m	40,0		284,0		284,0
19	N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW	vnt.	3,0	116,83		14,6	131,43
20	D3-93	Oro kondicionavimo sistemos su atskiru aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia iki 25 kW	vnt.	1,0	205,12			205,12
21	N46-44	Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 25 mm, kai sienų storis iki 25 cm k8=1.17	100vnt	0,05	37,41		31,95	69,36

22 R23-51	Skylių užtaisyimas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	5,0	42,0	1,58	43,58	
Skyriuje 1				1250,02	1408,56	70,68	2729,26
Viso žiniaraštyje 4				1250,02	1408,56	70,68	2729,26
	Papildomų medžiagų vertė				42,26		
	Papildomų mechanizmų vertė						
	Sezoniniai darbai						
	Specifiniai darbai						
	Papildomas darbo užmokestis			100,0			
				1350,02	1450,82	70,68	2871,52
	Soc.draudimo išlaidos			24,17			
	Statinio statybos išlaidos			1374,19	1450,82	70,68	2895,69
	Statybvietės išlaidos						144,78
	Iš viso tiesioginės išlaidos						3040,47
	Pridėtinės išlaidos						189,0
	Pelnas						96,88
	Iš viso netiesioginės išlaidos						285,88
						Bendra vertė be PVM	3326,35
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						698,53
						Bendra vertė su PVM	4024,88

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 6 ŠILUMOS GAMYBA

2021.12.29

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

1 MONTAVIMO DARBAI

1	N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas , kai įrenginio masė iki 0,5 t/ ŠILUMOS SIURBLIO MONTAVIMAS	vnt.	1,0	62,43	3,33	59,55	125,31
3	N16P-0807	Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas k8=1.02	vnt.	1,0	33,79	702,07	0,1	735,96
4	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	1,0	15,49	1,2	0,1	16,79
6	N16P-0502	Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	1,0	7,72	0,52	0,1	8,34
7	3088574	MOVINIS TRIJŲ EIGŲ VOŽTUVAS SU EL. PAVARA, KURIO Ds= 32 mm	vnt	1,0		125,62		125,62
8	N16-42	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.flanš., kai privir.objekte k8=1.05	vnt	4,0	123,98	169,57		293,55
9	2060-125	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt	1,0		164,59		164,59
10	2011-2	Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 65	vnt	1,0		219,67		219,67
11	2005-18	Rutuliniai ventiliai NAVAL (flanš.) termof. vandeniui, DN 50	vnt	2,0		198,6		198,6
12	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	20,0	100,5	1,95		102,45
13	7700601	Purvo gaudiklis IVR 1/2 " (Y, v/v PN16, 90 °C)	vnt.	1,0		8,2		8,2
14	7700602	Purvo gaudiklis IVR 2" (Y, v/v PN16, 90 °C)	vnt.	1,0		38,5		38,5
15	2011-31	Apsauginiai vožtuvai 1/2`	vnt	2,0		15,64		15,64
16	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	2,0		8,86		8,86
17	2011-20	Atbuliniai vožtuvai (žalvar.) PN16, 20mm	vnt	1,0		13,57		13,57
18	2003-5	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP V/V sriegis	vnt	6,0		56,22		56,22
19	2003	Ventiliai iš spalvotų metalų	vnt	1,0		8,66		8,66
20	7700603	GIACOMINI automatinis nuorintojas su vandens išleidėju DN 25mm	vnt.	4,0		36,8		36,8
21	N16P-1208	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas , kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 100 l iki 150 l	vnt.	1,0	15,89	1,3		17,19
22	1090-66	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 150 l talpos šildymui, pastatomi)	vnt	1,0		257,63		257,63
23	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02	vnt.	20,0	113,5	3,32	0,58	117,4
24	50012	TECHNINIAI MANOMETRAI KOMPLEKTE SU TRIEIGIAIS ČIAUPAIS, KURI	vnt	10,0		250,0		250,0

25	50013	TECHNINIAI TERMOMETRAI KOMPLEKTE SU DĖKLAIS IR PASTATYMO LIZ	vnt	10,0		200,0		200,0
26	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	56,0	362,29	22,15	2,6	387,04
27	975-1	Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 8mm, sien. st.1 mm, 304	m	6,0		22,28		22,28
28	979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	8,0		30,19		30,19
29	979-35	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2	m	6,0		19,34		19,34
30	979-39	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	12,0		53,98		53,98
31	979-42	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	24,0		152,76		152,76
32	N26-221	Vamzdynų D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m2	0,02	26,56	23,44	2,22	52,22
33	N22-235	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15	km	0,056	18,0	1		18,87
34	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas	100m	0,56	79,09	0,18		79,27
35	N13-143	Smulkių konstrukcijų, vamzdynų iki D 500mm ir įvairių metal. paviršių valymas metaliniu smėliu k8=1.15	m2	8,0	46,77			46,77
36	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,08	9,85	5,02		14,87
37	N15-190	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių dažymas raude du kartus	100m2	0,08	52,63	5,01		57,64
38	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,56	106,95	3,57		110,52
39	897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	14,0		53,87		53,87
40	897-183	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	m	6,0		27,45		27,45
41	897-199	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 60mm	m	12,0		133,32		133,32
42	897-209	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 60mm	m	24,0		292,09		292,09
43	R61P-2657	Šilumos punkto automatinio reguliavimo sistemos derinimas ir smulkus remontas (punktas)	vnt.	1,0	21,91			21,91
Skyriuje 1					1197,35	3331,34	65,25	4593,94
Viso žiniaraštyje 6					1197,35	3331,34	65,25	4593,94
Papildomų medžiagų vertė						99,94		
Papildomų mechanizmų vertė								
Sezoniniai darbai								
Specifiniai darbai								
Papildomas darbo užmokestis					95,79			
					1293,14	3431,28	65,25	4789,67

Soc.draudimo išlaidos	23,15			
Statinio statybos išlaidos	1316,29	3431,28	65,25	4812,82
Statybvietės išlaidos				240,64
Iš viso tiesioginės išlaidos				5053,46
Pridėtinės išlaidos				181,04
Pelnas				157,04
Iš viso netiesioginės išlaidos				338,08
			Bendra vertė be PVM	5391,54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1132,22
			Bendra vertė su PVM	6523,76

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 7 VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

2021.12.29

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 KONTROLINIS VANDENS APSKAITOS MAZGAS								
1	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	1,0	4,31	0,49	0,02	4,82
2	981-25	Cinkuoti vamzdžiai DN32, išor. 42.4x3.20	m	0,5		2,79		2,79
3	981-23	Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.6	m	0,5		1,48		1,48
4	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4,0	20,1	0,39		20,49
5	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis	vnt	2,0		14,46		14,46
6	2000	Čiaupai iš spalvotų metalų	vnt	1,0		8,86		8,86
7	2011-15	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 3/4`	vnt	1,0		8,66		8,66

8	7700701	Plieninis flanšas 25(33,7), juodas	vnt.	2,0		8,0		8,0
9	N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1,0	6,17	0,24	0,08	6,49
10	2065-26	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 20	vnt	1,0		28,09		28,09
11	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02	vnt.	1,0	5,68	0,16	0,03	5,87
12	50012	TECHNINIAI MANOMETRAI KOMPLEKTE SU TRIEIGIAIS ČIAUPAIS, KURI	vnt	1,0		25,0		25,0
Skyriuje 1					36,26	98,62	0,13	135,01
2 VIDAUS VANDENTIEKIS								
1	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	45,0	226,12	4,38		230,5
2	2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	17,0		84,32		84,32
3	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis	vnt	2,0		14,46		14,46
4	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt	1,0		10,51		10,51
5	2000	Čiaupai iš spalvotų metalų	vnt	22,0		194,92		194,92
6	2011-31	Apsauginiai vožtuvai 1/2`	vnt	3,0		23,46		23,46
7	N16P-1206	Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	3,0	160,04	15,52		175,56
10	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0	9,82	0,07		9,89
11	778547	DUŠO MAIŠYTUVAS SU LANKSČIA ŽARNA (NEĮGALIESIEMS)	vnt	1,0		275,0		275,0
12	889751	Žarnelė WC prijungimui	vnt	5,0		100,0		100,0
13	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	120,0	653,76	174,6	4,18	832,54
14	1020-351	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2	m	60,0		84,46		84,46
15	1020-353	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	17,0		35,37		35,37
16	1020-354	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3	m	10,0		43,76		43,76
17	1020-355	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d 32x3	m	8,0		52,22		52,22
18	1020-356	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD"Hakathen" 10 bar, d 40x3.5	m	25,0		229,5		229,5
19	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	1,2	150,24	0,57		150,81

20	7700702	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 18/9 (antikondensacinė)	m	60,0		51,6		51,6
21	7700703	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 22/9 (antikondensacinė)	m	17,0		14,62		14,62
22	7700704	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 28/19 (antikondensacinė)	m	10,0		10,9		10,9
23	7700705	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 35/19 (antikondensacinė)	m	8,0		10,88		10,88
24	7700706	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 42/19 (antikondensacinė)	m	25,0		39,25		39,25
25	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt	1,0	63,55	0,21		63,76
26	N22-235	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15	km	0,12	0,45	2		2,32
27	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,2	149,01	0,86	7,3	157,17
28	2220047	REVIZIJOS SU DURELĖMIS	vnt	3,0		15,0		15,0
29	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,1	1,09		7,13	8,22
Skyriuje 2					1414,08	1488,31	18,61	2921,0
3 NUOTEKŲ ŠALINIMAS								
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	8,0	45,39	13,76		59,15
2	1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	8,0		92,32		92,32
3	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	10,0	276,9			276,9
4	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	1,0	21,8	13,93		35,73
5	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1,0	8,09	18,21		26,3
6	5698777	ŠULINIO ŽYMĖJIMO ŽENKLAS	vnt	1,0		8,0		8,0
7	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1,0	20,37	19,53		39,9
8	903-45	Styrofoam ekstrudinis putų polistirenas SM 400 SL-A-N-50, 50mm	m2	20,0		250,2		250,2
9	N22-237	Vamzdynų D 100mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15	km	0,008	25,72	4		29,48
10	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,08	9,74	0		9,89
11	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	8,0	73,6			73,6
12	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,16	14,01			14,01
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,16	11,79	30,82	4,4	47,01

14	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15	100m2	0,16	123,02	18,02	26,94	167,98
15	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	1,28		287,59		287,59
16	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	4,0	118,04	963,35	0,32	1081,71
17	N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	4,0	95,34	897,42	0,58	993,34
18	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	29,51	0,84	0,08	30,43
19	5663320	PRAUSTUVAS NEĮGALIESIEMS	vnt	1,0		220,0		220,0
20	N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1,0	57,89	23,23	0,15	81,27
21	21454-85	UNITAZAS NEĮGALIESIEMS	vnt	1,0		220,0		220,0
22	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 6	vnt.	2,0	15,44	5,16	0,37	20,97
23	8000316	RANKENŲ KOMPLEKTAS NEĮGALIESIEMS, SUKOMPL.	vnt	2,0		190,0		190,0
24	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	3,0	88,53	2,51	0,24	91,28
25	2154-588	AKMENS MASĖS PRAUSTUVAS SU VIENU MAIŠYTUVU	vnt	3,0		1425,0		1425,0
26	N17-13-1	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	3,0	184,55	270,0		454,55
27	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1,0	75,7	104,01		179,71
28	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	87,0	493,66	149,64		643,3
29	1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	30,0		132,9		132,9
30	1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	57,0		657,78		657,78
31	1032-37	PVC pravalos d 110mm (vid.nuotek. Optima)	vnt	6,0		65,94		65,94
32	N20-662	Hermetinių liukų montavimas	vnt	6,0	140,05	8,78		148,83
33	569874	METALINIAI LIUKELIAI SU DURELĖMIS	vnt	6,0		42,0		42,0
34	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15	vnt.	2,0	31,78	61,27		93,05
35	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 k8=1.14	m	10,0	24,26		17,69	41,95
36	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1	23,84	3,95	0,03	27,82
37	N9P-0502	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m2	0,05	18,2	21,43	0,35	39,98
38	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,87	105,87	2		107,52

39	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	0,08	10,26	0	2,2	12,61
40	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	6,0	166,14			166,14
41	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	5,0	37,41			37,41
42	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	12,0	110,4			110,4
43	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	3,0	15,17			15,17
44	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,3	3,26		21,4	24,66
45	N46-47	Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm k8=1.17	100vnt	0,07	64,4		56,42	120,82
46	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	7,0	58,8	2,22		61,02
Skyriuje 3					2598,93	6225,52	131,17	8955,62
Viso žiniaraštyje 7					4049,27	7812,45	149,91	12011,63
Papildomų medžiagų vertė						234,37		
Papildomų mechanizmų vertė								
Sezoniniai darbai								
Specifiniai darbai								
Papildomas darbo užmokestis					323,94			
					4373,21	8046,82	149,91	12569,94
Soc.draudimo išlaidos					78,28			
Statinio statybos išlaidos					4451,49	8046,82	149,91	12648,22
Statybvietės išlaidos								632,41
Iš viso tiesioginės išlaidos								13280,63
Pridėtinės išlaidos								612,25
Pelnas								416,79
Iš viso netiesioginės išlaidos								1029,04
							Bendra vertė be PVM	14309,67
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								3005,03
							Bendra vertė su PVM	17314,7

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinyss 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 8 VIDAUS ELEKTROTECHNINĖ

2021.12.29

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 SKYDAI								
1	N21P-0201	Kabelių įvadinių tranzitinių skirstomųjų spintų (dėžių) montavimas , kai saugiklių blokų 3 vnt	vnt.	1,0	64,08			64,08
2	12455-858	ĮVADINIS SKIRSTOMASIS SKYDAS	vnt	1,0		1350,0		1350,0
3	N21-415-1	Tripolių kirtiklių iki 100A montavimas 10/0,4 kV TP	vnt.	1,0	39,73		17,85	57,58
4	2214874	ĮVADINIS TRIPOLIS GALIOS KIRTIKLIS, 100A	vnt	1,0		43,0		43,0
5	N21P-0405	Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese) , kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	17,0	297,14		1,38	298,52
6	2850-121	Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16	vnt	7,0		175,21		175,21
7	2850-122	Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C 20	vnt	1,0		26,92		26,92
8	2850-69	Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10	vnt	4,0		27,88		27,88
9	2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	2,0		13,96		13,96
10	2850-124	Automatiniai jungikliai 32 A 3P S203-C 32	vnt	2,0		56,94		56,94
11	2850-72	Automatiniai jungikliai 20 A 1P S201-C 20	vnt	1,0		8,03		8,03
12	3587306	ATKABIKLIS	vnt	2,0		21,4		21,4
13	N21-440-2	Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose	vnt.	1,0	10,61		5,19	15,8
14	5874697	III KLASĖS VIRŠĮTAMPIŲ IŠKROVIKLIS, 16A	vnt	1,0		24,7		24,7
15	3851026	MODULINIS KONTAKTORIUS, 20A SU PAPILDOMU NORMALIAI UŽDARU KO	vnt	1,0		21,0		21,0
16	N21-402	Iki 10 kV įtampos atraminio izoliatoriaus montavimas, kai vienas tvirtinimo taškas	vnt	1,0	4,04	0,27		4,31
17	2258741	IZOLIATORIAI	vnt	1,0		41,0		41,0
18	N21P-0209	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	1,0	83,99	0,26		84,25
19	2670-85	IP 40 moduliniai paskirstymo skydeliai 24-M	vnt	1,0		42,18		42,18
20	N21-415-1	Tripolių kirtiklių iki 100A montavimas 10/0,4 kV TP	vnt.	1,0	39,73		17,85	57,58
21	5636547	TRIPOLIS GALIOS KIRTIKLIS 20A	vnt	1,0		17,0		17,0

22	N21P-0405	Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse) , kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	13,0	227,23		1,06	228,29
23	2850-121	Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16	vnt	3,0		75,09		75,09
24	2850-69	Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10	vnt	1,0		6,97		6,97
25	2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	6,0		41,88		41,88
26	21458-89	SROVĖS NUOTĖKIO JUNGIKLIS 3F, 16A	vnt	2,0		60,0		60,0
27	214514-85	SROVĖS NUOTĖKIO JUNGIKLIS 1F, 16A	vnt	1,0		30,0		30,0
28	N21-440-2	Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose	vnt.	1,0	10,61		5,19	15,8
29	5870033	I IR II KLASĖS VIRŠĮTAMPIŲ IŠKROVIKLIS	vnt	1,0		72,0		72,0
30	N21P-0208	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	6,0	503,94	3,84	0,87	508,65
31	2670-103	IP 40 virštink. modul. paskirstymo skydeliai Unibox 24-M	vnt	6,0		360,6		360,6
32	N21-415-1	Tripolių kirtiklių iki 100A montavimas 10/0,4 kV TP	vnt.	7,0	278,08		124,91	402,99
33	2145-582	TRIPOLIS KIRTIKLIS 16A	vnt	7,0		45,5		45,5
34	N21P-0405	Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse) , kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	89,0	1555,63		7,23	1562,86
35	25145-874	SROVĖS NUOTEKIO JUNGIKLIS 1F, 16A	vnt	39,0		3432,0		3432,0
36	215447-858	SROVĖS NUOTĖKIO JUNGIKLIS 1F, 10A	vnt	2,0		160,0		160,0
37	21454-858	SROVĖS NUOTĖKIO JUNGIKLIS 3F, 16A	vnt	13,0		1274,0		1274,0
38	2850-69	Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10	vnt	19,0		132,43		132,43
39	2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	16,0		111,68		111,68
40	N21-440-2	Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose	vnt.	7,0	74,27		36,33	110,6
41	5870033	I IR II KLASĖS VIRŠĮTAMPIŲ IŠKROVIKLIS	vnt	7,0		504,0		504,0
Skyriuje 1					3189,08	8179,74	217,86	11586,68
2 ŠVIESTUVAI								
1	N21P-0706	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	15,0	685,94		0,35	686,29
2	A17117015 2	Akcentinis šviestuvas, ORRO,su šv.diodu LED,baltas,15W,220-240V,1200Lm, 4000K,30000h, 5001	vnt	15,0		690,0		690,0
3	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,59	659,01	95,09		754,1
4	A17117017 6	Mont.šviestuvas ORRO su diodu LED, kvadr.regul., baltas,14W (2x7W), 220-240V, 3000K,30000h	vnt	9,0		364,5		364,5

5	2145-8588	LED ŠVIESTUVAS 32W	vnt	28,0		1509,2	1509,2
6	2154-968	LED ŠVIESTUVAS 36W	vnt	26,0		1950,0	1950,0
7	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,06	47,07	1,58	48,65
8	2513-45	Evakuaciniai sieniniai (vienpusiai) šviestuvai GEF 1/F8W	vnt	6,0		153,0	153,0
9	N21-349	Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant žemės	100vnt	0,02	37,39	2,04	39,43
10	A170860019	Prožektorius ORRO su šviesos diodais LED, 50W, 220-240V, 4500K, 3000 Lm, 30000h, 53079	vnt	2,0		244,6	244,6
Skyriuje 2				1429,41	5010,01	0,35	6439,77
3 INSTALIACINIAI GAMINIAI							
1	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,25	155,03	147,19	302,22
2	260417	Jungikliai	vnt	4,0		12,84	12,84
3	2520-113	Šviesos reguliatoriai 500W	vnt	21,0		423,57	423,57
4	3855-85	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	1,0		10,23	10,23
5	R61P-2715	Optinių jutiklių laiptinėse montavimas , tvirtinant medsraigčiais	vnt.	14,0	65,15	217,0	0,97 283,12
6	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	3,99	2474,3	2349,21	4823,51
7	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100vnt	0,26	101,38	7,56	108,94
8	255888	ROZEČIŲ BLOKAS 8x220V	vnt	16,0		1840,0	1840,0
9	2145-6978	ROZEČIŲ BLOKAS 10 MOD.	vnt	10,0		1380,0	1380,0
10	52147-999	VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAS D TIPO	vnt	80,0		2000,0	2000,0
Skyriuje 3				2795,86	8387,6	0,97	11184,43
4 KABELIAI, LAIDAI							
1	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	17,7	2205,14	81,06	2286,2
2	3498-31	Variniai instaliaciniai kabeliai YDYp (300/500) 2x1.5	m	10,0		8,76	8,76
3	3498-38	750V galios variniai kabeliai CYKY- m J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5		620,0		638,6	638,6
4	3498-39	750V galios variniai kabeliai CYKY- m J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5		670,0		855,72	855,72
5	3498-47	750V galios variniai kabeliai CYKY- m J (apvalūs, su užpildu) 5x2.5		160,0		329,6	329,6
6	3498-49	750V galios variniai kabeliai CYKY- m J (apvalūs, su užpildu) 5x6		160,0		624,59	624,59
7	3550-4	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 4x16RE	m	15,0		108,92	108,92
8	3498-174	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH- J FE180/E30 3x1.5RE	m	125,0		276,81	276,81
9	3498-179	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 4x1.5RE	m	10,0		31,72	31,72

10	N21P-0159	Izoliuotų antgalių prijungimas prie kabelių vienviečių gyslų, presuojant , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2	100vnt	2,5	326,31	7,03	333,34
11	257852	KABELIŲ ANTGALIAI 10-50 mm2	vnt	250,0		80,0	80,0
Skyriuje 4					2531,45	3042,81	5574,26
5 INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS							
1	N21-146	Iki 50mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	13,75	2510,48	239,49	2749,97
2	1035-31	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	800,0		282,8	282,8
3	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	440,0		293,3	293,3
4	1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	120,0		107,87	107,87
5	1035-35	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	15,0		0,19	0,19
6	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	1,8	167,42	474,69	642,11
Skyriuje 5					2677,9	1398,34	4076,24
6 ŽAIBOSAUGA, ĮŽEMINIMAS, POTENCIALŲ IŠLYGINIMAS							
1	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0,4	63,6	73,71	156,48
2	N21-263	Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant	100m	0,6	132,75	114,75	247,5
3	N21-574	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	vnt	1,0	19,98	0,23	20,21
4	217457-99	AKTYVINIS ŽAIBOLAIDIS	vnt	1,0		465,0	465,0
5	N21-264	Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles	100m	0,4	126,51	85,04	211,55
6	N21-568	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau kaip 15 m gylio I-II gr. grunte	m	60,0	477,45	77,06	554,51
7	3860-2	Įžeminimo strypas 14.2mm	vnt	40,0		416,8	416,8
8	N21-259-5	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	1,0	5,31	0,68	11,69
9	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	0,04	110,72		110,72

10	N21P-0110	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	0,04	51,42			51,42
11	R33-98	Ižeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	5,0	96,48			96,48
12	N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,2	22,37			22,37
13	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,15	16,0	6,78		22,78
14	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,2	153,78	22,53	33,69	210,0
15	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	1,6		359,49		359,49
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	10,87		25,68	36,55
Skyriuje 6					1287,24	1538,0	168,31	2993,55
Viso žiniaraštyje 8					13911	27557	387	41855
Papildomų medžiagų vertė						826,7		
Papildomų mechanizmų vertė								
Sezoniniai darbai								
Specifiniai darbai								
Papildomas darbo užmokestis					1112,88			
					15023,82	28383,2	387,49	43794,51
Soc.draudimo išlaidos					268,93			
Statinio statybos išlaidos					15292,75	28383,2	387,49	44063,44
Statybvietės išlaidos								2203,17
Iš viso tiesioginės išlaidos								46266,61
Pridėtinės išlaidos								2103,33
Pelnas								1451,1
Iš viso netiesioginės išlaidos								3554,43
							Bendra vertė be PVM	49821,04
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								10462,42
							Bendra vertė su PVM	60283,46

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

Žiniaraštis 9 PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA

2021.12.29				Suma žiniaraščiui		EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 PASTATO VALDYMO SISTEMA								
3	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1,0	4,54	0,08		4,62
4	6668798	KOMUTATORIUS 10/100Mbps/s 8 JUNGTYS	vnt	1,0		157,0		157,0
5	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	2,5	122,02			122,02
6	3600-39	YnKSL Y ekw 2x1.5mm2 ekranuoti kabeliai adresinėms sistemoms	m	100,0		49,44		49,44
7	3600-60	Instaliaciniai kabeliai C5F FTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	150,0		58,71		58,71
8	F11-6-3	Šildymo grindyse kabelių valdymo ir reguliavimo prietaiso (termostato su laidiniu sensoriumi) montavimas	vnt.	11,0	215,99	1774,08		1990,07
9	233017	DĖŽUTĖ KONTROLERIUI, SUJUNGIMO MODULIUI (PLASTIKINĖ)	vnt	8,0		280,0		280,0
10	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	11,0	51,19	170,5	0,77	222,46
11	N51-108	Vykdyimo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	5,0	61,75	4,3		66,05
12	7700901	Oro vožtuvų Pavara 227-024-15 24 V	vnt	5,0		1600,0		1600,0
13	N21-144	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	1,2	186,88	9,03		195,91
14	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	120,0		55,75		55,75
15	9969857	SUJUNGIMŲ DĖŽUTĖ (5 KONTAKTŲ)	vnt	8,0		224,0		224,0
16	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1,4	68,33			68,33
17	3600-40	YTKSL Y ekw 2x1.0mm2 ekranuoti kabeliai adresinėms sistemoms	m	20,0		10,3		10,3
18	214574-99	KABELIS 3x0,75 EKRANUOTAS	m	120,0		112,48		112,48
19	D1-362	Iki 4 reguliuojamų parametrų automatinio reguliavimo kontūras, kai iki 5-ių derinimo įtaisų	vnt	1,0	294,86			294,86
Skyriuje 1					1005,55	4505,67	0,77	5511,99
2 VĖDINIMO SISTEMA OK-1/OR-1. VENTILIATORIAI OŠ-1. OŠ-2 IR OŠ-3								

1	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (temperatūros davikliai, signalinės relės, keitikliai ir pan.) k8=1.02	vnt.	20,0	149,82	3,32	0,58	153,72
10	258745	LAUKO ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS	vnt	1,0		35,0		35,0
11	2154-5888	GALIOS REGULIATORIUS 25 kW	vnt	1,0		5,0		5,0
12	N21P-0209	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 12 vnt)	vnt.	1,0	48,81	0,24		49,05
13	855781	VALDYMO SKYDAS	vnt	1,0		550,0		550,0
14	N21-144	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	2,2	342,61	16,56		359,17
15	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	220,0		102,21		102,21
16	9969857	SUJUNGIMŲ DĖŽUTĖ (5 KONTAKTŲ)	vnt	10,0		280,0		280,0
17	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	7,1	346,52			346,52
18	222574	KABELIS 2x0,75 EKRANUOTAS	m	80,0		61,8		61,8
19	774475	KABELIS 3x0,75 EKRANUOTAS	m	100,0		93,73		93,73
20	2154-858	KABELIS 6x0,75 EKRANUOTAS	m	40,0		56,03		56,03
21	3498-151	Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x0.75	m	240,0		76,63		76,63
22	3498-156	Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 3G1.5	m	70,0		46,14		46,14
23	3498-158	Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 4Gx1.5	m	120,0		101,35		101,35
24	3498-55	1 kV galios variniai kabeliai (ekranuoti) MCMK 4x1.5/1.5	m	20,0		29,05		29,05
25	3498-151	Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x0.75	m	260,0		83,02		83,02
26	3498-203	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 4x6	m	20,0		73,75		73,75
27	D1-362	Iki 4 reguliuojamų parametrų automatinio reguliavimo kontūras, kai iki 5-ių derinimo įtaisų	vnt	1,0	1576,86			1576,86
Skyriuje 2					2464,62	1613,83	0,58	4079,03
3 DŪMŲ ŠALINIMO SISTEMA								
1	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	1,0	17,48	0,64	0,15	18,27
2	255858	DISKRETINIŲ ĮĖJIMŲ MODULIS, 12 DI	vnt	1,0		550,0		550,0
3	N51-116	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg	vnt	1,0	49,4	34,0	0,68	84,08
4	3850-15	Distancinio valdymo pultai TWR 1	vnt	1,0		106,14		106,14
5	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1,0	5,56	0,32	0,07	5,95
6	24577-588	DŪMŲ ŠALINIMO MYGTUKAS	vnt	1,0		35,0		35,0
Skyriuje 3					72,44	726,1	0,9	799,44
4 AUTOMATIKOS SKYDAI								
1	N19-72	Skydo, kurio matmenys 400x300mm, montavimas	vnt	1,0	30,65	18,64		49,29

2	2145-5788	AUTOMATIKOS SKYDAS, SUKOMPL.	vnt	1,0		1500,0		1500,0
3	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,4	140,88	10,08		150,96
4	1035-38	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	40,0		13,74		13,74
5	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,6	169,76	3,82		173,58
6	3498-171	Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 2x0.75	m	120,0		97,64		97,64
7	3498-173	Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 3x1.5 (100)	m	20,0		34,4		34,4
8	24545-985	KARŠČIUI ATSPARUS KABELIS 20x0.5	m	20,0		88,58		88,58
Skyriuje 4					341,29	1766,9		2108,19
5 KATILINĖ								
1	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (temperatūros davikliai, signalinės relės, keitikliai ir pan.) k8=1.02	vnt.	6,0	44,95	1,0	0,17	46,12
2	514-5888	PROGRAMUOJAMAS VALDIKLIS	vnt	1,0		550,0		550,0
3	258745	LAUKO ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS	vnt	1,0		35,0		35,0
4	422584	VANDENS TEMPERATŪROS JUTIKLIS	vnt	3,0		105,0		105,0
5	7714562	VANDENS VOŽTUVO PAVARA	vnt	1,0		320,0		320,0
6	N19-72	Skydo, kurio matmenys 400x300mm, montavimas	vnt	1,0	30,65	18,64		49,29
7	2154-5877	AUTOMATIKOS SKYDAS	vnt	1,0		150,0		150,0
8	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,5	176,09	12,6		188,69
9	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	50,0		23,23		23,23
10	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,0	106,1	2,39		108,49
11	222574	KABELIS 2x0,75 EKRANUOTAS	m	50,0		38,63		38,63
12	774475	KABELIS 3x0,75 EKRANUOTAS	m	10,0		9,37		9,37
13	3498-151	Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x0.75	m	10,0		3,13		3,13
14	3498-156	Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 3G1.5	m	10,0		6,46		6,46
15	3498-158	Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 4Gx1.5	m	20,0		16,56		16,56
Skyriuje 5					357,79	1292,01	0,17	1649,97
Viso žiniaraštyje 9					4241,69	9904,51	2,42	14148,62
Papildomų medžiagų vertė						297,14		
Papildomų mechanizmų vertė								
Sezoniniai darbai								
Specifiniai darbai								
Papildomas darbo užmokestis					339,34			
					4581,03	10201,65	2,42	14785,1
Soc.draudimo išlaidos					82,0			

Statinio statybos išlaidos	4663,03	10201,65	2,42	14867,1
Statybvietės išlaidos				743,36
Iš viso tiesioginės išlaidos				15610,46
Pridėtinės išlaidos				641,34
Pelnas				487,55
Iš viso netiesioginės išlaidos				1128,89
			Bendra vertė be PVM	16739,35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3515,26
			Bendra vertė su PVM	20254,61

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 10 ELEKTRONINIAI RYŠIAI

2021.12.29					Suma žiniaraščiui	EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)								
1	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	82,0	449,07	26,24	5,71	481,02
2	2520-88	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	3,0		17,25		17,25
3	2520-89	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt	79,0		815,28		815,28
4	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	63,95	3121,14			3121,14
5	897455	KOMPIUTERINIS KABELIS (UTP 6 KAT)	m	6045,0		4420,71		4420,71
6	669324	4 SKAIDULŲ OPTINIS KABELIS SM TIPO	m	350,0		197,96		197,96
7	N50-397	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	5,31	0,64	0,15	6,1
9	2154-688	WIFI BEVIELIO TINKLO PRIEIGOS TAŠKAS	vnt	3,0		417,0		417,0

10	N21-166	Metalinių laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,45	116,73	11,61	190,78	319,12
11	3700-164	Dangčiai kabeliniams kanalams D 200	m	45,0		167,71		167,71
12	3700-99	Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x200x0.75, perfor.	m	45,0		178,16		178,16
13	586397	SC-SC JUNGIAMASIS OPTINIS KABELIS SU ANTGALIAIS, 3 m	vnt	1,0		6,0		6,0
14	5214-8547	SC-LC DVI GUBAS KOMUTACINIS KABELIS (1 m)	vnt	1,0		8,5		8,5
15	214547-6969	MODULIS SFP+10GBase-LR (SM) SU LC JUNGTIMI	vnt	1,0		23,5		23,5
16	21454-8588	MODULIS SFP XENPAK-10GB-LR (SM) SU LC JUNGTIMI	vnt	1,0		31,0		31,0
17	1246874	JUNGIAMASIS LAIDAS SU DVIEM RJ 45 JUNGIAMASIAIS KIŠTUKAIS (1 M)	vnt	21,0		42,0		42,0
18	5874569	JUNGIAMASIS LAIDAS SU DVIEM RJ 45 JUNGIAMASIAIS KIŠTUKAIS (3 M)	vnt	161,0		966,0		966,0
19	5257-9858	JUNGIAMASIS LAIDAS RJ 45 (0,5 M)	vnt	140,0		140,0		140,0
20	52458-99	VALDYMO KABELIUOKAS	vnt	1,0		1,0		1,0
21	N21-146	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	4,95	903,77	86,21		989,98
22	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	450,0		209,07		209,07
23	1035-42	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm	m	10,0		14,54		14,54
24	2132474	PLASTMASINIS VAMZDIS 50 mm HDPE	m	35,0		81,31		81,31
25	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuose sienose	100m	2,0	181,98		60,84	242,82
26	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	2,0	476,7	79,05	0,7	556,45
27	D2-78	Technologinių parametrų pokyčių signalizacijos sistemos derinimas	vnt	1,0	38,46			38,46
Skyriuje 1					5293,16	7940,74	258,18	13492,08
2 NEIGALIJŲ WC IŠKVIETIMO SISTEMA								
1	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (temperatūros davikliai, signalinės relės, keitikliai ir pan.) k8=1.02	vnt.	1,0	7,49	0,16	0,03	7,68
2	521-858	VIENOS ZONOS VALDIKLIS	vnt	1,0		250,0		250,0
3	N21P-0326	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, lempų lizdai)	100vnt	0,01	2,65	0,32	0,05	3,02
4	66987	VIENGUBA INDIKACINĖ LEMPUTĖ	vnt	1,0		35,0		35,0
5	N50-317	Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	vnt.	2,0	5,22	0,64	0,14	6,0
6	3660124	IŠKVIETIMO MYGTUKAS SU IŠTRAUKIAMA VIRVUTE ATSPARUS VANDENIUI	vnt	1,0		35,0		35,0
7	5214-588	ATSTATYMO MYGTUKAS	vnt	1,0		35,0		35,0
8	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,45	21,96			21,96

9	897455	KOMPIUTERINIS KABELIS (UTP 6 KAT)	m	45,0		32,91		32,91
10	N21-144	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0,2	31,15	1,51		32,66
11	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	20,0		9,29		9,29
12	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,03	2,79	7,91		10,7
13	5214-858	UK TIPO ĮLEIDŽIAMA DVIGUBA DĖŽUTĖ	vnt	1,0		7,0		7,0
14	5214-587	UK TIPO ĮLEIDŽIAMA VIENGUBA DĖŽUTĖ	vnt	2,0		10,0		10,0
15	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,2	18,2		6,08	24,28
16	D2-78	Technologinių parametrų pokyčių signalizacijos sistemos derinimas	vnt	1,0	38,46			38,46
17	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2	47,67	7,91	0,07	55,65
Skyriuje 2					175,59	432,65	6,37	614,61
Viso žiniaraštyje 10					5468,75	8373,39	264,55	14106,69
Papildomų medžiagų vertė						251,2		
Papildomų mechanizmų vertė								
Sezoniniai darbai								
Specifiniai darbai								
Papildomas darbo užmokestis					437,5			
					5906,25	8624,59	264,55	14795,39
Soc.draudimo išlaidos					105,72			
Statinio statybos išlaidos					6011,97	8624,59	264,55	14901,11
Statybvietės išlaidos								745,06
Iš viso tiesioginės išlaidos								15646,17
Pridėtinės išlaidos								826,88
Pelnas								494,19
Iš viso netiesioginės išlaidos								1321,07
							Bendra vertė be PVM	16967,24
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								3563,12
							Bendra vertė su PVM	20530,36

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinsys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 11 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJŲ) INŽINERINIAI TINKLAI

2021.12.29

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N27P-6-1	Vandens surinkimo šulinio įrengimas (gelžbetoninio) k9=1.15	vnt	1,0	131,07	57,64	51,93	240,64
2	582204	BETONINIS RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINYS SU DANGČIU, KRONŠTEINU	vnt	1,0		700,0		700,0
3	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	0,025	69,2			69,2
4	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,25	45,09			45,09
5	5214-858	HDPE VAMZDIS 63 mm	m	25,0		67,58		67,58
6	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1,0				
7	5698777	ŠULINIO ŽYMĖJIMO ŽENKLAS	vnt	1,0		8,0		8,0
8	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,025	0,76	7,73		8,49
9	N21P-0110	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	0,025	32,14			32,14
10	1033-100	Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	1,0		8,23		8,23
11	R27P-2-1	Lauko akmenų grindinio išardymas (pneumoplaktuku) k8=1.09, k9=1.15	m3	1,25	30,33		20,89	51,22
12	N57P-3238	Grindinio įrengimas iš skaldytų arba lauko akmenų (sluoksnio storis 14.00 cm) k9=1.15	100m2	0,125	70,32	171,06	1,3	242,68
13	N21P-0138	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	100vnt	0,01	4,57	3,67	0,71	8,95
14	N21P-0138	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 60mm, gylis 200 mm	100vnt	0,01	7,07	3,02	1,08	11,17

Skyriuje 1	390,55	1026,93	75,91	1493,39
Viso žiniaraštyje 11	390,55	1026,93	75,91	1493,39
Papildomų medžiagų vertė		30,81		
Papildomų mechanizmų vertė				
Sezoniniai darbai				
Specifiniai darbai				
Papildomas darbo užmokestis	31,24			
	421,79	1057,74	75,91	1555,44
Soc.draudimo išlaidos	7,55			
Statinio statybos išlaidos	429,34	1057,74	75,91	1562,99
Statybvietsės išlaidos				78,15
Iš viso tiesioginės išlaidos				1641,14
Pridėtinės išlaidos				59,05
Pelnas				51,01
Iš viso netiesioginės išlaidos				110,06
			Bendra vertė be PVM	1751,2
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				367,75
			Bendra vertė su PVM	2118,95

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 12 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

2021.12.29					Suma žiniaraščiui	EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA NUO ĮSILAUŽIMO								
1	N50-303	8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0	27,96	0,64	0,15	28,75
2	3855-64	Centralė PC 4020, 16/128 zonų, su dėže	vnt	1,0		254,03		254,03
3	N50-312	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	1,0	23,3	0,64	0,15	24,09

4	N50-313	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	1,0	36,12	0,64	0,15	36,91
5	3855-68	PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020	vnt	1,0		51,34		51,34
6	3855-69	PC 4116 16 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4010/4020	vnt	1,0		123,59		123,59
7	3855-85	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	3,0		30,69		30,69
8	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	2,0	11,88	0,64	0,14	12,66
9	3855-77	Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu	vnt	2,0		155,38		155,38
10	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	11,0	51,19	170,5	0,77	222,46
11	N50-321	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	33,0	161,06	0,13		161,19
12	3855-98	Magnetiniai kontaktai MM100 (įleidžiami, 4 l kontaktai)	vnt	33,0		55,44		55,44
13	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1,0	6,02	7,68	0,15	13,85
14	N50-272	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt	11,0	144,47	0,09		144,56
15	4474126	STIKLO DŪŽIO JUTIKLIAI	vnt	11,0		385,0		385,0
16	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1,0	4,31	7,36	0,07	11,74
17	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	2,0	34,95	1,28	0,29	36,52
18	1203697	UNIVERSALUS RYŠIO MODULIS	vnt	1,0		204,0		204,0
19	5214-888	TINKLO MODULIS	vnt	1,0		93,0		93,0
20	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	8,9	434,37			434,37
21	4474745	KABELIS 6x0,22 mm2	m	825,0		178,45		178,45
22	3600-59	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	65,0		17,41		17,41
23	N21-144	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	2,5	389,33	18,82		408,15
24	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	250,0		116,15		116,15
25	N21P-0143	Vertikalių skylių gręžimas daugiau 160mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 250mm, gylis 200 mm	100vnt	0,01	7,39	4,07	1,15	12,61
26	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,3	27,3		9,13	36,43
27	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,3	71,51	11,86	0,1	83,47

28	D2-78	Technologinių parametų pokyčių signalizacijos sistemos derinimas	vnt	1,0	38,46			38,46
Skyriuje 1					1469,62	1888,83	12,25	3370,7
2 VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA								
1	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	3,0	64,7	1,92	0,44	67,06
3	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	2,5	122,02			122,02
4	3600-59	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	250,0		66,95		66,95
5	N50-336	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	4,0	45,85	1,92	0,44	48,21
7	N21-144	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	1,2	186,88	9,03		195,91
8	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	120,0		55,75		55,75
9	N21P-0143	Vertikalių skylių gręžimas daugiau 160mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės skersmuo 250mm, gylis 200 mm	100vnt	0,01	7,39	4,07	1,15	12,61
10	21454-88	TINKLINIS VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINYS (8 KANALŲ) 1U	vnt	1,0		232,0		232,0
11	2145-858	KIETASIS DISKAS 6TB	vnt	1,0		206,0		206,0
12	D2-78	Technologinių parametų pokyčių signalizacijos sistemos derinimas	vnt	1,0	38,46			38,46
Skyriuje 2					465,29	577,64	2,03	1044,96
3 PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA								
1	N50-406	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose	vnt.	2,0	13,62		0,23	13,85
2	101425	ELEKTROMECHANINĖ SPYNA, SUKOMPL.	vnt	2,0		320,0		320,0
3	N50-349	Videokameros pasukimo mechanizmo valdymo bloko montavimas	vnt.	2,0	28,15			28,15
4	2145-588	VALDYMO BLOKAS	vnt	2,0		264,0		264,0
5	N50-407	Durų atidarymo mygtukų montavimas	vnt.	2,0	5,06			5,06
6	3855-127	Durų atidarymo mygtukas DE10 (jeigos kontrolės sistemoms su elektromagn.užraktu)	vnt	2,0		44,5		44,5
7	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1,75	85,41			85,41
8	4474745	KABELIS 6x0,22 mm2	m	120,0		25,96		25,96
9	3600-59	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	55,0		14,73		14,73
10	N21-144	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0,8	124,58	6,02		130,6
11	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	80,0		37,17		37,17

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 13 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA

2021.12.29					Suma žiniaraščiui EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 GAISRO APTIKIMAS IR SIGNALIZAVIMAS								
1	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0	22,14	0,64	0,15	22,93
2	3855-23	Gaisrinės centralės Bentel J424-8, išplečiamos, 24/8 zonų	vnt	1,0		512,52		512,52
3	N50-312	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	1,0	23,3	0,64	0,15	24,09
4	3855-68	PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020	vnt	1,0		51,34		51,34
5	3855-85	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	2,0		20,46		20,46
6	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	22,0	499,4	271,26	3,19	773,85
7	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	3,0	16,68	0,96	0,21	17,85
8	563665	MYGTUKAS (GAISRINIS)	vnt	3,0		105,0		105,0
9	5001477	MAITINIMO ŠALTINIS 24V/4A	vnt	1,0		25,0		25,0
10	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	2,0	8,63	54,72	0,14	63,49
11	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1,0	6,02	27,68	0,15	33,85
12	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	5,0	244,03			244,03
13	3600-41	YnKSY 1x2x0.8 kabeliai konvencinėms sistemoms	m	350,0		90,13		90,13
14	3498-154	Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 3G0.75	m	150,0		63,35		63,35
15	585547	PAGRINDINIS BLOKAS, ETHERNET SĄSAJA	vnt	1,0		450,0		450,0
16	5663214	GSM MODULIS	vnt	1,0		35,0		35,0
17	N21-144	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	2,0	311,46	15,05		326,51
18	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	200,0		92,92		92,92
19	N21P-0143	Vertikalių skylių gręžimas daugiau 160mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 250mm, gylis 350.00 mm	100vnt	0,01	13,91	6,52	2,16	22,59

20	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,01	0,91		0,3	1,21
21	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,01	2,38	0,4		2,78
22	D2-78	Technologinių parametų pokyčių signalizacijos sistemos derinimas	vnt	1,0	38,46			38,46
Skyriuje 1					1187,32	1823,59	6,45	3017,36
Viso žiniaraštyje 13					1187,32	1823,59	6,45	3017,36
		Papildomų medžiagų vertė				54,71		
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Sezoniniai darbai						
		Specifiniai darbai						
		Papildomas darbo užmokestis			94,99			
					1282,31	1878,3	6,45	3167,06
		Soc.draudimo išlaidos			22,95			
		Statinio statybos išlaidos			1305,26	1878,3	6,45	3190,01
		Statybvietės išlaidos						159,5
		Iš viso tiesioginės išlaidos						3349,51
		Pridėtinės išlaidos						179,52
		Pelnas						105,87
		Iš viso netiesioginės išlaidos						285,39
							Bendra vertė be PVM	3634,9
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						763,33
							Bendra vertė su PVM	4398,23

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 14 SKLYPO PLANAS

2021.12.29

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

1 ARDYMO DARBAI

1	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,4273	37,41			37,41
2	N46-201	Grindinio iš lauko akmenų išardymas rankiniu būdu	m3	1,08	54,61			54,61
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	10,0	9,8	1484,11		1493,91
Skyriuje 1					101,82	1484,11		1585,93
2 DANGOS								
1	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis/ DANGŲ ATSTATYMAS IŠ ESAMŲ MEDŽIAGŲ k9=1.15	100m2	0,504	387,53	56,78	84,89	529,2
2	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,047	2,52	0,46		2,98
Skyriuje 2					390,05	57,24	84,89	532,18
Viso žiniaraštyje 14					491,87	57,24	1569,0	2118,11
		Papildomų medžiagų vertė				1,72		
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Sezoniniai darbai						
		Specifiniai darbai						
		Papildomas darbo užmokestis			39,35			
					531,22	58,96	1569,0	2159,18
		Soc.draudimo išlaidos			9,51			
		Statinio statybos išlaidos			540,73	58,96	1569,0	2168,69
		Statyb vietės išlaidos						108,43
		Iš viso tiesioginės išlaidos						2277,12
		Pridėtinės išlaidos						74,37
		Pelnas						70,54
		Iš viso netiesioginės išlaidos						144,91
							Bendra vertė be PVM	2422,03
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						508,63
							Bendra vertė su PVM	2930,66

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 15 STATINIO KONSTRUKCIJOS

2021.12.29

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

1 GRIOVIMO, ARDYMO DARBAI

1	N46-36	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm k8=1.17	m3	2,0	1655,64		373,54	2029,18
2	N9P-0203	Lengvų konstrukcijų pastatų metalinių lenktų profilių rėminių karkasų montavimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0, k8=1.02	t	0,8	173,35		143,17	316,52
Skyriuje 1					1828,99		516,71	2345,7
2 PAMATŲ IR MŪRINIŲ IŠORĖS SIENŲ ATNAUJINIMO DARBAI								
1	N8P-0308	Apsauginio (išorės apdailos) 1/2 keraminės pytos storio sluoksnio mūrijimas , kai keraminės apdailos plytos 88mm storio k8=1.12, k9=1.15	m2	12,0	178,69	431,47	50,3	660,46
2	N8P-0307	Apsauginio (išorės apdailos) 1/2 apdailos silikatinės pytos storio sluoksnio mūrijimas , kai silikatinės apdailos plytos 88mm storio k8=1.12, k9=1.15	m2	5,0	79,42	78,79	20,8	179,01
3	N6-22	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04, k9=1.15	m3	1,0	88,15	118,58	17,45	224,18
4	10	Armatūra	t	0,015		18,69		18,69
Skyriuje 2					346,26	647,53	88,55	1082,34
3 COKOLIO ŠILTINIMAS IŠ VIDAUS								
Skyriuje 3								
4 SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ VIDAUS PERLITO PLOKŠČIŲ SISTEMA								
1	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	4,8	229,18	139,55	0,17	368,9
2	N15P-0510	Vidaus paviršių labai geras tinkavimas mechanizuotai cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm , vidinės sienos)/ ŠILTINIMO SISTEMOS TINKAVIMAS k8=1.09	100m2	2,4	2376,6	529	93,14	2998,76
3	2154-5788	ŠILTINIMO SISTEMOS TINKAS	m3	6,0		1320,0		1320,0
4	N26P-1205	Sienų šiltinimas, klijuojant, izoliacijos sluoksnio storis 100 mm/ ŠILTINIMAS TEC TEM PLOKŠTĖMIS	100m2	2,4	1407,31	403,2	3,34	1813,85
5	2145-5788	ŠILTINIMO PLOKŠTĖ TEC TEM	m2	240,0		3600,0		3600,0
6	N15-104-1	Fasadų sienų su angokraščiais tinkas, armuojant tinkleliu k8=1.15, k9=1.15	100m2	2,4	3939,29	1709,9		5649,19
7	N26P-1208	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas plokštėmis 25 mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	0,3	239,61	137,59	0,33	377,53
Skyriuje 4					8191,99	7839,26	96,98	16128,23
5 STOGO ĮRENGIMAS IR ŠILTINIMAS								
1	N9P-0101	Metalinių kolonų montavimas , kai kolonų masė iki 0,25 t k8=1.03	t	1,2	437,84	4034,08	257,77	4729,69

2	F15-6-15	Metalinų sijų, kolonų ir kitų k-jų labai geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuojant ir gruntuojant (100m2 daž. p.)	100m2	0,36	366,68	90,68		457,36
3	F15-7-4	Metalinų paviršių padengimas ugniai atspariais dažais (sijų, kolonų ir pan.) k8=1.17	100m2	0,36	171,88	617,47		789,35
4	N10P-0402	Gegnių medinių konstrukcijų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas daugiau 100cm2 iki 125cm2	m3	7,16	2605,95	2588,11	744,89	5938,95
5	N8-3	Vertikali klijuota dviem sluoksniais ruloninių medžiagų hidroizoliacija k8=1.14, k9=1.15	100m2	0,08	21,57	34,56	26,93	83,06
6	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x50 mm)	100m	5,78	438,27	315,37	48,41	802,05
7	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (50x50 mm)	100m	4,8	393,08	415,62	49,93	858,63
8	N12P-0305	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	3,34	215,8	369,4	2,21	587,41
9	N12P-0305	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš apačios	100m2	3,34	320,61	361,05	2,21	683,87
10	N12P-0402	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 220.00 mm	100m2	3,2	996,44	3126,82	43,82	4167,08
11	N12P-0402	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai plokščių sluoksnio storis 50 mm	100m2	3,0	1091,88	666,23	9,34	1767,45
12	F9-5	Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių	100m	13,0	3098,55	1707,16	52,78	4858,49
Skyriuje 5					10158,55	14326,55	1238,29	25723,39
6 MŪRO DARBAI								
1	N8P-0601	Plytų stačiakampių stulpų, kurių perimetras iki 1600mm, mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88mm storio k8=1.12, k9=1.15	m3	2,2	240,23	244,8	42,54	527,57
2	N46-25	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	2,0	318,82	355,61	120,83	795,26
3	N8P-0501	120 mm storio (1/2 pytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88 mm storio k8=1.12, k9=1.15	m2	71,0	899,77	956,6	237,64	2094,01
4	N21-158	Metalinų pavienių atraminių konstrukcijų iki 3kg masės montavimas mūro sienoje, užtaisant skiediniu k8=1.05	t	0,045	124,26	150,62		274,88

5	F15-6-14	Metal. k-jų smulkių paviršių (grotelių ir pan.) I. geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.)	100m2	0,02	36,92	5,04	41,96	
6	N8P-0301	Silikatinių plytų laikančių sienų mūrijimas , kai plytos 88mm storio, sienos 250mm storio k8=1.12, k9=1.15	m2	18,0	291,19	496,58	114,41	902,18
7	N8P-0113	Plytų mūro armavimas tinklais k8=1.17, k9=1.15	t	0,02	13,17	35,98	0,32	49,47
Skyriuje 6					1924,36	2245,23	515,74	4685,33
7 MONOLITINIŲ G/B PERTVARŲ ĮRENGIMAS								
1	N6P-0702	Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų betonavimas, kai sienos aukštis iki 3,5m , sienos storis iki 150mm, naudojant siurbį k9=1.15	m3	3,9	165,52	441,41	38,49	645,42
2	N6P-0704	Inventorinių metalo-faneros klojinių įrengimas monolitinėms sienoms bei pertvaroms , įrengiant iš abiejų pusių be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,25	161,74	147,75	91,28	400,77
3	N6P-0709	Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų armavimas atskirais strypais dviguba armatūra k8=1.17, k9=1.15	t	0,223	86,06	285,66	3,62	375,34
Skyriuje 7					413,32	874,82	133,39	1421,53
8 ĮDĖTINĖS DETALĖS STOGELIŲ TVIRTINIMUI (8 vnt.)								
1	N6P-0711	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant sienas ir pertvaras , kai detalės masė iki 2,0kg k9=1.15	t	0,023	47,51	79,25	0,37	127,13
2	F15-6-14	Metal. k-jų smulkių paviršių (grotelių ir pan.) I. geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.)	100m2	0,01	18,46	2,53		20,99
3	F15-7-4	Metalinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais (sijų, kolonų ir pan.) k8=1.17	100m2	0,01	4,77	17,15		21,92
Skyriuje 8					70,74	98,93	0,37	170,04
9 SIENOS STIPRINIMAS AŠYJE E, PRIE AŠIES 7								
1	N46-8	Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis traukėmis k8=1.07	t	0,15	281,93	242,21	43,55	567,69
2	F15-6-14	Metal. k-jų smulkių paviršių (grotelių ir pan.) I. geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.)	100m2	0,05	92,31	12,6		104,91
3	F15-7-4	Metalinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais (sijų, kolonų ir pan.) k8=1.17	100m2	0,05	23,87	85,76		109,63
Skyriuje 9					398,11	340,57	43,55	782,23
10 PAMATŲ ĮRENGIMAS								
1	N5P-0701	Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	30,0	511,98		1162,51	1674,49
2	N5P-0704	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	2,7	83,08	344,25	166,66	593,99
3	12	Armatūrinis karkasas	t	0,3155		525,88		525,88

4	N6-22	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04, k9=1.15	m3	2,25	198,33	266,8	39,25	504,38
5	12	Armatūrinis karkasas	t	0,151		251,69		251,69
6	N6-36	Gelžbetoniniai iki 3m3 tūrio įrengimų pamatai, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu k8=1.04, k9=1.15	m3	0,55	37,07	64,5	6,69	108,26
7	12	Armatūrinis karkasas	t	0,025		41,67		41,67
Skyriuje 10					830,46	1494,79	1375,11	3700,36
11 MONOLITINIŲ G/B LAIPTŲ LAUKE ĮRENGIMAS								
1	N6P-0801	Laiptų maršų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	1,0	281,17	113,18	18,55	412,9
2	N6P-0802	Inventorinių klojinių įrengimas laiptų maršams k9=1.15	100m2	0,1	186,14	81,67		267,81
3	N6P-0803	Laiptų maršų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0,055	29,34	70,45	0,89	100,68
Skyriuje 11					496,64	265,3	19,44	781,38
12 MONOLITINIŲ G/B LAIPTŲ VIDUJE ĮRENGIMAS								
1	N6P-0801	Laiptų maršų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	0,7	196,82	79,23	12,99	289,04
2	N6P-0802	Inventorinių klojinių įrengimas laiptų maršams k9=1.15	100m2	0,08	148,91	65,33		214,24
3	N6P-0803	Laiptų maršų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0,02	10,67	25,62	0,32	36,61
4	N9P-0103	Metalinų sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė iki 0,10t k8=1.03	t	0,195	60,43	665,43	19,89	745,75
5	F15-6-14	Met. k-jų smulkių paviršių (grotelių ir pan.) l. geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.)	100m2	0,12	221,54	30,23		251,77
Skyriuje 12					638,37	865,84	33,2	1537,41
13 MONOLITINIO G/B ŽIEDO ĮRENGIMAS								
Skyriuje 13								
14 ANTRESOLĖS ĮRENGIMAS								
1	N9P-0103	Metalinų sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t k8=1.03	t	1,71	378,51	5811,5	219,95	6409,96
2	F15-6-14	Met. k-jų smulkių paviršių (grotelių ir pan.) l. geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.)	100m2	0,45	830,76	113,36		944,12
3	F15-6-12	Metalinų sijų, kolonų ir kitų konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (100 m2 nudažyto paviršiaus)	100m2	0,45	200,53	79,53		280,06
4	F15-7-4	Metalinų paviršių padengimas ugniai atspariais dažais (sijų, kolonų ir pan.) k8=1.17	100m2	0,45	214,85	771,84		986,69
5	N6P-0602	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos besijinės, naudojant siurbli k8=1.04, k9=1.15	m3	11,2	1402,22	1267,65	105,66	2775,53

6	N6P-0605	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas , kai besijinės perdangos be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,55	543,1	205,04	44,63	792,77
7	N6P-0610	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas karkasais, kai karkaso masė daugiau 20kg iki 50kg k8=1.17, k9=1.15	t	0,99	140,12	1651,65	16,07	1807,84
Skyriuje 14					3710,09	9900,57	386,31	13996,97
15 SĄRAMŲ ĮRENGIMAS								
1	R24-16	Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,035	16,34	117,01		133,35
2	N7P-0306	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai , kai sąramos masė iki 0,3t	vnt.	9,0	252,4	3,57	76,68	332,65
3	7701501	Betono mišiniai. Sąramos SR14-37	vnt	8,0		145,6		145,6
4	7701502	Neįtemptai armuotos g/b sąramos 1SR 13-1	vnt	1,0		13,55		13,55
Skyriuje 15					268,74	279,73	76,68	625,15
16 GRINDŲ KONSTRUKCIJOS NR. 1 (ANT GRUNTO SAUSOSE PATALPOSE)								
1	N46-161	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	4,0	353,74			353,74
2	N11P-1501	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60.00 mm	100m2	2,42	1122,8	1651,51	331,9	3106,21
3	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,48	58,23	1152,46	7,79	1218,48
4	N11P-0201	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklįjuojant siūles k8=1.14	m2	242,0	146,8	256,28		403,08
5	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	2,42	464,86	2017,26	14,12	2496,24
6	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100m2	0,53	96,45	220,9	1,55	318,9
7	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai skaldos sluoksnio storis 150.00 mm	100m2	2,42	485,65	1639,85	103,48	2228,98
Skyriuje 16					2728,53	6938,26	458,84	10125,63
17 GRINDŲ KONSTRUKCIJOS NR. 2 (ANT GRUNTO DRĖGNOSE PATALPOSE)								
1	N46-161	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	0,0				
2	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	18,0	29,12	66,96	0,31	96,39

3	N11P-1501	Armųjų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60.00 mm	100m2	0,18	83,51	122,84	24,69	231,04
4	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,03406	4,13	81,78	0,55	86,46
5	N11P-0201	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	18,0	10,92	19,06		29,98
6	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0,18	34,58	150,04	1,05	185,67
7	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100m2	0,09	16,38	37,51	0,26	54,15
8	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai skaldos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,18	26,57	81,31	5,13	113,01
Skyriuje 17					205,21	559,5	31,99	796,7
18 GRINDŲ KONSTRUKCIJOS NR. 3 (ANT PERDANGOS SAUSOSE PATALPOSE)								
1	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų -smėlio, paduodant medžiagas keltuvu	m3	2,34	81,15	44,77	6,37	132,29
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20.00 mm	100m2	0,78	170,33	218,64	0,91	389,88
3	N11P-0201	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	78,0	47,31	82,6		129,91
4	N11P-1501	Armųjų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 50.00 mm	100m2	0,78	351,84	443,59	99,09	894,52
5	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,1545	18,74	370,95	2,51	392,2
6	903-10	Polistireninis putplastis EPS 100	m3	1,0		47,23		47,23
Skyriuje 18					669,37	1207,78	108,88	1986,03
19 GIPSO KARTONO PERTVARŲ ĮRENGIMAS								
1	F9-12-5	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	3,3	7593,96	6152,8	97,42	13844,18
Skyriuje 19					7593,96	6152,8	97,42	13844,18
20 ORTAKIŲ APTAISYMAS GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMIS								
1	F9-5	Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių	100m	0,25	59,59	32,83	1,02	93,44
2	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio	m2	7,0	33,42	31,41	1,02	65,85

Skyriuje 20	93,01	64,24	2,04	159,29
Viso žiniaraštyje 15	40566,7	54101,7	5223,49	99891,89
Papildomų medžiagų vertė		1623,05		
Papildomų mechanizmų vertė				
Sezoniniai darbai				
Specifiniai darbai				
Papildomas darbo užmokestis	3245,34			
	43812,04	55724,75	5223,49	104760,28
Soc.draudimo išlaidos	784,24			
Statinio statybos išlaidos	44596,28	55724,75	5223,49	105544,52
Statybvietsės išlaidos				5277,23
Iš viso tiesioginės išlaidos				110821,75
Pridėtinės išlaidos				6133,69
Pelnas				3508,66
Iš viso netiesioginės išlaidos				9642,35
			Bendra vertė be PVM	120464,1
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				25297,46
			Bendra vertė su PVM	145761,56

Sudarė : ATEST.NR.25118, V.MATULEVIČIUS

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinsys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 2 ŠILDYMAS

2021.12.29

Suma žiniaraščiui EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 MONTAVIMO DARBAI						
25	2518-10	Radiatoriai su elektroniniu termostatu VL 908KET, 800W	vnt	1,0	180,0	180,0
26	2518-12	Radiatoriai su elektroniniu termostatu VL 912KET , 1200W	vnt	2,0	233,0	466,0
Skyriuje 1						646,0
žiniaraštyje 2						646,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				135,66
		Iš viso žiniaraštyje 2				781,66

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinsys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 3 VĖDINIMAS

2021.12.29 Suma žiniaraščiui EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 SISTEMOS OT-1 IR OR-1						
		ORO PADAVIMO-ŠALINIMO ĮRENGINYS, KURIO Lp=4900 m3/h, SUKOMPL.	vnt	1,0	12500,0	12500,0
2	I-1					
Skyriuje 1						12500,0
2 ORO ŠALINIMO SISTEMA OŠ-1						
2	2366589	IŠCENTRINIS VENTILIATORIUS, KURIO L=600 m3/val.	vnt	1,0	310,0	310,0
3	2007632	KINTAMO ORO SRAUTO ĮRENGINYS SU MODULIUOTA EL. PAVARA, Ds=200	vnt	1,0	780,0	780,0
18	I-1	TRAUKOS SPINTA 1200 mm PLOČIO, SUKOMPL.	vnt	1,0	2000,0	2000,0
19	I-2	TRAUKOS SPINTA 1500 mm PLOČIO, SUKOMPL.	vnt	1,0	2200,0	2200,0
Skyriuje 2						5290,0
žiniaraštyje 3						17790,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3735,9
Iš viso žiniaraštyje 3						21525,9

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinsys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 4 ORO VĖSINIMAS

2021.12.29 Suma žiniaraščiui EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 SISTEMA ROV-1						
2	I-1	IŠORINIS KONDENSATORIUS SU VĖSINIMO/ŠILDYMO FUNKCIJA, SUKOMPL.	vnt	1,0	2550,0	2550,0
4	I-2	SIENINIS VĖSINTUVAS, Q=3,0 kW, SUKOMPL.	vnt	7,0	374,0	2618,0
Skyriuje 1						5168,0
žiniaraštyje 4						5168,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1085,28
Iš viso žiniaraštyje 4						6253,28

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinsys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių

paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 6 ŠILUMOS GAMYBA

2021.12.29		Suma žiniaraščiui EUR				
Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 MONTAVIMO DARBAI						
2	I-1	ŠILUMOS SIURBLUS ORAS-VANDUO, Q=47 kW, SUKOMPL. WILO cirkuliaciniai siurbliai k. vand.	vnt	1,0	15730,0	15730,0
5	1121-21	Star-Z 20/1	vnt	1,0	186,0	186,0
Skyriuje 1						15916,0
Žiniaraštyje 6						15916,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3342,36
Iš viso žiniaraštyje 6						19258,36

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinsys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 7 VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

2021.12.29		Suma žiniaraščiui				
Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2 VIDAUS VANDENTIEKIS						
8	1095-1	Galmet tūriniai vandens šildytuvai SG, 10 l, virš praustuvo, 1.5kW	vnt	2,0	87,0	87,0
9	1095-2	Galmet tūriniai vandens šildytuvai Neptun Lux 50 l, vertikalūs, 1.5kW	vnt	1,0	200,0	200,0
Skyriuje 2						287,0
Žiniaraštyje 7						287,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						60,27
Iš viso žiniaraštyje 7						347,27

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinsys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 9 PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA

2021.12.29		Suma žiniaraščiui EUR				
Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 PASTATO VALDYMO SISTEMA						
1	5233214	PROGRAMINĖ ĮRANGA	vnt	1,0	1000,0	1000,0

2	21454-999	INTEGRACIJOS KEITIMO MODULIAI	vnt	1,0	800,0	800,0
Skyriuje 1						1800,0
2 VĖDINIMO SISTEMA OK-1/OR-1, VENTILIATORIAI OŠ-1, OŠ-2 IR OŠ-3						
2	5214-8588	PROGRAMUOJAMAS VALDIKLIS	vnt	1,0	580,0	580,0
3	2200147	DAŽNIO KEITIKLIS 3 kW	vnt	2,0	232,0	464,0
4	5214-858	VENTILIATORIAUS GREIČIO JUNGIKLIS	vnt	2,0	13,0	26,0
5	369745	ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS ORTAKYJE	vnt	2,0	15,0	30,0
6	444778	VANDENS TEMPERATŪROS JUTIKLIS ĮMERKIAMAS	vnt	1,0	15,0	15,0
7	669856	ORO SLĖGIO SKIRTUMO JUNGIKLIS	vnt	3,0	15,0	45,0
8	8878456	ORO SKLENDEŠ PAVARA	vnt	6,0	185,0	1110,0
9	7714562	VANDENS VOŽTUVO PAVARA	vnt	1,0	185,0	185,0
Skyriuje 2						2455,0
žiniaraštyje 9						4255,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						893,55
Iš viso žiniaraštyje 9						5148,55

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 10 ELEKTRONINIAI RYŠIAI

2021.12.29

Suma žiniaraščiui EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	----------	--------	-----------	-----------

1 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)

8	I-1	KOMUTACINĖ SPINTA 42U, 19", SUKOMPL.	vnt	1,0	482,0	482,0
---	-----	---	-----	-----	-------	-------

Skyriuje 1 **482,0**

žiniaraštyje 10 **482,0**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 101,22

Iš viso žiniaraštyje 10 **583,22**

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinys 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 12 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

2021.12.29

Suma žiniaraščiui EUR

Eil.	Kodas	Įrenginių pavadinimas	Mato	Kiekis	Kaina	Vertė
------	-------	-----------------------	------	--------	-------	-------

Nr.	PAUŠAS	Techniniai ir kiti duomenys	vnt	PIKČMS	EUR	EUR
2 VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA						
2	I-1	IP STACIONARI LAUKO VAIZDO KAMERA, SUKOMPL.	vnt	3,0	85,0	255,0
6	I-2	IP VIDAUS VAIZDO KAMERA, SUKOMPL.	vnt	4,0	145,0	580,0
Skyriuje 2						835,0
3 PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA						
16	3855-50	PR-301 atstuminių kortelių skaitytuvai-kontroleriai (su kodine klaviatūra)	vnt	2,0	40,0	80,0
17	3855-53	ISO standarto atstuminės kortelės	vnt	50,0	2,0	100,0
Skyriuje 3						180,0
žiniaraštyje 12						1015,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						213,15
Iš viso žiniaraštyje 12						1228,15