

		(Tiekėjas nurodo reikavimą Nr. pagal SS)	Įrodymas dėl išteklių prieinamumo ³
1.	UAB Sateja"	8.1.4.	Jungtinės veiklos sutartis

4 lentelė. Informacija apie subiekčius, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (pildyti neprivaloma):

Eil. Nr.	Subjektas (-ai) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai ⁴	Nurodoma, kokius sutartinius išpaieigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.	Koks pateiktas įrodymas dėl išteklių prieinamumo
1.				
2.				

5 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas: (pasildymo lentelė tiekėjas pildo tik taikytoms pirkimo objekto daliaims, kuriai/kurims teikia pasiūlymą).

1. Pirmaj (1) pirkimo objekto daliai - darbui ypatingame statinyje, išskyrus kultūros paveldo objektus, kultūros paveldo statinius, kitus ypatingus ar neypatingus statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietoje:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos				
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso Eur. be PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sklypus. Grindys									
1	R5-56	Keraminių plyelių dangos ir grindjuostčių išardymas	100 m²	0,01	1,37			1,37	
2	R5-57	Keraminių plyelių dangos išardymas (be grindjuostčių)	100 m²	0,01	1,00			1,00	
3	N11P-0501-2	Keraminių plyelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlis iki 8 mm pločio. Plytės plotas daugiau 0,012 m² iki 0,05 m²	m²	1	11,24	10,96	0,06	22,26	
4	N11P-0505-1	Grindjuostčių įrengimas plyelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines keramines plyteles	m	1	1,35	1,05		2,40	
5	R5-47	Medinių grindjuostčių nuardymas	100 m	0,01	0,14			0,14	
6	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m²	1	0,36			0,36	
7	N11P-0404-1	Grindų pagrindų išlyginimas savaraimė išsilyginančiu skiediniu (3mm storo sluoksniu)	100 m²	0,01	0,92	2,55	0,17	3,64	
8	N11P-0701-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, kilnojant ir suvendant sujungimus. Vienos spalvos danga	m²	1	2,54	8,31	0,03	10,88	
9	N11-159	Plastmasinės grindjuostės.	100 m	0,01	0,51	1,19		1,70	
10	N11-160	Minkštos medienos grindjuostės.	100 m	0,01	0,72	2,79		3,51	
Iš viso už sklypų Grindys					20,15	26,85	0,26	47,26	

³ Tiekėjas turi pateikti įrodymą (pasirašyta prieinamoji sutartis, keičiamų protokolais ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir paviršiniam, kad tiekėjas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

⁴ Subjektų pasiekimas netaikoma tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atvejų tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subjektų veiklą vykdančių sutartį.

Sklypus: Lubos							
11	N1SP-0206-2	Lubų paviršių pagrindo gruntuojamas giliai išgeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,01	0,29		0,62
12	N1SP-0703-2	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m ²	0,01	0,42	0,25	0,67
13	N1SP-0208-2	Lubų paviršių tapinimas gruntuojamas voleliu	100 m ²	0,01	0,29	0,46	0,75
14	N1SP-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai ant tris arba keturis sluoksnius, voleliu	100 m ²	0,01	0,38	0,23	0,61
Iš viso už sklypų Lubos			1,38	1,27	0		2,65

Sąlygos: sienos								
15	R11-80	Sienų atskirų vėlių iki 1 m ² pločio tinko remonto cemento-kalkių skiediniu	m ²	1	9,58	1,84		11,42
16	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šilvamas du kartus	100 m ²	0,01	1,49	0,38		1,87
17	N1SP-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntuojimas giliai išgeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,01	0,24	0,30		0,54
18	N1SP-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m ²	0,01	0,34			0,34
19	C1-800-131	Akroliniai dažai vidaus darbams Vivacolor 7 (A bazė)	l	0,121		0,63		0,63
20	N1SP-0204-2	Sienų vidinių paviršių tapinimas gruntuojamas voleliu	100 m ²	0,01	0,24	0,42		0,66
21	N1SP-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai ant tris arba keturis sluoksnius, voleliu	100 m ²	0,01	0,31			0,31
22	C1-800-131	Akroliniai dažai vidaus darbams Vivacolor 7 (A bazė)	l	0,11		0,57		0,57
Iš viso už sklypų Sienos			12,2	4,14	0			16,34

Sklypus: Durns								
23	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas nuo sienose, nuakopiant tinklą	100 m ²	0,01	2,50			2,50
24	R7-5	Durų staktų išėjimas iš medinių perėjų	vnt.	1	1,69			1,69
25	N2P-0303-2	Medinių durų bloko montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m ²	m ²	1	9,05	67,89	0,46	77,40
26	N2P-0312-1	Durų apvadų montavimas, kai apvada minkštųjų vėsiųjų mediena	m	1	0,40	5,45	0,01	5,86
Iš viso už sklypų Durns			13,64	73,34	0,47			87,45

Sklypus: Elektros instaliacija ir apšvietimas								
27	R21-31	Luminescencinių tūpų lemputų šviesos demonstravimas	100 vnt.	0,01	0,66			0,66
28	R21-34	Jungtinių, perjungtinių, rozetinių demonstravimas	100 vnt.	0,01	0,25			0,25

29	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens, montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100 m	0,01	1,64	2,17		3,81
30	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidinėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg	100 m	0,01	0,70	1,17	0,11	1,98
31	N21-227	Iki 2 lampų, luminescencinių švieslų montavimas, tvirtinant smėgėmis	100 vnt.	0,01	5,53	32,62		38,15
32	R61P-2702-1	Lizdų paskirstymo dėžutės, jungikliams gręžimas žiedriniais gręžalais, mūro sienose	100 vnt.	0,01	0,34		0,16	0,50
33	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpij	100 vnt.	0,01	1,02	4,78		5,80
34	N21-205	Rozetčių montavimas, kai instaliacija paslėpij	100 vnt.	0,01	1,02	4,78		5,80
Iš viso už skyrių Elektros instaliacija ir apšvietimas					11,16	45,52	0,27	56,95
Skyrius. Vandentiekio ir nuotekų tinklai								
35	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	1	2,49			2,49
36	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1	2,92			2,92
37	R19-50	Klozeto puodų arba pėdų nuėmimas	vnt.	1	2,64			2,64
38	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt.	1	2,04			2,04
39	N16P-1004-1	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinamų prie sienų	vnt.	1	10,12	51,93	0,07	62,12
40	N17-18	Ivairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	1	4,87	51,32		56,19
41	N17-25	Klozeto su nuplovimo čiaupu montavimas, gręžiant grindyse skylės	kompl.	1	12,36	93,48		105,84
42	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	m	1	2,82	5,19		8,01
43	N16-111	Vid. vandent. vamzdžio tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių d 15-25 mm	m	1	2,77	7,23		10,00
Iš viso už skyrių Vandentiekio ir nuotekų tinklai					43,03	209,15	0,07	252,25
Skyrius. Šildymas, vėdinimas								
44	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt.	1	4,64			4,64
45	N18-54-1	Pilieninių šiluminio radiatorių montavimas, tvirtinant konstrukcinius medžiagais	kW	1	4,45	71,85	0,09	76,39
46	R18-1	Žaliuzių reguliavimo grotelių keitimas	vnt.	1	3,19	3,27		6,46
47	N20P-0501-1	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliose ortakiose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500	vnt.	1	5,96	219,22	0,05	225,23

Iš viso už skyrių Šildymas, vėdinimas					18,24	294,34	0,14	312,72
Skyrius. Silpnos srovės								
48	N50-272	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	1	6,51	20,67		27,18
49	N50-320	Magnetinio kontakto montavimas, prijungiant	vnt.	1	1,12	2,00		3,12
50	N50-326	Aliuminio sienos, dvyslės montavimas išorėje	vnt.	1	2,98	36,19	0,13	39,30
51	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	1	10,68	146,25	0,13	157,06
Iš viso už skyrių Silpnos srovės					21,29	205,11	0,26	226,66
Skyrius. Aplinkos sutvarkymo darbai								
52	R27P-14-2-2	Šaligatvio bordūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. Pagrindas žvyro arba skaldos	m	1	0,84			0,84
53	R27P-15-1-1	Betono bordūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus. Bordūrai 80x200 mm	100 m	0,01	3,16	1,93	0,22	5,31
54	C1-255	Šaligatvių plytelės, bordūrai	kub. m	0,012		1,91		1,91
55	R27P-17-1	Betono plyelių šaligatvio dangos ardymas	100 m²	0,01	0,45			0,45
56	R27P-18-1-2	Šaligatvio pagrindo remontas, pridėiant 25% naujų medžiagų. Smėlio-žvyro mišinio	100 m²	0,01	0,89	0,42	0,27	1,58
57	R27P-20-1-3	Betono plyelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siltes smėliu. Plytelės 250x250x60 mm	100 m²	0,01	2,79	11,07	0,49	14,35
58	C1-255	Šaligatvių plytelės, bordūrai	kub. m	0,080		9,55		9,55
Iš viso už skyrių Aplinkos sutvarkymo darbai					8,13	24,88	0,98	33,99
59					Iš viso Eur			
60					PVM	21%		1 338,42
61					Kaina iš viso Eur su PVM			
62					Rangovo taikomas koeficientas			
63					Bendra patyginamoji pasiūlymo pirmai (1) pirkimo objekto daliai kaina Eur su PVM			
64	Statinio darbo projekto rengimo kaina procentais*** nuo rangos darbų kainos				24 130,40			
Bendra patyginamoji pasiūlymo pirmai (1) pirkimo objekto daliai kaina su PVM 24 130,40 Eur (dividėšint keituri tikslumui vienas šimtas trisdešimt eurų 40 ct)					2 proc.			