

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Kultūros paskirties pastatų V. Putvinskio g. 64, Kaune, modernizavimo ir fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

Statinys PD NV Kultūros paskirties pastatų V. Putvinskio g. 64, Kaune, modernizavimo ir fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

Žiniaraštis PD2.1 Sutapdinto stogo šiltinimas (papildomi darbai) (skaič.)

Suma žiniaraščiui

8825,04

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1. Švieslangių angų užtaisymas						
1	F10-2-1	Medinių konstrukcijų (karkaso) įrengimas	m3	2,78	748,5324	2080,92
2	451	Obliuota miško medžiaga (pritaikyta C24)	m3	3,058	684,7286	2093,9
3	N10P-1101-2	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) K8=1.17	100m2	1,3344	137,4550	183,42
4	N15P-0404-1	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso kai plokštės medžio drožlių (skiedrų)	m2	53,76	10,8919	585,55
5	505-46	Orientuotų drožlių plokštės "OSB 3", 22mm	m2	56,448	8,8295	498,41
6	N11P-1002-4	Paklotų įrengimas iš cemento/drožlių ploščių	m2	53,76	4,8151	258,86
7	505-6	Cemento-pjuvenų plokštės "Cetris", 1250x3350x24mm	m2	56,448	28,2093	1592,36
Skyriuje						7293,42
žiniaraštyje PD2.1 (skaič.)						7293,42
PVM 21,00%						1531,62
Iš viso žiniaraštyje PD2.1 (skaič.)						8825,04

Sudarė:

/Pavardė/

Tvarkomųjų Uoveldosangos
darbų vadovas
Romigijus Adomaitis
Atestavimas 2022