

Sutarties pavadinimas:

**VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUTINIŲ
ATLIEKŲ SĄVARTYNO KAUPŲ 1A, 1B IR 2 SEKCIJŲ
BENDROJI/ATLIEKŲ KAUPŲ UŽDENGIMO DALIS**

Sutarties numeris:

NR. PS_188/2025

Užsakovas:

UAB "VAATC"

Rangovas:

AB "Eurovia Lietuva"

Darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus			Pastaba
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
	NEATLIEKAMI (ATSISAKOMI) DARBAI					
2.	Atliekų kaupo uždengimo dalis I etapas					
2.7.1	ant dujų drenažinio sluoksnio mišraus grunto sluoksnis, storis ≥ 50 mm	m ³	-1610,00	22,39	-36 047,90	
2.7.6	mišraus grunto sluoksnis, storis ≥ 560 mm	m ³	-17350,00	11,29	-195 881,50	
2.8	Sąvartyno laikino uždengimo konstrukcijos įrengimas:					
2.8.1	dujų drenažinis sluoksnis, storis ≥ 200 mm	m ³	-2425,00	15,05	-36 496,25	
2.8.5	mišraus grunto sluoksnis, storis 400 mm	m ³	-4850,00	11,91	-57 763,50	
2.9	Mišraus grunto atvežimas (iki 15 km atstumu), užpylimas, sutankinimas lietaus vandens nuvedimo latako išorinėje pusėje, Ev $2 \geq 45$ MPa	m ³	-260,00	16,61	-4 318,60	
2.	Atliekų kaupo uždengimo dalis II etapas					
2.8.1	ant dujų drenažinio sluoksnio mišraus grunto sluoksnis, storis ≥ 50 mm	m ³	-2570,00	22,39	-57 542,30	
2.8.6	mišraus grunto sluoksnis, storis ≥ 560 mm	m ³	-27520,00	11,29	-310 700,80	
2.9.1	dujų drenažinis sluoksnis, storis ≥ 200 mm	m ³	-3435,00	15,05	-51 696,75	
2.9.5	mišraus grunto sluoksnis, storis 400 mm	m ³	-6870,00	11,91	-81 821,70	
2.10	Mišraus grunto atvežimas (iki 15 km atstumu), užpylimas, sutankinimas lietaus vandens nuvedimo latako išorinėje pusėje, Ev $2 \geq 45$ MPa	m ³	-275,00	16,61	-4 567,75	
	Viso neatliekami (atsisakomi) darbai (Eur be PVM):				-836837,05	
	PAPILDOMI DARBAI					
2.	Atliekų kaupo uždengimo dalis I etapas					
2.7.1	ant dujų drenažinio sluoksnio mišraus grunto sluoksnis, storis ≥ 50 mm	m ³	1610,00	19,63	31 604,30	Pritaikyta Kalk Nr.1 22,39-2,76
2.7.6	mišraus grunto sluoksnis, storis ≥ 560 mm	m ³	17350,00	8,53	147 995,50	Pritaikyta Kalk Nr.1 11,29-2,76
2.8	Sąvartyno laikino uždengimo konstrukcijos įrengimas:					
2.8.1	dujų drenažinis sluoksnis, storis ≥ 200 mm	m ³	2425,00	12,29	29 803,25	Pritaikyta Kalk Nr.1 15,05-2,76
2.8.5	mišraus grunto sluoksnis, storis 400 mm	m ³	4850,00	9,15	44 377,50	Pritaikyta Kalk Nr.1 11,91-2,76
2.9	Mišraus grunto atvežimas (iki 15 km atstumu), užpylimas, sutankinimas lietaus vandens nuvedimo latako išorinėje pusėje, Ev $2 \geq 45$ MPa	m ³	260,00	13,85	3 601,00	Pritaikyta Kalk Nr.1 16,61-2,76
2.	Atliekų kaupo uždengimo dalis II etapas					
2.8.1	ant dujų drenažinio sluoksnio mišraus grunto sluoksnis, storis ≥ 50 mm	m ³	2570,00	19,63	50 449,10	Pritaikyta Kalk Nr.1 22,39-2,76
2.8.6	mišraus grunto sluoksnis, storis ≥ 560 mm	m ³	27520,00	8,53	234 745,60	Pritaikyta Kalk Nr.1 11,29-2,76
2.9.1	dujų drenažinis sluoksnis, storis ≥ 200 mm	m ³	3435,00	12,29	42 216,15	Pritaikyta Kalk Nr.1 15,05-2,76
2.9.5	mišraus grunto sluoksnis, storis 400 mm	m ³	6870,00	9,15	62 860,50	Pritaikyta Kalk Nr.1 11,91-2,76
2.10	Mišraus grunto atvežimas (iki 15 km atstumu), užpylimas, sutankinimas lietaus vandens nuvedimo latako išorinėje pusėje, Ev $2 \geq 45$ MPa	m ³	275,00	13,85	3 808,75	Pritaikyta Kalk Nr.1 16,61-2,76
	Viso papildomi darbai (Eur be PVM):				651461,65	
	Darbų pakeitimo suma (Eur be PVM):				-185375,40	