



Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis

Ei.Nr.	Ts. nuorod-os	Darbų, medžiagų, kiekių aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
		Išorės darbų aprašymas			
		Išorės berėmio stiklo stogelis			
1.	33	Berėmio stiklo stogelis 10mm storio, ant nerūdijančio plieno atotampų 1.2x1.2m	vnt/m ² bendras	2 /2.88	
2.	33	Berėmio stiklo stogelis 10mm storio, ant nerūdijančio plieno atotampų 1.4x1.2m	vnt/m ² bendras	4 /6.72	
3.	33	Berėmio stiklo stogelis 10mm storio, ant nerūdijančio plieno atotampų 2.95x1.2m	vnt/m ² bendras	1/ 3.54	
		Išorės palangės skardinimas			
1.	31	Išorinių palangių skardinimas(cinkuotos skardos 0.45mm storio, dengti poliesterio danga, spalva derinama su projektuotojais pagal fasado spalvą)	m ²	9.98	
		Stogo parapeto skardinimas			
1.	32	Vėdinimo kaminėlių skardinimas(cinkuotos skardos 0.45mm storio, dengti poliesterio danga, spalva pagal fasado brėžinius)	m ²	84.20	
		Cokolis			
1.	30.2	Faktūrinis tinkavimas 2mm storio su spalva(spalva fasado brėžiniuose)	m ²	88.00	
2.	30.1	1 kategorijos pilnos sudėties tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema: 1 sluoksnio armavimo tinklelis 200g/m2 armavimo sluoksnis 10mm storio	m ² m ²	88.00 88.00	
		Stogo kopetėlės			
1.	35	Įrengiamos priešgaisrinės kopetėlės, metalinės, dažytos miltelinio būdu, su išlipimo aikštele ir apsauginiais turėklais, su apsauginiais lankais, parenkamas kaip gaminyis ir matmenys tikslinami parinkus gaminį.	m/ vnt	8.95/2	
		Vidaus darbų aprašymas			
		Grindys			
1.	17.4	Akmens masės plytelių klijavimas techninėse ir k.t patalpose(žiūrėti apdailos lentelės), akmens masės plytelių atsparumas slydimui R10	(grindų pl.) m ²	38.44	

0	2024	PIRMINĖ PROJEKTO LAIDA.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB MEDSTATYBA Ateities g. 10 08303, VILNIUS Tel. 2613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (VALSTYBĖS REZERVO SANDĖLIO) LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIAI, STATYBOS PROJEKTAS		
1073	PV	R.VAILIONIS			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
A1745	PDV	D.STEPONAITIS			KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
A1745	ARCH	D.STEPONAITIS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS PRIE VRM		DOKUMENTO ŽYMUO (24-07)-TP-SA-MŽ		LAPAS 1
					LAPŲ 5

		Įrengiamas akmens masės plytelių plintusas h-6cm;	m	38.00	
		Lubos			
6.	19; 19.6	Įrengiamos modulinės pakabinamos lubos ant metalinio karkaso, plaunamos vandeniu ir dezinfekciniais skysčiais	m ²	38.44	
		Sienos			
4.	9.1	Dažymas akriliniaisiai-lateksiniais dažais du kartus	m ²	186.50	
5.	7.7; 7.8	Paruošimas, sienų, langų ir durų angokraščių glaistymas du kartus	m ²	186.50	
6.	7.6	Paruošimas sienų, langų ir durų angokraščių giluminiu gruntu prieš glaistymą	m ²	186.50	
7.	10	Paruošimas, keramikinių plytelių klijavimas patalpose	m ²	48.60	
8.	7.6	Paruošimas giluminiu gruntu prieš plytelių klijavimą	m ²	48.60	
		Apsauginiai kampai			
1.	38	Įrengiami specialūs kolonų ir stelažų apsaugos cinkuoto metalo vamzdžiai, naudojamas kaip gaminys, parenkamas rangos metu	vnt	98	
		Turėklai laiptams su dvigubais porankiais			
1.	35	Išorės turėklai laiptams su dvigubais porankiais h-1,20m	m	13.60	
2.	35	Išorės turėklai lauko laiptams su dvigubais porankiais h-1,20m	m	7.80	
		Vidaus gaminių ir darbų aprašymas			
		Durys			
1.	1-5	Išorinės, aliuminio rėmo, su pritaukėju ir sandarininiais tarpikliais, praėjimo anga ne mažiau kaip 850mm	vnt./ m ²	8/ 18.74	
2.	1-5	Metalinio rėmo, su vėdinimo grotelėmis, praėjimo anga ne mažiau kaip 850mm	vnt./ m ²	2/4.49	
3.	1-5	Aliuminio rėmo su pritaukėju ir sandarinančiais tarpikliais, durys EI2 30-C3, praėjimo anga ne mažiau kaip 850mm	vnt./ m ²	3/ 7.03	
		Langai			
1.	1-1.4;1.4.5	Plastikinio rėmo, dvikamerinio stiklo paketo, varstomi, atidaromas vantuso pagalba	vnt./ m ²	40/ 54.82	
6.	1.1.1.0; 1.1.1.01	Prailginta rankena viršlangiui (vantusas) 5.0 ilgio	vnt.	40	
		Palangės			
1.	31.	MDP palangės gaminamos iš drėgmei atsparios, impregnuotos medžio drožlių	vnt./ m ²	3/ 0.52	

DOKUMENTO ŽYMUO (24-07)-TP-SA-MŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	5	0

		plokštės, kurios dengiamos aukšto spaudimo laminatu iš abiejų pusių, suapvalintos			
		Plokščias stoglangis dūmų šalinimui			
1.	42.	Plokščias stoglangis dūmų šalinimui, varstomas pagal GS reikalvumus	vnt./ m ²	12/ 17.28	
	42.	Įrengiama rankena 7m ilgio	vnt	12	
		Mobili pakrovimo rampa			
1.	36.	Mobili pakrovimo rampa Rampa krovinų iškrovimui pakrovimui, privažiuoti krovininėms mašinoms, pilnai sukomplektuota, su turėklais su ratais. Matmenys l-13000mm; b-2300-3000, mm(matmenys tikslinami parinkus gamintoją)	Vnt.	1	
		Sandėlių rampa stacionari			
2.	36.1	Sandėlių rampa stacionari: Įrengiamos kaip gaminys, tikslūs parametrai ir charakteristikos parankama pasirinkus tikslų gamintoją rangos metu, suderinus su užsakovu: Gaminys pilnai sukomplektuotas, kurį sudaro: rampų nameliai, brezentinė vartų sandarinimo rankovė 3500x3500mm(h) su ISO puta ir pamatai pagal gamintoją(pamatus žiūrėti SK dalyje) Krovimo platformos komplektas iš cinkuoto metalo konstrukcijų pasuktas 90° Kampu, statmenai sandelio pastatui. 1. Cinkuoto metalo krovimo tiltelis analogiškas "HLS" 2000x2500x405 mm atlenkiama lūpa. Rampos namelis iš išorės apsiūtas skarda. Spalva pagal fasado spalvą Maksimali apkrova 9–ios tonos dinaminė (važiuojamoje dalyje), kraštuose 500 kg/m ² , stogas 150 kg/m ² . Matmenys hxbxl 3500x3500x2500mm (tikslinami parinkus gaminį)	Vnt.	2	
2.1	36.1	Aukščio išlyginimo aikštelė			
		Aukščio išlyginimo aikštelės lygiavertės HLS Aukščio išlyginimo aikštelės darbų saugai lemiamą reikšmę turi patikima jungtis prie statinio. Aukščio išlyginimo aikštelės lygiavertės HLS, įrengiami ir privirinami turimoje angoje su įmontuotais krašto kampuočiais. Cinkuoto metalo krovimo tiltelis 2000x2500x405 mm atlenkiama lūpa. Maksimali apkrova 9 –ios tonos dinaminė (važiuojamoje dalyje), kraštuose 500 kg/m ² ,	Vnt.	2	
3.	36.3	Latakas (sandelio stacionariai rampai-namukui)	vnt /m(vieneto)	2/ 2.50	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
(24-07)-TP-SA-MŽ	3	5	0

4.	36.3	Lietvamzdis (sandelio stacionariai rampai-namukui)	vnt /m(vieneto)	2/ 4.6	
5.	36.2	Cinkuotos profiliuotos skardos stogas(sandelio stacionariai rampai-namukui)	m ²	17.50	
6.	36.5	Cinkuotos profiliuotos skardos sienos ant metalinio karkaso (sandelio stacionariai rampai-namukui)	m ²	35.00	
7.	36.4	Grindys rifliuotos skardos su metaline konstrukcija (sandelio stacionariai rampai)	vnt /m ² (vieneto)	17.50	
8.	36.6	Cinkuotų vamzdžių nukreipėjai, prie rampos privažiavimo 1900x320x170Ømm Pamatus žiūrėti SK dalyje	Bendras ilgis m/ vnt	7.6/ 4	
		Vartai, segmentiniai, pakeliami elektrine pavara, su durimis			
1.	37.	Vartai, segmentiniai, pakeliami elektrine pavara su durimis bxh-3.0x3.0(h)m	vnt./ m ²	2/ 18.00	
		Paletiniai stelažai			
1.	39.	Paletiniai stelažai: stelažų aukštis h-6.85m; Vieno stelažo plotis 1.10m; 4-turioms euro paletėms(3600 mm, matmenys tikslinami parinkus gaminį)	Bendras ilgis m	564	
		Privažiavimo buferis			
1.	40.	Atraminiai bamperiai su apsaugine cinkuoto metalo plokšte, Matmenys 277 × 518 × 112	vnt.	4	
Siurblinės įrengimas					
		Vidaus darbų aprašymas			
		Grindys			
1.	17.4	Akmens masės plytelių klijavimas techninėse ir k.t patalpose(žiūrėti apdailos lentelės), akmens masės plytelių atsparumas slydimui R10	(grindų pl.) m ²	30.00	
		Įrengiamas akmens masės plytelių plintušas h-6cm;	m	22	
		Lubos			
1.	19; 19.6	Įrengiamos modulinės pakabinamos lubos ant metalinio karkaso, plaunamos vandeniu ir dezinfekciniais skysčiais	m ²	30.00	
		Sienos			
2.	9.1	Dažymas akriliniaisiai-lateksiniais dažais du kartus	m ²	66.00	
		Vidaus gaminių ir darbų aprašymas			
		Durys			
1.	1-5	Išorinės, aliuminio rėmo, su pritraukėju ir sandarininiais tarpikliais, praėjimo anga ne mažiau kaip 1200mm	vnt./ m ²	1/ 2.98	
		Išorės sienutės skardinimas			
1.	31	Išorinių sienučių skardinimas(cinkuotos skardos 0.45mm storio, dengti poliesterio danga, spalva derinama su projektuotojais pagal sandelio fasado spalvą)	m ²	4.50	
		Batų valymo grotelės			

DOKUMENTO ŽYMUO (24-07)-TP-SA-MŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	5	0

1.	42.	Batų valymo grotelės 1000x500mm	vnt	1	
		Įrengiami plieno turėklai ant laiptų išorėje dažyti milteliniu būdu.			
1.	43.	Įrengiami plieno turėklai ant laiptų išorėje dažyti milteliniu būdu.	m	18.40	

DOKUMENTO ŽYMUO (24-07)-TP-SA-MŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	5	0