

**Viešasis pirkimas „Ryšio bokštų statyba (I etapas)“
Nr. 2718980**

Klausimai-atsakymai Nr. 1
2025-06-16

Eil. Nr.	Klausimas (pateikiamas netaisytas klausimų tekstas)	Atsakymas
1.	I 14 pirkimo dalis - P2_113. Pateiktoje projekto medžiagoje nėra projekto 2019-16-3-06-STP-SK Konstrukcijų dalies. Prašome papildyti projektinę dokumentaciją.	Statinio konstrukcijų dalis yra pateikta šiuose dokumentuose: 01_2019-16-6-03-STP-BD_be priedų.pdf ir 01_2019-16-6-03-STP-BD_priedai.pdf.
2.	Pirkomo specialiosiose sąlygose nematome reikalavimo pateikti siūlomos įrangos specifikaciją. Ar galite patikslinti, ar su pasiūlymu reikės pateikti įrangos specifikaciją?	Kartu su pasiūlymu įrangos specifikacijos pateikti nereikalaujama.
3.	Projektuose nurodomi pamatai yra neracionalūs (pvz. 213,8 m ³ , kurie kainuoja apie 150 000,00 Eur). Ar tiekėjai rengdami darbo projektus galės keisti pamatus (tipą, tūrį) į optimalius?	Tiekėjas, parinkdamas techninius sprendimus ir teikdamas pasiūlymą turi vadovautis konkretaus pirkimo objekto dalies techninio projekto sprendiniais. Tiekėjas rengdamas darbo projektą turi jame numatyti sprendinius, atitinkančius techniniame projekte ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4.	Per ryšio bokštams skirtus sklypus yra nutiestų nuotekų ir komunikacijų tinklų. Per nurodytą darbų atlikimo terminą neįmanoma atlikti tinklų perkėlimą (gauti suderinimus, pasitvirtinti projektus). Kas bus atsakingas už šiuos darbus, jų kaštus ir ar atitinkamai bus pratęsiami darbų atlikimo terminai?	Tiekėjas privalo įsivertinti visus kaštus, reikalingus perkamam objektui. Prašome vadovautis Pirkimo sąlygų 10 priedo tęsinio „FIDIC konkrečios sąlygos (KS)“ 4.25 p., kuriame aiškiai nurodyta, kad tiekėjas privalo savo sąskaita ir jėgomis susipažinti su visu esamu inžinerinių tinklų išsidėstymu ir savo jėgomis ir lėšomis turi užtikrinti visų Statybvietyje esančių inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdinių ir kitos įrangos išsaugojimą ir funkcionavimą, išmontavimą ir pakeitimą (jei reikia), o sugadinus ar kitaip pažeidus skubų jų ir jais teikiamų paslaugų atstatymą.

		Darbų atlikimo terminai ir pratęsimo galimybės nurodyti pirkimo dokumentuose.
5.	Pagal techniniuose projektuose nurodytus sklypų plotus, skirtus tik ryšio bokštams, matosi, kad nėra palikta vietos įsirengti statybvieta be kurios neįmanoma pastatyti ant žemės surinkto bokšto. Prašome paaiškinti kaip organizuoti statybą.	Tiekėjai, tiek rengdami pasiūlymą, tiek vėliau rengdami darbo projektą, pasitvirtinę atliekamų darbų technologiją, atitinkamai privalo parinkti statybvietai sprendinį, įskaitant, bet neapsiribojant ir pakankamą plotą, kurio kaštus privalo įsivertinti teikdami pasiūlymą.
6.	Įvertinus realią situaciją, daugumoje bokštų nėra privažiavimo kelių. Vieninteliai privažiavimo keliai įmanomi per sklypus, kuriuose akivaizdžiai vykdoma žemdirbystė. Atsižvelgiant į tai, kad bokštų įrengimui turi privažiuoti itin sunki technika, reikalinga įrengti rimtus privažiavimo kelius. Ar perkančioji organizacija yra suderinusi privažiavimo kelių įrengimą su gretimų sklypų savininkais iki artimiausio kelio? Prašome pateikti schemas.	Atliekant visų ryšio bokštų techninius projektus, visi sklypai parinkti taip, kad būtų įmanomas privažiavimas prie jų, įrengiant laikinus privažiavimo kelius. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2.6.4 p. aiškiai nurodyta, kad tiekėjai privalo atlikti laikino privažiavimo kelio įrengimą ir išardymą užbaigus ryšio bokšto statybos darbus, todėl tiekėjai privalės pasirinkti jiems atrodančius optimaliausius privažiavimo kelio sprendinius darbo projekto rengimo metu.
7.	Per nustatytą darbų atlikimo terminą, jokiam tiekėjui neįmanoma pastatyti visą perkamą bokštų kiekį. Vien tokių sudėtingų pamatų įrengimui, įvertinus visus laisvus Lietuvoje pajėgumus, technologiškai reikalingas dabartinis darbų atlikimo terminas. Prašome numatyti ilgesnius terminus (mažiausiai 24 mėn).	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo atsakingai įsivertinti savo techninius, žmogiškus ir finansinius pajėgumus planuojamam pastatyti bokštų skaičiui ir, atsižvelgiant į tai, kad pirkimas skaidomas į dalis, teikti pasiūlymą į tiek dalių, kiek būtų pajėgus įvykdyti. Darbų atlikimo terminai ir pratęsimo galimybės nurodyti pirkimo dokumentuose.
8.	I etapo 14 pirkimo „Inžinerinių tinklų ryšių bokšto, Pasvalio r. sav. Joniškėlio sen., Punkrelių k. statybos projektas“ byloje nėra SK dalies. Prašome pateikti	Statinio konstrukcijų dalis yra pateikta šiuose dokumentuose: 01_2019-16-6-03-STP-BD_be priedų.pdf ir 01_2019-16-6-03-STP-BD_priedai.pdf.

9.	Dalyje Ryšio bokštų po Ryšių įrangos spintomis nurodyta brėžiniuose G/b plokštė, tačiau nei kiekių žiniaraščiuose nei projekte nėra specifikacijų, kiekių. Prašome patikslinti kiekius. Ar po visomis spintomis visuose projektuose reikia numatyti g/b padą?	Techninės specifikacijos 2.7.1. p. numatyta, kad spintos turi būti įrengiamos ant tvirto pagrindo, spintos apačia turi būti uždengta, spintos tarpusavyje turi būti apjungtos įrengiant laikančias konstrukcijas spintų stabiliam stovėjimui. Tiekėjas, parinkdamas techninius sprendimus ir teikdamas pasiūlymą turi vadovautis konkretaus pirkimo objekto dalies techninio projekto sprendiniais. Tiekėjas rengdamas darbo projektą turi jame numatyti sprendinius, atitinkančius techniniame projekte ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
10.	Įgyvendinimo terminas 15 mėn per trumpas. Siūlome prailginti iki 20 mėnesių	Darbų atlikimo terminai ir pratęsimo galimybės nurodyti pirkimo dokumentuose.
11.	Ar bus suteikta TP redaguojama versija?	Perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu pateiks visus turimus TP dokumentus, kurių dalis bus redaguojami.
12.	Prašome patikslinti Specialiųjų sąlygų 2.7.5. punktą. Ar teisingai suprantame kad „Bokšto statybos metu techniniame projekte suprojektuoti elektros ir telekomunikacijų kabeliai į bokšto viršų nemontuojami“ reiškia kad šio pirkimo apimtyje kabeliai neteikiami ir nemontuojami? Jei taip prašome konkrečiai įvardinti arba pateikti patikslintus brėžinius kurie kabeliai neteikiami ir nemontuojami?	Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad TP suprojektuotų elektros ir telekomunikacijų kabelių bokšto konstrukcijose į bokšto viršų įrengti nereikia.
13.	Ar prie visų bokštų KAS jau yra įrengti? Ar galima bus statybvietei naudoti laikiną prisijungimą nuo KAS? Jei nėra įrengti, tai kada planuojama įrengti?	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti darbų organizavimui reikalingos elektros energijos tiekimą ir su tuo susijusias visas išlaidas. Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 1.3 p. nurodyta, kad „Perkančioji organizacija yra atsakinga už elektros, telekomunikacijų tinklų privedimą prie bokšto teritorijos ribos (kliento apskaitos skydo (toliau – KAS) bei šviesolaidinio duomenų kabelio

		<i>atsargos įrengimą), tinklo įrenginio sumontavimą ryšio bokštuose“.</i>
14.	Projekte numatyta kad vaizdo stebėjimo medžiaga turi būti saugoma vaizdo įrašymo įrenginyje (NVR), tačiau kiekių žiniaraštyje NVR neįtrauktas ir jo montavimo vieta nenumatyta. Ar NVR yra esamas ar reikia numatyti naujo įrengimą? Įrašai turi būti saugomi 60 dienų arba iki tyrimo pabaigos. Kokią tyrimo trukmę reikia įsivertinti?	Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 2.9.2 p. nurodyta, kad Tiekėjas turi pateikti vaizdo įrašymo įrenginį (-ius), kuris(-ie) turės būti sumontuotas(-i) nutolusiame PO mazge. PO nurodys mazgą darbo projekto rengimo metu. Tiekėjas turėtų įsivertinti, kad tyrimas gali trukti iki 20 dienų.
15.	Pirkimo dokumentuose numatyta kad „centriniame valdymo centre turi būti įrengta praėjimo kontrolės programinė įranga, kuri apjungtų visų siūlomų bokštų praėjimo kontrolės sistemas. Skirtingus POD laimėjus skirtingiems Rangovams kaip bus sprendžiamas diegimo klausimas? Ar teisingai suprantame kad kiekvienas Rangovas įrenginės atskirą programinę įrangą kuri apjungtų tik jo diegiamas sistemas? Ar yra esama sistema? Jei taip tai kokia. Prašome patikslinti.	Techninės specifikacijos 2.12.2 p. nurodyta, kad Tiekėjas privalo pateikti praėjimo kontrolės programinę įrangą jo siūlomiems statyti bokštams. Tiekėjai neturi spręsti suderinamumo su kitų tiekėjų siūloma programine įranga klausimų.
16.	Įrenginėjant pamatus numatyta patikrinti ar pamatų vietoje nėra pakloti ryšių kabeliai. Ar teisingai suprantame kad Užsakovas pateiks visų bokštų vietų privestų optinių kabelių brėžinius su kabelinėje dėžėje prie bokšto teritorijos palikta kabelio atsarga? Ar teisingai suprantame kad prie visų bokštų kabeliai jau yra privesti.	Pirkimo sąlygų 10 priedo tęsinio „FIDIC konkrečios sąlygos (KS)“ 4.25 p. nustatyta, kad tiekėjas privalo savo sąskaita ir jėgomis susipažinti su visu esamu inžinerinių tinklų išsidėstymu ir savo jėgomis ir lėšomis turi užtikrinti visų Statybvietyje esančių inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos išsaugojimą ir funkcionavimą, išmontavimą ir pakeitimą (jei reikia), o sugadinus ar kitaip pažeidus skubų jų ir jais teikiamų paslaugų atstatymą. Perkančioji organizacija pateiks informaciją apie įstaigos valdomų privestų prie bokšto šviesolaidinių kabelių planus.

17.	Ant bokšto numatyta tvirtinti apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemą „TURVATIKAS Safety Ladder“. Kadangi nurodytas konkretus gamintojas prašome patikslinti ar Rangovas gali siūlyti analogišką ne prastesnių parametrų sistemą?	Specialiųjų sąlygų 2.3 p. nurodyta „Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiaus tiekėjo atliekamiems darbams ar tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
18.	Prašome patikslinti reikalavimą kad „Visa teikiama įranga turi būti suderinama tarpusavyje, su kitais ryšio bokšto įrenginiais bei VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ nutolusių monitoringo centrų įranga Tiekėjas privalo pateikti, suprojektuoti (atlikti darbo projektą), sumontuoti, sukonfigūruoti ir suderinti įrangą ryšių bokšto teritorijoje ir visoje sistemoje“. Iš reikalavimo nėra aišku apie kokį suderinimą tarp bokštų įrenginių kalbama. Taip pat prašome patikslinti reikalavimą kokia yra esama nutolusių monitoringo centrų įranga.	Visų tiekėjo statomų bokštų įranga turi būti suderinta tarpusavyje ir su PO turima monitoringo sistema, aprašyta TS 2.13.2 p. Tiekėjai neturi spręsti suderinamumo su kitų tiekėjų siūloma įranga klausimų.
19.	Nagrinėjant TP matomi projektinių sprendinių skirtumai atskiruose bokštuose. Siekiant pateikti konkurencingą pasiūlymą prašome Užsakovo suvienodinti projektinius sprendimus visuose TP projektuose. Tokius kaip žiburių kiekius, kabelinių kopėtėlių pločius ir t.t.	Tiekėjas, parinkdamas techninius sprendimus ir teikdamas pasiūlymą turi vadovautis konkrečiaus pirkimo objekto dalies techninio projekto sprendiniais. Tiekėjas rengdamas darbo projektą turi jame numatyti sprendinius, atitinkančius techniniame projekte ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
20.	Ryšio bokšto (numeriu A_50 ir A_49) elektrotechnikos projekto dalyje numatyti 6 bokšto signaliniai žibintai LED, o visuose kituose ryšio bokštuose numatyti 4 signaliniai žibintai. Prašome patikslinti.	Techninės specifikacijos 2.3.7 p. nurodytais atvejais būtina įrengti signalinius žiburius ir bokšto dienos ženklumą. Žiburių kiekis turi būti numatytas pagal TP reikalavimus. Tiekėjas, parinkdamas techninius sprendimus ir teikdamas pasiūlymą turi vadovautis konkrečiaus pirkimo objekto dalies techninio projekto sprendiniais. Tiekėjas rengdamas darbo projektą turi jame numatyti

		sprendinius, atitinkančius techniniame projekte ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
21.	Perkančioji organizacija prieš tai vykdytų analogiškų bokštų konkursuose nedraudė naudoti kiniškų valdiklių, kodėl draudžiama šiuose pirkimuose? Atkreipiame dėmesį, kad toks draudimas licencijų ir įrangos kainą didina kartais. Be to, skirtingų valdiklių duomenų apjungimas reikalauja nepagrįstai didelių finansinių išteklių ir itin specializuotos sistemos sukūrimo.	Vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 5.3 p. „ <i>Tiekėjo siūlomos medžiagos (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ir darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje</i> “.
22.	Pirkimo sąlygų 2 priedo 2.3.11 punkte nurodyta, kad statinio patikimumo klasė RC2, poveikių koeficientas K_{F1} 1. Pagal skirtingus vėjo rajonus ir skirtingų projektuotojų suprojektuoti skirtingų metalinių konstrukcijų bokštai (bent 9 skirtingi tipai), kas įtakoja gamybos kainą pagal šablonus. Prašome nurodyti kiek skirtingų tipų ir kiek tonų skirtingų konstrukcijų turi įsivertinti tiekėjai?	Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 p. nustatyta, kad perkančioji organizacija numato įsigyti projektui „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“, reikalingus ryšio bokštų statybos darbus ir jų darbo projektų parengimą. Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad siekiant užtikrinti konkurenciją, pirkimo objektas skaidomas į atskiras dalis, t. y. tiekėjai turi galimybę pateikti pasiūlymą dėl kiekvieno ryšio bokšto statybos darbų ir jo darbo projekto parengimo. Be to, kiekviena konstrukcijų darbo projekto dalis privalės būti ekspertuojama. Taigi kiekvieną pirkimo dalį tiekėjai privalo įsivertinti atskirai, vadovaudamiesi tiek atitinkamu techniniu projektu, tiek kitais pirkimo dokumentais.
23.	Ar teisingai suprantame, kad komutatoriai, skirti ryšio paslaugoms teikti šiuo pirkimu neperkami, tačiau tiekėjas privalo sukurti visą reikiamą infrastruktūrą jiems.	Taip, suprantate teisingai.
24.	Pagal pateiktą tiekėjo turimos pasiūlyti įrangos topologiją, jos išbandyti ir integruoti į Perkančiosios organizacijos turimą sistemą neįmanoma be tinklo komutatoriaus su PoE funkcija. Prašome paaiškinti kaip tai bus įgyvendinta?	Perkančioji organizacija pateiks ir sumontuos ryšių spintoje tinklo įrenginį.

25.	Pagal techninės specifikacijos reikalavimus, Perkančioji organizacija naudoja programinę įrangą, kuri yra morališkai pasenusi ir seniai nepalaikoma atnaujinamų operacinių sistemų. Pagal techninės specifikacijos reikalavimus bokštų monitoringo sistema turi būti pilnai integruota į nurodytą Perkančiosios organizacijos sistemą. Tai reikalauja nepagrįstai didelių ir nelogiškų išlaidų. Siūlome atsisakyti šių reikalavimų.	Pasiūlymas turi būti teikiamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais.
26.	Skirtingose Pirkimo dalyse skirtingi techninių projektų rengėjai skirtingai nustato reikalavimus sistemos valdikliams. Prašome patikslinti, ar tiekėjai gali vertinti visuose bokštuose vienodą sistemos valdiklių sprendimą.	Tiekėjas, parinkdamas techninius sprendimus ir teikdamas pasiūlymą turi vadovautis konkretaus pirkimo objekto dalies techninio projekto sprendiniais. Tiekėjas rengdamas darbo projektą turi jame numatyti sprendinius, atitinkančius techniniame projekte ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
27.	Pirkimo dokumentų techninio projekto rengėjo Projektai ir CO dokumentuose nustatyta, kad vaizdo kameros turi palaikyti įrašymo kameroje režimą bei automatinį vaizdo įrašo perkėlimą iš kameros laikmenos į serverį. Techninio projekto techninės specifikacijose nėra nustatyta, kokia reikalinga maksimali kamerų palaikoma vidinė atmintis. Prašome patikslinti, kokia turi būti kamerų vidinė atmintis.	Projektai ir CO, UAB dokumentuose nurodyta, kad įrašymas kameroje naudojamas dingus kameros ryšiui su serveriu, todėl vidinės atminties dydis turi užtikrinti vaizdo įrašymą ryšio gedimo atveju. Tiekėjas turėtų įsivertinti įprastai dėl kabelio pažeidimo ar tinklo įrangos gedimo įvykstančių ryšio sutrikimų trukmę. Konkretų talpos dydį turi parinkti tiekėjas.
28.	Projekte numatyti ryšių kabelių tiesimai konstrukcijose. Prašome patikslinti ar Rangovas privalo įsivertinti optikos sujungimo arba virinimo darbus?	Tiekėjas privalo įsivertinti visus reikiamų šviesolaidžių sujungimo ir virinimo darbus.
29.	Ar perkančioji organizacija turi praėjimo kontrolės valdymo programinę įrangą? Jei ne, kaip bus vykdomas pirkimas, kai kiekvienas Tiekėjas siūlys savo programine įrangą?	Perkančioji organizacija neturi praėjimo kontrolės valdymo programinės įrangos. Tiekėjai turi pasiūlyti savo praėjimo kontrolės valdymo programinę įrangą ir užtikrinti, kad ji tinkamai veiktų. Tiekėjai neturi spręsti suderinamumo su kitų tiekėjų siūloma programine įranga klausimų.

30.	Ar perkančioji organizacija turi vaizdo stebėjimo sistemos programinę įrangą? Jei ne, kaip bus vykdomas pirkimas, kai kiekvienas Tiekėjas siūlys savo programine įrangą?	Perkančioji organizacija neturi vaizdo stebėjimo sistemos programinės įrangos. Tiekėjai turi pasiūlyti savo vaizdo stebėjimo sistemos programinę įrangą ir užtikrinti, kad ji tinkamai veiktų, kartu su kita siūloma programine įranga. Tiekėjai neturi spręsti suderinamumo su kitų tiekėjų siūloma programine įranga klausimų.
31.	Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas gali siūlyti įrangą atitinkančią numatytus reikalavimus ir įrangai nėra taikomi papildomi reikalavimai (ribojimai) dėl jos kilmės šalies.	Tiekėjo siūlomos medžiagos (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ir darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje (specialiųjų pirkimo sąlygų 5.3 punktas).
32.	Atvirojo konkurso sąlygose nurodyta, kad tiekėjas įsipareigoja garantinio laikotarpio metu sugedus techninei įrangai, gedimus pašalinti ne vėliau nei per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Šalys susitaria, kad perkančiajai organizacijai pranešus tiekėjui apie įrenginių gedimą/defektus, tiekėjui nustatomas reakcijos laikas – 2 (dvi) valandos. Minėti gedimai šalinami dvidešimt keturias valandas į parą, septynias dienas per savaitę. Prašome patikslinti, ar Rangovas turi paskirti budinčią inžinierių komandą, kuri garantiniu laikotarpiu gedimus šalintu naktimis, savaitgaliais ir švenčių dienomis.	Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turės užtikrinti techninės įrangos gedimų šalinimą 24 val. per parą, septynias dienas per savaitę.
33.	Skirtingų dalių techniniuose projektuose nurodytos skirtingos duomenų surinkimo valdiklių loginės veikimo schemas – naudojami nuo 1 iki 3 duomenų surinkimo keitiklių. Kas bus atsakingas už skirtingų sistemų unifikavimą, t. y. perdavimą į Perkančiosios organizacijos valdymo centrą?	Tiekėjas, nustatydamas valdiklių logines schemas turi vadovautis konkretaus pirkimo objekto dalies techninio projekto sprendiniais. Tiekėjas rengdamas darbo projektą turi jame numatyti sprendinius, atitinkančius techniniame projekte ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus bei užtikrinti atitinkamų valdiklių duomenų perdavimą į Perkančiosios organizacijos valdymo centrą pagal pateiktus reikalavimus.

34.	Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo dokumentuose nurodytų valdiklių ir keitiklių apjungimui reikia sukurti atskirą programinę įrangą ir tiekėjas bei atitinkamai perkančioji organizacija dėl to patirs itin didelius kaštus. Ar Perkančioji organizacija yra juos įsivertinusi?	Taip, Perkančioji organizacija yra įsivertinusi visus reikalingus kaštus pirkimo objektui, atlikdama rinkos konsultaciją ir nustatydama pirkimui skirtą biudžetą.
35.	Atsižvelgiant į tai, kad draudžiama siūlyti kiniškos kilmės valdiklius, kuriems dažnu atveju teikiama nemokama programinė įranga, ar tiekėjas turi įsivertinti išlaidas licencijoms? Taip pat kas bus atsakingas už skirtingos programinės įrangos apjungimą? Ar tiekėjas turi įsivertinti kaštus, reikalingus apjungtos programinės įrangos signalo perdavimui Perkančiajai organizacijai?	Taip, tiekėjas privalo įsivertinti visas išlaidas programinei įrangai ir tinkamo signalo perdavimui Perkančiajai organizacijai.
36.	Skirtingose Pirkimo dalyse skirtingi techninio projekto rengėjai projektuoja skirtingą signalinių žiburių kiekį (4 vnt. ir 6 vnt.). Prašome patikslinti ar visose Pirkimo dalyse turi būti įvertintas vienodas kiekis (prašome nurodyti kuris) arba patvirtinti, kad skirtingose Pirkimo dalyse turi būti vertinami techniniuose projektuose nustatyti signalinių žiburių kiekiai.	Tiekėjas, parinkdamas techninius sprendimus ir teikdamas pasiūlymą turi vadovautis konkretaus pirkimo objekto dalies techninio projekto technine specifikacija ir šiuo atveju specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2.3.7 p.
37.	Skirtingose Pirkimo dalyse skirtingi techninio projekto rengėjai nustato skirtingą signalinių žiburių apsaugos klasę (IP 55 ir IP65). Prašome patikslinti ar visose Pirkimo dalyse turi būti įvertinti vienodos apsaugos klasės žiburiai (prašome nurodyti kurios, IP55 ar IP65) arba patvirtinti, kad skirtingose Pirkimo dalyse turi būti vertinami techniniuose projektuose nustatyti skirtingos signalinių žiburių apsaugos klasės.	Tiekėjas, parinkdamas techninius sprendimus ir teikdamas pasiūlymą turi vadovautis konkretaus pirkimo objekto dalies techninio projekto technine specifikacija.
38.	Ar žiburių savikontrolės signalas turi būti perduotas per duomenų surinkimo keitiklį ir integruotas į Perkančiosios organizacijos turimą programinę įrangą.	Taip.
39.	Techniniuose projektuose nurodytas melioracijos išsaugojimas/perkėlimas/atstatymas. Statant bokštą labai tikėtina, kad reikės parengti melioracijos projektą ir gali būti pakeisti melioracijos sprendiniai. Ar Perkančioji organizacija kompensuos tokias išlaidas?	Atsižvelgiant į tai, kad melioracijos statiniai pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ 3 priedą priskiriami inžineriniams tinklams, prašome vadovautis Pirkimo sąlygų 10 priedo tęsinio „FIDIC konkrečios sąlygos (KS)“ 4.25 p., kuriame nustatyta, kad tiekėjas privalo savo sąskaita ir jėgomis susipažinti su visu esamu inžinerinių tinklų išsidėstymu ir savo jėgomis ir lėšomis turi užtikrinti visų Statybvietėje esančių

		inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos išsaugojimą ir funkcionavimą, išmontavimą ir pakeitimą (jei reikia), o sugadinus ar kitaip pažeidus skubų jų ir jais teikiamų paslaugų atstatymą.
--	--	---