

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

1. **Klausimas.** Prašome nurodyti sklypo plane preliminarą, 15 m³ amoniakinio vandens talpų (du vienetai), pastatymo vietą.

Pateikiame schemą su preliminarą talpų pastatymo vieta (pridedama).

2. **Klausimas.** Prašome panaikinti reikalavimą minimaliam purkštukų kiekiui, kuris nurodytas techninių specifikacijų 5.1.8.2 punkte. Rangovas parinks reikiamą purkštukų kiekį, atsižvelgdamas į techninių specifikacijų punktą 5.1.1.

Tikslinamas Techninės specifikacijos 5.1.8.2 punktas išdėstant jį taip: „5.1.8.2 . Purkštukų skaičius ir jų įrengimo vieta turi būti parinkti taip, kad būtų užtikrintas optimalus inhibitoriaus išpurškimo kiekis ir tinkama inhibitoriaus sklaida katilo dūmų trakto tūryje. Nesant inhibitoriaus įpurškimo poreikiui, purkštukai turi būti nepertraukiamai aušinami 5-7 Nm³/h suspaustu oru, siekiant apsaugoti juos nuo perkaitimo;“

3. **Klausimas.** Prašome patikslinti techninių specifikacijų punktą 7.2. Ar naujai suprojektuotai SNCR sistemos elektros apskaitai yra tuščias narvelis skirstykloje apskaitai sumontuoti.

Dabar II B SĮ-0,4kV skirstykloje, SNCR sistemos elektros apskaitai, tuščio narvelio nėra. Naujos apskaitos vietai suprojektuoti (numatyti) pateikiame II B SĮ-0,4kV skirstyklos brėžinius prisegtuose failuose. Visi VŠK-1 ir VŠK-2 SNCR sistemos projekto technologinės, elektrotechnikos ir automatikos dalies sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu.

Pirkimo komisija