



## **TECHNINĖ UŽDUOTIS**

### **PERIMETRO APSAUGOS STIPRINIMAS 4 IR 3 FIZINĖS SAUGOS LYGIŲ OBJEKTUOSE**

**Klaipėdos TP ir NordBalt (3 Pirkimo objekto dalis)**

PROJEKTAS NR. PTTC24319-3

## Turinys

1.	BENDRA INFORMACIJA OBJEKTĄ:.....	3
2.	PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS IR ATSAKOMYBĖS RENGIAN T U .....	3
3.	DARBŲ SUDĖTIS: .....	4
4.	PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS.....	4
5.	REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS.....	4
6.	REIKALAVIMAI VARTŲ IR VARTELIŲ ĮRANGAI .....	4
7.	REIKALAVIMAI TVORAI IR MEDŽIAGOMS : .....	4
8.	REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI .....	5
9.	KITI REIKALAVIMAI .....	5
10.	PRIDEDAMI DOKUMENTAI : .....	6

Schema Nr.1. Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinės saugos lygių objektuose – Klaipėdos TP ir NordBalt ... 8

## 1. BENDRA INFORMACIJA OBJEKTA:

<b>Projekto pavadinimas</b>	Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinės saugos lygių objektuose
<b>Projekto numeris</b>	PTTC24319-3
<b>Projekto rengimo etapas</b>	Supaprastintas statybos projektas
<b>Projekto vadovas</b>	Vilius Bružas, Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centro (toliau – SPIC) Harmony Link grupės projektų vadovas
<b>Iniciatorius</b>	Darius Navikas VAD Fizinės saugos skyriaus vadovas
<b>Statybos rūšis</b>	Rekonstravimas
<b>Statinių kategorija</b>	II grupės nesudėtingi statiniai
<b>Ilgalaikio turto grupės kodas / pavadinimas</b>	130030 / Kiti statiniai
<b>Transformatorių pastotės adresas</b>	<b>Klaipėdos TP ir NordBalt</b> Šatrijos tak. 19, 96226 Kiškėnai, Dvilų sen., Klaipėdos r. sav.
<b>Pastotės Fizinės saugos lygis</b>	<b>3</b>

## 2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS IR ATSAKOMYBĖS RENGIANČI TU

TU dalis	Atsakingas už TU dalies pildymą (vardas, pavardė, pareigos)	Dalyvaujantis TU dalies pildyme (vardas, pavardė, pareigos)	Priežastys dėl TU numatytų nestandartinių techninių reikalavimų
Bendra informacija objektą			
Projekto komandos sudėtis ir atsakomybės rengiant TU			
Darbų sudėtis			
Pagrindinių darbų apimtis ir kiekių žiniaraštis			
Reikalavimai atliekamiesiems darbams			
Apsauginio užtvaro įrengimo darbai			
Reikalavimai automatiniam ir mechaniniam užtvarami ir valdymo įrangai			
Reikalavimai vartų ir vartelių įrangai			
Reikalavimai tvorai ir medžiagoms			
Reikalavimai dokumentacijai			
Kiti reikalavimai			
Pridedami dokumentai			

### 3. DARBŲ SUDĖTIS:

- 3.1. Paruošti supaprastintą statybos projektą - suprojektuoti pastotės perimetro g/b segmentų tvorą.
- 3.2. Suderinti projektą su gretimų sklypų savininkais.
- 3.3. Gauti statybą leidžiantį dokumentą - visi reikalingi pritarimai statybos darbams vykdyti.
- 3.4. Demontuoti esamą segmentinę tvorą su g/b cokoliu
- 3.5. Pagal paruoštą supaprastintą projektą įrengti naujas g/b tvoras.
- 3.6. Įrengti naujus rankinius nepermatomus vartus.
- 3.7. Atlikti reikalingus kadastrinius matavimus ir užregistruoti naują turtą nekilnojamo turto registre.
- 3.8. Sutvarkyti aplinką.
- 3.9. Pateikti išpildomąją dokumentaciją.

### 4. PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

- 4.1. Darbų apimtis parodytos schemeje Nr. 1 „Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinės saugos lygių objektuose – Klaipėdos TP ir NordBalt“.
- 4.2. Planuojami darbų kiekiai pateikiami 3 priede „Perimetro ir įvažiavimo darbų kiekių žiniaraštis“.

### 5. REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS

- 5.1. Visi darbai atliekami pagal Lietuvos statybininkų asociacijos parengtas ir patvirtintas statybos taisykles :
  - ST 121895674.205.01.01: 2014 „Betonavimo darbai“;
  - ST 121895674.600 : 2012 „Statinių remontas ir rekonstravimo darbai“.

### 6. REIKALAVIMAI VARTŲ IR VARTELIŲ ĮRANGAI

- 6.1. Vartų ir vartelių aukštis ne mažesnis kaip tvoros, h2,5m. vartų konstrukcija plieninė, dengta apsaugine antikorozine danga, nepermatomi su apsauga nuo perlimumo – concertina.
- 6.2. Vartams ir varteliams numatyti varstymo galimybę rankiniu būdu aptarnaujant vienam žmogui.
- 6.3. Vartai ir varteliai rakinami, spyna pakabinama, apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasė IP66, spyna su koduojamu raktu, vartų spygnos pakabinimo ąselės išorėje, vartelių viduje.

### 7. REIKALAVIMAI TVORAI IR MEDŽIAGOMS :

- 7.1. Nauja tvora projektuojama ir statoma pagal šios užduoties 1 priede pateikiamus tipinius gelžbetoninių segmentų tvorų reikalavimus.

7.2. Tvorų gelžbetoninis cokolis turi laiptuotai atkartoti esamą reljefą, taip pat atlaikyti šoninę grunto apkrovą esant aukščių skirtumui iki 50 cm tarp teritorijos vidaus ir išorės. Cokolis turi būti minimaliai 20 cm virš žemės paviršiaus.

7.3. Naudojamos medžiagos privalo atitikti šiuos reikalavimus :

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

## 8. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

8.1. Prieš atliekant statybos darbus Rangovas turi parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti supaprastintą projektą (minimalūs reikalavimai: aprašomoji dalis, sąnaudų žiniaraštis, sklypo plano, tvorų, vartų ir pamatų brėžiniai, kitos būtinos dalys).

8.2. Rengiant supaprastinto projektą vadovautis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

8.3. Visa išpildomoji dokumentacija, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos ruošiamos ir pateikiamos lietuvių kalba. Reikalavimai pateikiami dokumentacijai pateikiami 13 Priede. „PT naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas“

8.4. Pateikiamos dokumentacijos sudėtis ir suskirstymas turi būti logiškas ir atitikti dokumentacijos turinį.

8.5. Pateikiama visa išpildomoji dokumentacija: suderintas ir patvirtintas supaprastintas projektas, garantiniai raštai, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos, panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos, kadastriniai matavimai, ir kiti dokumentai reikalingi registracijai nekilnojamo turto registre (toliau NTR), ir registravimas NTR.

8.6. Visa komunikacija su Užsakovu projekto klausimais, taip pat projektinės dokumentacijos derinimas, turi būti vykdomi išimtinai per paskirtą atsakingą asmenį – Projekto vadovą.

## 9. KITI REIKALAVIMAI

9.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi projektavimo darbai būtų vykdomi pagal naujausią topografinę nuotrauką. Rangovas yra atsakingas už topografinės nuotraukos išsiėmimą ar parsisiuntimą iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo (geoportal.lt), jos suderinimą su Litgrid ir pateikimą užsakovui.

9.2. Topografinė nuotrauka turi apimti darbų vykdymo zoną, t.y., palei sklypo ribą ir esamos tvoros perimetrą. Jei nėra galimybės gauti tik šios zonos nuotraukos, rangovas gali išsiimti visą objekto topografinę nuotrauką.

9.3. Vykdamas projektą vadovautis 4 Priedas. „Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas“ keliama reikalavimais.

9.4. Dalyvauti kas savaitiniuose projekto eigos aptarimo susitikimuose.

- 9.5. Vykdėti subrangovų koordinavimą, ir kiekvieną mėnesį teikti projekto mėnesio eigos ataskaitą.
- 9.6. Paruošti projekto rizikos valdymo planą.
- 9.7. Patekimas ir darbas objektuose vykdomas vadovaujantis 10, 11 ir 12 Priedų reikalavimais.
- 9.8. Projekto įgyvendinimo metu turi būti:
- 9.8.1. Kaupiama informacija apie susidarysiančias atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius;
  - 9.8.2. Susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant Litgrid atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su kuria Litgrid turi galiojančią sutartį (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose (perdavimo-priėmimo aktai, vežimo lydraščiai ir kt.) atliekų darytoju nurodant Litgrid), o kitas susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant Rangovą);
  - 9.8.3. atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdančioms asmenims;
  - 9.8.4. objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą (metines ataskaitas Excel (\*.xlsx) formatu (ištrauktas iš GPAIS) ir/ar ataskaitą už visą rekonstrukcijos laikotarpį, suformuotą naudojantis GPAIS, taip pat Excel (\*.xlsx) formatu), ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus;
- 9.9. Užtikrinti perimetro saugumą dienos ir nakties metu, demontavus esamus aptvėrimus ar įrengiant naujus, pastotės perimetro saugumas turi būti užtikrintas (neturi būti laisvo patekimo į pastotės teritoriją. Būtinai laikinas darbo vietų aptvėrimas, atskiriant darbo zoną nuo pastotės teritorijos).
- 9.10. Objektų sauga užtikrinama viso projekto vykdymo metu, pagal 9 Priedo „Objekto apsaugos reikalavimai (statomo-rekonstruojamo)“ reikalavimus.
- 9.11. Darbai planuojami ir organizuojami vadovaujantis 5 Priedas. „Darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.“ keliamais reikalavimais.
- 9.12. Darbai pastotėse vykdomi vadovaujantis 6 Priedas. „Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas.“ keliamais reikalavimais, išskaitas duobes uždengti, jei darbai nesibaigia per 1 dieną.
- 9.13. Baigus statybos darbus statybos aikštelė sutvarkoma ir pridodama užsakovui.

## 10. PRIDEDAMI DOKUMENTAI :

- 1 Priedas. Surenkamų g/b Tvorų TS.
- 2 Priedas. 400-110 kV TP, ASI ir OL plieniniu konstrukcijų dengimui cinku.
- 3 Priedas. Perimetro ir įvažiavimo darbų kiekių žiniaraštis
- 4 Priedas. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas
- 5 Priedas. Darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
- 6 Priedas. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas

9 Priedas. Objekto apsaugos reikalavimai (statomo-rekonstruojamo)

10 Priedas. Leidimų režimas trečiojo ir žemesnio fizinės saugos lygio perdavimo tinklo objektuose

11 Priedas. Leidimų režimas keitiklių stotyse

12 Priedas. Pateikimas į trečiojo ir žemesnio fizinės saugos lygio perdavimo tinklo objektus naudojant slaptažodžius

13 Priedas. PT naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas

**Pastaba:** 7 ir 8 Priedai – Nepateikiami (darbai pagal šiuos priedus Klaipėdos TP nenumatomi ir nevykdomi).



**Schema Nr.1.** Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinės saugos lygių objektuose – Klaipėdos TP ir NordBalt

