



TVIRTINU:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
direktorius Gžegož Jurgas

2025 m. kovo mėn. 17 d.

Šalčininkų rajono Kalesninkų seniūnijos pastato, esančio Parko g. 20, LT-17185, Kalesninkų k., Šalčininkų r. sav., paprastojo remonto statybos darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis
	Demontavimo darbai		
1	Betoninės nuogrindos ir aikštelės betoninių plytų išardymas	100m ²	1,41
2	Kanalizacijos šulinio dangčio demontavimas išsaugant	vnt.	1,00
3	Grunto kasimas rankiniu būdu	100m ³	0,502
4	Grunto kasimas ekskavatoriumi	100m ³	0,31
5	Gręžinių pamatams gręžimas, d-300mm	m ³	0,70
6	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	17,00
7	Lauko betoninių pakopų, aikštelės ir atraminės sienutės išardymas	m ³	1,70
8	Panduso metalinių turėklų išardymas	m	11,80
9	Akmens trinkelio dangos išardymas (panduso kraštas ir trinkelio aikštelė prie pagrindinio įėjimo) išsaugant trinkeles, montavimas po aikštelių ir panduso apdailos įrengimo pripjaunant trinkeles reikiamam ilgiui	100m ²	0,037
10	Tinko nudaužymas nuo cokolio	100m ²	0,61
11	Tinko nudaužymas nuo fasado	m ²	550,50
12	Įėjimo stogelio apačios aptaisytos PVC dailylentėmis ant medinio karkaso išardymas	m ²	19,00
13	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų (langų angų praplatinimas)	m	154,20
14	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m ²	1,187
15	Lauko durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m ²	0,021
16	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	79,30
17	Plokščių stogų parapetų dangos ardymas	100m	1,06
18	Langų metalinių apsauginių grotų demontavimas kai pagrindas mūras	m ²	6,30
19	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)	m	6,70
20	Esančių dūmtraukių ir ventiliacijos ortakių demontavimas, išsaugant gaminius, kai skersmuo iki 500 mm, montavimas po fasadų apšiltinimo darbų, įskaitant reikiamas papildomas naujas medžiagas ir gaminius	m	19,00
21	Įvadinių elektros skydų demontavimas, išsaugant gaminius, montavimas po fasadų apšiltinimo darbų, įskaitant naujus montavimo kronšteinus bei skydo dažymas du kartus ir lipduko klijavimas	vnt.	2,00
22	Rūsio įėjimo stogelio skardinės dangos demontavimas	100m ²	0,072
23	Šlaitinių stogų mūrločių, gegnių, grebėsto ir stulpelių ardymas	100m	0,215
24	Stogelio ruloninių stogų dangos išardymas	100m ²	0,031
25	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas (įėjimo stogelio)	m	5,00
26	Statybinių šiukšlių surinkimas, pakrovimas ir išvežimas	t	44,20
27	Iškasto grunto surinkimas, pakrovimas ir išvežimas	t. m ³	0,047
	Nuogrindos, takelių ir aikštelės įrengimas		
1	Trasėjimų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu	100m ³	0,6825
2	Kanalizacijos paaukštinančio žiedo montavimas	kompl	1,00
3	Grunto tankinimas	100m ³	0,6825
4	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo įrengimas, 120mm	100m ²	1,41
5	Grunto tankinimas	100m ³	0,169

6	Vamzdžių, kurių D 110mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų (lietaus kanalizacijos lauko šulinys ir pastato įvadas)	vnt	4,00
7	110mm skersmens plastikinių vamzdžių lietaus kanalizacijos klojimas	100m	0,07
8	300mm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas	100m2	1,41
9	Grunto tankinimas	100m3	0,423
10	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	0,687
11	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220-300mm	100m	0,306
12	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 30mm)	100m2	1,41
13	Grindinio įrengimas iš 8cm betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis (automobilių aikštelė)	100m2	0,94
14	Nuogrindos ir takelio prie pagalbinio įėjimo įrengimas iš 5-6cm betono trinkelų, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	0,47
15	Vejos atstatymas	100m2	0,82
	Lauko laiptų, panduso ir kuro pakrovimo angos remontas		
1	Klojinių įrengimas laiptų aikštelės ir pakopų betonavimui (pagalbinis įėjimas)	m2	3,60
2	Laiptų aikštelės ir pakopų armavimas, ankeruojant armatūra į esamą konstrukciją (pagalbinis įėjimas)	t	0,06
3	Laiptų pakopų ir aikštelės betonavimas (pagalbinis įėjimas)	m3	0,40
4	Laiptų pakopų ir aikštelės gruntavimas (pagalbinis įėjimas)	m2	2,70
5	Laiptų pakopų ir aikštelės aptaisymas trinkelėmis (pagalbinis įėjimas)	m2	2,70
6	Klojinių įrengimas laiptų aikštelės, pakopų ir atraminių sienelių betonavimui (įėjimas į rūsi)	m2	6,50
7	Laiptų aikštelės, pakopų ir atraminių sienelių armavimas, ankeruojant armatūra į esamą konstrukciją (įėjimas į rūsi)	t	0,105
8	Laiptų aikštelės, pakopų ir atraminių sienelių betonavimas (įėjimas į rūsi)	m3	1,10
9	Laiptų aikštelės, pakopų ir atraminių sienelių gruntavimas (įėjimas į rūsi)	m2	11,50
10	Laiptų aikštelės, pakopų ir atraminių sienelių aptaisymas trinkelėmis (įėjimas į rūsi)	m2	11,50
11	Klojinių įrengimas kuro pakrovimo angos sienelių betonavimui	m2	2,60
12	Kuro pakrovimo angos sienelių armavimas, ankeruojant armatūra į esamą konstrukciją	t	0,04
13	Kuro pakrovimo angos sienelių betonavimas	m3	0,30
14	Kuro pakrovimo angos sienelių gruntavimas	m2	1,90
15	Kuro pakrovimo angos sienelių aptaisymas trinkelėmis	m2	1,90
16	Plieninio kuro pakrovimo angos dangčio montavimas, apie 1,3x1,3m	kompl	1,00
17	Klojinių įrengimas panduso atraminės sienutės ir panduso viršaus praplatinimo betonavimui	m2	3,30
18	Panduso atraminės sienutės, gręžtinių pamatų ir viršaus praplatinimo armavimas ankeruojant armatūra į esamą konstrukciją	t	0,12
19	Panduso atraminės sienutės, gręžtinių pamatų ir viršaus praplatinimo betonavimas	m3	1,70
20	Panduso viršaus praplatinimo gruntavimas	m2	1,60
21	Panduso viršaus praplatinimo aptaisymas trinkelėmis	m2	1,60
22	Nerūdijančio plieno panduso turėklų ir porankio įrengimas	100m	0,123
23	Nerūdijančio plieno aikštelės ir laiptų turėklų su porankiais įrengimas	100m	0,096
24	Batų valymo grotelių su vonele montavimas	vnt	1,00
	Pamato ir cokolio šiltinimas		
1	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu	m2	55,50
2	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes XPS, kai izoliacijos sluoksnio storis 100mm	100m2	0,983
3	Cokolio, laiptų ir panduso šonų, atraminių sienelių šonų šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes XPS, kai izoliacijos sluoksnio storis 20-30mm	100m2	0,095
4	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	0,61
5	Cokolio profilių montavimas	100m	0,76
6	Cokolio, laiptų ir panduso šonų, atraminių sienelių viršaus ir šonų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas	100m2	0,64

7	Cokolio, laiptų ir panduso šonų, atraminių sienučių viršaus ir šonų tinkas, armuojant tinkleliu	100m2	0,64
8	Cokolio, laiptų ir panduso šonų, atraminių sienučių viršaus ir šonų aptaisymas klinkerio plytelėmis (matmenys ir spalva derinama su Užsakovu statybos metu)	100m2	0,64
	Fasadų ir parapetų šiltinimas		
1	Sienu angų mūras, 250mm	m3	0,20
2	Sienu ir angokraščių gruntavimas	100m2	6,932
3	Sienu šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm (izoliacijos tvirtinimo smeigės paslėpto tipo, įgilinamos ir užtaisomos putplasčio rutuliukais) (įskaitant pastolių montavimą)	100m2	5,505
4	Angokraščių šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant tinkuojamų fasadų mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 20,0-30,0mm (įskaitant pastolių montavimą)	100m2	0,774
5	Pagrindinio įėjimo stogelio kolonų priekio ir stogelio priekinės pusės aptaisymas putų polistireno plokštėmis 100mm (įskaitant pastolių montavimą)	100m2	0,113
6	Pagrindinio ir pagalbinio įėjimo stogelių lubų ir šonų aptaisymas putų polistireno plokštėmis, 20mm (įskaitant pastolių montavimą)	100m2	0,54
7	Fasadų sienų, angokraščių, stogelių konstrukcijų 2-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. Dekoratyvinis. Iki antro aukšto grindų dvigubas armavimas	100m2	6,932
8	Palangių nuolajų tvirtinimas (0,20-0,35m pločio)	m	33,60
9	Palangių nuolajų tvirtinimas (0,40-0,55m pločio)	m	45,70
10	Plokščių stogų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai plokštės storis 100.00 mm	100m2	0,864
11	Parapetų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksnė, prilydant)	100m2	1,224
12	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras (0,55-0,7 pločio), įskaitant tvirtinimo kronšteinus ir kitus gaminius (OSB plokštės ir mediniai bruseliai), žingsnis 0,4m	100m	0,90
13	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras (0,36-0,5 pločio) įskaitant montavimo kronšteinus ir kitus gaminius (OSB plokštės ir mediniai bruseliai), žingsnis 0,4m	100m	0,16
14	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksnė, prilydant) (mažas stogelis)	100m2	0,03
15	Mažo stogelio laštakio iš cinkuotos skardos montavimas (aplink stogelį bei ant fasado įgilintas laštakis)	100m2	0,031
16	Įgilinto laštakio tarp fasado ir pagrindinio įėjimo stogelio įrengimas iš skardos lenktų profilių, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	0,085
17	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas	m	2,40
18	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas	m	4,30
19	Rūsio įėjimo stogelio ir langų metalinių karkasų montavimas	t	0,27
20	Stogelio grebėsto ir pakalimo tašelių montavimas, 30x50mm	m2	7,20
21	Difuzinės plėvelės montavimas	m2	7,20
22	Stogelio skardos danga	100m2	0,072
23	Stogelio vėjelentės, nuolajų ir atraminės sienutės nuolajos tvirtinimas	m	12,00
24	Stogelio pakalimas skardos lakštais	m2	7,20
25	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas	m	3,50
26	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas	m	2,00
27	Laistymo čiaupo metalinio skydo su užraktu ir apšiltinimu montavimas, izoliacijos sluoksnyje	vnt	1,00
	Langai ir durys		
1	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose	m2	118,70
2	Lauko metalinių durų blokų montavimas	m2	2,10
3	Rūsio įėjimo plastiko profilio nevarstomomis sąvaromis vitrininių langų montavimas stogelio metalo karkase	m2	8,20
4	Keičiamų langų vidaus palangių montavimas, kai palangių lentos laminuotos (apie 51-61cm pločio)	100m	0,675
5	Angokraščių pagrindo gruntavimas	100m2	1,112

6	Angokraščių paviršių 20 mm storio viensluoksnis tinkas	100m ²	1,112
7	Angokraščių pagrindo gruntavimas	100m ²	1,112
8	Angokraščių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1,112
9	Angokraščių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1,112
10	Angokraščių paviršių pagrindo gruntavimas	100m ²	1,112
11	Angokraščių paviršių gerasis dažymas, 2 sl.	100m ²	1,112
Elektrotechnika ir el. ryšiai			
1	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,25
2	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose, 3x2,5mm ²	100 m	2,20
3	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	1,57
4	Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė iki 32A	vnt.	2,00
5	Laiko relės montavimas	vnt.	1,00
6	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas, ne mažiau nei IP64	vnt.	4,00
7	Pagrindinio įėjimo, rūšio ir pagalbinių įėjimo šviestuvo su judesio davikliu montavimas, ne mažiau nei IP54	vnt.	3,00
8	Esančios lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos, įskaitant naujus montavimo kronšteinus	vnt.	4,00

Pastabos:

1. Remonto darbų kiekių žiniaraštyje numatyti Darbų kiekiai (mato vienetai) yra orientaciniai.
2. Pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, statybinės medžiagos, įrenginiai, mechanizmai, montažinės-tvirtinimo medžiagos, gaminiai bei įranga.
3. Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiavertę prekę.

Paranga.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Darjus Parvickij

2025-03-17

