

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. SĄVOKOS

Užsakovas - AB „LTG Infra“

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – metalinių apšvietimo bokštų demontavimas.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Metalinių apšvietimo bokštų demontavimas (toliau – **Pirkimo objektas**).

Užsakovas siekia įsigyti Darbus, kurių techniniai reikalavimai aprašyti Techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir parametrais.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Metalinių apšvietimo bokštų, išvardintų 1 priede, demontavimas:

3.1.1.1. Alytaus ir Telšių geležinkelio stotyse demontuoti apšvietimo metalinius bokštus su neveikiančiais elektros apšvietimo įrenginiais.

3.1.1.2. Rangovas savo nuožiūra atlieka racionaliausius ir ekonomiškiausius, metalinių prožektorinių bokštų demontavimo, supjaustymo darbus.

3.1.1.3. Rankiniu būdu atkasti gruntą ne mažesnio kaip 0,5 m gylio aplink prožektorinių bokštų gelžbetoninius pamatus.

3.1.1.4. Nugriauti, išardyti (išmontuoti) statinio pamatą 0,5 m po žeme paviršiuje. (pagal STR 1.01.08:2002 statinio griovimo reikalavimus).

3.1.1.5. Po demontavimo darbų likusį statybinį laužą (gelžbetonį) išvežti ir utilizuoti.

3.1.1.6. Pateikti utilizuoto statybinio laužo pažymas.

3.1.1.7. Atlikus demontavimo darbus Rangovas turi sutvarkyti teritoriją, atstatyti dangą, sutvarkyti gerbuvį, užkasti, sulyginti nukastą gruntą, esant poreikiui atsivežti gruntą ir užpildyti duobes. Gruntas parenkamas atsižvelgiant į teritoriją.

3.1.1.8. Darbus atlikti savo įranga ir medžiagomis.

3.1.1.9. Demontuotas metalo konstrukcijas, apšvietimo įrenginius perduoti užsakovui.

3.1.1.10. Demontuotas metalo konstrukcijas ir apšvietimo įrenginius pristatyti iš Alytaus į Jonavą, adresu Šilų g. 9 Jonava, iš Telšių geležinkelio stoties į Klaipėdą, adresu Klevų g. 13 Klaipėda.

3.1.1.11. Metalo konstrukcijų ir apšvietimo įrenginių perdavimą užfiksuoti priėmimo-perdavimo aktu.

3.1.1.12. Demontuotinių apšvietimo (prožektorinių) bokštų sąrašas nurodytas II dalies Prievolių vykdymas 1 punkte.

3.2. Bendrieji reikalavimai:

3.2.1. Rangovas gali savarankiškai apžiūrėti darbų vykdymo vietas, kad įvertintų esamas situacijas, savo galimybes, riziką, darbų kiekius ir visas galimas išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes.

3.2.2. Įsivertinti, suderinti ir jeigu reikia gauti leidimus iš trečiųjų suinteresuotų įstaigų (pateikimas prie bokšto per sklypą, darbas kelių, AB „ESO“ elektros linijų ir želdinių apsaugos zonose).

3.2.3. Leidimai, darbai kurie turi būti suteikti/atlikti pagal darbų teikimo technologiją, normatyvinius dokumentus, bet yra neįvertinti Užsakovo pateiktuose dokumentuose, turi būti įvertinti Rangovo.

3.2.4. Visi įrenginiai turi būti parinkti racionaliai, atsižvelgiant į jų darbo efektyvumą ir kainą.

3.2.5. Visa įranga, technika, priedai ir demontavimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

3.2.6. Demontavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

4. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai turiniui ir formai	Teikimo momentas
1.	Aktas-leidimas (Prašymas dėl leidimo dirbti LTG Infra teritorijoje išdavimo)	Užsakovo nustatyta tvarka 3 Priedas, turi kreiptis į Užsakovą gauti aktą-leidimą vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje. Aktas-leidimas išduodamas	Per 5 (penkis) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo, Rangovas turi pateikti prašymą Užsakovui dėl Akto-leidimo išdavimo.

		Prašymą galima užpildyti https://infrago.lt/ginfra.lt/lt-LT/ (pirmą kartą jungiantis reikalinga išankstinė registracija)	
2.	Utilizuoto statybinio laužo pažyma		Sutarties įvykdymo momentu, atlikus darbus.
3.	Metalo konstrukcijų, apšvietimo įrenginių perdavimo – priėmimo aktas	Rangovas priėmimo – perdavimo akte išsamiai išvardina perduotas konstrukcijas, apšvietimo įrenginius.	Sutarties įvykdymo momentu, atlikus darbus.
4.	Darbų priėmimo – perdavimo aktas	Rangovas priėmimo – perdavimo akte išsamiai išvardina atliktus Darbus.	Sutarties įvykdymo momentu, atlikus darbus.

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Paslaugų teikimo vieta: Metalinių apšvietimo bokštų įrengimo vietoje pagal nurodytus adresus:

Eil. Nr.	Vnt.	Bokšto numeris ir įrengimo vieta	Objekto adresas, koordinatės
1.	1	Nr. 1 Alytaus geležinkelio stotis	LKS 499158, 6029398
2.	1	Nr. 2 Alytaus geležinkelio stotis	LKS 499158, 6029398
3.	1	Nr. 3 Alytaus geležinkelio stotis	LKS 498947, 6029232
4.	1	Nr. 4 Alytaus geležinkelio stotis	LKS 498654, 6029003
5.	1	Nr. 5 Alytaus geležinkelio stotis	LKS 498430, 6028834
6.	1	Nr. 4 Telšių geležinkelio stotis	LKS 390700, 6207887
7.	1	Nr. 5 Telšių geležinkelio stotis	LKS 390457, 6207833

Darbus priimti įgalioto atsakingo asmens kontaktiniai duomenys bus nurodomi pasirašant sutartį.

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

2.1. Užsakymai:

2.1.1. Užsakymų vykdymo tvarka

Darbai turės būti atlikti ne vėliau, kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Rangovas turės vykdyti darbus, laiką suderinęs su Darbus priimti įgaliotu atsakingu asmeniu. Prekės, paslaugos ir/ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

2.2. Darbų vykdymo tvarka

Demontavimo darbai bokštų įrengimo vietoje pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus adresus.

Demontavimo darbai užsakomi pagal poreikį.

Rangovas privalo prieš 3 (tris) darbo dienas Užsakovui pranešti apie atvykimo datą į Darbų vykdymo vietą, kad Užsakovas skirtų lydinčių darbuotoją ir taip užtikrintų Rangovo darbuotojų patekimą į Darbų vykdymo vietą. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus Rangovas turi pateikti prašymą išduoti aktą-leidimą darbui Užsakovo teritorijoje ir gauti atitinkamo struktūrinio padalinio vadovo išduotą aktą-leidimą.

Darbai, kurie turi būti atliekami veikiančiame geležinkelyje arba šalia jo, vykdomi tik eismo pertraukų metu. Šie Darbai apima visus Darbus, kurių negalima vykdyti netrukdam eismui arba kuriuos vykdant pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklėse. Eismo pertraukos negali būti ilgesnės kaip 4 (keturių) valandų per dieną, o jų skaičius per savaitę negali viršyti 5 (penkių) dienų, nebent su Užsakovu yra suderinama kitaip. Konkrečių eismo pertraukų trukmė derinama su Užsakovu iš anksto, ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas.

2.3. Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo tvarka

Darbų perdavimo–priėmimo aktą Užsakovas privalo pasirašyti ne ilgiau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo faktinio Darbų įvykdymo, o nustatęs, kad Darbai turi trūkumų, neatitinka Sutarties ir / ar jos priedų reikalavimų, išsiunčia Rangovui pranešimą apie nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Darbų nepriėmimo priežastys. Darbų vykdymo, perdavimo ir priėmimo tvarka aprašyta Sutarties Bendrosiose sąlygose.

2.4. Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai

Darbai turi būti vykdomi kokybiškai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Nustačius, kad Darbai yra nekokybiški Rangovas privalo ištaisyti Darbų trūkumus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškus Darbus išsiuntimo Rangovui momento.

3. PRIEDAI

- 1 Priedas – Demontuotinių metalinių apšvietimo bokštų sąrašas, 1 lapas.
- 2 Priedas – Demontuojamų metalinių apšvietimo bokštų nuotraukos, 4 lapai.
- 3 Priedas - AB „LTG Infra“ kokybės ir saugos vadovo 2023-10-23 potvarkis Nr. PO (INFRA)-453/2023 „Dėl saugaus darbo organizavimo taisyklių patvirtinimo“, (su vėlesniais pakeitimais), žymuo LTGI 378/S, 20 lapų.
- 4 Priedas – Darbų kiekių žiniaraštis.