



PATALP EKSPLIKACIJA		
NUMERIS	PAVADINIMAS	PLOTAS(m²)
1.01	HOLAS IR VIRŠUTINI DRABUŽI R BIN	23.80
1.02	BERNIUK R BIN , WC, DUŠAI	19.57
1.03	MERGAI I R BIN , WC, DUŠAI	21.09
1.04	NE GALIJ WC (C TIPO)	3.50
1.05	MOTER WC	1.31
1.06	VYR WC	1.31
1.07	SAL	130.14
1.09	POILSIO KAMBARYS	14.50
1.10	VALYMO PRIEMONI PATALPA	2.50
1.11	KIO PATALPA IR VADAI	10.22
1.12	TAMB RAS	8.21
1.14	TAMBURAS	23.24
1.15	SANDELIS	39.31
1.16	PAGALBIN PATALPA	9.95
1.17	VADOVO KABINETAS	8.50
1.18	PASIRUOŠIMO SAL	30.92
1.19	KORIDORIUS	4.5
	BENDRAS PASTATO PLOTAS	390.87 m²
1.20	TERASA	232.00

PASTABOS:

1. VYTAUTO PARKO KOMPLEKSO PAVILJONO PASTATO PERKŪNO AL. 4B, KAUNE (KVR u.k 33847) TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTĄ žiūrėti su Vytauto parko komplekso paviljono pastato (UK33847) tvarkybos darbų (remontas) projektu - TVDP 0488-00-TVDP-01
2. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės metrais.
3. Pastato +0.0 - pirmo aukšto grindų paviršius
4. Įėjimo į pastatą durų slenkščiai negali būti aukštesni kaip 20mm
5. Durų ir langų angos esamos ir naujai projektuojamos, durų aukštis 210 cm jeigu nenurodyta kitaip.
6. Visus matmenis tikslinti vietoje prieš pradedant tvarkybos ir statybos darbus.
7. Patalpų plotai įvertinus sienų apdailą.
8. Patalpų, kuriose atvirai sumontuoti inžineriniai komunikacijų vamzdžiai aptaisomi gipskartonio gfb konstrukcija. Plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.
9. Neįgaliesiems pritaikytame san. mazguose C tipo turi būti įrengta pagalbos iškvietimo sistema, kuria pasiekti ir sėdintis ir ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su vieta, kurioje yra padėti galintis asmuo. Valdymo įtaisų turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem žiedais/trapecijomis kurių vienas bus 80-100cm, kitas 10cm aukštyje nuo grindų (pagal ISO 21542:2011,26.14p)
10. Kištukinius el. lizdus išdėstyti 40-100cm aukštyje nuo grindų (ryškūs judėjimo sutrikimus turinčių žmonių patogumui)
11. Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR2.3.01:2019 "Statinių prieinamumas" bei jo nuorodas į kitus teisės aktus.
12. Keisti projekto duomenis, ar sprendinius be architekto sutikimo draudžiama.
13. Visi matmenys, kiekiai, altitudės tikslinami prieš atliekant statybos darbus bei užsakant gaminius, pagal angas natūroje.
14. Visi darbai atliekami nepažeidžiant vertingųjų vertybių.

A laida - tikslinama vykdant rangos darbų pirkimo konkursą.
Vietoje durų bus numatoma įrengti LL-1 tipo langą.
Vietoje nišos bus namatyta durų anga su DL-3 tipo durimis.

SUTARTINIS ŽYM JIMAS			
Eil. Nr.	Žym jimas	Pavadinimas	Pastabos
1		Šiuo projektu nesprendžiama	
2	---	Apšiltinimo sluoksnis 10cm ir gipskartonio plokštės apdaila	
3		Keramikinių mūro blokių siena	

0	2024	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Atestato Nr.	JAS UŽDARŲJŲ ARKINĖ BENDROVĖ TEL (8-37) 320 396 jas@jas.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
		VYTAUTO PARKO KOMPLEKSO PAVILJONO PASTATO PERKŪNO AL. 4B, KAUNE (KVR u.k 33847) TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
		LAIDA	
A856/0965	PROJ. VAD.	J JUOZAITIENĖ	2024
A 856	PROJ. D. VAD.	JURATĖ JUOZAITIENĖ	2024
A 2103	ARCH.	JONAS JUOZAITIS	2024
		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
		1A PLANAS	
		0	
		ŽYMUO	
		0502 -00-TDP-12	
		LAPAS	
		1	
		LAPŲ	
		1	
LT		STATYTOJAS: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	