

# DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

## DARBŲ SUDĖTIS:

1. Rinktuvų atkasimas, tranšėjos prijungimo vamzdžiui ir duobės iškasimas vienakaušiais ekskavatoriais.
2. Grunto kasimas rankiniu būdu.
3. Elementų montavimas pagal darbo brėžinius ir nustatytą technologiją, prijungimas prie drenažo rinktuvo.
4. Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu sutankinant gruntą.
5. Išasto grunto paskleidimas buldozeriais.
6. Smėlio-žvyro aplik nuleistuva užpylimas ir sutankinimas.
7. Paviršiaus suformavimas ir planiravimas vandens privedimui prie nuleistuvo.
8. Suformuoto paviršiaus apsėjimas daygiametėmis žolėmis su augalinio dirvožemio užpylimu.
9. Organinio demblio prie nuleistuvo paklojimas, prismeigiant vielos smaigais.
10. PE stulpelių pastatymas.

Darbo sąnaudos ir materialiniai resursai

Kodas	Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas	Resurso kiekis, mato vnt.
MN3-182	<b>Paviršinio vandens nuleistuvo PN-45 įrengimas lomoje</b>	1 vnt.
	Darbo sąnaudos: Vid. kategorijos 3,75 darbo sąnaudos	16,0 žm. val.
325006	Mechanizmai: Vienakaušiai ekskavatoriai 0,25 m³ talpos kaušais	2,0 maš. val.
900018	Medžiagos: Paviršinio vandens nuleistuvai PN-45	1 vnt.
29000048	Smėlio-žvyro mišinys	1,4 m³
900013	PE stulpelis PMS-200	3 vnt.
	Jungtis „In Situ“ (Pagar reikiamą skersmenį)	1 vnt.
	Perėjimo iš lygaus vamzdžio į perforuota mova	1 vnt.
21200002	Nerūdijančio plieno savisriegiai 6,3x45 mm	2 Vnt.
900080	Organinis demblys "BonTerra K"	13,20 m²
120002	Vielą plieninė paprasta d6-8 mm	1,80 kg
900072	Ritininė filtracinė medžiaga	0,50 m²
900069	Dirvožemis	0,55 m³
900083	Mineralinių trąšų mišinys	0,70 kg
900099	Daugiamečių žolių sėklos	0,04 kg

Brėžinio žymuo:

S-460/2021-TDP-S-06

Lapas	Lapų	Laida
2	2	0