



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo **Marijampolės miesto Stoties, Sporto ir Gamyklų gatvių atkarpų kapitalinio remonto, įrengiant dviračių ir pėsčiųjų takus, darbų** supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. sausio 24 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesieji.pirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo ID. 907430.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. sausio 23 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-27 patvirtintų Pirkimo sąlygų 90 punktu, 2025 m. vasario 12 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1. Klausimas. „*Prašome patikslinti ar Darbų kiekių žiniaraštyje (Stoties g.) nėra susidubliavę medžių kiekiai, kadangi Medžių žiniaraštyje nurodyta, kad Stoties g. reikalinga išpjauti tik 48 medžius.*“ (kalba netaisyta).

1.10	Medžių iki 16 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	3	
1.11	Medžių iki 24 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	3	
1.12	Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	16	
1.13	Medžių didesnių kaip 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	26	
1.14	Medžių iki 16 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	3	
1.15	Medžių iki 24 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	3	
1.16	Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	16	
1.17	Medžių didesnių kaip 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	26	

1. Atsakymas. Informuojame, kad yra susidubliavę Stoties g. kertamų medžių kiekiai. Stoties gatvėje numatoma kirsti 48 medžius. Teikiant pasiūlymą vertintis 1.10 – 1.13 punktuose pateiktus darbus. Taip pat pridėdamas/pateikiamas patikslintas projekto (pilna apimtimi) darbų kiekių žiniaraštis.

Pažymime, kad Rangovai turi vertinti tik tuos žiniaraščius, kurie yra priskiriami 1 – ojo etapo darbams t. y. Stoties g. ir Gamyklų g. žiniaraščius. Taip pat informuojame, kad 1 – ajam etapui priklausančios

Sporto g. 29 m. atkarpos darbų kiekiai yra pateikti kartu su Stoties g. darbų kiekiais Stoties g. darbų kiekių žiniaraštyje.

PRIDEDAMA. „Aktualus darbų kiekių žiniaraštis“ (8 lapai).

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Povilas Miliauskas, (+370 343) 90089, povilas.miliauskas@marijampole.lt

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Stoties gatvė

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Kiekis
1. Paruošiamieji darbai					
1.1	Gatvės trasos nužymėjimas	TS 03	km	1,991	
1.2	Asfaltbetonio dangos ardymas, frezavimas, h, vid - 10 cm	TS 03	m ²	720	
1.3	Betoninių trinkelų / plytelių demontavimas	TS 03	m ²	3660	
1.4	Esamų betoninių gatvės ir vejos bordiūrų ardymas	TS 03	m	2850	
1.5	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų demontavimas	TS 03	vnt.	11	
1.6	Kelio ženklų skydų nuo viensiebių metalinių atramų demontavimas	TS 03	vnt.	15	
1.7	Esamų šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir suregulavimas iki projekcinio aukščio	TS 03	vnt.	30	
1.8	Esamų ryšių šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir suregulavimas iki projekcinio aukščio	TS 03	vnt.	11	
1.9	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius ir įgilinant	TS 03	m	400	
1.10	Medžių iki 16 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	3	
1.11	Medžių iki 24 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	3	
1.12	Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	16	
1.13	Medžių didesnių kaip 32 skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	26	
1.14	Retų krūmų rovimas	TS 03	ha	0,1	
1.15	Hidrantų perkėlimas	TS 03	vnt.	3	
1.16	Šiukšliadėžių demontavimas	TS 03	vnt.	1	
1.17	Suolų demontavimas	TS 03	vnt.	2	
1.18	Vėliavų stiebų demontavimas	TS 03	vnt.	3	
1.19	Reklaminių stendų perkėlimas	TS 03	vnt.	1	
1.20	Apšvietimo lempų demontavimas	TS 03	vnt.	1	
1.21	Medžių ir kelmų išvežimas	TS 03	t	14,4	
1.22	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	TS 03	t	859	

0	2025	Statybos leidimui, konkursui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g.139-411, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MARIJAMPOLĖS MIESTO STOTIES, SPORTO IR GAMYKLŲ GATVIŲ ATKARPŲ KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKUS, TECHNINIS DARBO PROJEKTAS			
38708	SPV	Marius Kazakevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
37607	SPDV	Rūta Akučkaitė		00-keliai, gatvės		0	
				Sąnaudų kiekių žiniaraštis			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO AT-23S-2116-00-TDP-SD.SKŽ		LAPAS 1	LAPŲ 8

	2. Žemės darbai				
2.1	Augalinio grunto iki 15 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas	TS 04	m ² / m ³	3000	450
2.2	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 04	m ²	4279	
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 04	m ²	1070	
2.4	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 04	m ³	1471	
2.5	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m ³ kaušu, supilant vietoje	TS 04	m ³	131	
2.6	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 04	m ³	100	
2.7	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 04	m ³	1284	
2.8	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu	TS 04	m ³	321	
2.9	Šlaitų apėjimas žole 6 cm	TS 012	m ²	4440	355
	4. Pėsčiųjų - dviračių tako įrengimas. 1 konstrukcijos variantas				
4.1	Betoninių trinkelų be kantų įrengimas, h=0,08 m	TS 07	m ²	78	
4.2	Betoninių trinkelų su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m	TS 010	m ²	20	
4.3	Betoninių trinkelų su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m	TS 010	m ²	3	
4.4	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 07	m ²	101	
4.5	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant NAG ≥20 %, h=0,15 m	TS 07	m ²	101	
4.6	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,19m	TS 05	m ³	20	
4.7	Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h=0,08 m	TS 07	m ²	3225	
4.8	Betoninių trinkelų su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m	TS 010	m ²	62	
4.9	Betoninių trinkelų su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m	TS 010	m ²	28	
4.10	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 07	m ²	90	
4.11	Asfalto pagrindo sluoksnis su raudono pigmentu iš mišinio AC 5 VL	TS 07	m ²	1560	
4.12	Gruntavimas bitumine emulsija C 40 BF 1-S	TS 07	m ²	1560	
4.13	Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h=0,06 m	TS 07	m ²	1560	
4.14	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant NAG ≥20 %, h=0,20 m	TS 05	m ²	4785	
4.15	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,17m	TS 05	m ³	1418	
4.16	Asfalto viršutinio sluoksnio iš skaldos ir mišinio AC 11 VS įrengimas, h=0,04 m	TS 07	m ²	154	
4.17	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	TS 07	m	1128	
4.21	Iškiliojo greičio mažinimo kalnelio įrengimas. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VS įrengimas, h=0,05 m	TS 07	m ²	34	
4.22	Gruntavimas bitumine emulsija C 40 BF 1-S	TS 07	m ²	34	
4.23	Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h=0,05 m	TS 07	m ²	27	
4.24	Gruntavimas bitumine emulsija C 40 BF 1-S	TS 07	m ²	27	
4.25	Latakų su grotelėmis įrengimas ant betono pagrindo	TS 07	m	19	
4.26	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	TS 010	m	810	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-23S-2116-00-TDP-SD.SKŽ	2	8	0

4.27	Sužemintų gatvės bordiūrų įrengimas	TS 010	m	215	
4.28	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 010	m	2335	
4.29	Velo bordiūrų 1000x80x200-160 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 010	m	1230	
4.30	Sandarinimo juostos prie bordiūrų ir latakų įrengimas	TS 010	m	5858	
	5. Vandens nuvedimas				
5.1	Gofruotų perforuotų DN 110 SN 8 įrengimas ant 10 cm skaldelės fr. 11/22, apgaubiant geotekstile	TS 09	m	769	
5.2	Skaldelės fr. 11/22 įrengimas virš drenažo	TS 09	m³	177	
5.3	Pasijungimas į esamą šulinį prakertant sienelę	TS 09	vnt.	12	
	6. Eismo organizavimas ir kiti dabai				
6.1	Kelio ženklų viensiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	TS 08	vnt./m	46	
6.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų	TS 08	vnt./m²	47	
6.3	2.3 atramų įrengimas su kelio ženklais	TS 08	vnt.	15	
6.4	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m/m²	42	5
6.5	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m/m²	4	0,2
6.6	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m/m²	78	14
6.7	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m/m²	21	42
6.8	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.3 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m/m²	26,0	4
6.9	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.16 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m²	33,1	
6.10	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.23 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m²	16,1	
6.11	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.25 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m/m²	6,4	2
6.12	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.27 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)		m²	7,8	
6.13	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.31 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)		m/m²	31	31
6.14	Atšvaitų (katės akis) bortuose įrengimas		vnt.	95	
6.15	Pėsčiųjų tvorelės įrengimas	TS 08	m	8	
6.16	Suoliukų įrengimas	TS 011	vnt.	5	
6.16	Šiukšliadėžių įrengimas	TS 011	vnt.	5	
6.16	Dviračių stovų įrengimas	TS 011	vnt.	6	
6.16	Autobusų paviljonų įrengimas	TS 011	vnt.	2	
6.16	Krūmų sodinukų sodinimas	TS 013	vnt.	227	
6.16	Medžių sodinukų sodinimas ir pririšimas prie kuolų	TS 013	vnt.	20	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-23S-2116-00-TDP-SD.SKŽ	3	8	0

Gamyklų gatvė

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Kiekis
1. Paruošiamieji darbai					
1.1	Gatvės trasos nužymėjimas	TS 03	km	1,542	
1.2	Asfaltbetonio dangos ardymas, frezavimas, h, vid - 10 cm	TS 03	m ²	145	
1.3	Betoninių trinkelų / plytelių demontavimas	TS 03	m ²	3147	
1.4	Esamų betoninių gatvės ir vejos bordiūrų ardymas	TS 03	m	3139	
1.5	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų demontavimas	TS 03	vnt.	4	
1.6	Kelio ženklų skydų nuo viensiebių metalinių atramų demontavimas	TS 03	vnt.	6	
1.7	Esamų atitvarų demontavimas	TS 03	m	533	
1.8	Esamų šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir suregulavimas iki projekcinio aukščio	TS 03	vnt.	17	
1.9	Esamų ryšių šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir suregulavimas iki projekcinio aukščio	TS 03	vnt.	1	
1.10	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius ir įgilinant	TS 03	m	52	
1.11	Vidutinio tankumo krūmų rovimas	TS 03	ha	0,2	
1.12	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	TS 03	t	606	
1.13	Šiukšliadėžių demontavimas	TS 03	vnt.	1	
1.14	Suolų demontavimas	TS 03	vnt.	1	
2. Žemės darbai					
2.1	Augalinio grunto iki 15 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas	TS 04	m ² / m ³	3000	450
2.2	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 04	m ²	3622	
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 04	m ²	1552	
2.4	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 04	m ³	2851	
2.5	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m ³ kaušu, supilant vietoje	TS 04	m ³	183	
2.6	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 04	m ³	100	
2.7	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 04	m ³	1087	
2.8	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu	TS 04	m ³	466	
2.9	Šlaitų apėjimas žole 6 cm	TS 012	m ²	3542	283
4. Pėsčiųjų - dviračių tako įrengimas. 1 konstrukcijos variantas					
4.1	Betoninių trinkelų be kantų įrengimas, h=0,08 m	TS 07	m ²	104	
4.2	Betoninių trinkelų su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m	TS 010	m ²	37	
4.3	Betoninių trinkelų su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m	TS 010	m ²	3	
4.4	Išlyginamasis sluoksnis iš skalos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 07	m ²	144	
4.5	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridėdant NAG ≥20 %, h=0,15 m	TS 07	m ²	144	
4.6	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,19m	TS 05	m ³	366	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-23S-2116-00-TDP-SD.SKŽ	4	8	0

4.7	Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h=0,08 m	TS 07	m ²	900	
4.8	Betoninių trinkelų su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m	TS 010	m ²	17	
4.9	Betoninių trinkelų su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m	TS 010	m ²	3	
4.10	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 07	m ²	20	
4.11	Asfalto pagrindo sluoksnis su raudono pigmentu iš mišinio AC 5 VL	TS 07	m ²	3660	
4.12	Gruntavimas bitumine emulsija C 40 BF 1-S	TS 07	m ²	3660	
4.13	Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h=0,06 m	TS 07	m ²	3660	
4.14	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant NAG ≥ 20 %, h=0,20 m (Skaiciuojama 4.7 ir 4.11 punktams bendrai)	TS 05	m ²	4560	
4.15	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,17m	TS 05	m ³	912	
4.16	Asfalto viršutinio sluoksnio iš skaldos ir mišinio AC 11 VS įrengimas, h=0,04 m	TS 07	m ²	29	
4.17	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	TS 07	m	38	
4.18	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	TS 010	m	105	
4.19	Sužemintų gatvės bordiūrų įrengimas	TS 010	m	86	
4.20	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 010	m	3055	
4.21	Velo bordiūrų 1000x80x200-160 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 010	m	502	
4.22	Sandarinio juostos prie bordiūrų įrengimas	TS 010	m	4300	
4.23	Pakopų įrengimas iš smėlio	TS 09	m ³	1866	
4.24	Geotinklo įrengimas	TS 09	m ²	5710	
4.25	Geotekstilės įrengimas	TS 09	m ²	1713	
4.26	Priešerozinio demblio įrengimas	TS 09	m ²	821	
5. Vandens nuvedimas					
5.1	Gofruotų perforuotų DN 110 SN 8 įrengimas ant 10 cm skaldelės fr. 11/22, apgaubiant geoteksile	TS 09	m	576	
5.2	Skaldelės fr. 11/22 įrengimas virš дренаžo	TS 09	m ³	132	
5.3	Pasijungimas į esamą šulinį prakertant sienelę	TS 09	vnt.	8	
6. Eismo organizavimas ir kiti dabai					
6.1	Kelio ženklų viensiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	TS 08	vnt./m	9	
6.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų ar šviestuvų atramų	TS 08	vnt./m ²	17	
6.3	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m/m ²	41,7	7,2
6.4	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.16 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m ²	15,1	
6.5	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.23 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m ²	7,4	
6.6	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.27 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)		m ²	9,2	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-23S-2116-00-TDP-SD.SKŽ	5	8	0

6.7	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.31 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)		m/m ²	11	11
6.8	Dėžinio tipo atitvaro įrengimas	TS 08	m	533	
6.9	Pėsčiųjų tvorelės įrengimas	TS 08	m	508	
6.10	Signalinių stulpelių įrengimas	TS 08	vnt.	4	
6.11	Suoliukų įrengimas	TS 011	vnt.	4	
6.12	Šiukšliadėžių įrengimas	TS 011	vnt.	3	
6.13	Dvirąčių stovų įrengimas	TS 011	vnt.	6	

Sporto gatvė

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Kiekis
1. Paruošiamieji darbai					
1.1	Gatvės trasos nužymėjimas	TS 03	km	0,300	
1.2	Asfaltbetonio dangos ardymas, frezavimas, h, vid - 10 cm	TS 03	m ²	77	
1.3	Betoninių trinkelų / plytelių demontavimas	TS 03	m ²	601	
1.4	Esamų betoninių gatvės ir vejų bordiūrų ardymas	TS 03	m	380	
1.5	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų demontavimas	TS 03	vnt.	1	
1.6	Kelio ženklų skydų nuo viensiebių metalinių atramų demontavimas	TS 03	vnt.	1	
1.7	Plastikinių signalinių stulpelių demontavimas	TS 03	vnt.	1	
1.8	Esamų atitvarų sutrumpinimas	TS 03	m	1,3	
1.9	Reklaminių stendų perkėlimas	TS 03	vnt.	1	
1.10	Esamų šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir suregulavimas iki projekcinio aukščio	TS 03	vnt.	4	
1.11	Esamų ryšių šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir suregulavimas iki projekcinio aukščio	TS 03	vnt.	1	
1.12	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius ir įgilinant	TS 03	m	11	
1.10	Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	3	
1.11	Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	3	
1.12	Retų krūmų rovimas	TS 03	ha	0,01	
1.13	Medžių ir kelmų išvežimas	TS 03	t	1,5	
1.14	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	TS 03	t	125	
1.16	Šiukšliadėžių demontavimas	TS 03	vnt.	1	
2. Žemės darbai					
2.1	Augalinio grunto iki 15 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas	TS 04	m ² / m ³	1372	206
2.2	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 04	m ²	318	
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 04	m ²	1273	
2.4	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 04	m ³	100	
2.6	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 04	m ³	302	

DOKUMENTO ŽYMUO

AT-23S-2116-00-TDP-SD.SKŽ

LAPAS

6

LAPŲ

8

LAIDA

0

2.7	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 04	m ³	95	
2.8	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu	TS 04	m ³	382	
2.9	Šlaitų apėjimas žole 6 cm	TS 012	m ²	1058	85
	4. Pėsčiųjų - dviračių tako įrengimas. 1 konstrukcijos variantas				
4.1	Betoninių trinkelų be kantų įrengimas (raudono atspalvio), h=0,08 m	TS 07	m ²	616	
4.2	Betoninių trinkelų be kantų įrengimas (pilko atspalvio), h=0,08 m	TS 010	m ²	657	
4.3	Betoninių trinkelų su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m	TS 010	m ²	44	
4.4	Betoninių trinkelų su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m	TS 010	m ²	11	
4.5	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant NAG ≥20 %, h=0,15 m	TS 07	m ²	1328	
4.6	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,17m	TS 05	m ³	266	
4.7	Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas nuovažoje, h=0,08 m	TS 07	m ²	72	
4.8	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant NAG ≥20 %, h=0,20 m	TS 05	m ²	72	
4.9	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=0,32m	TS 05	m ³	123	
4.10	Asfalto viršutinio sluoksnio iš skaldos ir mišinio AC 11 VS įrengimas, h=0,04 m	TS 07	m ²	50	
4.11	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	TS 07	m	120	
4.12	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	TS 010	m	82	
4.13	Sužemintų gatvės bordiūrų įrengimas	TS 010	m	51	
4.14	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 010	m	613	
4.15	Velo bordiūrų 1000x80x200-160 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 010	m	223	
4.16	Sandarinio juostos prie bordiūrų įrengimas	TS 010	m	133	
	5. Eismo organizavimas ir kiti dabai				
6.1	Kelio ženklų viensiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	TS 08	vnt.	8	
6.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų	TS 08	vnt./m ²	9	
6.3	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m/m ²	7	0,8
6.4	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m/m ²	12	0,7
6.5	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m/m ²	27,6	4,7
6.6	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.3 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m/m ²	26,5	3,8
6.7	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.16 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m ²	5,0	
6.8	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.23 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m ²	2,5	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-23S-2116-00-TDP-SD.SKŽ	7	8	0

6.9	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.31 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)		m/m ²	7	7
6.10	Signalinių stulpelių įrengimas	TS 08	vnt.	1	
6.12	Suoliukų įrengimas	TS 011	vnt.	2	
6.14	Šiukšliadėžių įrengimas	TS 011	vnt.	1	

Pastabos:

- 1) Visi šulinių dangčiai numatomi su priklausančios įmonės logotipu, o demontuoti dangčiai perduodami savininkams.
- 2) Rangovas statybvietės išlaidose turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimą).
- 3) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami.
- 4) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.
- 5) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingus projekto įgyvendinimui pagal brėžinius.
- 6) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
- 7) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.
- 8) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtinę dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-23S-2116-00-TDP-SD.SKŽ	8	8	0

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-12 Nr. SA-1684 (35.1 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-12 16:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aktualus darbų kiekių žiniaraštis.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250205.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-12 nuorašą suformavo Povilas Miliauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-