


Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6

Medžiagų ir įrengimų parinkimas, tiekimas, montavimas, demontavimas ir perdavimas užsakovui (pagal TS reikalavimus)					
	II etapo darbų apimtis				
	I žiotis D250 nr.1				
	Paviršinių nuotekų tinklas				
1.	Savitakiniai nuotekų PVC vamzdžiai su reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 3,2m, hidraulinis išbandymas ir peržiūra televizine kamera	TS-1,2,3			
2.	Dn250		m	71,0	
3.	Dn200		m	4,0	
4.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1000mm su hidroizoliacija, bendras šulinio aukštis H iki 1,0m., su suformuotu betono lataku (L1-1)	TS -3.4.2	vnt/m³	1/0,95	
5.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1000mm su hidroizoliacija, bendras šulinio aukštis H iki 2,0m., su suformuotu betono lataku (L1-17)	TS -3.4.2	vnt/m³	1/1,30	
6.	PVC šulinys D425, Hb iki 2,0m komplekte su visomis reikalingomis jungtimis (kinetė, sandarinimo žiedai, gofruotas vamzdis, betoninis kūgis apkrovos mažinimui) ir tarpinėmis (L1-2)	TS -3.4.2	vnt	1	
7.	Surenkamas gelžbetoninis šulinėlis D700mm su sėsdinama 0,3m dalimi, Hb-1,10-1,30m su hidroizoliacija	TS -3.4.2	vnt/m³	1 /0,5	
8.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400	TS -3.4.2	vnt	2	
9.	Kalaus ketaus plaukiojančio tipo, rakinamas liukas D425mm, sunkaus tipo, apkrovai D400	TS -3.4.3	vnt	1	
10.	Kalaus ketaus šulinėlio dangtis –grotelės D700, rakinamas, apkrovos klasei D400	TS -3.4.2	vnt	1	
11.	Protarpiniai trumpi:	TS-1,2,3			
12.	D200		vnt	1	
13.	D250		vnt	7	

0	2024-06	Statybos leidimui, konkursui,
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „PATVANKA“			Projektas Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas			
1594	PV	K.Amolevičius		Dokumento pavadinimas		Laida	
24019	VN PDV	Inga Kupstienė		PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS (II ETAPAS)		0	
				MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS			
It	Statytojas: Marijampolės savivaldybė			Dokumento žymuo 2342-TDP-NŠ.SŽ-02		Lapas 1	Lapų 3

Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
14.	Sutankinto smėlio pagrindas	TS 3.4	m³	0,30	
15.	Smėlis vamzdynų užpylimui	TS 3.4	m³	7,7	
16.	Šulinio nužymėjimo lentelė ant stulpelio	TS 3.4.3	vnt	3	
17.	Lietaus vandens gelžbetoninis išleistuvas D250 (Žiotys Nr.1) su įrengimu			-	Žiūrėti konstrukcijų dalį
Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpilimas ir tankinimas					
18.	Tranšėjos išramstymas metaliniais skydais	TS-4	m³	100,0	
19.	II gr. sauso grunto kasimas rankiniu būdu	TS-4	m³	0,5	
20.	II gr. šlapio grunto kasimas rankiniu būdu, iškeliant kranu	TS-4	m³	4,5	
21.	II gr. šlapio grunto kasimas ekskavatoriumi, išvežant 10km atstumu į savartyną	TS-4	m³	95,0	
22.	Tranšėjos užpilimas rankiniu būdu	TS-4	m³	10,0	
23.	Mechanizuotas grunto užpilimas, gruntą tankinant rankiniais plaktuvais	TS-4	m³	79,0	
24.	Vandens atsiurbimas siurbliu su vidaus degimo varikliu	TS-4	maš/val	1	
	I žiotis D250 nr.2				
	Paviršinių nuotekų tinklas				
25.	Savitakiniai nuotekų PVC vamzdžiai su reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 3,2m, hidraulinis išbandymas ir peržiūra televizine kamera	TS-1,2,3			
26.	Dn200		m	10,5	
27.	Dn250		m	12,0	
28.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1000mm su hidroizoliacija, bendras šulinio aukštis H iki 2,0m., su suformuotu betono lataku (L1-16)	TS -3.4.2	vnt/m³	1/1,3	
29.	Surenkamas gelžbetoninis šulinėlis D700mm su sėsdinama 0,3m dalimi, Hb-1,10-1,30m su hidroizoliacija	TS -3.4.2	vnt/m³	1 /0,5	
30.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400	TS -3.4.2	vnt	1	
31.	Kalaus ketaus šulinėlio dangtis –grotelės D700, rakinamas, apkrovos klasei D400	TS -3.4.2	vnt	1	
32.	Protarpiniai trumpi:	TS-1,2,3			
33.	D200		vnt	1	
34.	D250		vnt	2	
35.	Sutankinto smėlio pagrindas	TS 3.4	m³	0,8	
36.	Smėlis vamzdynų užpylimui	TS 3.4	m³	2,0	
37.	Šulinio nužymėjimo lentelė ant stulpelio	TS 3.4.3	vnt	1	
38.	Lietaus vandens gelžbetoninis išleistuvas D250 (Žiotys Nr. 2) su įrengimu			-	Žiūrėti konstrukcijų dalį
Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpilimas ir tankinimas					
39.	Tranšėjos išramstymas metaliniais skydais	TS-4	m³	30,0	
40.	II gr. sauso grunto kasimas rankiniu būdu	TS-4	m³	0,15	

2342-TDP-NŠ.SŽ-02	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
41.	II gr. šlapio grunto kasimas rankiniu būdu, iškeliant kranu	TS-4	m ³	1,35	
42.	II gr. šlapio grunto kasimas ekskavatoriumi, išvežant 10km atstumu į savartyną	TS-4	m ³	28,5	
43.	Tranšėjos užpilimas rankiniu būdu	TS-4	m ³	3,0	
44.	Mechanizuotas grunto užpilimas, gruntą tankinant rankiniais plaktuvais	TS-4	m ³	24,0	
45.	Vandens atsiurbimas siurbliu su vidaus degimo varikliu	TS-4	maš/val	0,3	
46.	Žemės paviršiaus padengimas augalinio dirvožemio grunto 10cm storio sluoksniu (panaudojant esamą gruntą) pasėjant žolę	TS-4	m ²	210,0	

PASTABA:

Nuotekų tinklų įrengimo apimtyje asfalto dangų įrengimas nėra numatytas

2342-TDP-NŠ.SŽ-02	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0