

LENTVARIO DVARO SODYBOS RŪMŲ (G12K1)
Polichrominio sienų dekoro

**I a. patalpos Nr.2- koridoriaus (konservavimas, restauravimas),
I-II a. patalpos Nr.14- holo ir laiptinės (restauravimas),
I-II a. patalpos Nr.14- holo praėjimo angų glefų (restauravimas)**

LIKUTINIŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

2025 m. balandžio 2 d.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mat. vnt	Kiekis
1.	Kalkinio klajinio uždažymo pašalinimas nuo klajinės tapybos	m ²	66,36
2.	Nešvarumų, užteršimų pašalinimas nuo klajinės tapybos paviršiaus sausu būdu	m ²	66,36
3.	Tinko krašto tvirtinimas, kai tinkas iki 0.5 cm	m	228
4.	Atšokusio, suskilusio tinko (sieninės tapybos pagrindo) tvirtinimas, įjektuojant specialius kalkinius skiedinius su kazeino priedu	m ²	16,1
5.	Sieninės tapybos, pažeistos druskų, nudruskinimas	dm ²	129
6.	Klajinės sieninės tapybos, pažeistos pelėsių, mikrogrybų dezinfekavimas	m ²	66,36
7.	Tinko atkūrimas tapybos pagrindo didelių netekčių vietose, kai pagrindas dvisluoksnis	m ²	19,83
8.	Tinko atkūrimas tapybos pagrindo nedidelių netekčių vietose, kai pagrindas dvisluoksnis.	dm ²	8,61
9.	Plyšių, įtrūkimų užtaisymas	m	80,32
10.	Grunto paviršiaus glaistymas tapybos netekčių vietose	dm ²	3318
11.	Autentiško tapybinio sluoksnio tvirtinimas 2% - kazeino vandeniniu tirpalu	m ²	33,18
12.	Tapybos netekčių vietų retušavimas puanteliu, kai pagrindas autentiškas, o 1m ² tapybos sunykę daugiau, negu 30%	dm ²	2791,5
13.	Ornamentinės tapybos atkūrimas, kai pagrindas naujai paklotas.	dm ²	9305

Paruošė eksperto kategorijos sieninės tapybos restauratorė

Audronė Kaušininė

