

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis							
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Projektinis kiekis	Maksimalus kiekis	Mato vnt. įkainis Eur be PVM	Iš viso kaina Eur be PVM (projektiniam kiekiui)	Iš viso kaina Eur be PVM (maksimaliam kiekiui)
1.	MODULINĖS, KARKASINĖS, BETONINĖS, MŪRINĖS TRANSFORMATORINĖS STATYBA						
1.1.	Modulinės, karkasinės, betoninės, mūrinės transformatorinės atvežimas, pastatymas/sumontavimas, prijungimas, suderinimas projekte numatytoje vietoje, įžeminimo kontūro sumontavimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskyrus galios transformatoriaus sumontavimą).	vnt.	3	3		0,00	0,00
VII.	ATSKIRŲ ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS						
5.	Galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas, suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje.	vnt.	3	3		0,00	0,00
1.	10 kV transformatorinės skirstyklos įrenginių keitimas, montavimas, suderinimas, bandymai, visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos	kompl.	1	1		0,00	0,00
3.	10 kV kabelių spintų montavimas, suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje	kompl.	1	1		0,00	0,00
6.	10 kV oro linijos vertikalaus, horizontalaus skyriklio montavimas, prijungimas prie įžeminimo kontūro (įskaitant skyriklį, visus kitur reikalingus darbus ir medžiagas)	vnt.	2	2		0,00	0,00
IX.	KABELIŲ LINIJŲ STATYBA						
2.	10 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)						
2.1.	Atr. 303/1 - Vr-302	km	2,421	2,663		0,00	0,00
2.2.	Atr. 301/1 - Vr-104	km	5,029	5,532		0,00	0,00
3.	0,4 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)						
3.1.	Vr-304 - atr. 200/1	km	0,039	0,043		0,00	0,00
3.2.	Vr-304 - JM-1-2	km	0,035	0,039		0,00	0,00
3.3.	Vr-304 - JM-1	km	0,033	0,036		0,00	0,00
3.4.	Vr-305 - atr.100/1	km	0,056	0,062		0,00	0,00
3.5.	Vr-305 - atr.200/1	km	0,056	0,062		0,00	0,00
3.6.	Vr-305 - atr.300/1	km	0,024	0,026		0,00	0,00
3.7.	Vr-302 - Atr. 100/1	km	0,040	0,044		0,00	0,00
3.8.	Vr-302 - Atr. 100/1	km	0,042	0,046		0,00	0,00
3.9.	Vr-302 - Atr. 100/1	km	0,034	0,037		0,00	0,00
					Viso Eur be PVM	0,00	0,00
					PVM, 21%	0,00	0,00
					Viso Eur su PVM	0,00	0,00

1.	* 0,4kV KL ir 0,4kV OKL tiesimo įkainiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti atvado paklojimo, prijungimo, perjungimo darbai ir medžiagos
2.	Pozicijose, kuriose nurodytas mato vienetas komp. – turi būti įvertinta techniniame, darbo projekte numatyta visa apimtis. Pozicijose, kurių mato vienetas yra kilometras, reikia nurodyti maksimalaus kiekio kainą, kuri apskaičiuojama Maksimalų kiekį padauginus iš vieneto įkainio Eur be PVM.
3.	Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Projektinio kiekio. Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Maksimalaus kiekio.
5.	Sustambintame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti įvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medžiagos, įrenginiai, bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai reikalingi projekto įgyvendinimui.
6.	Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis Statybos techninių reglamentų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, bei kitų Lietuvos respublikje galiojančiuose teisės aktų reikalavimų.
7.	Visi projektui įgyvendinti reikalingi leidimai, trečiųjų šalių sutikimai ir suderinimai, leidimai žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninės priežiūros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kitų institucijų pažymos, leidimai turi būti įvertinti rangos darbų kainoje.

