

DĖL ATSAKYMŲ Į RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMUS

Dėkojame už dalyvavimą rinkos konsultacijoje dėl projekto „110-35-10 kV Griškonių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ projektinių pasiūlymų paslaugų pirkimo. Pateikiami atsakymai į pateiktus komentarus / siūlymus.

Klausimas	Teikiamas komentaras/siūlymas	LITGIRD AB atsakymas
Ar Reikalavimuose yra punktų, kurie Jūsų nuomone yra dviprasmiški ir/arba neaiškūs? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus /	<p>1 komentaras:</p> <p>Pvz. 4.40 punktas (dėl ryšių bokšto). Turi būti aiškiai nurodyta ar reikės tą projektuoti ar ne. Kitu atveju, vieni tokius darbus įsivertins, o kiti neįsivertins ir tikėsies, kad tai bus pripažinta papildomais darbais.</p> <p>Pvz. 7.2 punktas (dėl atramų projektavimo už pastotės sklypo ribų). Ar jau gautas nurodyto žemės sklypo savininko sutikimas statyti tame sklype atramas? Ar sutvarkyti žemės panaudos/nuosavybės dokumentai?</p> <p>11.2.1 punktas (dėl šviesolaidinės linijos). Paminėtas šviesolaidinės linijos projektavimas, aprašyti papildymai antruose 110 kV OL linijų galuose (Alytaus TP ir Varėnos TP), bet niekur nerašoma ar kalbama apie esamą šviesolaidinę liniją, ar apie naujai projektuojamą.</p> <p>11.3 su papunkčiais. Projektuotojas įpareigojamas išsiimti sąlygas kas didina neapibrėžtumą dėl darbų apimčių.</p> <p>Pvz. PU 41 priedas. Preliminariame plane numatyta panaudoti dalį ESO žemės sklypo. Ar gautas ESO sutikimas dėl žemės panaudojimo? Ar sutvarkyti žemės panaudos/nuosavybės dokumentai?</p>	<p>Punktas pašalintas, vadovautis prisegtomis ESO techninėmis sąlygomis.</p> <p>Šiuo metu yra rengiamas žemės paėmimas visuomenės poreikiams (bus paimama žemė ir išnuomojama, tad sutikimai nėra reikalingi).</p> <p>11.2.1 punktas bus pašalintas. Puktai 11.7.6 ir 11.7.7 aprašo projektavimo darbus Griškonių TP.</p> <p>Šios sąlygos įpareigos tik perkelti įrangą iš vienos vietos į kitą, todėl nematome didelio neapibrėžtumo, kas gali turėti įtakos darbų apimčiai ir terminams.</p> <p>Šiuo metu yra rengiamas žemės paėmimas visuomenės poreikiams (bus paimama žemė ir išnuomojama, tad sutikimai nėra reikalingi).</p>

	<p><u>2 komentaras:</u></p> <p>PU punktas 4.17 yra dviprasmiškas ir neaiškus: Ar tikrai reikalinga atskira stovėjimo aikštelė automobiliui? Ar nėra galimybės automobilio palikti ant kelio? Dviprasmiškumai PU: „Po įtampą turinčiais įrenginiais ir portalais projektuoti skaldos dangą ant šalčiui atsparaus sluoksnio. Skaldos frakcija fr.16/32 mm. Visa likusi neužstatyta teritorija, įskaitant ir kitų žemės naudotojų ir savininkų teritorijas, kurioje yra numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramų pastatymas), apželdinama daugiamete, žemaūge, lėtai augančia žole. Skirstykloje laisvą teritoriją esant galimybei projektuoti skaldos dangos.“ Kokią konkrečią dangą kuriose skirstyklos vietose projektuoti? Iš patirties žinome, jog dėl šių dviprasmiškumų projektavimo metu per pasitarimus kyla ginčų tarp Litgrid`o atstovų ir yra gaišamas laikas, nes PU nėra konkretumo. Prašome tikslinti.</p> <p>Prašome patikslinti PU 6.7 punktą. Pagal dabartinę formuluotę galima suprasti, kad kelias privažiuoti laboratorijai turi būti įrengtas prie visų jungtuvų ir tarp galios transformatorių. Iš vykdomų projektų žinome, kad čia bent jau iki šiol buvo traktuojama, kad 6.7 punkte minimas kelias turi būti tarp galios transformatorių ir jų prijunginiuose įrengtų jungtuvų. Prašome tikslinti.</p> <p>Vadovaujantis pirkimo medžiaga, perkamas skirstyklos ir oro linijų rekonstravimo projekto atlikimas. Prašome patikslinti, ar perkama vieno projekto parengimo ir vieno SLD išėmimo paslauga. T.y. ar projektiniai sprendiniai, technologiniai sprendiniai ir kiekių žiniaraščiai privalo būti pritaikyti vienam rangovui, ar numatyti atskirus projektus, pritaikytus atskiriems rangovams.</p>	<p>Automobilio aikštelės prie PVP poreikis yra nurodytas TU 4.5 punkte. Projektuojant skirstyklos skaldos dangą vadovautis TU 4.17 ir 6.7 punkto nuostatomis. Skaldos danga turi būti suprojektuota po įtampą turinčiais įrenginiais ir portalais, bei 3 metrai nuo įrenginių ir portalų pamatų. Skaldos danga numatomas aptarnaujančių, gedimus šalinančių transporto priemonių judėjimas, pvz. keltuvai, visureigiai ir pan. Vadovautis kriteriju, kad tarp skaldos dangos ir pvz. tvoros neprojektuoti siaurų žolės dangos plotų (iki 3 m.), kas apsunkina skirstyklos priežiūrą.</p> <p>PU 6.7 punktas traktuoja, kad kelias turi būti įrengtas prie visų jungtuvų ir galios transformatorių. Jūsų teiginys yra teisingas ir patenka į PU 6.7. Taip pat kelias turi būti projektuojamas ir prie linijinių jungtuvų. Papildomai informuojame, kad PU 41 priede jau yra nurodyta pavyzdinė Griškonių TP įrenginių išdėstymo schema su projektuojamais keliais.</p> <p>Perkama vieno projekto parengimo paslauga. Projektas skirtas rekonstruoti skirstyklą ir pastatyti naujas 110 kV OL Alytus-Griškonys I ir 110 kV OL Alytus-Griškonys II atramas Nr. 86, nugriaujanant esamas.</p>
--	--	--

Ar Reikalavimuose yra punktų, kurie Jūsų nuomone apriboja galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus.	<u>1 komentaras:</u> BIM. Tikrai ne visos projektavimo organizacijos pasirengusios tam.	Statinio informacinis modeliavimas yra teisės aktų reikalavimų vykdymas. Įmonės strategija - visus projektus vykdyti su BIM.
Kokios būtų kitos Jūsų įžvalgos pateiktiems Reikalavimams?	<u>1 komentaras:</u> Prie pirkimo dokumentų pridėti Varėnos TP ir Alytaus TP pastočių ir valdymo pultų planus.	Dėkojame už pastabą, skelbiant pirkimą bus pridėta.
Ar priimtini Sutarties projekte nurodyti įgyvendinimo terminai?	<u>1 komentaras:</u> Dėl darbų apimties siūlome pakeisti į ne mažiau 12 mėn.	Projektavimo darbų terminai planuojami pagal faktines statistines anksčiau vykdytų analogiškų darbų trukmes, bendrą projekto grafiką, kuriame vertinami dėl susijusių rekonstruojamų objektų apriboti galimi pastotės įrenginių atjungimo langai, vykdant rangos darbus. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo lapkričio 1 d. įsigaliojus pakeistiems statybos teisės aktams, rengiamiems projektiniams pasiūlymams nebus atliekama projekto ekspertizė