

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-05-11
Atsakingas vertintojas	[REDACTED]
Indeksas	VRTGTG006111971G012KNL
Kelias	4246 Plaškiei–Lazdėnai (1.027 km)
Statiny	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Kanalas

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Deformaciniai pjūviai	2.00	Kiauri.
	Hidroizoliacija	3.00	Nesandari.
	Važiuojamoji dalis	4.00	Žvyro danga, kraštuose auga žolės.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
2. Perdanga	Plokštės	3.00	Plokščių paviršiai netankūs, keliose plokštėse nutrupėjęs apsauginis betono sluoksnis, paviršiuje rūdijantys armatūros strypai.
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
3. Atramos	Ramtai	2.00	Rygeliai aptrupėję, sumažėjęs skerspjūvis, matosi atvira armatūra.
	Taurai	2.00	Rygelis stipriai aptrupėjęs, sumažėjęs skerspjūvis (betonas ištrupėjęs iš už armatūros, armatūra atvira).
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
4. Prielčiai	Kelio ženklai	3.00	Ženklavimo skydai palankstyti.
	Kūgio šlaitai	2.00	Kūgių nėra.
	Tvarka patiltėje	5.00	Pažaidų nėra.
	Upės vaga	2.00	Upės krantų sutvirtinimai suardyti.
	Važiuojamosios dalies danga	5.00	Pažaidų nėra.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		2.00	-

Bendras tilto įvertis ir bendros išvados	2.45	<p>Tilto būklė bloga. Rekomenduoju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - įrengti atitvarus; - kiek galima - suremontuoti (atstatyti) upės krantų sutvirtinimus; - paruošti ir įgyvendinti tilto remonto/rekonstravimo projektą.
---	------	--