



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMSIJA**

Tiekėjams

**DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO
NUKĖLIMO**

Vadovaudamiesi **Projekto „Turgaus aikštės su prieigomis atgaivinimas“ rangos darbų su darbo projekto parengimu pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 4686518)** sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

Klausimas	Dalis	Atsakymas
1. Projekto elektrotechninės dalies žiniaraštyje numatytas šviestuvo GŠ7 stulpo remontas, bet nenurodytas kiekis. Prašome pateikti stulpų kiekį.	LE4	Esamas istorinis stulpas Sinagogų ir Turgaus aikštės gatvių kampe. Žr. SP dalį. Darbai numatyti SP.TS 31 lape. SP.SŽ papildytas 01-Turgaus aikštė 1.7.1 poz. Kiekis – 1 vnt. LE4 dalyje numatyta elektros instaliacija.
2. Projekto elektrotechninės dalies žiniaraštyje medžiagose elektromobilių pakrovimo stotelė 1 kompl., o montavimo 2 kompl. Prašome patikslinti kiek stotelių reikės įrengti?	LE4	Stotelės – 2 vnt. EKS-1 ir EKS-2 Žr. LE4 brėžinius. Patikslintas LE4.SŽ
3. Projekto lauko elektroninių ryšių dalies žiniaraštyje numatytas angų išskirtimas / užtaisymas šulinyje, bet nenurodytas kiekis. Prašome pateikti angų kiekį.	LER	32 vnt.
4. LVN projekto dalies žiniaraštyje V150G latakai 115 m, o aiškinamajame rašte 175 m. Prašome patikslinti kiekį.	LVN	115m. Pagal kiekį žiniaraštį LVN.SZ
5. Prašome patikslinti ar šiame projekte įrengiamos bordiūrinio tipo grotelės? Jei įrengiamos, prašome patikslinti jų kiekį, nes niekur nėra detalizuota.	LVN, S, SP	Bordiūrinio tipo grotelės neįrengiamos. Bortas iškilęs tik 2 cm – sulyginamas su grindinio danga. Grotelės įrengiamos palei bordiūrą lietaus lovelio suformuoto iš grindinio dangos juostoje. Analogiškai kaip Daržų g. atkarpoje tarp Tiltų ir Aukštosios g.
6. Projekto LVN dalyje techninėse specifikacijose ir žiniaraštyje yra skirtingi polimerbetoninių latakų aprašymai. Prašome patikslinti kuom	LVN	Naudoti lataką RD200V, F900 ir jį įrengti vadovaujantis gamintojo pateiktomis TS, įrengimo taisyklėmis.

vadovautis?		
7. Projekto S dalies žiniaraštyje Skerdėjų g., Bružės g. ir Turgaus aikštės g. (IV etapas) numatomas esamų lauko akmenų grindinio pritaikymas atitinkamai 595 m ² , 240 m ² , 363 m ² ir šalia parašyta lauko akmenys keičiami į vienodai galimą tašytų akmenų tipą. Prašome patikslinti ar šioje pozicijoje reikia vertinti tik akmenų ardymą ar ir įrengimą? Jei įrengimą, tai prašome pateikti pagrindų įrengimo kiekius.	S, SP	Skerdėjų g. patenka į II etapą. Minimose pozicijose akmenys ardomi, rūšiuojami ir kartu įrengiami nauji tašyti akmenis pagal specifikacijas (žr. S ir SP dalies specifikacijas). Papildomai paaiškinama, kad pagal S ir SP dalies sprendinius visos ardomų akmenų dangos, išskyrus Aukštąją gatvę, rūšiuojamos į tašytus bei natūralios formos akmenis. Pagrindų įrengimo kiekiai važiuojamosioms dalims ir šaligatviams numatyti pozicijose "Dangų konstrukcija" prie visų gatvių statinių.
8. Projekto S dalies žiniaraštyje Turgaus aikštės g. (IV etapas) 7 skyriuje granito plokštės ir pagrindai kiekis duodamas 0. Prašome patikslinti ar šių pozicijų vertinti nereikia? Jei reikia, pateikite kiekius.	S, SP	Šio etapo ribose Turgaus aikštės gatvėje tokios plokštės neįrengiamos. Žiūrėti kartu su S ir SP dalių brėžiniais.
9. Projekto S dalies žiniaraštyje Turgaus aikštės g. (IV etapas) 1 skyriuje šaligatvių dangų ardymas 205 m ² , o pasluoksnių ardymas 134 m ² . Ar neturėtų būti vienodas kiekis?	S, SP	Paaiškinama. Pasluoksnių ardymas (iškasimas) susijęs su naujai įrengiamomis važiuojamosios ir šaligatvių dangomis ir jų pasluoksniais pagal projekto sprendinius. Esami ardomi dangų plotai tam neturi įtakos.
10. Projekto S dalies žiniaraštyje Aukštojoje g. numatomas esamos tašytų akmenų grindinio restauravimas ir pasluoksnių ardymas 405 m ² . Prašome patikslinti kokie darbai čia turi būti atlikti? Ardymas ar restauravimas? Jei restauravimas, tai prašome paaiškinti kaip turi būti restauruojamas akmuo?	S, SP	Aukštosios gatvės danga, bortai bei trasa yra saugomos teritorijos – Klaipėdos senamiestis (KVR16075) – vertingoji savybė. Aukštosios gatvės atkarpoje numatomas esamų grindinio akmenų ir bortų išdymas, išsaugojimas nesumaišant su kitomis ardymomis ir rūšiuojamomis kitų gatvių dangomis bei perklojimas toje pačioje Aukštojoje gatvėje pagal esamą vėduoklės raštą. Žr. kartu su SP dalies aprašymais ir sprendiniais.
11. Projekto S dalies žiniaraštyje Turgaus aikštės g. (II etapas) 4 skyriuje numatoma šukuoto betono danga 43 m ² . Techninėse specifikacijose DA3 aprašomos betono gaminių savybės. Prašome patikslinti kas čia per gaminy?	S, SP	Kiekis išimamas. Patikslinus projekto sprendinius nebeįrengiama.

Plokštės, plytelės, trinkelės ar kt.?		
12. Projekto S dalies techninėse specifikacijose aprašomas lenktas granitinis bortas B3, bet žiniaraščiuose tokių bortų nėra. Prašome patikslinti ar šiame projekte bus naudojami radiusiniai bortai? Jei bus, tai prašome pateikti jų kiekį, nes kaina skiriasi ženkliai.	S, SP	Lenktų bortų B3 kiekis Dviejų tipų radiusai: - R500 mm, 42 vnt., vieneto ilgis ~0.80 m - R1000 mm, 11 vnt., vieneto ilgis ~1.58 m Tikslinama DP metu.
13. Konkurso sąlygų aprašo 2 priede užsakovo užduotyje 30 punkte rašote, kad į pasiūlymo kainą neturi būti vertinama darbai nurodyti Sąnaudų kiekių žiniaraštyje, 06* – Atvira lauko prekybos aikštelė ir išvardinti punktai nuo 1 iki 9, bet projekte atviros lauko prekybos aikštelės ardyme įeina daugiau punktu nuo 1 iki 19. Prašome patikslinti ar tikrai nevertinti ardymo darbus tik nuo 1 iki 9 punkto?	SP	Vadovautis konkurso sąlygose numatytu reikalavimu Neatliekami 1-9 punktų ardymo darbai. Atliekami 10-19 punktų ardymo darbai.
14. Lauko elektroninių ryšių dalies projekte plano brėžinyje remontinis vamzdis d110 mm vaizduojamas montuoti asbestcementinių vamzdžių d100 mm vietoje. Prašome patikslinti ar reikės ardyti esamą asbestcementinį vamzdį? Jei reikės, prašome pateikti jo kiekį.	LER	Išardyti reikia 1015 m asbestinio vamzdžio.
15. Lauko elektroninių ryšių dalies projekte surenkami apsauginiai vamzdžiai d160 mm, o brėžiniuose ir techninėse specifikacijose d110 mm. Prašome patikslinti vamzdžių skersmenį?	LER	D110mm remontiniai vamzdžiai.
16. Projekto aiškinamajame rašte ir projekto sudėtyje nėra aprašyti techniniai sprendiniai, pagal „PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 2019-02042“, Kiti reikalavimai: gauti papildomas sąlygas iš įmonių, bei organizacijų, kurių kabeliai patenka į statybos zoną. Šių kabelių nėra. Ar šie reikalingi sprendiniai nėra vertinti projekto sudėtyje? Jei nėra, prašome patvirtinti, kad šie darbai bus apmokami papildomai.	LER, BD	Lauko ryšių (telekomunikacijų) sprendiniai numatyti pagal suderintos topografinės nuotraukos medžiagą, prisijungimo sąlygų reikalavimus ir suderinti su Telia Lietuva, AB. Jei senamiesčio teritorijoje bus kitų, nežinomų kabelių, jie turi būti išsaugomi iki bus priimami atitinkami sprendimai įvertinus faktinę situaciją.
17. Telia Lietuva, AB kabelių	LER	Projekto sprendiniai suderinti su Telia

perjungimo schemeje, numatyti optinių magistralinių kabelių perjungimas įrengiant papildomas optines movas. Ar tokie techniniai sprendiniai yra suderinti su tinklo savininku?		Lietuva, AB, perjungimo darbai šiame projekte nėra numatyti
18. Projekto SP dalyje žiniaraščio 06 skyriuje Atvira lauko prekybos aikštelė, II statybos etapas prie grindinių pateiktas pagrindų įrengimas 877,2 m ³ ir parašyta, kad įrengiama 60 cm storiu bei 1462 m ² plote. Prašome patikslinti koks storis sudaro AŠAS mišinio, skaldos ir išlyginamojo sluoksnio mišinių.	SP	Patikslinama. Turėtų būti 56 cm. Analogiškai S dalies važiuojamosios dalies pagrindo sprendiniui.
19. Projekto SP dalyje žiniaraščio 06 skyriuje Atvira lauko prekybos aikštelė, II statybos etapas prie grindinių pateikta įvairių dangų įrengimas. Prašome patikslinti ar šie darbai nesidubliuoja su susisiekimo dalyje pateiktais dangų kiekiais?	SP	Šie darbai nesidubliuoja, nes numatyti sklypo Turgaus a. 5 ribose. S dalies sprendiniai nepatenka į šio sklypo ribas.
20. Prašome pateikti betoninio terazzo dangos plotą ir storį meniniame akcente?	SP	Dangos DA3 storis meniniame akcente – 20 cm Plotas – 13.72 m ² Armavimo tinklas, Ø6 mm, S500, 150/150 ~ 45 kg Danga įgilinta 2.4 m ² plote su metalo perimetru ir metalinėmis grotelėmis.
21. Prašome pateikti meninio akcento su dviem periskopais ir geriamo vandens kolonėle detalesnį aprašymą su matmenimis, medžiagiškumu arba pateikite potencialų jo tiekėją, nes pagal tokius piešinukus neįmanoma paskaičiuoti kainos.	SP	Gaminys nestandartinis. Patikslinti kiekiai. Brėžinys papildytas detalizacija. Rangovas parenka tiekėją, kuris pagal parengtus ir suderintus gamybinius brėžinius ir technologijos aprašymą pagamina nestandartinį gaminį ir suteikia jam standartinę garantiją.
22. Prašome pateikti suoliukų aplink meninį akcentą matmenis ir medžiagiškumą, nes pagal tokius piešinukus neįmanoma paskaičiuoti kainos.	SP	Patikslinti kiekiai. Brėžinys papildytas detalizacija.
23. Projekto SP dalies brėžiniuose pavaizduoti LL5 laiptai, bet žiniaraščiuose jų įrengimo kiekių nėra. Prašome patvirtinti, kad šių Laiptų įrengimas/ remontas neperkami arba pateikite jų kiekius.	SP	Atskirų laiptų LL5 nėra. Šioje vietoje, tarp Turgaus a. gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės ir Galinio Pylimo gatvės įrengiami lauko laiptai LL1. Jų detalizacijos brėžinyje minimi LL1 ir LL5 pažymi skirtingą laiptų elementų įrengimą. LL1 atveju – tiesūs laiptai, LL5 atveju derinami kartu su

		dangų ir nuožulnų nuolydžiais. Tikslinama DP metu.
24. Šviestuvų GŠ1 ir GŠ2 specifikacijoje nenumatytas valdymas per ZHAGA ar NEMA jungtis. Prašome patikslinti, ar reikalinga valdymo galimybė, nes toks reikalavimas yra KLAP šviestuvų specifikacijos reikalavimuose?	LE4	GŠ1 ir GŠ2 yra atramos. Šviestuvus numatyti su ZHAGA valdymu.
25. Šviestuvams nėra numatyti ENEC arba ENEC+, toks reikalavimas yra KLAP šviestuvų specifikacijos reikalavimuose. Prašome patikslinti ar reikia numatyti ENEC arba ENEC+ ?	LE4	Šviestuvai turi turėti ENEC+ sertifikatą
26. Ar siūlant apšvietimo atramas privaloma atsižvelgti į vėjo apkrovos zoną ir siūlyti ne mažiau 32 m/s vėjo apkrovai pritaikytus gaminius?	LE4, SP	Taip, gaminiai turi atlaikyti III vėjo greičio rajoną su 32 m/s atskaitine vėjo greičio reikšme.
27. Iš projekto brėžinio, sudėtinga pateikti pasiūlymą apšvietimo stulpui GŠ6. Prašome pateikti detalesnę informaciją, nurodant preliminarūs viršaus ir apačios išmatavimus. Taip pat prašome pateikti akmens specifikaciją, ir nurodyti montavimo mazgo brėžinį.	LE4, SP	Pridedamas patikslintas brėžinys A006-01-TP-SP.B-803 su kiekiais ir matmenimis. Akmuo analogiškas grindinio dangai. Žr. SP dalį. Montavimo mazgai detalizuojami DP metu pagal gamintojo nurodymus.
28. ŠV1 specifikacijoje nurodytas efektyvumas ne blogiau 91,6lm/W, bet >50W ir 2500-3500lm. Net imant 3500lm, efektyvumas gaunasi tik 70lm/W. Kuriuo parametru vadovautis?	LE4	Specifikuoto šviestuovo ir šviestuovo vertinto apšvietimo skaičiavimuose rodikliai turėtų būti: Galia: > 50W Šviesos srautas: > 6000 lm Šviesos srauto efektyvumas: > 91.6 lm/W Patikslinama specifikacija.
29. ŠV1 Silezijos tipo (Schlesische) šviestuvas. Iš lieto aliuminio korpusas apdirbtas prieš dažymą. Dažytas milteliniais dažais. Atsparus korozijai. Nerūdijančio plieno 316 montavimo atrama. Aukštos kokybės silikoninės gumos tarpinės. Didelio efektyvumo optinis šviesos reflektorius. Skaidrus grūdintas stiklas. Integruota kontrolės sistema. Šviestuovo apačia atvira, kad nebūtų metamas šešėlis žemyn. Sertifikuotas gaminys. CE ženklas. Integruotas 50% 8val.	LE4, SP	ŠV1 sieninis šviestuvas montuojamas ant sieninių atramų AT2 ir sieninio stulpo ŠS1, kurių medžiagiškumas nurodomas AT2 ir ŠS1 specifikacijose. Šviestuovo ŠV1 specifikacijoje minima atrama yra dekoratyvinė pačio šviestuovo ŠV1 atrama – jo apatinė dalis. Techninės specifikacijos parengtos pagal gamintojų informaciją. Esant nesuderinamumui tarp skirtingų gaminių medžiagų turi būti įrengiama hidroizoliacinė tarpinė, kad išvengtų

automatinis galios numetimo mechanizmas BP. Šviestuvo aprašyme nurodyta Nerūdijančio plieno 316 montavimo atrama , tačiau atramos specifikacijoje - medžiaga: plienas. Kuom vadovautis?		galvaninės korozijos.
30. Projekto SP dalyje numatomi 3 vnt informacinių stendų. Prašome pateikti tikslią informaciją, kuri turės būti atspausdinta ant stendų, nes kitaip neįmanoma paskaičiuoti tokio stendo kainos arba patvirtinkite, kad šiuo etapu reikia įrengti tik patį stendą be informacijos.	SP	Žr. į SP dalies techninių specifikacijų 9 skyrių "Informacinis stendas" (18 lapas). Vertinti pilną 4 aliuminio kompozito lakštų (520x2250 mm) padengimą aplinkos ir UV poveikiui atspariu lipduku. Informaciją atskirai pateiks statytojas darbų vykdymo metu.
31. Projekto S ir SP dalyse techninėse specifikacijose aprašomi ACO kvadratiniai liukai (diametras 50 mm), užpildomi grindinio danga. S ir SP dalies žiniaraščiuose šių liukų nematome. Lauko elektroninių ryšių dalyje numatomi 12 vnt 800x800 mm liukai. LVN dalyje yra apie 80 vnt šulinių. Prašome patikslinti kiek tokių liukų numatoma LVN, S ir SP dalyse?	SP, S	Atsisakoma ACO tipo šulinių liukų įrengimo. Vietoje jų įrengiami plaukiojantys (tylūs) ketaus liukai su kvadratinio apvadu ir Klaipėdos miesto herbu. Šulinių liukų kiekius prašome įsivertinti pagal LVN ir LER dalis.
32. Projekto S ir SP dalyse numatoma daug nerūdijančio plieno įspėjamųjų paviršių. Prašome patikslinti ar šie kiekiai nesidubliuoja S ir SP projekto dalyse?	SP, S	Vertinti pagal SP dalies kiekius. SP dalies kiekiai turėtų būti perkelti į S dalį.
33. Prašome pateikti AS1 apvalių suolų metmenis ir medžiagiškumą.	SP	Patikslinti kiekiai. Brėžinys papildytas detalizacija.
34. Projekto SP dalies planuose pažymėti suolai su gėlinėmis S3, bet žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose jų nėra. Prašome pateikti S3 suolų kiekį ir technines specifikacijas, matmenis, medžiagiškumą	SP	S3 suolai neprojektuojami ir neįrengiami. Patikslinama SP brėžinyje į S1 – suolą su atlošu.
35. Projekto SP dalies brėžinyje laikinų automobilių stovėjimo vietų žymėjimo detalizacijoje pateikti 552 vnt nerūdijančio plieno stulpeliai, bet žiniaraščiuose jų nerandame. Prašome patikslinti ar vertinti šiuos stulpelius į pasiūlymą? Jei vertinti, tai pateikite jų tikslų kiekį ir įrengimo brėžinį kaip jie įsirengia?	SP	Kiekių žiniaraštis patikslintas. Brėžinys pateiktas techniniame projekte SP dalyje, brėžinio žymuo - A006-01-TP-SP.B-804. Įrengiamas į tarpus tarp akmenų
36. Prašome patikslinti ar tikrai	SP	Patikslintas kiekių žiniaraštis ir brėžinys.

laiptų LL1 betono kiekis yra 119,45 m ³ , nes detalizacijos brėžinyje rašo 63,5 m ² ?		
37. Projekto SP dalies žiniaraštyje prie laiptų LL1 vertinama skelto granito trinkelų danga, 5x5 cm, DA2 160,82 m ² , detalizacijos brėžinyje pjauto akmens danga DA5 112,5 m ² . Prašome patikslinti dangų tipą ir kiekį.	SP	Patikslintas kiekų žiniaraštis ir brėžinys.
38. Projekto SP dalies žiniaraštyje prie laiptų LL1 vertinama skelto granito trinkelų danga, 5x5 cm, DA2 160,82 m ² . Prašome patikslinti ar šio trinkelės klijuojamos prie betono ar įrengiamos su pagrindais? Pateikite pagrindų storius.	SP	Patikslintas kiekų žiniaraštis ir brėžinys. Įrengiamos su pagrindais. Pagrindų storiai analogiški teritorijos dangų detalėms.
39. Projekto SP dalies žiniaraštyje prie laiptų LL1 vertinama Nerūdijančio plieno turėklas T2 14,8 m, detalizacijos brėžinyje 35,05 m. Patikslinkite kiekį.	SP	Patikslintas kiekų žiniaraštis.
40. Projekto SP dalies laiptų LL1 detalizacijos brėžinyje matosi betoninės laiptų pakopos. Žiniaraščiuose pakopų nėra. Prašome pateikti pakopų ilgį ir kiekį.	SP	Patikslintas kiekų žiniaraštis. Sudalinimai ir kiti parametrai tikslinamai DP metu.
41. Projekto SP dalies žiniaraštyje prie laiptų LL2 vertinama laiptų pakopos 22,3 m ² , detalizacijos brėžinyje 15,26 m ² . Prašome patikslinti betono plotą m ² ir kiekį m ³ , pakopų matmenis, ilgį ir kiekius.	SP	Patikslintas kiekų žiniaraštis ir brėžinys.
42. Projekto SP dalies žiniaraštyje prie laiptų LL2 vertinama pandusas ir aikštelė 63 m ² , detalizacijos brėžinyje 36,9 m ² . Prašome patikslinti betono plotą m ² ir kiekį m ³ .	SP	Patikslintas kiekų žiniaraštis ir brėžinys.
43. Projekto SP dalies žiniaraštyje prie laiptų LL3 vertinama Laiptų pakopos 5 m ² , detalizacijos brėžinyje 15,6 m ² . Prašome patikslinti betono plotą m ² ir kiekį m ³ , pakopų matmenis, ilgį ir kiekius.	SP	Patikslintas kiekų žiniaraštis ir brėžinys.
44. Projekto SP dalies	SP	Patikslintas kiekų žiniaraštis ir brėžinys.

žiniaraštyje prie laiptų LL3 vertinama pandusas ir aikštelė 25 m ² , detalizacijos brėžinyje 10,35 m ² . Prašome patikslinti betono plotą m ² ir kiekį m ³ .		
45. Projekto SP dalies laiptų LL3 detalizacijos brėžinyje numatomos batų valymo vonelės su grotelėmis, projekto žiniaraštyje jų nėra. Prašome patikslinti ar reikia jas vertinti?	SP	Patikslintas kiekis žiniaraštis ir brėžinys.
46. Projekto SP dalies žiniaraštyje prie laiptų LL4 vertinama Laiptų pakopos 1,5 m ² , detalizacijos brėžinyje 14,1 m ² . Prašome patikslinti betono plotą m ² ir kiekį m ³ , pakopų matmenis, ilgį ir kiekius.	SP	Patikslintas kiekis žiniaraštis ir brėžinys.
47. Projekto SP dalies žiniaraštyje prie laiptų LL4 vertinama pandusas ir aikštelė 36,3 m ² , detalizacijos brėžinyje 10,42 m ² . Prašome patikslinti betono plotą m ² ir kiekį m ³ .	SP	Patikslintas kiekis žiniaraštis ir brėžinys.
48. Projekto SP dalies laiptų LL4 detalizacijos brėžinyje numatomos batų valymo vonelės su grotelėmis, projekto žiniaraštyje jų nėra. Prašome patikslinti ar reikia jas vertinti?	SP	Vertinti reikia. Patikslintas kiekis žiniaraštis.
49. Projekto SP dalies žiniaraštyje prie laiptų LL4 vertinama turėklas 7,5 m, detalizacijos brėžinyje matosi, kad jis yra apie 25 m ilgio. Prašome patikslinti kiekius.	SP	Patikslintas kiekis žiniaraštis.
50. Projekte pateikti šviestuvai projektuojami viešojoje erdvėje, ne daugiabučių kiemuose. Bet pagal pridėtą informaciją nurodyti ne tokie kokius nurodoma naudoti, pagal Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemą. Prašome patikslinti pagal ką įsivertinti žibintus.	LE4	Projekto sprendiniams pritarta. Šviestuvus, jų sienines atramas ir stulpus vertinti pagal projekto sprendinius. Sprendiniai atitinka Klaipėdos senamiesčio ir centrinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemos sprendinius. Sieniniai šviestuvai ŠV1 atitinka gatvių tipą B Apšvietimo stulpas ŠS1 atitinka tipą D Apšvietimo stulpas ŠS2 atitinka istorinius ažūrinius šviestuvus ir esamą restauruojamą GŠ7 Sieninio šviestuvo atrama AT2 kalvių darbo, pagal išlikusius autentiškus

		pavyzdžius ir projekto sprendinius. Papildomai LE4 technines specifikacijas žiūrėti kartu su SP technines specifikacijas.
51. Būtume labai dėkingi, jei galėtumėte pateikti geresnės kokybės tašyto akmens ir skelto akmens trinkelų nuotraukų (DA1 pozicijos 3 atspalviai ir DA2 pozicija), kad tiekėjai galėtų pasiūlyti tinkamus gaminius ?	SP	Rekomenduojame įsivertinti esamas istorinio grindinio dangas, ypač esančias Aukštojoje gatvėje bei Daržų g. atkarpoje tarp Tiltų ir Aukštosios gatvių. Visi pateikiami dangos pavyzdžiai bus lyginami su esamomis vertingomis Klaipėdos senamiesčio dangomis. Spalvos pateiktos projekte yra orientacinės.
52. Ar reikia įsivertinti architektūros natūros tyrimus, jei atsiras poreikis juos atlikti archeologinių tyrimų metu? Ar perkančioji organizacija nupirks juos atskirai ?	SP	Reikia įsivertinti.
53. Konkurso sąlygose rašoma, kad laistymo sistemos su automatika nevertinti. Projekto techninėje specifikacijoje kalbama, kad automatinės drėkinimo sistemos atsisakyta statytojo sprendimu. Prašome patikslinti ar čia kalbama tik apie medžių laistymo sistemą ar ir apie gėlynų laistymo sistemą? Jei reikia gėlynų laistymo sistemos, prašome pateikti darbų ir medžiagų kiekius ir technines specifikacijas	SP	Vertinama laistymo sistema gėlių loveliuose lauko laiptų LL2 statinyje. Sistema prijungiama prie geriamojo vandentiekio tinko kraneliams. Žr. LVN ir SP dalį. Specifikacijos numatytos SP. TS. Patikslintas kiekių žiniaraštis.
54. Esama situacija Techninio projekto, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 5.2.1 skyriuje yra pateiktos techninės specifikacijos neslėginiams nuotekų vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta. Klausimas Prašome patvirtinti, kad neslėginiams nuotekų tinklams galima naudoti plastikinius PP	LVN	Galima. Numatyti DP.

vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.		
55. Akmens pavadinimas DA2 Skelto akmens trinkelų danga. AKMENS APRASYMAS - Degintas, grublėtas, neslidus. KLAUSIMAS - Patikslinkite, koks turi būti akmens paviršiaus ir visų kitų kraštinių apdirbimas. Priklausomai nuo akmens paviršiaus apdirbimo būdo, ženkliai skiriasi gaminių kaina.	SP	Specifikacija patikslinta Akmens paviršius skeltas, o viršutinis vaikščiojimo paviršius patašytas. Viršutinis (vaikščiojimo) paviršius neturi būti per grubus. Papildomai paviršiaus deginti ar šratuoti nebūtina – tai perteklinis reikalavimas skeltiems / tašytiems akmenims. Dažniausiai jis taikomas pjautam akmeniui.
56. TAŠYTO AKMENS DANGA - Patikslinkite, koks turi būti akmens paviršiaus apdirbimas - skeltas, degintas ar sratuotas?	SP	Akmens paviršius skeltas, o viršutinis vaikščiojimo paviršius patašytas. Pagal esamus analogus – pavyzdžiui Daržų g. atkarpa nuo Tiltų iki Aukštosios g. ir esamus Aukštosios g. atkarpos akmenis tarp Turgaus aikštės ir Daržų g.
57. TAŠYTO AKMENS BORTAS - Patikslinkite, koks turi būti akmens paviršiaus bortui apdirbimas - skeltas, degintas ar sratuotas?	SP	Akmens paviršius skeltas, o viršutinis vaikščiojimo paviršius patašytas
58. Esate pirkimo sąlygose paminėję, kad pagal sklypo plano 7.9 TS neperkate "Gėlinės", tačiau mes nerandame, kur tos gėlinės pavaizduotos brėžiniuose, ar nėra sumaišyta prie lauko laiptų, kur įrengiamos gelių loviai. Prašome patikslinti šią vietą, ar prie laiptų gelių loviai bus įrengiami, jei taip, tada kur nebus rengiama "gėlinės"?	SP	Tai buvo atskirai pastatomi objektai, kurie neįrengiami. Gėlinės (gelių loviai) įeinančios į lauko laiptus LL2 įrengiamos.
59. Numatėte atsisakyti darbų "Atvira lauko prekybos aikštelė" paruošiamieji darbai nuo 1 iki 9, tačiau mums kyla klausimas dėl 17 eilutės, ten yra ardomi pamatai stoginės, ar šie darbai bus vykdomi?	SP	Taip, darbai vykdomi. Pamatai likę po esama įrengta laikina ir ardoma danga.

Pastabos:

- S ir SP dalies sprendiniai turi būti vertinami kartu, nes vienas kitą papildo ir paaiškina. Darbo projekto metu šie sprendiniai bus suvienodinti pateikiant aktualius S ir SP dalių sprendinius;
- papildomai patikslinta pjauto akmens dangos DA9 specifikacija numatant vaikščiojamo paviršiaus šratavimą siekiant sumažinti slidumą. Deginimas projekte nenaudojamas.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis konkurso sąlygų aprašo 54 p., 59 p., **pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025.12.19, 13.00 val.** Terminų nukėlimas CVPIŠ bus atliktas artimiausiu metu.

Pasiūlymas turi galioti 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atkreipiame dėmesį, kad dėl to atitinkamai keičiasi pasiūlymų galiojimo užtikrinimo išdavimo ir galiojimo datos ("Garantija ar laidavimas turi galioti nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (arba nuo garantijos ar laidavimo išdavimo datos tuo atveju, jei dokumentas nebuvo pateiktas kartu su pasiūlymu) ir galioti 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos").

PRIDEDAMA: patikslinti žiniaraščiai ir brėžiniai.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

I. Dulkytė, tel. (0 46) 39 61 25, el. p. ilona.dulkyte@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-12 Nr. (14.24E)-VP3-659
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-12 15:57:35 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-12 15:57:48 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-12 15:59:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-12 15:59:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys