

PROJEKTO NR.

2022-1-SSPP



PROJEKTAS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS MOKOLŲ G. 9, MARIJAMPOLĖJE STATYBOS PROJEKTAS

STATYBOS VIETA

MARIJAMPOLĖ, MOKOLŲ G. 9

PROJEKTO ETAPAS

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS (SSP)

STATINIO KATEGORIJA

NESUDĖTINGAS STATINYS II GRUPĖS

STATYBOS RŪŠIS

NAUJO STATINIO STATYBA

PROJEKTO DALIS

BENDROJI DALIS, SKLYPO PLANO DALIS

BYLOS ŽYMUO

BD, SP-01

STATINIO PASKIRTIS

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI
INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO**

UŽSAKOVAS

GNSB „PASAGA“

Projekto vadovas

Ramūnas Tolvaiša
atestato Nr. 24856

Projekto dalies vadovas

Ramūnas Tolvaiša
atestato Nr. 18667

TURINYS

1. Projekto sudėties žiniaraštis 2022-1-SSPP-PS	1 lapas
2. Užduotis	1 lapas
3. Derinimų žiniaraštis 2022-1-SSPP-D	1 lapas
4. Marijampolės sav. pritarimas medžių kirtimui	3 lapai
5. PV atestato išrašas	1 lapas
6. PDV atestatas ir išrašas	2 lapai
7. Individualios veiklos vykdymo pažyma	1 lapas
8. Normatyvinių dokumentų žiniaraštis 2022-1-SSPP-ND	3 lapai
9. Techninių specifikacijų žiniaraštis 2022-1-SSPP-TS	21 lapų
10. Aiškinamasis raštas 2022-1-SSPP-AR	10 lapų
11. Bendrųjų statinio rodiklių žiniaraštis 2022-1-SSPP-BSR	1 lapas
12. Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis 2022-1-SSPP-BSR	3 lapai
13. Trasos planas M 1:500, 2022-1-SSPP-S-1	1 lapas
14. Konstruktyvinis pjūvis M 1:50, 2022-1-SSPP-S-2	1 lapas
15. Suvestinis inžinerinių tinklų planas, 2022-1-SSPP-S-3	1 lapas
16. Aikštelės nužymėjimas, 2022-1-SSPP-S-4	1 lapas
17. Numatomų kirsti medžių planas, 2022-1-SSPP-S-5	1 lapas

Priedai

18. Registrų centro išrašas	3 lapai
19. Valstybinės žemės nuomos sutartis	2 lapai
20. Žemės sklypo planas	2 lapai
21. Topografinis planas su šulinio kortelėmis	8 lapai
22. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas	2 lapai
23. GNSB „Pasaga“ įgaliojimas	1 lapas
24. Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams Infostatyboje	2 lapai
25. Pritarimas projektiniams pasiūlymams Infostatyboje	1 lapas
26. ESO derinimų lentelė	1 lapas

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas			
24856	PV	R. Tolvaiša		2022-07	Turinys		Laida	
18667	PDV	R. Tolvaiša		2022-07			0	
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas	Lapų
SSP	GNSB „Pasaga“				2022-1-SSPP-T		1	2

27. Marijampolės savivaldybės specialieji reikalavimai 4 lapai
28. Gyvenamojo namo statybos bendrijos „Pasaga“ visuotinis narių susirinkimas 2 lapai

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-T	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	2	0

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1	BD, SP-01	0	Bendroji dalis, sklypo plano dalis	
2	LN-02	0	Lietaus nuotekų dalis	
3	TP-2022-21-LE	0	Elektrotechninė dalis	
4	KS-04	0	Skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis	

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Automobilių stovėjimo aikštelės Mokulų g. 9 Marijampolėje statybos projektas		
24856	PV	R. Tolvaiša		2022-07	Projekto sudėties žiniaraštis	Laida	
18667	PDV	R. Tolvaiša		2022-07		0	
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:	Lapas	Lapų
SSP	GNSB „Pasaga“				2022-1-SSPP-PS	1	1

Ramūnas Tolvaiša

Ind. veiklos pažyma Nr. 630899, Vilnius

Tel.: 862231296, info@gatvesirkeliai.lt, www.gatvesirkeliai.lt

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 1

2022-07-04

1. Pagrindiniai duomenys:

Statiny: Automobilių stovėjimo aikštelė
Adresas: Mokolų g. 9 Marijampolė
Statybos rūšis: nauja statyba.
Statytojas: GNSB „Pasaga“
Projektuotas: Ramūnas Tolvaiša
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingieji.

2. Projektuojama:

- 2.1. automobilių stovėjimo aikštelė.
- 2.2. projektuojamos lietaus nuotekos.
- 2.3. sąmatos sudarymas.
- 2.4. šaligatvio atnaujinimas.

3. Projektavimo darbų detalumas:

- 3.1. Supaprastintas projektas. Statytojo pageidavimu grafinė išraiška - brėžiniai;
- 3.2. supaprastinto projekto bendrųjų duomenų dalis. Projekto dalis pagal kurią gaunamas leidimas statybai.

4. Kiti statytojo reikalavimai ir pageidavimai:


Pateikti supaprastintą projektą Marijampolės savivaldybės administracijai derinimui, supaprastinto projekto suderinimas, pateikiant statybai leidžiančiam dokumentui reikiamus duomenis.

Tvirtinu

Užsakovas:
GNSB „Pasaga“



[Signature]



A. V. Vardas, pavardė, parašas

Sudarė

Projektuotojas:

[Signature]

Ramūnas Tolvaiša

Derinanti organizacija	Suderinimo tekstas, parašo vieta
Užsakovas	[redacted]. GNSB „Pasaga“ pirmininkė. Su projektiniais sprendimais sutinku. Parašas. Spaudas. (Susisiekimo dalis, aikštelės plano brėžinys 2021-1-SSPP-S-1).
Užsakovas	[redacted] GNSB „Pasaga“ pirmininkė. Su projekto techniniais sprendimais susipažinau ir sutinku. 2022-09-05. Parašas. Spaudas. (Elektrotechninė dalis, situacinis brėžinys TP-2022-21-LE-SB).
UAB „Litesko“	[redacted]. UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ technikos direktorius. Parašas. Spaudas. (Susisiekimo dalis, aikštelės plano brėžinys 2021-1-SSPP-S-1).
UAB „Litesko“	[redacted]. UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ technikos direktorius. Parašas. Spaudas. (Susisiekimo dalis, suvestinio inžinerinio tinklų plano brėžinys 2021-1-SSPP-S-3).
UAB „Sūduvos vandenys“	[redacted]. Inžinierė. Parašas. Spaudas. Suderinta. 2022-07-18. (Lietaus nuotekų dalis, trasos plano brėžinys 2022-1-SSPP-LN-BR-01).
UAB „Sūduvos vandenys“	[redacted]. Inžinierė. Parašas. Spaudas. Suderinta. 2022-08-29. (Susisiekimo dalis, suvestinio inžinerinio tinklų plano brėžinys 2021-1-SSPP-S-3).
AB Telia Lietuva	[redacted]. Tinklo resursų administravimo komandos inžinierius. Telia Lietuva AB požeminių ryšių linijų nėra, žemės darbai vykdomi be apribojimų. 2022-09-16. Parašas. Spaudas. (Elektrotechninė dalis, situacinis brėžinys TP-2022-21-LE-SB).
AB ESO	[redacted]. 2022-07-22. Pritarta. Sritis: dujos. Atskira ESO projekto derinimo lentelė.
AB ESO	[redacted]. 2022-07-22. Pritarta. Sritis: ryšiai. AB ESO priklausančių šviesolaidinio ryšio kabelių bei komunikacijų objekte nėra. Atskira ESO projekto derinimo lentelė.
Marijampolės savivaldybės administracijos aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius	Atskiras raštas pridedamas „Dėl pritarimo kirsti nesaugotinus želdinius“

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas		
24856	PV	R. Tolvaiša		2022-09	Derinimų žiniaraštis	Laida	
18667	PDV	R. Tolvaiša		2022-09		0	
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:	Lapas	Lapų
SSP	GNSB „Pasaga“				2022-1-SSPP-D	1	1



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

UAB „Gatvės ir keliai“

2022-07 - Nr. SA - (15.1.E)

Į 2022-07-11 prašymą

info@gatvesirkeliai.lt

DĖL PRITARIMO KIRSTI NESAUGOTINUS ŽELDINIUS

Atsižvelgiant į „Automobilių stovėjimo aikštelės Marijampolėje Mokolų g. 9 statybos projektą“, pritariame, kad projekte pažymėti nesaugotini želdiniai (virgininiai kadagiai), trukdantys automobilių stovėjimo aikštelės statybos darbams, būtų iškirsti.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Kriterijais, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtintais Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“ ir Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-51 „Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ virgininiai kadagiai nėra saugotini želdiniai. Todėl leidimas kirsti šiuos kadagius nebus reikalingas.

Šis raštas per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
laikinais atliekantis Administracijos direktoriaus pareigas



_____, (8-343) 90 013; el. p. _____@marijampole.lt

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
Dėl pritarimo kirsti želdinius	Raštas	

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Marijampolės savivaldybės administracija	188769113	Marijampolė, J. Basanavičiaus a.1	

Dokumento sudarymas

Sudarymo data	Parašai
2022-07-12 10:06:40	

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai						
2022-07-12 08:56:55	SA-7196 (15.1 E)								
Dokumentą užregistravęs darbuotojas <table> <tr> <th>Vardas ir pavardė</th> <th>Pareigos</th> <th>Struktūrinis padalinys</th> </tr> <tr> <td>DVS sistema</td> <td>Nėra</td> <td></td> </tr> </table>				Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys	DVS sistema	Nėra	
Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys							
DVS sistema	Nėra								

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
ADOC-V1.0	GeDOC	Elpako v.20220707.1	

El. dokumento klasifikavimas

Saugykla	Parašai		
Bylos (tomo) indeksai <table> <tr> <th>Bylos (tomo) indeksas</th> </tr> <tr> <td>15.1 E</td> </tr> </table>	Bylos (tomo) indeksas	15.1 E	
Bylos (tomo) indeksas			
15.1 E			

Dokumento parašai**Parašai** , Administracijos direktoriaus pa...**Parašo informacija**

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2022-07-12 10:06:40

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) 

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: 

Pareigos: Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: 

Leidėjas: ADIC CA-A

Galioja nuo 2021-10-08 iki 2024-10-07



Elementai pasirašyti parašu „Valdas Tumelis“

-  TURINYS
 -  2022-07-dėl_pritarimo_kirsti_želdinius(Mokolų g...
-  METADUOMENYS
 -  Dokumento pavadinimas: Dėl pritarimo kirsti žel...
 -  Sudarytojai
 -  Marijampolės savivaldybės administracija. Kodas...
 -  Sudarymo data: 2022-07-12
 -  Dokumento registracijos
 -  Registravimo data: 2022-07-12. Registracijos Nr...
 -  Parašai
 -  Pasirašymo data: 2022-07-12, Parašo paskirtis: ...

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRASValstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Ramūnas Tolvaiša

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas**Numeris** 24856**Pirmą kartą išduotas** 2009-10-13

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2012-04-24 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2017-04-21 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2021-11-09. Paieškos data: 2021-11-14.

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRASValstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt, <http://www.spsc.lt>

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Ramūnas Tolvaiša

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas**Numeris** 18667**Pirmą kartą išduotas** 2007-08-14

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2012-04-24 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai. Projekto dalys: susisiekimo, konstrukcijų, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2017-04-21 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2021-11-09. Paieškos data: 2021-11-14.



Vaitybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 310068926, Linkmenų g. 20, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.18667

Ramūnas Tolvašas

konfidencialu

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: susisiekimo, konstrukcijų, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KOPIJA TIKRA

Ramūnas Tolvašas

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2012 m. balandžio 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. rugpjūčio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

00789

FR0468 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 373
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2013 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. VA-37 redakcija)

**NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽYMA Nr. 630899**

Pažymima, kad RAMŪNAS TOLVAIŠA, identifikacinis numeris *konfidencialu*

nuo 2014-08-19 vykdo individualią veiklą:

<u>711200</u>	<u>Inžinerijos veikla ir su ja susijusios</u>	<u>2014-08-19</u>
(kodas pagal EVRK 2 red.)	techninės konsultacijos	(nuo)
	(veiklos rūšies pavadinimas)	

* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Ši pažyma naudojama tik gyventojo pajamų mokesčio mokėjimo tikslais.

KOPIJA TIKRA

Ramūnas Tolvaiša

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS
TECHNINIS PROJEKTAS SĄRAŠAS

1.1. ĮSTATYMAI

1.	STATYBOS ĮSTATYMAS
2.	LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMAS
3.	LR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMAS 2019-06-06 Nr. XIII-2166

1.2. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

4.	<u>STR 1.01.08:2002</u>	„STATINIO STATYBOS RŪŠYS“;
5.	<u>STR 1.01.03:2017</u>	„STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“;
6.	<u>STR 1.04.04:2017</u>	„STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“;
7.	<u>STR 1.05.01:2017</u>	„STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“;
8.	<u>STR 1.06.01:2016</u>	„STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“;
9.	<u>STR 2.06.04:2014</u>	„GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“;
10.	<u>STR 1.04.04:2017</u>	„STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“;

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas		
24856	PV	R. Tolvaiša		2022-07	Normatyvinių dokumentų žiniaraštis	Laida	
18667	PDV	R. Tolvaiša		2022-07			0
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:	Lapas	Lapų
SSP	GNSB „Pasaga“				2022-1-SSPP-ND	1	3

11.	<u>STR 2.03.01:2019</u>	„STATINIŲ PRIEINAMUMAS“;
12.	<u>STR 1.01.04:2015</u>	„STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮVERTINIMAI IR TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS“;
13.	<u>(ES) NR.305/2011</u>	2011-03-09 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS.

1.3. PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO IR STATYBOS TAISYKLĖS

14.	KPT SDK 19	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS“;
15.	IT ŽS 17	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMO IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS“
16.	IT ASFALTAS 08	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS“;
17.	IT TRINKELĖS 14	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS IŠ TRINKELIŲ IR PLOKŠČIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS“;
18.	IT SBR 19	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIŲ BE RIŠIKLIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS“;
19.	IT ŽS 17	AUTOMOBILIŲ KELIŲ ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMO IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS
20.	TRAT SST 14	AUTOMOBILIŲ KELIŲ SIGNALINIŲ STULPELIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS
21.	KPT VNS 16	AUTOMOBILIŲ KELIŲ VANDENS NULEIDIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS

1.4. REKOMENDACIJOS

22.	R IGGT 15	AUTOMOBILIŲ KELIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ BEI STATINIO TYRIMŲ REKOMENDACIJOS
-----	------------------	---

1.5. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAI

23.	TRA SBR 19	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIŲ, NAUDOJAMŲ SLUOKSNIAMS BE RIŠIKLIŲ, TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS“;
24.	TRA UŽPILDAI 19	AUTOMOBILIŲ KELIŲ UŽPILDŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS
25.	TRA ASFALTAS 08	AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO MIŠINIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

Atestato Nr. 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-ND	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	3	0

26.	TRA SBR 19	AUTOMOBILIŲ KELIŲ NESURIŠTŲJŲ MIŠINIŲ IR GRUNTŲ, NAUDOJAMŲ SLUOKSNIAMS BE RIŠIKLIŲ, TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS
-----	-------------------	---

1.6. STANDARTAI

27.	LST 1331:2015	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ GRUNTAI. KLASIFIKACIJA“;
28.	LST 1516:2015	„STATINIO PROJEKTAVIMAS. BENDRIEJI ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI“

Taipogi gali būti naudojami ir kiti čia nepaminėti lygiaverčiai norminiai dokumentai, standartai, užtikrinantys tą pačią kokybę.

Atestato Nr. 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-ND	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			3	3	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą.

1.1. Statinio statybos darbai gali būti pradedami vykdyti gavus statybos leidimą, pasamdžius rangovą ir statytojui perdavus statybą vietą (o rangovas ją priėmęs):

Statybos darbai turi būti vykdomi:

- rangovui paskyrus (pasamdžius) statinio statybos vadovą;
- vadovaujantis statinio projektu;
- rangovo parengtu statybos darbų technologijos projektu;
- Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais šioje teritorijoje;
- statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisyklės;
- statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymais;
- viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimais bei statinio saugos ir paskirties reikalavimais.

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) turi būti aprašoma statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį:

- Statybos įstatymas;

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas		
24856	PV	R. Tolvaiša		2022-07	Techninės specifikacijos	Laida	
18667	PDV	R. Tolvaiša		2022-07			0
Etapas SSP	Užsakovas: GNSB „Pasaga“				Žymuo: 2022-1-SSPP-TS	Lapas 1	Lapų 21

- Kelių įstatymas;
- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
- STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
- STR 1.03.01:2017 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
- Aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. D1-601 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“;
- Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos rangovas ir subrangovas turi turėti atestatą. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. Privalomi statybos vadovų kvalifikacijos atestatai.

1.5. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis).

1.6. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje privalomi išpildyti reikalavimai bei užtikrinama trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui.

- Vykdam statybos darbus ir radus vandens proveržius ar įtartinus gruntus privaloma atlikti geologinius tyrinėjimus, kuriuos užsako konkursą laimėjęs rangovas.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	21	0

- Rangovas turi atlikti paklotų inžineriniu tinklų išpildomasias ir statinių geodezines nuotraukas/planus.

- Brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo.

- Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka.

Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti jų atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. Vadovautis Aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“.

- Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kuriu sudėtyje yra asbesto ar kitų draudžiamų cheminių priedų;

- Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

- Turi būti vykdoma statybos produktų (gaminų ir medžiagų) kokybės kontrolė:

gamybos vietoje pagal ISO 9001;

statybvietėje – pasirinktinę kontrolę;

- Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) pavyzdžiai derinami su projekto rengėjais;

- Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas nustato rangovas;

- Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka;

- Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymas vykdomas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka;

4. Nurodymai statybos sklypo paruošimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis).

Teritorija turi būti aptverta su visa reikalinga infrastruktūra statybos darbams vykdyti: laikini buitiniai ir sandėliavimo pastatai, laikini inžineriniai tinklai, laikini privažiavimo keliai ir kitos būtinosios priemonės (gesintuvai, vaistinėlės, tualetai, vanduo ir kt.).

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			3	21	0

5. Statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis).

Statybos darbų organizavimas ir metodai numatomi statybos darbų vykdymo technologijos projekte. Šį projektą parengia konkursą statinio statybai laimėjęs rangovas. Statybos eiliškumą laisvai nusistato statybos rangovas, atsižvelgdamas į savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderinęs su Užsakovu.

6. Statybos užbaigimas/deklaravimas apie statybos užbaigimą.

Rangovas užbaigęs statinio statybos ir aplinkos sutvarkymo darbus, informuoja Užsakovą.

Rangovas parengia/užsako statybos užbaigimo procedūros dokumentus: inventorizacijos bylą, išpildomąsias nuotraukas, sklypo planą, užpildo deklaraciją suderina su Užsakovu ir teikia VTPSI/VĮ Registrų centrui įregistruoti.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			4	21	0

TS1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.1. ĮVADAS

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai dangų įrengimo darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- iškirsti medžius, krūmus ir pašalinti kelmus;
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

Paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo Inžinierius.

1.2. DARBŲ ATLIKIMAS

1.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.2.2. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte.

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti susmulkinti šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			5	21	0

1.2.3. Medžių pašalinimas

Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus krūmus.

Krūmai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis.

Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpildos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

1.2.4. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai ir kt.) turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.

Esamos skalbinių džiovyklės (1 vnt.), sūpynių metalinės liekanos 4 vnt., kurios trukdo aikštelės įrengimui yra demontuojamos.

1.3. DARBŲ PRIĖMIMAS

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus.

TS2 ŽEMĖS DARBAI

Paruošiamieji darbai

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia prisilaikyti „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių“ IT ŽS 17 V skyriaus III skirsnio reikalavimų.

Iškasos

Iškasų įrengimas turi atitikti IT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			6	21	0

Iškasos konstrukcijoms

Vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal IT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Iškasų apsauga nuo liūčių

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Iškasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.

TS3 TRINKELIŲ GRINDINIO DANGA, BORTAI

Naudojamos betoninės trinkelės:

- takams 20x10x8 cm.

Trinkelų dangos viršutinė dalis sudaryta iš trinkelų, siūlių ir posluoksnio. Trinkelų dangos projektuojamos bei įrengiamos vadovaujantis IT TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 ir TRA TRINKELĖS 14.

Reikalavimai posluoksniui ant kurio bus rengiama betoninių trinkelų danga:

- Posluoksnis ant kurio bus rengiama plytelių danga turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas;
- posluoksnio nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 10 mm;
- pagrindo sluoksniui be rišiklių turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys. Ši savybė įrodoma, kai posluoksnio medžiagos rūšiuotumo koeficientas ($C_u = D_{60}/D_{10}$) pagal LST 1331 (arba lygiaverčio) yra didesnis arba lygus 13;
- Trinkelų dangos ant įšalusio posluoksnio rengti negalima.

Įrengiant prijungtis, trinkelės, kurios buvo išpjautos reikiamos formos, neturėtų būti naudojamos, jei jų likęs trumpesnės briaunos (kraštinės) ilgis yra mažesnis negu pusė

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			7	21	0

neišpjautos trinkelės didžiausios briaunos ilgio. Išpjautos formos trinkelės ar plokštės negali turėti jokių briaunų kampų, mažesnių negu 45°. Siūlių plotis tarp betoninių trinkelėlių turi būti 6-10 mm.

Žmonių su negalia patogumui, šaligatvyje, praėjimui į žmonių su negalia parkavimosi vietas rengiamas su nuleistais bortais. Praėjimo vietoje danga rengiama iš plytelių specialaus paviršiaus su kauburėliais - „išspėjimo“ paviršiai silpnaregiams. „Išspėjamojo“ paviršiaus spalva turi būti kontrastinga pagrindinei tako spalvai. Reljefinės trinkelės (gumbuotos) naudojamos specialiajai dangai, skirtai orientuoti asmenis, turinčius regėjimo negalią. Danga klojama ties šaligatvio riba su važiuojamąja dalimi 0,60 m pločio.

Betoninės trinkelės rengiamos ant 3,0 cm skaldos atsijų pasluoksni frakc. 0/5. Tos pačios atsijos naudojamos ir tarpams (siūlėms) tarp trinkelėlių užpilti. Skaldos atsijoms taikomi reikalavimai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje.

Pasluoksni medžiagos nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/4 ir 0/5 reikalavimai granulimetrinei sudėčiai:

Eil. Nr.	Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys		Išbiros per sietą (mm) masės procentais			
			0,5	1	2	Kategorija
1	0/4 0/5	Bendrosios ribos	-	-	30–60	G _{U,B}
		Tiekėjo deklaruojama vertė (S)	Nereglamentuojama			
2		Bendrosios ribos	Nereglamentuojama			G _{N,B}
		Tiekėjo deklaruojama vertė (S)				

Siūlės turi būti visiškai ir nuolat užpilamos lygiagrečiai atliekamiems klojimo darbams. Siūlėms užpildyti užpildo medžiaga turi būti pilama ant paklotos dangos ir išluojama į siūles, o jei reikia, įterpiama atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Visą siūlių užpildo medžiagos perteklių reikia pašalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai išdžiuvo, turi būti sutankintas vibravimo arba kalimo priemonėmis, kol tampa stabilus. Jei reikia siūlės turi būti užpildytos pakartotinai. Vibruojant ar ikalant trinkeles, kurios turi specialų paviršių, šį paviršių reikia saugoti ir naudoti specialias sintetines medžiagas.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			8	21	0

Betono trinkelų techniniai duomenys:

Vandens įgėris < 6 %;

Atsparumas dilinimui < 20 mm;

Stipris tempimui skeliant $\geq 3,6$ Mpa;

Atsparumas slydimui (ASV) 70;

Atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m^2) < 1,0.

Betono trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003 reikalavimus.

Betoninių bortų techniniai duomenys:

Vandens įgėris < 6 %;

Atsparumas dilinimui < 20 mm;

Stipris tempimui lenkiant $\geq 3,5$ Mpa;

Atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m^2) < 1,0.

Borteliai įrengiami iš betoninių kelio (100x30x15cm) ir betoninių vejų bortų (100x20x8 cm) ant betono pagrindo. Pagrindo betono klasė C16/20.

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 (arba lygiaverčio) ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. Jei bortai liejami vietoje, betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 (arba lygiaverčio) ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai taip pat turi būti įrengti pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip $\pm 2,0$ cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelų ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas ir rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią. Lygaus paviršiaus bordiūrų, apvadų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm.

Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai).

Pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo IT Asfaltas 08" nurodyta, kad viršutinio sluoksnio prijungtys prie gretimų elementų turi būti įrengtos kaip

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			9	21	0

sandarinimo siūlės. Kad įvykdyti šį reikalavimą, prijungiant šaligatvį prie gatvės bortų reikia panaudoti sandarinimo juostą.

Bordiūrų įrengimas:

Gatvės bordiūrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara 10 cm. Kai dangos pagrindams įrengti naudojamas betonas, tai bortai šalia dangos gali būti įrengiami ant to paties betono išlaikant tokias sąlygas:

1) betono markė neturi būti žemesnė kaip C 16/20;

2) betono pagrindo storis neturi būti mažesnis kaip 20,0 cm.;

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti naudojami:

- nesurištieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63.

Reikalavimai betoninių trinkelų, plytelių dangoms

Didžiausi plyšiai po 4 m ilgio linioje kiek išilgine, tiek skersine kryptimi neturi viršyti 6 mm.

Dangos sluoksnių storio leistini nukrypimai 15 %.

Leistini nukrypimai viršutiniam sluoksniui:

1. Dangos plotis ± 10 cm.

2. Dangos skersinis nuolydis $\pm 0,5$ %.

Siūlės tarp esamos dangos ir naujai klojamos turi būti sutepamos rišamąja medžiaga, prieš tai išvalant jas nuo purvo ir nusausinant.

Įrengiant trinkelų dangas vadovautis TRA TRINKELĖS 14 ir IT TRINKELĖS 14.

TS4 VEJA

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus inžinerines komunikacijas, o taip pat įrengus pėsčiųjų ar aikštelės dangas. Paruošiamieji darbai vejų įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejų plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Rankiniu būdu pasėjamas žolių mišinys:

• raudonasis eraičinas (festuca Ruba L) - 30% , smilga baltoji (Agrostis Alba) – 10 %, miglė paprastoji (Poa Pratesis) 60%.

Sėklų norma žolyne g/m²:

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			10	21	0

- raudonasis eraičinas (festuca Ruba L) -10, smilga baltoji (Agrostis Alba) -3, miglė paprastoji (Poa Pratesis) -6.

Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi, tiek dekoratyvinė, tiek sportinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant būtina tręšti. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.

TS5 DANGŲ PAGRINDAI

Prieš dangų pagrindo sluoksnių klojimo darbus turi būti suformuotas lovio paviršius su projektuojamais nuolydžiais. Paviršius turi būti tinkamos formos ir vienodai bei tolygiai sutankintas volu, be akmenų ir purvo. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti tikslaus profilio, be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų.

Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų kiek galima vienesnės ir tenkintų kokybės reikalavimus. Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį ir derinį. Birių medžiagų mišiniai turi būti pakraunami, iškraunami ir paklojami taip, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Kiekvieno įrengto ir sutankinto sluoksnio priklausomai nuo naudojamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių stambiausio grūdelio dydžio storis turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta IT SBR 19 punkte Nr.15 ir punkte Nr. 65. Atskiras sluoksnis gali būti klojamas tik tada, kai po juo esantis apatinis sluoksnis yra pakankamos laikomosios galios.

Dangų pagrindas turi būti įrengtas ant suformuoto paviršiaus. Grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiniai aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip $\pm 4,0$ cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 3 m ilgio linijoje neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip $\pm 0,5\%$; pločiai ne daugiau kaip ± 10 cm.

Pagrindo sluoksnių įrengimo kokybės kontrolė

Pagrindo sluoksnių be rišiklių įrengimo kokybė kontroliuojama pagal IT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimus.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			11	21	0

Kiekviena iš naudojamų medžiagų turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus, taip pat mineralinės medžiagos turi atitikti konkretaus sluoksnio tipui keliamus reikalavimus, išdėstytus TRA UŽPILDAI 19 2, 3, 4, 6 ir 7 prieduose.

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis (AŠAS)

Apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro nesurištos mineralinės medžiagos nejautrios šalčiui, kurios ir sutankintas būtų laidus vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas $k \geq 1.5 \times 10^{-5}$ m/s. Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota ir reikalaujamos granulometrinės sudėties. Granulometrinės sudėtis pagal naudojamo grunto frakciją turi tilpti į granulometrinės sudėties grafikų ribas (TRA SBR 19 1 priedas (privalomas)).

Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomosios bei deformacinės savybės, kiek įmanoma, būtų vienodos. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip pakraunamas, iškraunamas ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis $D_{Pr} = 103\%$. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršaus deformacijos modulio reikšmė turi būti $E_{v2} \geq 80$ MPa. Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų drėgnis, kad įrengiant sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį.

Užbaigtas apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams.

Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai turi būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.).

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjuvio.

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip $\pm 4,0$ cm.

Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip $\pm 0,5$ %.

Matuojant lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 3,0 cm.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			12	21	0

Pločiai neturi nukrypti nuo projekcinio daugiau kaip $\pm 10,0$ cm.

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis neturi būti daugiau kaip 15% mažesnis už projekcinį storį. Nė viena atskiroyi sluoksnio vertė neturi būti daugiau kaip 5,0 cm mažesnė už projekcinį sluoksnio storį.


Įrengiant apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį būtina vadovautis IT SBR 19.

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnį įrengti pagal techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 19.

Apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams gali būti naudojami: nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai – 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 arba gruntai pagal LST 1331 (arba lygiavertis) – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP.

Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnis (NMMPS)

NMMPS naudoti 0/45 frakcijos mišinius, kurių granulometrinei sudėčiai keliami reikalavimai yra išdėstyti TRA SBR 19. Granulometrinė sudėtis turi tilpti į pateikto grafiko ribas :



Žvyro ir skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 (IT SBR 07)

Sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės, kiek galima, būtų vienodos. Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų frakcijomis. Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			13	21	0

mišinys turi būti pakankamo drėgnio, pasirinkto remiantis tinkamumo bandymais, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis D_{Pr} .

Įrengto skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis turi būti $D_{Pr} \geq 103\%$, deformacijos modulio reikšmė turi būti $E_{v2} \geq 120$ MPa (aikštelėje), žvyro pagrindo $E_{v2} \geq 100$ MPa (šaligatvyje).

Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas. Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių techniniai duomenys turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 aprašo reikalavimus. Užsakovo pripažintas medžiagų arba jų mišinių bandymų protokolas bei kokybės pažymėjimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LST 1360.6 arba lygiaverčius.

Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Užsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę.

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip kontroliniai bandymai.

Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams.

Įrengiant skaldos pagrindo sluoksnį būtina vadovautis IT SBR 07 taisyklių VIII skyriaus reikalavimais.

Leistini nukrypimai pagrindui iš skaldos mišinių:

1. Projektiniai aukščiai $\pm 4,0$ cm.
2. Skersinis nuolydis $\pm 0,5$ %.
3. Lygumas. Maksimali prošvaisa po 3 m linioje ≤ 2 cm.
4. Faktinis storis $\leq 10\%$, mažesnis už numatytą projektinį storį. Nė viena atskirosi sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį.
5. Sluoksnio plotis ± 10 cm.

TS6 ASFALTO DANGOS

IVADAS

Projekte numatytas naujas ištisinis asfalto dangos-pagrindo sluoksnis tiek naujai projektuojamai aikštei, tiek remontuojamai asfalto danga (žr. brėžinys 2021-14-SSPP-S-1). Remontuojama danga – tai viršutinis asfalto sluoksnis.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			14	21	0

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA UŽPILDAI 19 “ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 08), IT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau IT ASFALTAS 08), TRA BITUMAS 08 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 08) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI

Užpildai. Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti reikalavimus.

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti naudojami:

- 1) birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- 2) gruntai pagal LST 1331:2002: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP.
- 3) Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojamas skaldos mišinys fr.0/45.

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08 reikalavimus.

Asfalto mišiniai

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 IR TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

Naudojami asfalto mišiniai nurodyti lentelėje:

Sluoksnių tipas	Mišinys	Sutankinimo rodiklis, %
Pagrindo-dangos	AC 16 PD	≥ 97

Minėti asfalto mišiniai, užpildai klojami ir tankinami karštoje būklėje.

Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 reikalavimus

DARBŲ ATLIKIMAS

Asfalto gamyklos

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			15	21	0

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovavimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą.

Transporto priemonės

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.

Asfalto klotuvai

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plote.

Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

Klojimo sąlygos

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			16	21	0

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio paviršius yra šlapias.

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 08 išdėstytų reikalavimų.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai.

Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Klojimas ir tankinimas

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Asfalto dangos

Dangos sluoksniams rengti naudojamas AC 16 PD asfaltbetonio dangos mišinys, kurio gamybai naudojami B 70/100 ar B 100/150 markės kelių bitumai.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami žvyro mišiniai 0/45 (šaligatvio dangai) ar skaldos mišiniai 0/45 (aikštelės dangai).

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti naudojami:

- 1) nesurištieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- 2) gruntai pagal LST 1331:2002: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP.

ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS

Bandymų rūšys

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 08, R 35-01 9 skyriuje.

Asfalto mišinių bandymai

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS.

Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas

Asfalto dangų bandymai

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			17	21	0

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio linijoje pagal LST EN 13036-7 (arba lygiavertį).

Nustatant dangos lygumą projekte numatyto išilginio ir skersinio nuolydžio poveikis lygumo vertinimui turi būti eliminuojamas.

Paviršiaus nelygumai, neviršijantys ribinių verčių, tačiau išsidėstę reguliariais trumpais atstumais, o ne laipsniškai pereinantys, taip pat laikomi defektais.

Panašių į skalbimo lentą nelygumų atveju sprendžiama, ar galima pašalinti defektus, ar galimas susitarimas dėl piniginių išskaitų taikymo.

Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio linijoje, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės. Šios vertinamosios vertės viršijimas dar nėra defekto įrodymas. Kiekvienu tokiu atveju užsakovas turi įrodyti rangovo atsakomybę ir pareigą pašalinti defektą.

Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip lentelėje nurodytos leistinos reikšmės:

Sluoksnio tipas	Mišinys	Sutankinimo rodiklis, %
Pagrindo-dangos	AC 16 PD	≥ 97

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio pločio neturi būti didesni kaip –5 cm ir +10 cm. Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga.

Esant būtinybei, užsakovas (statytojas) gali atlikti sluoksnių sukibimo bandymus. Sluoksnių sukibimo jėga neturi būti mažesnė negu:

- tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN;
- tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN.

Esant mažesniai negu 2,5 cm klojamo sluoksnio storiui arba naudojant poringąjį asfaltą bandymai negali būti atliekami.

Reikalavimai asfaltbetonio dangos siūlėms

Dangos sluoksnio kraštai, išilginės ir skersinės sandūros turi būti taip tolygiai sutankintos, kad paviršiaus savybės būtų vienodos. Jei dangos sluoksnių įrengimas nutraukiamas

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			18	21	0

kokiam nors laiko tarpui, per kurį paklotas sluoksnis gali atvėsti, tai klotuvas privalo nuvažiuoti tiek, kad būtų galima reikiama sutankinti paskiausiai paklotą mišinį.

Klojant dangą atskirais sluoksniais, atskirų sluoksnių skersinės siūlės reikia perdengti bent 20 cm. Tai galioja ir išilginėms siūlėms, kai šį reikalavimą galima įvykdyti (kai išilginė siūlė sutampa su skersinio profilio lūžiu, tai šio reikalavimo įvykdyti neįmanoma).

Dangos sluoksnių siūlės turi būti tiesios. Išilginės siūlės priderinamos prie kelio trasos linijos, o skersiniai dangos sluoksnių sujungimai įrengiami statmenai kelio ašiai.

Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu turi būti padengiami bitumine mase.

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie gretimų elementų įrengiamos kaip sandarinimo siūlės. Išilginės sandarintos siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje.

Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos panaudojant sandariklio masę arba sandariklio juostas.

Siūlių sandariklio masė ar juostos turi atitikti galiojančius techninių reikalavimų normatyvinius dokumentus.

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti:

- mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;
- mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Darbų priėmimas

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal IT ASFALTAS 08 reikalavimus.

TS7 ŠULINIŲ DANGČIAI

Šulinių liukų dangtis ir rėmas pagaminti iš kalaus ketaus. Liukų apkrovos klasė – D400.

Gaminys turi būti pagamintas pagal EN124 standarto reikalavimus ir turėti patvirtinantį sertifikatą, išduotą įgaliotos sertifikavimo įstaigos. Liukai važiuojamojoje kelio dalyje sunkūs, įstatomi, „plaukiojančio“ tipo.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			19	21	0

TS8 EISMO ORGANIZAVIMAS

Eismo organizavimas atliktas vadovaujantis kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. Taip pat nenusižengiant kelių eismo taisyklėms (KET).

Eismo organizavimas susideda iš vertikalios ženklinimo ir kelio ženklų.

Vertikalus ženklinimas ir kelio ženklai

Vertikalus ženklinimas atliekamas vadovaujantis kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. Projekte numatoma įrengti 1 dydžio grupės kelio ženklus, padengtus aukšto intensyvumo šviesą atspindinčia plėvele.

Horizontalus ženklinimas

Horizontalus ženklinimas atliekamas vadovaujantis horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. Projekte numatoma kelio dangą (asfaltą) ženklinti dažais, plona linija – 0,12 m pločio.

TS9 KELIO UŽTVARAS

Didėjant transporto priemonių kiekiui, o laisvam parkavimosi plotui vis mažėjant, tikslinga apriboti patekimą į parkavimosi vietą. Tam tikslui naudojamas kelio užtvaras.

Kelio užtvaras turėtų būti funkcionalus, bei patogus valdyti.

Atvažiavus prie užtvaro surenkamas telefono numeris (kuris priskirtas užtvarui). Telefonas skambina į specialų įrenginį (GSM valdiklį), kuriame yra įrašytas sąrašas telefonų numerių, kurie gali pakelti užtvarą. Jei sujungimas teigiamas, GSM modulis atmeta skambutį ir užtvaras pakyla. Jei telefono numeris nėra įrašytas, tai skambutis yra nutraukiamas ir pateikimas yra negalimas. Rangovas privalo pateikti Užsakovui užtvaro valdymo instrukciją lietuvių kalba.

Sistema turi būti administruojama ir valdoma paprastai. Administratorius dirba su klientu sąrašu (duombaze), gali ją koreguoti (įtraukti / pašalinti) numerius SMS pagalba arba naudojant programinę įrangą.

Užtvaras turi turėti apsaugą nuo nusileidimo ant transporto priemonės.

Užtvaro atsidarymo/užsidarymo laikas iki 2 s. Suveikimo laikas iki 5 milijonų be nesklandumų. Apsaugos lygis ne žemesnis kaip IP54. Triukšmo lygis ≤ 50 dB.

Užtvaras turi veikti greitai ir stabiliai, be smūgio, efektyviai sumažindamas strėlės virpėjimą ir variklio apkrovą, prailgindamas užtvaro tarnavimo laiką.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			20	21	0

Kelio užtvarui pajungti naudojamas varinis laidas skerspjūvio 3x4,0 mm², kuris įdedamas į diam. 58,0 mm futliarą. Esant poreikiui, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas turi būti numatytas užtvaro įžeminimas. Bendro naudojimo skydelyje turi būti numatytas automatinis jungiklis (apsaugoti nuo trumpojo jungimo).

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			21	21	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Objektas: Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas.

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio grupė, statinio paskirtis, statinio kategorija projekto rengimo pagrindas.

- Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė prie daugiabučio namo (nesudėtingas statinys) Mokolų g. 9 Marijampolėje.
- Statybos rūšis - nauja statyba.
- Statinio paskirtis - kitos paskirties inžineriniai statiniai.
- Statinio kategorija - II grupės nesudėtingieji.
- Parengimo pagrindas - užsakovo prašymas.
- Projektavimo finansavimo šaltinis – gyventojų lėšos.
- Statybos finansavimo šaltinis – gyventojų ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos.
- Projekto etapas – supaprastintas statybos projektas rengiamas vienu etapu.
- Statytojas – GNSB „Pasaga“.

2. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

2.1. Teritorija, žemės nuosavybė, žemės naudojimo apribojimai, žemės vertinimas, sklype esantys statiniai ir inžineriniai tinklai bei įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas.

- Teritorija, kurioje projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė, yra Mokolų g. 9 Marijampolėje.
- Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
- Nustatytos šios apsaugos zonos: dujotiekio; ryšių linijų; elektros tinklų; šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų; vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių.

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas		
24856	PV	R. Tolvaiša		2022-07	Aiškinamasis raštas	Laida	
18667	PDV	R. Tolvaiša		2022-07			0
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:	Lapas	Lapų
SSP	GNSB „Pasaga“				2022-1-SSPP-AR	1	10

- Žemės sklype yra servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis). Taip pat kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijas (tarnaujantis).

- Yra pritaikyta esama asfaltbetonio danga automobilių stovėjimo aikštelės reikmėms. Sklype įrengti betono plytelių takai skirti pėstiesiems, sklypas apželdintas veja, yra esamų medžių.

- Žemės sklypas užstatytas ir privažiavimo keliai įrengti.

- Klimato sąlygos. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Marijampolėje ir greta jos yra tokios klimatinės sąlygos:

- 1) vidutinė metinė oro temperatūra $+7,1^{\circ}\text{C}$ - $+7,4^{\circ}\text{C}$;

- 2) santykinis metinis oro drėgnumas 81%;

- 3) vidutinis metinis kritulių kiekis 600-640 mm;

- 4) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 82,5 mm;

- 5) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PV, V, P, PR, liepos mėn. – iš V, PV, ŠV, P;

- 6) vidutinis metinis vėjo greitis 3,4 m/s;

- Marijampolė priskiriama I-ajam vėjo greičio rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s ir I – ajam sniego apkrovos rajonui su charakteristine reikšme 1,2 kN/m² (120 kg/m²).

- Maksimalus sniego storis susidaro sausio – kovo mėnesiais

- Reljefas sklype sąlyginai lygus, be didelių nuolydžių.

- Geologinė sandara.

Sklypas yra netoli Šešupės slėnio, centrinėje Marijampolės miesto dalyje, užstatytoje teritorijoje. Teritorijoje yra haloceno laikotarpio gruntai. Juos sudaro dirvožemis (pd IV) ir technogeniniai dariniai (t IV). Geologinę sandarą sudaro iš viršaus esantis dirvožemis vidutiniškai humusingas ir dirbtinis gruntas apaugęs žole, po kuriais slūgso moliniai gruntai.

- Hidrogeologinės sąlygos priskiriamos prie vidutinių.

Aukščiausias gruntinio vandens lygis bus vasario-gegužės mėn., žemiausias bus rugpjūčio- rugsėjo mėn. Gruntinis vanduo slūgso 1,3-1,9 m gylyje (gruntinio vandens lygio režimai nustatyti preliminariai, remtasi kapiliarinio pakilimo aukščiu, tam rajonui būdingomis hidrogeologinėmis sąlygomis iš bendrų tyrimų ataskaitų duomenų, bet ne vietos gruntinio

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	10	0

vandens lygio režimo stebėjimais). Gruntinio vandens tekėjimo kryptis nežinoma. Statybų metu, iškasose pasiekus gruntinio vandens lygį, rinksis vanduo.

- Sklype saugotinių augalų nėra. Yra planuojama kirsti 5,0 m² krūmų, kurie trukdo aikštelės įrengimui. Medžiai nekertami.

3. SKLYPE ESANČIŲ PASTATŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, NAIKINIMAS, REKONSTRAVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS. KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

Projektuojamai aikštei inžineriniai tinklai bus apsaugoti:

1. Pagal išduotas UAB „Sūduvos vandenys“ prisijungimo sąlygas Nr. 9598, 2022-05-16 šio projekto LN dalyje yra parengtas Lietaus nuotekų prijungimas (atskira projekto dalis).

4. PROJEKTUOJAMI STATINIAI

Projektuojami statiniai (žiūrėti brėž. 2022-1-SSPP-S-1):

- nauja automobilių stovėjimo aikštelė 503 m² su 8,0 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksniu ir nauja dangos konstrukcija;
- esamos asfaltbetonio dangos remontas 319 m²;
- demontuojama esamo šaligatvio danga, keičiama nauja danga, projektuojami nauji šaligatviai 181 m²;
- lietaus nuotekų tinklai;
- statomi nauji KET ženklai ŽN automobilių stovėjimui (2 vnt.);
- kelio užtvaras 4,0 m ilgio.

Automobilių stovėjimo aikštelės vieta pasirinkta pagal Užsakovo nurodymą, artima gyvenamajam namui ir atsižvelgiant į gretimus sklypus. Aikštelė ir privažiavimas planuojamas lengvųjų automobilių ir nedideliame sunkiojo transporto intensyvumui (galimas priežiūros transporto eismas). Projektuojama aikštelė su 28 vietomis automobiliams stovėti, iš kurių 2 vietos numatytos automobiliams, kurių savininkai turi negalią. Pagal senos statybos daugiabučių išplanavimą, neįgalusis gali laisvai prieiti prie savo automobilio. Ženklavimas įrengiamas vadovaujantis STR-ais: „Statinių prieinamumas“, „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei KET reikalavimais. Teritorijoje pertvarkoma atkarpa esamo šaligatvio.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			3	10	0

Pėsčiųjų tako plotis ne mažesnis kaip 1 500 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). Projektuojamų pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai planuojami ne didesni kaip 5 mm. Projektuojamo pėsčiųjų tako ir automobilių stovėjimo aikštelės peraukštėjimas ne didesnis kaip 5 mm.

Dangos konstrukcijos sudėtis parinkta pagal esamus vyraujančius gruntinius vandenis ir silpnesnius gruntuos. Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui priimama F3.

Vadovaujantis Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19 ir Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 9 lentelė parenkama asfalto danga ir pagrindo sluoksniai. Automobilių stovėjimo aikštelės konstrukcijos storis apskaičiuojamas taip 0,50 x hz, kur įšalo gylis Marijampolėje – 130 cm (Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 2 priedas).

Pagal apkrovas parenkama konstrukcija DK 0,1:

1. Naujai įrengiama asfalto danga. Kadangi ESAs < 0,05 mln., tai asfalto pagrindo–dangos sluoksnis rengiamas 8 cm storio (KPT SDK 19, 9 lentelės pastaba):

- asfalto dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, 0,08 m;
- skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 ($E_{v2} \geq 120$ MPa) – 0,20 m;
- apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19, $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s) ($E_{v2} \geq 80$ MPa) - 0,40 m;
- sutankintas gruntas ($E_{v2} \geq 45$ MPa).

2. Šaligatvio dangos remontas pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19, 13 lentelę:

- betoninės trinkelės 200x100x80 – 0,08 m;
- pasluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5 (pagal MN TRINKELEŠ 14) – 0,03 m;
- žvyro pagrindo sluoksnis ($E_{v2} \geq 100$ MPa) – 0,20 m;
- apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19, $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s) - 0,35 m;
- sutankintas gruntas ($E_{v2} \geq 30$ MPa).

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			4	10	0

3. Remontuojama asfalto danga.

- asfalto dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, 0,08 m;
- išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 – vidutiniškai 0,05 m.
- sutankinta esama dangos konstrukcija ($E_{v2} \geq 120$ MPa).

Pravažiavimo ir aikštelės išilginis profilis suprojektuotas prisiderinant prie greta esančių sklypų altitudžių bei atsižvelgiant į paviršinio vandens nuvedimo galimybę.

Važiuojamosios dalies skersinis nuolydis numatytas vienkryptis – link lietaus nuotekų tinklų.

Pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo IT Asfaltas 08" nurodyta, kad viršutinio sluoksnio prijungtys prie gretimų elementų turi būti įrengtos kaip sandarinimo siūlės. Kad įvykdyti šį reikalavimą, prijungiant šaligatvį prie gatvės bortų reikia panaudoti sandarinimo juostą.

Augalinis sluoksnis prieš pradedant visus darbus turi būti sustumiamas į krūvas ir po to panaudojamas aplinkos sutvarkymui (iki sklypų ribų, kur jų nėra – 1 m nuo bordiūro ar šlaito).

Projekte numatyta įrengti elektros kabelių kanalus su elektros kabeliais, kad ateityje prireikus jose būtų užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius.

5. STATINIŲ PRIEINAMUMAS

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos projektuojamos arčiausiai įėjimų į pastatą – 12 metrų atstumu. Projektuojamos 2 vietos automobilių stovėjimui, kurių savininkai turi negalią. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos turi jungtis su prieinama judėjimo trasa, įrengta pagal ISO 21542:2011 7 skyriaus reikalavimus.

Ženklinimas įrengiamas vadovaujantis STR-ais: „Statinių prieinamumas“, „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei KET reikalavimais. Esamo pėsčiųjų tako ir automobilių stovėjimo aikštelės peraukštėjimas ne didesnis kaip 5 mm. Takas arba maršrutas nuo šaligatvio prie gyvenamojo namo iki transporto priemonių stovėjimo zonos įrengiamas pagal ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			5	10	0

6. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS

Statybos metu aikštelė aptveriamą. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Statybinės atliekos kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar konteineriuose ir išvežamos į sąvartynus.

Tam, kad statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai ir naudotojai nepatogumų nepatirtų – darbai turi būti atliekami Mokolų g. 9 žemės sklype. Priėjimai ir privažiavimai neturi būti apribojami. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.

Statybinių atliekų tvarkymas.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kitų nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių pravažiavimų, takų dangų pagrindams įrenginių ar priklausinių statybai;

tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas atliekų tvarkytojams;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždaroje talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurių tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingųjų pakrovimą ir pristatymą.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.

7. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, URBANISTIKOS SPRENDINIAI. APRIBOJIMAI. APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS

Objektas nėra kultūros paveldo objektas ir nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritoriją ar jų apsaugos zoną.

Objektas nepriskirtas prie saugotųjų teritorijų.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			6	10	0

Teritorijoje galioja specialiosios naudojimo sąlygos:

- dujotiekio apsaugos zonos;
- ryšių linijų apsaugos zonos;
- elektros tinklų apsaugos zonos;
- šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
- vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Jei atliekant žemės darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar kitų vertingųjų savybių turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir sustabdyti darbus. Darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. nustatyta tvarka (Žin., 2004, Nr. 153-5571; 2012, Nr. 136-6960).

8. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE

Mechaninis patvarumas ir pastovumas. Statinio konstrukcijos suprojektuotos taip, kad atitiktų pagrindinius reikalavimus.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Konstrukcijoms ir apdailai naudojamos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. Išlaikytas norminis atstumas nuo gretimų gyvenamųjų namų ir sklype esančio gyvenamojo namo.

Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu, kadangi projektuojamas storiausias dangos sluoksnis, numatant silpnus gruntus.

Naudojimo sauga. Statinys suprojektuotas taip, kad jį naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos. Kad būtų išvengta kritimo užkliuvus ar apvirtus, prieigose nėra staigaus lygio kritimo, slidumo pasikeitimo ar žemų kliūčių.

Statybos įtaka aplinkai. Darbai bus atliekami uždaroje teritorijoje įrengus papildomą statybos vietos aptvėrimą todėl aplinkai didelės įtakos nebus. Projekto sprendiniai trečiųjų asmenų interesams poveikio neturės.

Atliekų tvarkymas. Asbesto turinčių bei pavojingų atliekų ir medžiagų nėra. Į sąvartyną išvežamų statybos atliekų nėra. Jei atsirastų atliekų, jos privalo būti tvarkomos pagal Aplinkos

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			7	10	0

ministro 2006-12-29 įsakymą Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2007, Nr. 10-403).

9. PREVENCINĖS PRIEMONĖS APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Rekomenduojama sekančiu etapu įsirengti teritorijos apšvietimą arba apsaugos kameras tamsiu paros metu.

10. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

- Statybos metu išsaugomi už sklypo ribų esantys želdiniai.
- Projektuojami statiniai, pritaikius pažangiausius technologinius įrengimus ir saugos priemones, eksploatacijos metu ženkliai nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio.
- Darbo režimas nesukels elektros trikdymo.

11. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Nurodymai statinio eksploatacijai:


žiemą šalinti sniego sankaupas iš aikštelės, valyti takus.

12. REIKALINGI DOKUMENTAI STATYBOS PRADŽIAI


Užsakovui reikalinga išsiimti statybą leidžiantį dokumentą Marijampolės savivaldybės administracijoje.

- Žemės sklype esančių medžių kirtimui reikalingas Marijampolės savivaldybės administracijos leidimas.
- Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			8	10	0




1 pav. Bendra vietovės schema padidintu masteliu (raudonas taškas rodo daugiabutį namą, šalia kurio projektuojama aikštelė)



2 pav. Bendra vietovės schema sumažintu masteliu (raudonas taškas rodo daugiabutį namą, šalia kurio projektuojama aikštelė)

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			9	10	0



3 pav. Bendra vietovės schemos ortofoto nuotrauka (raudonas taškas rodo daugiabutį namą, šalia kurio projektuojama aikštelė)

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			10	10	0

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI



Data: 2022.10.07

Pirmininke

[Signature]

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1.1. žemės sklypo plotas	m2	3950	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	koefic.	esamas	
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	esamas	
2. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI			
2.1. aikštelės su privažiavimu plotas*	m2	822	
2.2. automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	28	
2.3. šaligatvio plotas	m2	181	
3. INŽINERINIAI TINKLAI			
3.1. Lietaus nuotekų tinklai			
3.1.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	54,0	
3.1.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	200,0	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto dalies vadovas Ramūnas Tolvaiša

At. Nr. 18667, 2022-09-20

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas			
24856	PV	R. Tolvaiša		2022-09	Bendrųjų statinio rodiklių žiniaraštis			Laida
18667	PDV	R. Tolvaiša		2022-09				0
Etapas	Užsakovas:				Žymuo: 2022-1-SSPP-BSR		Lapas	Lapų
SSP	GNSB „Pasaga“						1	1

Eil. Nr.	Įkainis	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Nuoroda į TS	Kiekis
1	2	3	4		5
	1.	Paruošiamieji darbai			
1.	K2-37	Krūmų kirtimas 5,0 m2	ha	TS1	0,0005
2.	K16-402	Asfaltbetonio dangos frezavimas frezomis	100m2	TS6	3,19
3.	K20-2	Gatvės bortų išardymas	100m	TS1	0,78
4.	K20-6	Vejos bortų išardymas	100m	TS1	1,10
5.	K20-28	Esamos šaligatvio dangos išardymas	m2	TS1	1,74
6.	P6-1	Statybinių šiukšlių pakrovimas ekskavatoriais į savivarčius ir gabenimas 15 km atstumu	t	TS1	99,0
7.	N1-272	Rankinis kasimas kabelių apsaugos zonoje	m3	TS2	7,0
8.	R61P-0409	Rūbų džioviklių ardymas	kompl.	TS1	1
9.	R61P-0409	Sūpynių metalinių liekanų demontavimas	kompl.	TS1	4
	2.	Žemės sankasa			
10.	K5-1	Augalinio grunto perstūmimas buldožeriais iki 30 m atstumu	1000m3	TS2	0,075
11.	K7-18	Augalinio grunto pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki 15 km atstumu	1000m3	TS2	0,075
12.	K7-19	II gr. grunto kasimas iškasose ekskavatoriais pakraunant į autosavivarčius ir gabenimas iki 15 km atstumu	1000m3	TS2	0,578
13.	K9-16	II gr. grunto išlyginimas pagal atžymas nustumiant gruntą iki 30m	1000m3	TS2	0,578
14.	K11-1	Grunto sutankinimas 25t prikabinamais pneumovoliais pravažiuojant viena vieta 8 kartus	100m3	TS2	2,47
15.	K10-11	Aikštelės sankasos dangos profiliavimas autogreideriais	1000m2	TS2	0,822
16.	K7-18	Augalinio grunto kasimas ekskav. pakraunant į savivarčius ir gabenimas 15 km atstumu	1000m3	TS2	0,075
17.	K9-7	Augalinio grunto paskleidimas buldožeriais perstumiant iki 30m	1000m3	TS2	0,075
18.	K10-14	Rankinis planiravimas II gr. grunte	1000m2	TS4	0,355
19.	K12-5	Plotų apsėjimas žole rankiniu būdu	100m2	TS4	3,55

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas	
24856	PV	R. Tolvaiša		2022-07	Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis	Laida
18667	PDV	R. Tolvaiša		2022-07		0
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:	Lapas
SSP	GNSB „Pasaga“				2022-1-SSPP-SŽ	Lapų
						1
						3

Eil. Nr.	Įkainis	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Nuoroda į TS	Kiekis
1	2	3	4		5
20.	R27P-24	Šulinių landos remontas įrengiant plaukiojančio tipo liuką 40 t apkrovai	vnt.	TS7	14
21.	KP14-71	Šulinio liukų pastatymas į projektinį dangos aukštį	vnt.	TS7	14
	3.	Aikštelės danga			
22.	K16-320	Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija dangų sujungimo vietoje	100m ²	TS6	0,12
23.	K16-1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19, $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s) ($E_{v2} \geq 80$ MPa) - 0,40 m	m ³	TS5	202,0
24.	K16-113	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 ($E_{v2} \geq 120$ MPa) – 0,20 m	m ²	TS5	503,0
25.	K16-4	Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 – vidutiniškai 0,05 m.	m ³	TS5	16,0
26.	K16-141-2	Asfaltbetonio dangos įrengimas iš AC16PD mišinio, kai $h = 8$ cm (503,0+319,0)	100m ²	TS6	8,22
27.	N57P-7307	Siūlės tarp viršutinio asfaltbetonio sluoksnio ir kitų elementų sandarinimas panaudojant sandarinimo juostą ties gatvės bortais	100m	TS6	1,77
28.	K20-1	Gatvės bortų 100x30x15 įrengimas	100m	TS3	1,77
29.	K20-6	Šaligatvio bortų 100x8x20 įrengimas	100m	TS3	1,15
	4.	Šaligatvio danga			
30.	K16-1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19, $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s) - 0,35 m	m ³	TS5	71,0
31.	K16-113	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas ($E_{v2} \geq 100$ MPa) – 0,20 m	m ²	TS5	199,0
32.	N30-3	Pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5 įrengimas (pagal MN TRINKELĖS 14) – 0,03 m	m ³	TS3	6,0
33.	N27P-22-2	Betoninių trinkelų įrengimas 200x100x80 – 0,08 m	m ²	TS3	178,0
34.	N27P-22-3	Išpėjamųjų trinkelų įrengimas 200x100x80 – 0,08 m	m ²	TS3	6,0
	5.	Eismo saugumas ir reguliavimas			
35.	K18-25	Vienstiebių metalinių kelio ženklų atramų pastatymas $d = 76,1 \times 2,0$ mm, $L = 6,0$ m	vnt.	TS8	2
36.	K18-80	Kelio ženklų Nr. 846 montavimas (0,36 m ²)	vnt.	TS8	2
37.	K21-1	Ištisinės linijos 1.1 dažymas dažais 0,12m	km	TS8	0,134

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-SŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	3	0

Eil. Nr.	Įkainis	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Nuoroda į TS	Kiekis
1	2	3	4		5
38.	K21-9	Neįgaliojo vietos dažymas dažais	m ²	TS8	7,2
39.	N2P-0414	Kelio užtvaro L=4,0 m įrengimas (foto daviklis su atšvaitu (komplektas), GSM modulis, foto daviklio stovas, montažinės medžiagos, elektros kabelis futliare diam. 58 mm, L=30m)	vnt.	TS9	1
40.	K14-13	Elektros kabelio įdėjimas į futliarą diam. 58 mm, elektromobilių įkrovimui	m	TS9	65,0


Pastaba: pateikiami kiekiai yra orientaciniai. Į nurodytus darbus įeina visi paruošiamieji darbai ir medžiagos.

Atestato Nr. 24856/ 18667	GNSB „Pasaga“	2022-1-SSPP-SŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			3	3	0

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- asfaltuojamas plotas (nauja dangos konstrukcija)
- naikinamas krūmas
- šaligatvio trinkelų danga
- gatvės bortas 100x30x15 cm
- nužemėjęs gatvės bortas
- sklypo riba
- įspėjamoji šaligatvio trinkelų danga
- perklojama esama asfaltbetonio danga (esama dangos konstrukcija)

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 32^l lentelę tarp 21-50 vietų reikia išlaikyti ne mažesnę kaip 10 metrų atstumą nuo vaikų darželio.



Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 116 p. Statant automobilius statmenai arba kampu važiuojamajai daliai, bortas, atskiriantis automobilių stovėjimo vietas nuo šaligatvio ar vejos, turi būti įrengiamas 8,0 cm aukštyje.

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 32^l lentelę tarp 21-50 vietų reikia išlaikyti ne mažesnę kaip 10 metrų atstumą nuo gyvenamojo namo.

Esamas šaligatvis išsaugomas

Sklandus esamos ir projektuojamos dangos suvedimas

Esamas šaligatvis išsaugomas

El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=22,0 m elektromobilių įkrovimui

El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=23,0 m elektromobilių įkrovimui

Nužemėjęs gatvės bortas L=2,0 m

Pastatomas gatvės užtvartas 4 m ilgio
Užmaitinama nuo laiptinėje esančio bendro skydelio
Užsakovo nurodytoje vietoje
El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=30,0 m

Sklandus esamos ir projektuojamos dangos suvedimas



Pastatomas kelio ženklai Nr. 846

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ įrengiama žmonėms su negalia vieta 5,2x3,9 m
Kadangi yra virš 20 stovėjimo vietų, tai dvi vietas turi būti skirtos žmonėms su negalia

Sklandus esamos ir projektuojamos dangos suvedimas

Naikinami krūmai 5,0 m²

El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=30,0 m gatvės užtvartui

El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=20,0 m elektromobilių įkrovimui


Projektuojamoje aikštelėje įrengiama 28 vnt. automobilių stovėjimo vietų. Iš jų esamoje aikštelėje 2 vnt. pritaikytos žmonėms su negalia.


	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899			Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas				
24856	Projekto vadovas	R. Tolvaša	2022-05					
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaša	2022-05	AIKŠTELĖS PLANAS			Laida	
							0	
Etapas	UŽSAKOVAS GNSB „Pasaga“			Žymuo: 2022-1-SSPP-S-1		Mastelis	Lapas	Lapų
SSP						1:500	1	1

Visi šulinio liukai pakeliami į projektinį asfaltbetonio dangos aukštį.

Esamas šaligatvis išsaugomas

Numatyta vaikų žaidimo aikštelės vieta





Asfalto dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h=8,0 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h=20 cm

Pagrindo sluoksnis iš mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio, h=40 cm

Esama sankasa

Šaligatvio danga iš betono trinkelų 200x100x80 mm, h=8,0 cm


Smulkioji mineralinė medžiaga fr. 0/5, h=3 cm

Pagrindo sluoksnis iš mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=20 cm


Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio, h=35 cm

Esama sankasa

Aikštelės konstrukcija



Šaligatvio konstrukcija



PASTABA:

Pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo IT Asfaltas 08“ nurodyta, kad viršutinio sluoksnio prijungtys prie gretimų elementų turi būti įrengtos kaip sandarinimo siūlės. Kad įvykdyti šį reikalavimą, prijungiant šaligatvį prie gatvės bortų reikia panaudoti sandarinimo juostą. Šaligatvio plotis konkrečioje vietoje nurodytas aikštelės plano brėžinyje.

www.gatvesirkeliai.lt				Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9			
Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Marijampolėje statybos projektas			
24856	Projekto vadovas	R. Tolvaša	2022-07	KONSTRUKTYVINIS PJŪVIS			
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaša	2022-07				
Etapas				Laida			
SSP				0			
UŽSAKOVAS				Žymuo: 2022-1-SSPP-S-2			
GNSB „Pasaga“				Mastelis	Lapas	Lapų	
				1:50	1	1	

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- asfaltuojamas plotas (nauja dangos konstrukcija)
- naikinamas krūmas
- šaligatvio trinkelų danga
- gatvės bortas 100x30x15 cm
- nužemėjęs gatvės bortas
- sklypo riba
- įspėjamoji šaligatvio trinkelų danga
- perklojama esama asfaltbetonio danga (esama dangos konstrukcija)

Proj. plast. 2xd110 mm sudedami ir
1xd110 mm rezerviniai vamzdžiai,
L-13,5 m (klojama atviru būdu)

Sklandus esamos ir projektuojamos dangos suvedimas

Esamas šaligatvis išsaugomas

El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=22,0 m
elektromobilių įkrovimui

Nužemėjęs gatvės
bortas L=2,0 m

X=6047432,45
Y=457410,15

Esamas šaligatvis išsaugomas

Numatyta vaikų žaidimo aikštelės vieta

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 32^l lentelę tarp 21-50 vietų
reikia išlaikyti ne mažesnę kaip 10 metrų atstumą nuo vaikų darželio.

X=6047466,45
Y=457414,30

X=6047465,00
Y=457412,75

X=6047467,00
Y=457413,10

Demontuojama 4 vnt. sūpynių

Demontuojama rūbų džiovyklė

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 116 p.
Statant automobilius statmenai arba kampu važiuojamajai daliai, bortas, atskiriantis
automobilių stovėjimo vietas nuo šaligatvio ar vejos, turi būti įrengiamas 8,0 cm aukštyje.

X=6047458,60
Y=457417,90

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 32^l lentelę tarp 21-50 vietų
reikia išlaikyti ne mažesnę kaip 10 metrų atstumą nuo gyvenamojo namo.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Esamas šaligatvis išsaugomas

X=6047454,80
Y=457419,15

X=6047445,00
Y=457416,40

- L1

- PROJEKTUOJAMA LIETAUS NUOTEKYNĖ
- Dr

- PROJEKTUOJAMAS DRENAŽAS
- L1-...

- PROJEKT. LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINIAI
- TŠ-1...

- PROJEKT. LIETAUS NUOTEKŲ TRAPAI-ŠULINĖLIAI

El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=23,0 m elektromobilių įkrovimui

X=6047442,60
Y=457425,60

Pastatomas gatvės užtvartas 4 m ilgio
Užmaitinama nuo laiptinėje esančio bendro skydelio
Užsakovo nurodytoje vietoje
El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=30,0 m

Sklandus esamos ir projektuojamos dangos suvedimas



Pastatomas kelio ženklai Nr. 846

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ įrengiama žmonėms su negalia vieta 5,2x3,9 m
Kadangi yra virš 20 stovėjimo vietų, tai dvi vietas turi būti skirtos žmonėms su negalia

Sklandus esamos ir projektuojamos dangos suvedimas

Naikinami krūmai 5,0 m²

El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=30,0 m gatvės užtvartui

El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=20,0 m elektromobilių įkrovimui

Projektuojamoje aikštelėje įrengiama 28 vnt. automobilių stovėjimo vietų. Iš jų esamoje aikštelėje 2 vnt. pritaikytos žmonėms su negalia.

	www.gatvesirkeliai.lt			Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas				
	Individualios veiklos pažyma Nr. 630899							
24856	Projekto vadovas	R. Tolvaša	2022-07	SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS				
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaša	2022-07					
							Laida 0	
Etapas	UŽSAKOVAS			Žymuo: 2022-1-SSPP-S-3		Mastelis	Lapas	Lapų
SSP	GNSB „Pasaga“					1:500	1	1


Visi šulinio liukai pakeliami į projektinį asfaltbetonio dangos aukštį.

Suderinta
2022 m. 08 mėn. 29 d.
UAB
„Sūduvos vandenys“
Inžinierė

SUDERINTA
UAB „Sūduvos vandenys“
Inžinierė

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- asfaltuojamas plotas (nauja dangos konstrukcija)
- naikinamas krūmas
- šaligatvio trinkelio danga
- gatvės bortas 100x30x15 cm
- nužemėjęs gatvės bortas
- sklypo riba
- įspėjamoji šaligatvio trinkelio danga
- perklojama esama asfaltbetonio danga (esama dangos konstrukcija)



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

naikinamas krūmas

SKLYPE NUMATOMŲ KIRSTI MEDŽIŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	Medžio, krūmo Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Kiekis vnt.	Amžius, m	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos
1	1	krūmai	1	10	1	-	2	priežiūra	5,0 m2



Naikinami krūmai 5,0 m²
Nr. 1

Projektuojamoje aikštelėje įrengiama 28 vnt. automobilių stovėjimo vietų. Iš jų esamoje aikštelėje 2 vnt. pritaikytos žmonėms su negalia.

	www.gatvesirkeliai.lt			Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas					
	Individualios veiklos pažyma Nr. 630899								
24856	Projekto vadovas	R. Tolvaša	2022-07	NUMATOMŲ KIRSTI MEDŽIŲ PLANAS				Laida	
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaša	2022-07					0	
Etapas	UŽSAKOVAS			Žymuo: 2022-1-SSPP-S-5			Mastelis	Lapas	Lapų
SSP	GNSB „Pasaga“						1:500	1	1

PRIEDAI



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2014-02-25 08:35:30

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1678353

Registro tipas: Žemės sklypas

Sudarymo data: 2014-01-27

Adresas: Marijampolės sav. Marijampolės m. Mokulų g. 9

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Unikalus Nr.: 4400-2876-5819

Kadastrinis Nr: 1801/0033:78 Marijampolės m. k.v.

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.3950 ha

Užstatyta teritorija: 0.3950 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 70104 Lt

Žemės sklypo vertė: 43815 Lt

Vidutinė rinkos vertė: 157155 Lt

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-07-24

Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-07-24

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**4. Nuosavybė:**

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2876-5819, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-01-20, Nr. 20SK-(14.20.110.)-136

Įrašas galioja: Nuo 2014-02-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2876-5819, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-01-20, Nr. 20SK-(14.20.110.)-136

Įrašas galioja: Nuo 2014-02-03

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2876-5819, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-01-20, Nr. 20SK-(14.20.110.)-136

Plotas: 0.0193 ha

Įrašas galioja: Nuo 2014-02-03

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: **Gyvenamojo namo statybos bendrija "Pasaga", a.k. 151400563**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2876-5819, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2014-02-18, Nr. 20SŽN-18**

Plotas: **0.395 ha**

[rašas galioja: **Nuo 2014-02-25**

Terminas: **Nuo 2014-02-18 iki 2095-02-18**

8. Žymos: [rašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2876-5819, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-01-20, Nr. 20SK-(14.20.110.)-136**

Plotas: **0.04 ha**

[rašas galioja: **Nuo 2014-01-27**

9.2.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2876-5819, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-01-20, Nr. 20SK-(14.20.110.)-136**

Plotas: **0.002 ha**

[rašas galioja: **Nuo 2014-01-27**

9.3.

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2876-5819, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-01-20, Nr. 20SK-(14.20.110.)-136**

Plotas: **0.032 ha**

[rašas galioja: **Nuo 2014-01-27**

9.4.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2876-5819, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-01-20, Nr. 20SK-(14.20.110.)-136**

Plotas: **0.015 ha**

[rašas galioja: **Nuo 2014-01-27**

9.5.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2876-5819, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-01-20, Nr. 20SK-(14.20.110.)-136**

Plotas: **0.36 ha**

[rašas galioja: **Nuo 2014-01-27**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Topografas", a.k. 133746357

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2876-5819, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **Kvalifikacijos pažymėjimas, 2011-06-16, Nr. 2M-M-1401 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-07-24**

[rašas galioja: **Nuo 2014-01-27**

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2876-5819, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-01-20, Nr. 20SK-(14.20.110.)-136**

[rašas galioja: **Nuo 2014-01-27**

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Statinių registro įrašo Nr. 70/25453.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2014-02-25 08:35:30

Dokumentą atspausdino:
Vyresnioji registratorė



A handwritten signature in black ink, written over a green rectangular stamp.

**VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS
SUTARTIS**

2014-02-18 Nr. 2052N-18
(data)

Marijampolė
(sudarymo vieta)

Mes, Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
(institucijai, priimančiai sprendimą išnuomoti žemės
igalios Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir
Kalvarijos skyriaus vedėjos _____;

sklypą, atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė)
pagal 2012 m. kovo 29 d. įgaliojimą Nr. IĮ-(1.9)-197, toliau vadinama nuomotoju,
(įgaliojimo data, numeris)

ir gyvenamojo namo statybos bendrija „Pasaga“, a.k. 151400563, Marijampolės sav.,
(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar
Marijampolės m., Mokolų g. 9, toliau vadinama nuomininku,
kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė)
atstovaujama gyvenamojo namo statybos bendrijos „Pasaga“ pirmininkės _____
(vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)
pagal gyvenamojo namo statybos bendrijos „Pasaga“ įstatus
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

s u d a r ė m e šią sutartį:

1. Nuomotojas išnuomoja, o nuomininkas išsinuomoja 0,3950 ha ploto žemės sklypą
(plotas skaičiais – 0,0001 ha tikslumu)
Nr. 1801/0033:78, 4400-2876-5819, esantį Marijampolės sav., Marijampolės m., Mokolų g. 9
gyvenamoji vietovė, gatvė, žemės sklypo numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje)

dalį, kurios plotas -- ha. _____

2. Žemės sklypas išnuomojamas 81 metams, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo dienos.
(nuomos terminas)

3. Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir (ar) pobūdis- kita:
daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Galimybė keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį
nurodant paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį, numatytus pagal savivaldybės ar jos teritorijos (miesto, miestelio)
bendrąjį ar specialųjį planą.

4. Išnuomojamoje žemėje esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise
priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos, naujų statinių ir įrenginių statybos, kelių tiesimo,
vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat statinių ir įrenginių tolesnė naudojimo paskirtis
pasibaigus žemės nuomos terminui – išnuomotame žemės sklype galima tiesti susisiekimo komunikacijas ir
inžinerinius tinklus, statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) esamus
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir jeigu tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja
nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui.

5. Išnuomojamoje žemėje esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus
gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos - _____.

6. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos- LRV 1992-05-12 nutarimo Nr.343 IX, I, XLVIII, VI,
XLIX skyriai.

7. Kiti teisės aktuose nustatyti žemės naudojimo apribojimai - _____.

8. Žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės – kelio servitutas – teisė važiuoti transporto
priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (v.d.).

9. Žemės sklypo vertė pagal Žemės verčių žemėlapius:

165 000 Lt (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai Lt).

(suma skaičiais ir žodžiais)

Nuomotojas turi teisę kas 3 metus perskaičiuoti išnuomoto be aukciono žemės sklypo vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis. Išnuomoto valstybinės žemės sklypo vertė perskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarime Nr. 205 nustatytas išnuomojamų valstybinės žemės sklypų vertės apskaičiavimo taisyklės.

10. Nuomininkas žemės nuomos mokestį moka pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą nuo valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytos vertės.

11. Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminai - **Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.**

12. Kiti su nuomojamo žemės sklypo naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus nuomos sutarčiai, susiję nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimai - _____

13. Atsakomybė už žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimus - _____

14. Nuomininkas įsipareigoja laikytis nuomos sutarties ir įstatymų. Už jų nevykdymą jis atsako pagal įstatymus.

15. Įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pasikeitus valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai ir kitiems reikalavimams, šios sutarties šalys privalo vadovautis priimtais pakeitimais. Savivaldybės tarybai pakeitus žemės, išnuomos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifą, sumažinus nuomos mokestį arba nuo jo atleidus, šios sutarties šalys privalo vadovautis savivaldybės tarybos sprendimais.

16. Ši sutartis prieš terminą nutraukiama nuomotojo reikalavimu, jeigu žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartyje numatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį arba keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir (ar) pobūdis, išskyrus atvejus, kai sutartyje numatytas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir (ar) pobūdžio keitimas, taip pat gali būti nutraukiama kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais.

17. Pagal šią sutartį pakeitus žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį, nuomotojas, vadovaudamasis parengtu ir patvirtintu detaliuoju planu, turi patikslinti išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre. Kadastro duomenys keičiami šalies, inicijavusios detaliojo plano, pagal kurį pakeista paskirtis, būdas ir (ar) pobūdis, rengimą, lėšomis.

Sutarties šalys įsipareigoja pagal pakeistus išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis pakeisti nuomos sutartį.

18. Prie šios sutarties pridedamas išnuomojamo žemės sklypo planas M 1: 500 kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

19. Sutartį nuomininkas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

20. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, kurių vienas paliekamas nuomotojui, kitas egzempliorius įteikiamas _____

(nuomininko ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

Nuomotojas




Nuomininkas




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 3950 m²6047400
457350

Kadastras:	vietovė ...	MARIJAMPOLE	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.:	1	8	0	1 0 0 3 3

Gatvė, namo Nr.	MOKOLŲ G. 9
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (savivaldybė)	MARIJAMPOLE
Apskritis	MARIJAMPOLE

Gretimybė	Gretimų žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2-3-4-5		SKLYPAS 13
5-6-7-8	1801/0033:0002	
8-9	1801/0033:0041	
9-10	1801/0033:0007	
10-11		VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDAS
11-12-1	1801/0033:0072	

SKLYPO RIBOS PAŽYMETOS KADASTRO ŽEMELAPYJE
 ○ VI REGISTRŲ CENTRAS MARIJAMPOLE FILIALAS
 2014-02-27 Kadastro specialistė
 Pareigos vardas, pavardė parašas

Su paženklintomis vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytais 2013 m. vasario mėn. 28 d. žemės sklypo paženklimo-parodymo akte, ir nustatyto ploto sutinku:

Žemės savininkas (naudotojas):
 DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJA "PASAGA" a/k 151400563

(vardas ir pavardė) (parašas) (data)

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministro
 Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius
 Patikrino:
 Suderino:
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

UAB "TOPOGRAFAS"

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	Data
Direktorius			2013-02-26
Matininkas			2013-02-26
Matininko kvalifikacijos pažymėjimas 2M-M-1401 išd. 2011-08-08			

SUDERINTA

2013-06-13

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 3950 m²


Žemės sklypo kadastro Nr. 1 8 0 1 0 0 3 3

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacių sistema Valstybinė LKS-1994 m.							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6047477.98	457393.84	38	NK	6047427.18	457409.08
2	R	6047458.25	457434.33	39	NK	6047424.28	457415.04
3	R	6047442.52	457426.66	40	NK	6047425.65	457415.71
4	R	6047436.11	457439.81	41	NK	6047424.15	457418.78
5	R	6047422.26	457433.02	42	NK	6047421.51	457417.49
6	R	6047401.59	457422.91	43	NK	6047419.28	457422.63
7	R	6047397.79	457394.25	44	NK	6047416.25	457421.14
8	R	6047392.52	457392.13	45	NK	6047408.00	457413.60
9	R	6047396.22	457384.03	46	NK	6047404.75	457412.01
10	R	6047402.49	457371.81	47	NK	6047407.84	457405.67
11	R	6047406.82	457362.16	48	NK	6047409.02	457406.25
12	R	6047408.55	457362.68	49	NK	6047411.80	457400.54
11a	NK	6047459.49	457400.17	50	NK	6047415.01	457402.10
12a	NK	6047454.79	457409.80	51	NK	6047417.48	457397.03
13	NK	6047414.84	457424.02	52	NK	6047414.46	457395.55
14	NK	6047405.21	457419.32	53	NK	6047419.46	457385.31
15	NK	6047424.37	457383.06	54	NK	6047422.55	457386.81
16	NK	6047436.55	457389.00				
17	NK	6047434.98	457392.22				
18	NK	6047440.05	457394.69				
19	NK	6047442.20	457390.29				
20	NK	6047445.10	457391.71				
21	NK	6047446.69	457388.46				
22	NK	6047453.04	457391.56				
23	NK	6047452.46	457392.75				
24	NK	6047458.17	457395.53				
25	NK	6047456.59	457398.76				
26	NK	6047451.89	457408.39				
27	NK	6047450.41	457411.43				
28	NK	6047444.52	457408.56				
29	NK	6047443.85	457409.91				
30	NK	6047440.67	457408.36				
31	NK	6047441.97	457405.71				
32	NK	6047435.99	457403.07				
33	NK	6047437.57	457399.82				
34	NK	6047433.98	457398.06				
35	NK	6047432.17	457401.57				
36	NK	6047427.82	457399.44				
37	NK	6047424.13	457407.59				
SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS							
Koordinacių sistema		Koordinatės X/Y		Planšeto nomenklatūra			
Sistema, kurioje vykdyti matavimai		6047432/457404		51/29			
Valstybinė LKS-1994		6047432/457404		51/29			
Žiniaraštį sudarė		2M-M-1401		2013-02-26			

DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPŲ SERVITUTUS

Eil. Nr.	Kodas	Servituto rūšis	Plotas kv.m.
A	1A5	Kelių vartojimas - kelių vartojimo namų plotas	193
-	-	namo plotas perėjimo laiku -	-
-	-	brasti skelbi	-



DUOMENYS APIE ŽEMĖS NAUDOJIMO APRIBOJIMUS

Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, ha	Apribojimo plano Nr.
1	1	Ryšių linijų apsaugos zonos	0.0020	-
2	6	Elektros linijų apsaugos zonos	0.0150	-
3	9	Dujotiekių apsaugos zonos	0.0400	-
4	49	Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos	0.3600	-
5	48	Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos	0.0320	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Administracinių teisų pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties litų iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punktų bei markšėiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



OBJEKTAS		Marijampolės m., Mokolų g. 9								
Plano tipas		Topografinis planas – pilnas turinys								
UAB "Metrum Lt"						Pagrindinis objektų padėties tikslumas cm				
						horizontalio padėties: 5		vertikalio padėties: 7		
Kv.paž.Nr.	pareigos	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinacijų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų	
	Direktorius			2022-03-24	1:500	LKS 94	LAS07	1	1	
1GKV-1744	Geodezininkas			2022-03-24						
Užsakovas Daugiabučio namo bendrija "Pasaga"										

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

207
(įrenginio numeris)

Marijampolės m., Mokulų g.

(adresas)


51290210

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met. 3 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6047432.40; Y = 457410.14 Objektas:		
Dangtis		ket	700				66.24			
Žemė		asf			0.00		66.24			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.70		65.54			
Dugnas		bet	1000		2.45		63.79	Matavimus atliko	IGKV-1744 (grodzininko kv.paž.Nr.) (vadas ir pavardė) (parašas) 2022-04-13 (data)	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	200	Viršus	0.82	65.42			
			Vidinis		Apačia	1.02	65.22			
	Nr. 2	ker	Išorinis	200	Viršus	2.25	63.99			
			Vidinis		Apačia	2.45	63.79			
	Nr. 3	ker	Išorinis	100	Viršus	1.44	64.80			
			Vidinis		Apačia	1.54	64.70			
	Nr. 4	ker	Išorinis	100	Viršus	2.33	63.91			
			Vidinis		Apačia	2.43	63.81			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vadas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vadas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vadas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vadas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vadas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vadas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

206

(įrenginio numeris)

Marijampolės m., Mokulų g.

(adresas)


51290210

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: nėra
Dangtis	ket	700		66.06	(medžiaga, kiekis)
Žemė	asf		0.00	66.06	Ar yra vandens? Ne
Sienos	bet				Ar yra dujų? Ne
Lubos	bet	1000	0.30	65.76	Pastabos:
Dugnas	bet	1000	1.92	64.14	X = 6047440.34; Y = 457418.86
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis 150	Viršus 1.71	64.35
			Vidinis	Apačia 1.86	64.20
	Nr. 2	ker	Išorinis 150	Viršus 1.73	64.33
			Vidinis	Apačia 1.88	64.18
	Nr. 3		Išorinis	Viršus	
			Vidinis	Apačia	
	Nr. 4		Išorinis	Viršus	
			Vidinis	Apačia	
	Nr. 5		Išorinis	Viršus	
			Vidinis	Apačia	
	Nr. 6		Išorinis	Viršus	
			Vidinis	Apačia	
	Nr. 7		Išorinis	Viršus	
			Vidinis	Apačia	
	Nr. 8		Išorinis	Viršus	
			Vidinis	Apačia	
	Nr. 9		Išorinis	Viršus	
			Vidinis	Apačia	
	Nr. 10		Išorinis	Viršus	
			Vidinis	Apačia	
	Nr. 11		Išorinis	Viršus	
			Vidinis	Apačia	
	Nr. 12		Išorinis	Viršus	
			Vidinis	Apačia	

Lipynės: nėra

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6047440.34; Y = 457418.86

Objektas:

Matavimus atliko

IGKV-1744

(vardas ir pavardė)

(parašas)

2022-04-13

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

210

(įrenginio numeris)

Marijampolės m., Mokolų g.

(adresas)


51290210

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: met. 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	700		65.98	Ar yra vandens?	Ne	
Žemė	asf		0.00	65.98	Ar yra dujų?	Ne	
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	1000	0.30	65.68	X = 6047443.18; Y = 457417.14		
Dugnas	bet	1000	2.48	63.50			
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis 200	Viršus 2.27	63.71		
			Vidinis	Apačia 2.47	63.51		
	Nr. 2	ker	Išorinis 200	Viršus 2.28	63.70		
			Vidinis	Apačia 2.48	63.50		
	Nr. 3		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 7		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			

Lipynės: met. 4

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6047443.18; Y = 457417.14

Objektas:

Matavimus
atlikoIGKV-1744
(geodetinio
kv. paž. Nr.)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

2022-04-13
(data)Matavimus
atliko(geodetinio
kv. paž. Nr.)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko(geodetinio
kv. paž. Nr.)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

208a

(jrenginio numeris)

Marijampolės m., Mokulų g.

(adresas)


51290210

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		ket	400				65.87	
Žemė		asf			0.00		65.87	
Sienos		bet						
Lubos		-	-					
Dugnas		bet	400		0.34		65.53	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	ker		Išorinis	200	Viršus	0.14	65.73
				Vidinis		Apačia	0.34	65.53
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Lipynės: nėra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6047446.52; Y = 457417.09

Objektas:

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

IGKV-1744

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

2022-04-13

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

203a

(įrenginio numeris)

Marijampolės m., Mokolų g.




(adresas)

51290210

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: met. 3 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket	700		65.90	Ar yra vandens?	Ne
Žemė	c		0.00	65.90	Ar yra dujų?	Ne
Sienos	bet				Pastabos:	
Lubos	bet	1000	0.70	65.20	X = 6047452.99; Y = 457417.74	
Dugnas	bet	1000	2.48	63.42		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis 200	Viršus 2.27	63.63	
			Vidinis	Apačia 2.47	63.43	
	Nr. 2	ker	Išorinis 200	Viršus 2.28	63.62	
			Vidinis	Apačia 2.48	63.42	
	Nr. 3		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 4		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 5		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 6		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 7		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		

Lipynės: met. 3

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6047452.99; Y = 457417.74

Objektas:

Matavimus
atlikoIGKV-1744
(geodezininko
kv.paž.Nr.)(vardas ir pavardė)
(parašas)2022-04-13
(data)Matavimus
atliko(vardas ir pavardė)
(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko(vardas ir pavardė)
(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

201

(įrenginio numeris)

Marijampolės m., Mokolų g.



(adresas)

51290210

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: met. 3 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket	700		65.60	Ar yra vandens? Ne	
Žemė	grunt		0.00	65.60	Ar yra dujų? Ne	
Sienos	bet				Pastabos:	
Lubos	bet	1000	0.80	64.80	X = 6047458.98; Y = 457422.53	
Dugnas	bet	1000	2.28	63.32		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis 150	Viršus 2.01	63.59	Objektas:
			Vidinis	Apačia 2.16	63.44	
	Nr. 2	ker	Išorinis 150	Viršus 2.13	63.47	
			Vidinis	Apačia 2.28	63.32	
	Nr. 3	ker	Išorinis 150	Viršus 2.08	63.52	
			Vidinis	Apačia 2.23	63.37	
	Nr. 4	ker	Išorinis 150	Viršus 2.10	63.50	
			Vidinis	Apačia 2.25	63.35	
	Nr. 5	ker	Išorinis 150	Viršus 1.99	63.61	
			Vidinis	Apačia 2.14	63.46	
	Nr. 6	ker	Išorinis 150	Viršus 1.98	63.62	
			Vidinis	Apačia 2.13	63.47	
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		

Serija PPCA Nr. 00003943

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas: „If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lōōtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

Draudėjas: RAMŪNAS TOLVAIŠA, asmens kodas [redacted], Vilnius, mob. tel. [redacted], el. paštas info@gatvesirkeliai.lt

Draudimo objektas: Civilinė atsakomybė profesinių paslaugų užsakovui, tretiesiems asmenims

Draudėjo veikla: Statinių projektavimas

Sutartis galioja: Nuo 2022.08.05 iki 2023.08.04 (imtinai)

Draudimo galiojimo teritorija: Lietuva

Draudimo suma (vienam draudimui): 289.600,00 EUR

Draudimo suma (visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui): 289.600,00 EUR

Franšizė: 2.900,00 EUR

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas

Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo sutarties dalys: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybės žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
Šis draudimo liudijimas

Draudimo įmoka: 320,00 EUR mokama 2022 metais iki 08-15

Mokėti: SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

Papildomos sąlygos ir informacija: Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant AON BALTIC, UADBB

1. Statinio projektuotojo civilinė atsakomybė draudžiama pagal statinio projektavimo darbų mastą per metus; Draudimo objektu nelaikomi Draudėjo projektuojami objektai ir/ar jų dalys, kurie šios sutarties sudarymo dieną jau yra perduoti užsakovui. Draudimo objektu laikomi Draudėjo šios sutarties sudarymo dieną nebaigti projektuoti objektai ir/ar jų dalys, kurie nėra perduoti užsakovui. Sudarydamas šią sutartį Draudikas vadovaujasi Draudėjo pateikta informacija apie nebaigtus projektuoti objektus ir/ar jų dalis.
2. Pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktą šalių nustatytas laikotarpis yra 5 (penki) metai;
Remiantis statinio projektuotojo privalomojo draudimo taisyklių punktu 15.6, finansiniai nuostoliai, nesusiję su žalos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirandantys kaip žalos turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekmė nėra draudžiami.
3. Draudimo įmoka apskaičiuota esant planuojamoms 15.000 € pajamoms iš statinių projektavimo veiklos per šios draudimo sutarties galiojimo laikotarpį. Jei faktinės Draudėjo pajamos pasibaigus draudimo laikotarpiui viršys prieš sudarant sutartį nurodytas planuojamas pajamas (15.000 €), draudimo įmoka bus perskaičiuojama ir papildoma įmoka bus apskaičiuota remiantis draudimo liudijime numatytu draudimo tarifu (2,13 %) pagal faktines pajamas. Nurodyta draudimo įmoka (320,00 €) yra minimali;

4. Pasibaigus draudimo sutarčiai, nutraukiant draudimo sutartį, pratęsiant draudimo laikotarpį, ne vėliau kaip 20 dienų nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo dienos Draudėjas pateikia Draudikui patikslintus duomenis apie pajamas ir sumoka papildomą įmoką per Draudiko pranešime (sąskaitoje) nustatytą terminą.

Draudėjas, pasirašydamas šią draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat Draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės, dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia pinigine prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmokas.

Draudimo produkto informacinis dokumentas: Susipažinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu mūsų interneto svetainės www.if.lt profesinės civilinės atsakomybės draudimo puslapyje arba sekdami šią nuorodą: <https://www.if.lt/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe>. Jei pageidaujate šį dokumentą gauti kitu būdu – el. paštu ar paštu, parašykite mums draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. 1620, ir mes nedelsdami Jums išsiųsime.

Privatumo politika: If P&C Insurance AS filialas (duomenų valdytojas) tvarkys duomenis apie draudėją, apdraustąjį kaip tai numatyta Privatumo politikoje šiais tikslais: 1. Įvertinti draudimo riziką ir apskaičiuoti draudimo įmoką; 2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartį, įskaitant ir pranešto įvykio administravimą bei draudimo išmokos mokėjimą. Sudarydamas draudimo sutartį draudėjas patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika (<https://www.if.lt/privatumo-politika>), kuri prieinama adresu www.if.lt.

Ginčų sprendimas: Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliepimo formą mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai, parašyti el. paštu atsiliepimai@if.lt arba paštu T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt.

Sutarties vykdymas: Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: „If P&C Insurance AS“ filialas, adresas: T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8-5) 210 9817, tinklapio adresas: www.if.lt. Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklalapyje www.if.lt. Draudėjo adresas korespondencijai: [redacted], [redacted], Vilnius, el. paštas info@gatvesirkeliai.lt.

2022.07.27

Pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, Draudėjas patvirtina, kad šiame draudimo liudijime nurodytų draudimo taisyklių kopiją gavo, su taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

„If P&C Insurance AS“ filialas




RAMŪNAS TOLVAIŠA

"If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje direktorė

ĮGALIOJIMAS Nr. 1

2022-05-12

GNSB „Pasaga“ Mokolų g. 9, Marijampolė, Lietuva, mobilusis [redacted], el. paštas [redacted], atstovaujama pirmininkės [redacted], įgalioja Ramūną Tolvaišą, vykdančią individualią veiklą (kodas pagal EVRK 2 red. 711200), atstovauti GNSB „Pasaga“ visose valstybinėse ir privačiose įstaigose bei organizacijose, sprendžiant su žemiau nurodytos daugiabučio namo automobilių stovėjimo aikštelės projektų rengimu susijusius klausimus, teikti raštus, prašymus, pareiškimus, gauti pažymas, pažymėjimus ir kitus dokumentus, teikti prašymus išduoti statybos leidimą, gauti statybos leidimo pažymą.

Projekto pavadinimas: Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas.

Įgaliojimas galioja iki statybos leidimo gavimo procedūrų pabaigos.

GNSB „Pasaga“

Į. k. 151400563

pirmininkas [redacted]

Mokolų g. [redacted], Marijampolė

Lietuva / Lithuania

mobilusis / mobile +370 [redacted]

El. paštas / e-mail

[redacted]

Telefonas bendravimui: [redacted]

Darius - 2022.05.12

(parašas) *AV*



Marijampolės savivaldybės administracija
(prašymą priimančio subjekto pavadinimas)

PRAŠYMAS PRITARTI PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

_____ m. _____ d. Nr. _____

Duomenys apie prašymo pateikėją

Fizinio asmens vardas, pavardė RAMŪNAS TOLVAIŠA

Ryšio duomenys

El. paštas info@gatvesirkeliai.lt tel. Nėra mob. tel. +37062231296 faks. Nėra

PRAŠAU PRITARTI PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Duomenys apie prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus:

Registracijos data 2022-05-16, Nr. ISP-100-220516-02574.

Gavėjas Marijampolės savivaldybės administracija

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

GNSB „Pasaga“, 151400563

Kontaktinė informacija

El. p. violetaavi@gmail.com, tel. +37034357660

STATINIŲ DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1801/0033:116

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Marijampolė, Mokolų g. 9

Statinio (-ių) statybos metai Nėra

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

Už pateiktų dokumentų ir juose nurodytų duomenų tikrumą atsako statytojas (užsakovas) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

(Prašymo pateikėjo vardas, pavardė, parašas, data)

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams peržiūra

 Peržiūros režimas

↓ Atsisųsti

[Prašymas](#) [Statinio projektas](#) [Priedami dokumentai](#) [Pasirašantys pateikėjai](#)

Duomenys

Tipas:	Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Registracijos numeris:	PSP-100-220821-02903
Registracijos data:	2022-06-21
Būsena:	Pateiktas
Institucija, kuriai teikiamas prašymas:	Marjampolės savivaldybės administracija
Pateikėjas 	RAMŪNAS TOLVAIŠA  
Pateikimo data:	2022-06-21

	Tipas	Registracijos numeris	Registracijos data	Gavėjas
Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus duomenys:	Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus	ISP-100-220516-02674	2022-06-16	Marjampolės savivaldybės administracija

Susijęs su įslaptinta informacija: 	Ne
--	----

	Tipas	Registracijos numeris	Registracijos data
Sprendimas dėl ekspertinių išvadų pateikimo:	Sąrašas tuščias		

 Tel. (8 5) 207 3333

 vartai@vtpsi.lt

[Pranešti apie klaidą](#)



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa



LIETUVOS
RESPUBLIKOS
APLINKOS MINISTERIJA

Prašymo / pranešimo būsenos

Registracijos numeris:	PSP-100-220621-02903
Registracijos data:	2022-06-21
Tipas:	Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Projekto pavadinimas:	Automobilių stovėjimo aikštelės Mokulų g. 9 Marijampolėje statybos projektas
Nagrinėjantis asmuo:	 

Pastabos:

Būsenos:	Būsena	Data	Sprendimo el. dokumentas	Naudotojas
	Pasiūlymams pritarta	2022-06-23 10:40		
	Priimtas	2022-06-23 10:40		
	Tikrinamas	2022-06-22 08:44		Vyr. specialistas
	Užregistruotas	2022-06-21 20:37		Išorinė sistema
	Ivestas į sistemą	2022-06-21 20:37		Išorinė sistema

Projekto derinimo suvestinė

Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
Dujos	[redacted]	2022-07-22	Pritaiki	-	-
Ryšiai	[redacted]	2022-07-22	Pritaiki	AB ESO priklausančiu šviesolaidinio ryšio kabelių bei komunikacijų objekte nėra	-

Registracijos Nr.

P14559

thd_status_rejected

2022-07-25 10:42

Marijampolės savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Marijampolės sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
GNSB „Pasaga“, 151400563, Marijampolė, Mokolų g. 9

Kontaktinė informacija

El. p. projekta@gnsb.lt, tel. +370 41 50 7000

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-41-220930-00015, 2022-09-30
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Marijampolės sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
GNSB „Pasaga“, 151400563, Marijampolė, Mokolų g. 9

Kontaktinė informacija

El. p. _____, tel. _____

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1801/0033:116

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Marijampolė, Mokolų g. 9

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Parengti žemės sklypo sutvarkymo planą

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Išlaikyti gatvės užstatymo liniją

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal parengtus projektinius pasiūlymus

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal parengtus projektinius pasiūlymus

6. Užstatymo tipas Laisvas

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Teisės aktų nustatyta tvarka

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią 2022-06-23

12. Kiti reikalavimai Nėra

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija 188769113, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-30 Nr. SRD-41-220930-00015
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted], Vyr. specialistas [redacted] [redacted], Marijampolės savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	[redacted] LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-30 14:07:29 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-30 14:07:46 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-13 13:18:34 – 2025-11-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted], Vyr. specialistas [redacted] [redacted], Marijampolės savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	[redacted] LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-30 14:08:14 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-30 14:08:28 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-13 13:18:34 – 2025-11-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija 188769113, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-30 Nr. SARD-41-220930-00015
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-09-30 19:46:15)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-09-30 19:46:15 Avilys SDP eDocs

GYVENAMOJO NAMO STATYBOS BENDRIJOS „PASAGA“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Protokolas nr. [redacted]

2022 spalio 8 d., 19 val.

Apie visuotinį narių susirinkimą buvo pranešta bendrijos narius asmeniškai informuojant – išsiunčiant elektronines žinutes, sms, pakabinant informaciją skelbimų lentoje.

Susirinkime dalyvauja dvidešimt devyni gyvenamojo namo, esančio Mokolų g. 9, Marijampolėje, savininkų bendrijos „Pasaga“ nariai. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, nes dalyvauja daugiau nei ½ gyvenamojo pastato patalpų savininkų. Pridedamas dalyvių sąrašas.

Pirminkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai.

Nutarta: išrinkti pirmininkaujančiu(-ia) [redacted] ir sekretoriaujančiu(-ia) – [redacted]. Nutarimas priimtas vienbalsiai.

DARBOTVARKĖ:

Automobilių
Automobilių stovėjimo aikštelės projektinių sprendinių aptarimas.

Svarstyta:

Pagal statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ Mokolų g. 9, Marijampolėje namo gyventojai susirinkimo metu supažindinti su 32.1 lentele, kad esant suprojektuotoms 28 automobilių stovėjimo vietoms, atstumas nuo gyvenamojo namo iki automobilių stovėjimo aikštelės turi būti ne mažiau 10,0 m. Esant gyventojų sutikimui šį atstumą galima sumažinti pagal pateiktą aikštelės nužymėjimo brėžinį 2022-1-SSPP-S-4 su tikslu įrengti daugiau automobilių stovėjimo vietų.

Gyventojai su projektuojama aikštele taip pat yra supažindinti aikštelės projekto viešinimo metu. Nuo 2022 m. gegužės 17 d. prie daugiabučio namo adresu Mokolų g. 9 Marijampolėje buvo įrengtas stendas, kuriame buvo pateikta informacija apie planuojama statinį (automobilių aikštelės įrengimą). Taip pat nuo 2022 m. gegužės 17 d. apie parengtus projektinius pasiūlymus buvo paskelbta Marijampolės m. savivaldybės interneto puslapyje.

Balstuota:

Už-23
Prieš-0
sušilaukė-0

Susirinkimo pirmininkė



Susirinkimo sekretorė

