SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES VALANČIAUS G., TELŠIŲ M., TELŠIŲ R., KAPITALINIO REMONTO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS (LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ BEI VANDENTIEKIO TINKLŲ) RANGOS DARBŲ PAPILDOMA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RANGOVAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ TURI ĮSIVERTINTI:

SUSISIEKIMO DALIS:

1. Žarėnų g. asfalto dangos remonto darbai baigti 2024 m. Vykdant Valančiaus g. remontą, numatyti ištisinę asfalto dangą per Žarėnų g. sankryžą. Bendras plotas apie 140 m2. Numatyti asfalto dangos frezavimą, asfalto įrengimą ir kitus būtinus darbus tinkamam asfalto dangos sujungimui su esama danga.