

DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PAKEITIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atviro konkuro būdu vykdydama **110/10 kV Eržvilko TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos projektavimo paslaugų** pirkimą (toliau – Pirkimas), 2025-03-12 gavo tiekėjo klausimus dėl Pirkimo sąlygų (*tekstas netaisytas*):

1) KLAUSIMAS: „*Prašome pateikti 110kV OL Atš. Eržvilkas oro linijos pasą su atramų žiniaraščiu*“.

ATSAKYMAS: Pateikiame 110kV OL Atš. Eržvilkas oro linijos pasą su atramų žiniaraščiu (1 ir 2 priedai).

2) KLAUSIMAS: „*Prašome pateikti trifazio, vienfazio trumpo jungimo sroves ir ekvivalentines varžas ant 110 kV šynų Eržvilko TP, Jurbarko TP ir Tauragės TP bei „aplinkinio“ ryšio varžą, ŽTŠK parinkimui*“.

ATSAKYMAS: Pateikiame prašomą informaciją 3 priede.

3) KLAUSIMAS: „*Prašome patikslinti/paaiškinti TU p.7.2 minimą „esamą m/t atramą“, kurią galimai esant poreikiui gali tekti keisti į inkarinę – galinę metalinę; (prašome nurodyti atramų Nr.)*“.

ATSAKYMAS: Patiksliname: „atramos Nr. 23“, pridedame patikslintą TU (4 priedas).

4) KLAUSIMAS: „*TU p.7.4 minimi (daugiskaita) „galiniai portalai“, TU p.7.5 – „Naujai statomos galinės atramos“, TU p.7.12 – „statomų galinių atramų“ – prašome patikslinti/paaiškinti ar turi būti suprojektuotos atramos ir portalai kokių nors perspektyvinių OL užvedimui į Eržvilko TP? Ar tai gramatinės klaidos?*“

ATSAKYMAS: TU yra paruošta parengti Projektinius pasiūlymus ir Techninį darbo projektą. Poreikį įvertins ir pasiūlymus teiks projektuotojas projektinių pasiūlymų rengimo metu. Todėl, jei poreikio nėra ir TU nėra numatyta TP praplėtimas ir perspektyvinių portalų įrengimas, jų projektuoti nereikia. TU yra pateikta schema po rekonstrukcijos, kurioje nėra numatyti portalai perspektyvinių linijų užvedimui. Linijos atš. Eržvilkas rekonstrukcija bus kartu su OL Tauragė-Jurbarkas rekonstrukcija (apie 2027 - 2028 m).

5) KLAUSIMAS: „*Prašome nurodyti/paaiškinti, kaip projektuotojui įsivertinti TU punktus su terminais (žodžiais) „esant poreikiui“, prašome pateikti atramų techninės būklės įvertinimo ataskaitas (atliktas pagal 400-110kV įtampos oro linijų pagrindinių elementų techninės būklės ir jų keitimo poreikio nustatymo metodiką) arba defektinius aktus (arba teigiamas išvadas dėl atramų tinkamumo toliau eksploatuoti), pagal kuriuos būtų galima įsivertinti reikiamus darbus ir medžiagas, bei laikinų jungčių, ar atramų reikalingumą*“.

ATSAKYMAS: TU yra paruošta parengti Projektinius pasiūlymus ir Techninį darbo projektą. Poreikį įvertins ir pasiūlymus teiks projektuotojas projektinių pasiūlymų rengimo metu. Atramų defektavimo metu, kuris buvo atliekamas 2022 m., šioje linijoje defektuotų atramų nebuvo nustatyta. Kitas defektavimas bus atliekamas 2028 m.

6) KLAUSIMAS: „*Prašome paaiškinti/patikslinti TU p.7.12 kaip su Eržvilko TP rekonstravimo darbais susijęs „esamų atramų įžeminimo patikrinimas, bei naujo įrengimas“, (ir kokioje „stadijoje“ turi būti tikrinamos/matuojamos įžeminimo kontūro varžos) jei atramos nekeičiamos. Tokie darbai atliekami OL eksploatavimo periodinių apžiūrų metu ir duomenys apie įžeminimo kontūro būklę bei įžeminimo varžos dydis, turėtų būti pateikiami prie TU*“.

ATSAKYMAS: TU yra paruošta parengti Projektinius pasiūlymus ir Techninį darbo projektą. Poreikį įvertins ir pasiūlymus teiks projektuotojas projektinių pasiūlymų rengimo metu. Jeigu yra poreikis keisti atramą, atliekami reikalingi darbai. Jei atrama nekeičiama, darbų atlikti nereikia. Skaičiavimai atliekami, jei keičiasi apkrovos.

7) KLAUSIMAS: „*PU 4.14 punktas yra neįgyvendinamas, nes paviršinio vandens į drenažo tinklus nuvesti negalima. Prašome patikslinti PU. (tokie darbai negalimi pagal LR specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 92 str.).*“

ATSAKYMAS: Patiksliname PU 4.14 punktą:

4.14. Paviršinės nuotekos nuo teritorijos pašalinamos atviruoju būdu, išnaudojant nuolydžius arba įrengiama paviršinių nuotekų tvarkymo sistema. Teritorijoje projektuojamas drenažas su prisijungimo prie tinklų (esant galimybei), įskaitant prisijungimo sąlygų parengimą ir suderinimą. Jei teritorijoje įrengti melioracijos tinklai, drenažas nuvedamas į juos. Nuo PVP stogo vanduo skardine lietvamzdžių sistema ir nuotaku nuvedamas į požeminį lietaus nuotakyno susigėrimo įrenginį. Nesant galimybės įrengti požeminį lietaus vandens susigėrimo įrenginį, įrengiama PVP lietvamzdžių pašildymo sistema (žr. 4 priedą).

Be to, vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo sąlygų (toliau – BPS) 15.3 punkto nuostata, *„Jeigu nuo Pirkimo dokumentų paaiškinimo iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos lieka trumpesnis terminas nei nurodyta BPS 15.1 arba 15.2 punktuose, arba tam, kad į pateiktus paaiškinimus (patikslinimus) Tiekėjai galėtų objektyviai atsižvelgti rengdami Pasiūlymą, Tiekėjams objektyviai reikia daugiau laiko, Perkantysis subjektas pratęsia Pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiu terminu“*, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas **iki 2025 m. kovo 26 d. 14:00 val.**

Pridedama:

1. Atš. Eržvilkas OL pasas.
2. Atš. Eržvilkas Atramų žiniaraštis.
3. Trumpojo jungimo MAX parametrai.
4. Patikslinta Projektavimo užduotis.

Šarūnas Jurėnas, tel. +370 651 09528, el. p. Sarunas.Jurenas@litgrid.eu