

UAB VAKARŲ SILUETAS

Turgaus aikštė 21, Klaipėda, įm. k. 141830214, tel. 8 682 48190, e-paštas vasiluetas@gmail.com

PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) DEBRECENO G. NUO 45 IKI 51, NUO 35 IKI 39, STATYBININKŲ PR. 26, 32, TAIKOS PR. 111, 113, TAIKOS PR. 99, KLAIPĖDOJE
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS



STATYTOJAS: Klaipėdos miesto savivaldybė

STATINIŲ GRUPĖ: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės)

KATEGORIJA: Nesudėtingi statiniai

ETAPAS: Techninis darbo projektas (TDP)

PROJEKTO Nr. : VS.17.2.10

PROJEKTO DALIS: **Sąnaudų kiekių žiniaraščiai (SKŽ)**

LAIDA: 0

IŠLEIDIMO DATA: 2018

Direktorius, projekto vadovas
atestato Nr. A1083

Mantas Daukšys

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)**

Statiny **1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

- 1 DEBRECENO G. 45 (kiemas S.6.1-1)
- 2 DEBRECENO G. 47 (kiemas S.6.1-2)
- 3 DEBRECENO G. 51 (kiemas S.6.1-3)
- 4 Bendro naudojimo sklypas (kiemas S.6.1-4)
- 5 DEBRECENO G. 35 , KLAIPĖDA (kiemas S.6.2-1)
- 6 DEBRECENO G. 37 , KLAIPĖDA (kiemas S.6.2-2)
- 7 DEBRECENO G. 39 , KLAIPĖDA (kiemas S.6.2-3)
- 8 TAIKOS PR. 99 KLAIPĖDA (kiemas S.7-1)
- 9 TAIKOS PR. 111 KLAIPĖDA (kiemas S.8-1)
- 10 TAIKOS PR. 113 KLAIPĖDA (kiemas S.8-2)
- 11 STATYBININKŲ PR. 26 , KLAIPĖDA (kiemas S.8-3)
- 12 STATYBININKŲ PR. 32 , KLAIPĖDA (kiemas S.8-4)
- 13 Apšvietimo tinklo pertvarkymas
- 14 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI . Debreceno g. 45-51
- 15 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI . DEBRECENO G. 35-39
- 16 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI . STATYBININKŲ PR. 26, 32, TAIKOS PR. 111,113
- 17 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 1 DEBRECENO G. 45 (kiemas S.6.1-1)

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,05519		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	2,736		
3	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,4115		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	164,7		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	71,0		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	71,0		
7	N21P-0123	Esamų medžių laikinos apsaugos įrengimas	vnt.	2,0		
8	N48-294	Gyvatvorės perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000,k9=1.15	10m	0,66		
9	H02K-3	Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15	100vnt	0,02		
10	N57P-6318	Elektros apšvietimo stulpo perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000	vnt.	3,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	3,637		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	3,637		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	3,637		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	4,085		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	R61P-0101	Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	74,6		
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	114,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,0		
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,0		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,0		
7	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,366		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,366		
10	N27P-22-2	.Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,366		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	27,44		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,807		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,807		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,807		
15	***	Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,389		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,389		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,389		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	11,28		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,275		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,275		
22	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,275		
23	***	Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
24	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,034		
25	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,034		
26	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,034		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,318		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,114		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,75		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,06		
31	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,31		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	4,0		
2	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	3,0		
3	HP4-3-12	Medžių šaknų apsaugos grotelės užvažiuojamos montavimas k9=1.15	vnt.	1,0		
4	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	1,7		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,03		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 2 DEBRECENO G. 47 (kiemas S.6.1-2)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,07415		
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	3,141		
3 R27P-17-1		Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,146		
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	247,8		
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	72,0		
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	72,0		
7 N57P-6318		Elektros apšvietimo stulpo perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000	vnt.	3,0		
8 H18K-25		Kelio ženklų perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	3,814		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	3,814		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	3,814		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	5,15		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	554,4		
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	55,52		
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,461		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,461		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,461		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	5,675		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	5,675		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	5,675		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	109,28		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,214		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,214		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	3,214		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,137		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,137		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,137		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	19,35		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,472		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,472		
22	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,472		
23 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
24	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,076		
25	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,076		
26	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,076		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	2,36		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,258		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,995		
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,112		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
31	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,192		
32	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,067		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	8,0		
2	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	29,8		
3	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	5,0		
4	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	13,0		
5	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	1,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,248		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,248		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	1,1		
4	88008002	Klevas paprastasis (Acer platanoides)	vnt	5,0		
5	88008003	Paprastoji pušis " Fastigiata" (Pinus silvestris)	vnt	6,0		

Skyriuje 5

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 3 DEBRECENO G. 51 (kiemas S.6.1-3)

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Pasiruošimas statybai					
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,05316	
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,956	
3 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	129,0	
4 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	23,0	
5 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	23,0	
6 N21P-0123		Esamų medžių laikinos apsaugos įrengimas	vnt.	21,0	
7 N57P-6318		Elektros apšvietimo stulpo perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000	vnt.	2,0	
Skyriuje 1					
2 Žemės darbai					
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	2,06	
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	2,06	
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	2,06	
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	3,74	
Skyriuje 2					
3 Dangų įrengimo darbai					
1 ***		Asfalto dangos įrengimas			
2 R61P-0101		Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	84,2	
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	45,3	
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,192	
5 N27P-18-1		0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,192	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,192		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,646		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,646		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,646		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	77,66		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,284		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,284		
14	N27P-22-2	.Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,284		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,028		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,028		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,028		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	10,87		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,265		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,265		
22	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,265		
23 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
24	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,036		
25	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,036		
26	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,036		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,932		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,257		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,048		
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,1		
31	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,297		
32	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,1138		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Skyriuje 3**4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai**

1 N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	6,0
2 N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	3,0
3 HP4-3-12	Medžių šaknų apsaugos grotelės užvažiuojamos montavimas k9=1.15	vnt.	1,0
4 N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	13,5
5 H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0
6 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	6,0
7 R19-67	Ketinio trapo keitimas	vnt	1,0

Skyriuje 4**5 Medžių sodinimas**

1 N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,283
2 N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,283
3 HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	20,9
4 88003001	Paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum)	vnt	1,0
5 88003002	Blizgantysis kaulenis (Cotoneaster lucidus)	vnt	208,0

Skyriuje 5**žiniaraštyje 3**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 4 Bendro naudojimo sklypas (kiemas S.6.1-4)

2018.11.19

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,0227		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,483		
3	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	98,7		
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	13,0		
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	13,0		
6	N57P-6318	Elektros apšvietimo stulpo perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000	vnt.	1,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,624		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1,624		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	1,624		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	2,2		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	129,1		
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	23,1		
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,608		
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,608		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,608		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	45,15		
9	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,328		
10	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,328		
11	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,328		
12 ***		Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
13	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	10,82		
14	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,264		
15	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,264		
16	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,264		
17 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
18	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,017		
19	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,017		
20	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,017		
21	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,353		
22	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,053		
23	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,352		
24	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,04		
25	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,053		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	4,7		
2	H18K-25	Kelio ženklų viens tiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0		
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viens tiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,145		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2		0,145	
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt		6,5	
4	88008002	Klevas paprastasis (Acer platanoides)	vnt		2,0	
5	88008003	Paprastoji pušis " Fastigiata" (Pinus silvestris)	vnt		1,0	
6	88008004	Blizgantysis kaulenis (Cotoneaster lucidus)	vnt		62,0	
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 4						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 4						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 5 DEBRECENO G. 35 , KLAIPĖDA (kiemas S.6.2-1)

Suma žiniaraščiu EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,05547		
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	1,826		
3 R27P-17-1		Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,158		
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	164,6		
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	47,0		
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	47,0		
7 N21P-0123		Esamų medžių laikinos apsaugos įrengimas	vnt.	7,0		
8 H18K-25		Kelio ženklų stulpų perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	2,377		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	2,377		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	2,377		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	3,21		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	160,2		
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	67,45		
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,775		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,775		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,775		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,741		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,741		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,741		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	38,73		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,139		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,139		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,139		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,501		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,501		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,501		
19	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,052		
20	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,052		
21	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	12,01		
22	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,293		
23	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,293		
24	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,293		
25 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
26	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,015		
27	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,015		
28	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,015		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,123		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,055		
31	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,054		
32	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,096		
33	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,363		
34	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,206		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	4,0		
2	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	4,0		
3	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	10,4		
4	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0		
5	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	4,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,211		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,211		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,1		
4	88005001	Eglė dygioji "Glaucia" (Picea pungens" Glaucia")	vnt	1,0		
5	HP9-2-2	Gėlių sodinimas pagal nužymėjimus k9=1.15	100vnt	1,5		
6	88005002	Tunbergo raugerškis „Rose Glow“ (Berberis thunbergii)	vnt	150,0		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 5						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 5						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 6 DEBRECENO G. 37 , KLAIPĖDA (kiemas S.6.2-2)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,08735		
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	4,527		
3 R27P-17-1		Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,081		
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	198,4		
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	98,0		
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	98,0		
7 N21P-0123		Esamų medžių laikinos apsaugos įrengimas	vnt.	3,0		
8 N57P-6318		Elektros apšvietimo stulpo perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000	vnt.	3,0		
9 H18K-25		Kelio ženklų stulpo perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	4,439		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	4,439		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	4,439		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	5,955		
5 R33-275		Kanalų dangčių keitimas	m2	28,3		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	336,1		
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	56,28		
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,481		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,481		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,481		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,574		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,574		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	3,574		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	142,87		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	4,202		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	4,202		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	4,202		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,027		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,027		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	1,027		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	11,11		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,271		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,271		
22	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,271		
23 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
24	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,272		
25	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,272		
26	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,272		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,944		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,191		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,816		
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,141		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
31	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,024		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	23,2		
2	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	4,0		
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	13,0		
4	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	8,0		
5	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	3,0		
6	R19-67	Ketinio trapo keitimas	vnt	1,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,015		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,015		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,5		
4	88008002	Klevas paprastas (Acer platanoides)	vnt	2,0		
5	88008005	Gudobelė grauželinė (Crataegus laevigata) „Paul Scarlet“	vnt	3,0		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 6						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 6						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 7 DEBRECENO G. 39 , KLAIPĖDA (kiemas S.6.2-3)

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Pasiruošimas statybai					
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,17195	
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	2,576	
3 R27P-17-1		Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	1,83	
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	387,8	
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	86,0	
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	86,0	
7 N21P-0123		Esamų medžių laikinos apsaugos įrengimas	vnt.	12,0	
8 N57P-6318		Elektros apšvietimo stulpo perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000	vnt.	3,0	
9 H02K-7		Kietų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15	100vnt	0,02	
Skyriuje 1					
2 Žemės darbai					
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	9,158	
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	9,158	
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	9,158	
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	12,425	
5 R33-275		Kanalų dangčių keitimas	m2	27,3	
Skyriuje 2					
3 Dangų įrengimo darbai					
1 ***		Asfalto dangos įrengimas			
2 R61P-0101		Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	824,2	
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	40,36	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,062		
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,062		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,062		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,808		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,808		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,808		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	331,74		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	9,757		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	9,757		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	9,757		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,898		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,898		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,898		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	65,85		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,606		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,606		
22	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	1,606		
23 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
24	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,111		
25	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,111		
26	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,111		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	3,597		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,478		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,944		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,288		
31	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,246		
32	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,033		
33	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,643		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	25,1		
2	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	7,0		
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	19,0		
4	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	4,0		
5	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	6,0		
6	R19-67	Ketinio trapo keitimas	vnt	5,0		
7	HP4-3-12	Medžių šaknų apsaugos grotelės užvažiuojamos montavimas k9=1.15	vnt.	1,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,161		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,161		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,7		
4	88008002	Klevas paprastas (Acer platanoides)	vnt	4,0		
5	88008006	Mažalapė liepa (Tilia cordata)	vnt	3,0		
Skyriuje 5						
Žiniaraštyje 7						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 7						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 8 TAIKOS PR. 99 KLAIPĖDA (kiemas S.7-1)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldožeriais k9=1.15	t. m3	0,03		
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	2,345		
3 R27P-17-1		Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,067		
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	79,4		
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	53,0		
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	53,0		
7 N21P-0123		Esamų medžių laikinos apsaugos įrengimas	vnt.	3,0		
8 N46-179		25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	0,382		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,547		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1,547		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	1,547		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	2,075		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	315,0		
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	46,47		
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,223		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,223		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,223		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,641		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,641		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,641		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	26,25		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,772		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,772		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,772		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,485		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,485		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,485		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	3,16		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,077		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,077		
22	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,077		
23 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
24	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,03		
25	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,03		
26	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,03		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,6		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,084		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,895		
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,084		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
31	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,043		
32	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,592		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	2,0		
2	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	9,61		
3	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0		
4	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,203		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,203		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,2		
4	88008001	Gudobelė grauželinė (Crataegus laevigata) „Paul Scarlet“	vnt	2,0		
5	HP9-2-2	Gėlių sodinimas pagal nužymėjimus k9=1.15	100vnt	1,2		
6	88008002	Tunbergo raugerškis „Rose Glow“ (Berberis thunbergii)	vnt	120,0		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 8						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 8						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 9 TAIKOS PR. 111 KLAIPĖDA (kiemas S.8-1)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,06578		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	3,568		
3	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,728		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	314,7		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	163,0		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	163,0		
7	R16-98	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,147		
8	R16-7	Smėlio pasluoksnio ardymas k9=1.15	m3	6,74		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	4,167		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	4,167		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	4,167		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	5,66		
5	R33-275	Kanalų dangčių keitimas	m2	26,0		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	570,6		
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	20,56		
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,541		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,541		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,541		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,568		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,568		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,568		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	148,0		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	4,353		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	4,353		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	4,353		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,245		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,245		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	1,245		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	31,28		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,763		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,763		
22	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,763		
23 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
24	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,045		
25	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,045		
26	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,045		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	2,014		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,239		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,686		
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,096		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
31	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,559		
32	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,376		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	14,7		
2	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	3,0		
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	8,0		
4	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	8,0		
5	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	3,0		
6	R19-67	Ketinio trapo keitimas	vnt	1,0		
Skyriuje 4						
žiniaraštyje 9						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 9						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 10 TAIKOS PR. 113 KLAIPĖDA (kiemas S.8-2)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,06665		
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,697		
3 R27P-17-1		Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,048		
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	88,1		
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,7		
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	12,7		
7 N21P-0123		Esamų medžių laikinos apsaugos įrengimas	vnt.	11,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	2,995		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	2,995		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	2,995		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	4,035		
5 R33-275		Kanalų dangčių keitimas	m2	4,0		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	318,3		
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	22,53		
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,593		
5 N27P-18-1		0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,593		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,593		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,602		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,602		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,602		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	106,83		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,142		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,142		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	3,142		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
16	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	12,26		
17	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,299		
18	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,299		
19	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,299		
20 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
21	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,028		
22	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,028		
23	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,028		
24	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,936		
25	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,168		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,808		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,096		
28	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,252		
29	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,147		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	8,9		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0		
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	1,0		
4	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	4,0		
5	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	3,0		
6	R19-67	Ketinio trapo keitimas	vnt	4,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,219		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,219		
3	HP9-1-23	Krūmų sodinimas grupėmis į (0,5x0,5m) duobes k9=1.15	10 vnt	8,7		
4	88010001	Baltoji sedula (Cornus alba) 'Siberian Pearls'	vnt	87,0		

Skyriuje 5**žiniaraštyje 10**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 10

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 11 STATYBININKŲ PR. 26 , KLAIPĖDA (kiemas S.8-3)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,06108		
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	1,761		
3 R27P-17-1		Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,011		
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	112,1		
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	24,0		
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	24,0		
7 N21P-0123		Esamų medžių laikinos apsaugos įrengimas	vnt.	12,0		
8 N48-294		Gyvatvorės perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000,k9=1.15	10m	0,5		
9 HP9-1-23		Krūmų perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000,k9=1.15	10 vnt	0,2		
10 HP9-1-22		Medžių perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000,k9=1.15	10 vnt	0,4		
11 H18K-25		Kačių namelio ir ženklų perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	3,097		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	3,097		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	3,097		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	4,13		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	665,2		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	13,83		
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,364		
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,364		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,364		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,236		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,236		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,236		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	128,01		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,765		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,765		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	3,765		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,571		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,571		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,571		
19 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
20	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,029		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,029		
22	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,029		
23	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,433		
24	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,308		
25	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,825		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,156		
27	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,119		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,03		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	6,0		
2	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	6,0		
3	HP4-3-12	Medžių šaknų apsaugos grotelės užvažiuojamos montavimas k9=1.15	vnt.	2,0		
4	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	8,4		
5	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	3,0		
6	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	8,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,168		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,168		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 11						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 11						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 12 STATYBININKŲ PR. 32 , KLAIPĖDA (kiemas S.8-4)

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,06035		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,765		
3	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,283		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	173,3		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	24,0		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	24,0		
7	N21P-0123	Esamų medžių laikinos apsaugos įrengimas	vnt.	3,0		
8	H02K-3	Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15	100vnt	0,03		
9	HP9-1-13	Senų krūmų pašalinimas k9=1.15	10 vnt	3,1		
10	HP9-1-23	Krūmų perkėlimas k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000,k9=1.15	10 vnt	0,1		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	3,357		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	3,357		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	3,357		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	4,515		
5	R33-275	Kanalų dangčių keitimas	m2	8,5		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	393,5		
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	70,3		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,85		
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,85		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,85		
7	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,705		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,705		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,705		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	80,61		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,371		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,371		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,371		
15	***	Betoninių šaligatvio plytelių (300x300x60 mm) įrengimas				
16	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	12,1		
17	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,295		
18	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,295		
19	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,295		
20	***	Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
21	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,036		
22	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,036		
23	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,036		
24	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,221		
25	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,156		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,858		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,192		
28	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,276		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,136		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
30	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,093		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	6,0		
2	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	3,0		
3	HP4-3-12	Medžių šaknų apsaugos grotelės užvažiuojamos montavimas k9=1.15	vnt.	5,0		
4	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	16,6		
5	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0		
6	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	6,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,118		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,118		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,2		
4	88008002	Klevas paprastasis (Acer platanoides)	vnt	2,0		
5	HP9-1-23	Krūmų sodinimas grupėmis į (0,5x0,5m) duobes k9=1.15	10 vnt	1,9		
6	88012001	Baltoji sedula (Cornus alba) 'Siberian Pearls'	vnt	19,0		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 12						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 12						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 13 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo tinklo pertvarkymas						
1	N57P-8112	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	0,89		
2	N21P-0116	.Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	7,39		
3	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	8,25		
4	3550-1	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16	m	825,0		
5	N21-594	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	3,0		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 13

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 13

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 14 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI . Debreceno g. 45-51

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko ryšių tinklai						
1	N1-435	Žemės darbai vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,05		
2	F1-2-1	.Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	38,0		
3	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	38,0		
4	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,88		
5	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	12,0		
6	H14K-93	Ryšių šulinio iš surenkamo gelžbetonio įrengimas sausame grunte k9=1.15	vnt.	2,0		
7	88014001	Ryšių kanalų šulinys	vnt	2,0		
8	88014002	G/b išlyginamasis reguliavimo žiedas 840-700x60	vnt	2,0		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 14

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 14

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statinyss 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 15 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI . DEBRECENO G. 35-39

						Suma žiniaraščiui	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Lauko ryšių tinklai							
1	N1-435	.Žemės darbai vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,029			
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	12,0			
3	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	12,0			
4	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,41			
5	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	2,0			

Skyriuje 1

žiniaraštyje 15

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 15

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 16 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI . STATYBININKŲ PR. 26, 32, TAIKOS PR. 111,113

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko ryšių tinklai						
1	N1-435	Žemės darbai vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,009		
2	F1-2-1	.Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	22,0		
3	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	22,0		
4	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,31		
5	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	5,0		
6	H14K-93	Ryšių šulinio iš surenkamo gelžbetonio įrengimas sausame grunte k9=1.15	vnt.	1,0		
7	88014001	Ryšių kanalų šulinys	vnt	1,0		
8	88014002	G/b išlyginamasis reguliavimo žiedas 840-700x60	vnt	1,0		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 16

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 16

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-557 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Statiny 1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės), susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvės)

Žiniaraštis 17 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paviršinių nuotekų tinklai						
1 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	489,7		
2 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	62,4		
3 1031-16		.PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	489,7		
4 1031-20		PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	62,4		
5 N1-434		Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,5521		
6 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	11,04		
7 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	46,4		
8 R19-247		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	5,521		
9 R19-248		Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	5,521		
10 N16P-1407		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	5,521		
11 N57P-7228		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm) k9=1.15	vnt.	3,0		
12 N57P-7228		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm) k9=1.15	vnt.	22,0		
13 N21P-0123		Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	34,0		
14 R19-73		Ketinių liukų keitimas	vnt	44,0		
15 R27P-25-1		Šulinio landos paaukštinimas (1 eile trinkelų) k8=1.05,k9=1.15	vnt	28,0		
16 R19-242		Kanalizacijos šulinio remontas k9=1.15	vnt.	9,0		
17 N23-137		Liuko pastatymas k9=1.15	vnt	3,0		
18 H14K-81		Lietaus šulinių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas k9=1.15	vnt.	9,0		
19 1033-70		Ketinės grotelės važ. daliai 425x375mm be užrakto (išor. nuotek.)	vnt	4,0		
20 1033-86		Ketiniai dangčiai važ. daliai 425x375mm be užrakto (išor. nuotek.)	vnt	5,0		

Skiriuje 1

žiniaraštyje 17

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 17

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

/Pavardė/