

TVIRTINU

Administracijos direktoriaus
pavadootoja atliekanti Kazlų Rūdos
savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas,
Rima Brigaitienė

**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES RIEŠUTŲ G., GUDELIŲ
K., KAZLŲ RŪDOS SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2025-09-

Kazlų Rūda

1. UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
2. PIRKIMO OBJEKTAS	Susisiekimo komunikacijų paskirties Riešutų g., Gudelių k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto darbai. Remontuojamos atkarpos ilgis 0,278 km; važiuojamosios dalies plotis 4.0 m; Eismo juostų skaičius 1 vnt;
3. STATINIO ADRESAS/DARBŲ ATLIKIMO VIETA	Riešutų g., Gudelių k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav .
4. FINANSAVIMO ŠALTINIS	Savivaldybės biudžeto lėšos, KPPP lėšos.
5. STATINIO KATEGORIJA	Susisiekimo komunikacijos - gatvės Gatvės kategorija - Ds. Neypatingas statinys
6. STATINIO STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas
7.OBJEKTO APRAŠYMAS	Riešutų g., Gudelių k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto darbus atlikti pagal „Susisiekimo komunikacijų paskirties Riešutų g., Gudelių k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto techninį darbo projektą“: 1. Bendroji / susisiekimo dalis: 1.1. Paruošiamieji darbai; 1.2. Statybinių atliekų išvežimas; 1.3. Grįžtamosios medžiagos; 1.4. Žemės darbai; 1.5. Važiuojamosios dalies įrengimas; 1.6. Nuovažų įrengimas; 1.7. Pralaidų nuovažose įrengimas; 1.8. Drenažo sistemų įrengimas; 1.9. Vertikalaus ženklinimo įrengimas; 1.10. Kiti darbai.
8. PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS	Darbų kiekių nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose (žiniaraščiai pridedami).
9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	Visi darbai turi būti atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Vykdant darbus vadovautis techninio darbo projekto sprendiniais, bei jame nurodytų normatyvinių dokumentų (aktualia redakcija). Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams,

PARENGĖ:

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Ščiučka

	reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. Darbus atlikti laikantis galiojančių normų ir standartų. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus. Rangovas privalo pildyti elektroninius statybos darbų žurnalus, parengti išpildomąją dokumentaciją: kadastrinių matavimų bylą su VĮ Registrų centras patikra, kontrolines geodezines nuotraukas, parengti visus dokumentus, reikalingus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymui, pateikti Užsakovui statybos užbaigimo dokumentą ir statybos užbaigimo faktą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ (aktualia redakcija). Rangovui parengiamas įgaliojimas statybos užbaigimo procedūroms atlikti (jei reikalinga). Rekomenduojama rangovui, prieš teikiant pasiūlymą, apsilankyti objekte, susipažinti ir įsivertinti esamą situaciją. Rangovas prisiima riziką dėl galimų darbų kiekių svyravimų.
10. DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS	Išpildomoji, darbų užbaigimo dokumentacija: kadastrinių matavimų bylos (su VĮ Registrų centras patikra). Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 2 egz.
11. ŽALIA INFORMACIJA	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose.

Perkančioji organizacija pažymi, kad atsižvelgiant į šiame dokumente pateiktą informaciją, jeigu techninėje dokumentacijoje yra nurodyti negaliojantys normatyviniai dokumentai, būtina vadovautis šių dokumentų aktualia redakcija.

12. Atlikimo ir atsiskaitymo terminai:

12.1. Darbų atlikimo pradžia: statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

12.2. Darbų atlikimo terminai: nurodyti darbų sutartyje (pirkimo dokumentuose).

12.3. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, įskaitant ir dokumentacijos parengimą.

13. PRIDEDAMA:

13.1. Darbų kiekių žiniaraščiai (pridedami atskiru failu prie pirkimo dokumentų)

13.3. Projektai elektroniniu formatu (pridedami atskiru failu prie pirkimo dokumentų).

Savivaldybės administracijos patarėja (savivaldybės vyriausioji architektė),
laikinais vykdanti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo funkcijas Jurgita Bocevičienė

PARENGĖ:

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Ščiučka

DARBŲ, SAŪNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Susisiekimo komunikacijų paskirties Riešutų g., Gudelių k., Kazlų
Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto projektas

Sąm. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Suma žiniaraščiui EUR			
		Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.1	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas	m	271,00		
1.2	Kietų veislių medžių kirtimas ir kelmų pašalinimas Ø nuo 20 cm	vnt.	1,00		
1.3	Išardomos Ø300 betoninės pralaidos L-10,00 m	m3/t	0,8/2		
1.4	Išardomos Ø200 metalinės pralaidos L-35,00 m	m3/t	0,91/6,37		
1.5	Asfalto dangos trezavimas treza be automatinio su tiesioginiu pakrovimu	m2	22,00		
2	Statybinių atliekų išvežimas				
2.1	Išardyto betono ir gelžbetonio laužo pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu	t	2,00		
2.2	Išardyto betono ir gelžbetonio laužo pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu	t	6,37		
3	Grįžtamosios medžiagos				
3.1	Statybinių medžiagų (asfalto drožių) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	t	2,42		
4	Žemės darbai				
4.1	Dirvožemio sluoksnio h=0,10 m pašalinimas, perstumiant jį mechanizuotai iki 20 m atstumu*	m3	132,00		
4.2	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 4 km atstumu į saugojimo aikštelę objekte.*	m3	132,00		
4.3	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 4 km atstumu į saugojimo aikštelę objekte (dirvožemis panaudojamas šlaitų tvirtinimui ir pakelės plotų atstatymui)*	m3	105,00		
4.4	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu (nepanaudotas dirvožemis).*	m3	27,00		
4.5	Žvyro dangos konstrukcijos sluoksnio pašalinimas, perstumiant jį mechanizuotai iki 20 m atstumu (įskaitant nuovažas)*	m3	431,00		
4.6	Žvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežiojimas iki 2 km atstumu (įskaitant nuovažas)*	m3	431,00		
4.7	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, žiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje (grunto išvežimas) (įskaitant nuovažas)*	m3	827,00		
4.8	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, žiojimas iki 10 km (grunto išvežimas) (drenažo vamzdžio tranšėjos kasima)*	m3	100,00		
4.9	Sankasai netinkamo grunto nukasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 10 km vid=20cm.*	m3	420,00		
4.10	Sankasos viršaus pagerinimas atvežtiniu gruntu (ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM) h=20cm	m3	420,00		
4.11	Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (Sankasos tankinimas)	m3	630,00		
4.12	Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m2	2100,00		
4.13	Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	m2	210,00		
4.14	Kelio griovių kasimas, pakrovimas į auto savivarčius ir vežiojimas iki 20 km atstumu	m3	367,00		
4.15	Šlaitų planiravimas mechanizuotai	m2	1046,00		
4.16	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m2	104,00		
4.17	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio)	m2	1046,00		
4.18	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole	m2	104,00		

5	Važiuojamosios dalies įrengimas				
5.1	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-10 cm.	m2	1087,00		
5.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr. 0/45, h=20cm	m2	1698,00		
5.3	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s), h= 0,30 m, m ³	m3	626,00		
5.4	Projektuojami kelkraščiai užpilami skaldažolės sluoksniu h=7 cm	m2	504,00		
6	Nuovažų įrengimas				
6.1	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-6 cm.	m2	161,00		
6.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=20cm	m2	213,00		
6.3	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s), h= 0,34 m,	m3	93,00		
7	Pralaidos nuovažose				
7.1	Tranšėjos iškasimas plastikinių pralaidų įrengimui mechanizuotai	m3	112,00		
7.2	Tranšėjos iškasimas plastikinių pralaidų įrengimui rankiniu būdu	m3	17,00		
7.3	Tranšėjos dugno planiravimas rankiniu būdu	m2	39,00		
7.4	Smėlio pagrindo sluoksnio įrengimas plastikinėms pralaidoms	m3	4,00		
7.5	0,4 m skersmens plastikinių gofruotų pralaidų įrengimas	vnt/m	8,0/71,4		
7.6	Plastikinių pralaidų įstrižojo antgalio PA-4P įrengimas	vnt	16,00		
7.7	Plastikinių pralaidų užpylimas smėliu sutankinant rankiniu būdu	m3	126,00		
7.8	Užpildomas gruntas (užpylimo medžiagos ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, S, SD, SM)	m3	64,00		
8.	Drenažas				
8.1	Plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/126	m	261,00		
8.2	Skaldelė 11/16, m ³	m3	46,00		
8.3	Neaustinė geotekstilė 125g/m ² , m ²	m2	522,00		
8.4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s	m3	51,00		
8.5	Paviršinio vandens nuleistuvai PN - 45	vnt	2,00		
8.6	Drenažo šulinių įrengimas, tipo PVC DN 425	vnt/m	4/5,49		
8.7	PP savitakinių movinių vamzdžių „N“ klasės d160 mm su sujungimo detalėmis įrengimas, įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis iki 2,0m (rinktuvų atstatymui)	m	8,00		
8.8	PVC savitakinių movinių vamzdžių „N“ klasės d110 mm su sujungimo detalėmis įrengimas, įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis iki 2,0m.	m	6,00		
8.9	PVC savitakinių movinių vamzdžių „N“ klasės d160 mm su sujungimo detalėmis įrengimas, įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis iki 2,0m.	m	10,00		
8.10	Smėlio pagrindo sluoksnio įrengimas PVC ir PP vamzdžiams	m3	1,20		
8.11	Vamzdinių ir kitų įrenginių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m3	6,00		
9	Vertikalus ženklavimas				
9.1	Kelio ženklų vienkubių metalinių atramų pastatymas	vnt/m	2,0/6,6		
9.2	Kelio ženklų skydų ant vienkubių metalinių atramų sumontavimas	vnt/m2	2,0/0,37		
10	Kiti darbai				
10.1	Sudedamas PE kabelių apsaugos vamzdis 110/100	m	66,00		
10.2	Griovio dugno tvirtinimas iš nesurištųjų mineralinių medž. fr. 22/45 h=10 cm	m2	206		

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys Susisiekimo komunikacijų paskirties Riešutų g., Gudelių k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto projektas

Žiniaraštis dokumentacija

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1.	Su darbais susijusios paslaugos	kompl.	1

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susisiekimo komunikacijų paskirties Riešutų g., Gudelių k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto darbų techninė užduotis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-19 Nr. Vd-3057
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Bocevičienė Patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-19 10:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-25 15:56 - 2029-09-24 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rima Brigaitienė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-19 13:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-10 09:02 - 2027-09-10 09:02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	0.2.1 DKZ (1).xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	0.2.3 DKZ.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-19 nuorašą suformavo Virginija Saldukaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-