

Statytojas

UAB „Giraitės vandenys“

Užsakovas

UAB „Giraitės vandenys“

Statinio adresas

Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g.,
Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.

Statinio naudojimo paskirtis

Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai

Statinio pavadinimas (tipas)

Vandentiekio tinklai

Statybos rūšis

Nauja statyba

Statinio kategorija

Neypatingasis statinys

Statinio projekto etapas

Techninis darbo projektas

Projekto Nr.

ME2022122

Bylos žymuo

VN

Bylos laida

0

Bylos išleidimo data

2023-01

**Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g.,
Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno
r. sav. statybos projektas**

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Direktorius	Andrius Bagdanovas		
Projekto vadovas	Valdemaras Geležiušas	41017	
Projekto dalies vadovas	Valdemaras Geležiušas	38807	

Kaunas, 2023

BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo (-ų) Nr.
Tekstinių dokumentų žiniaraštis					
ME2022122-TDP-VN.BSŽ	3	0	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis		
ME2022122-TDP-VN.AR	3	0	Aiškinamasis raštas		
ME2022122-TDP-VN.TS	21	0	Techninė specifikacija		
ME2022122-TDP-VN.SKŽ	2	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
ME2022122-TDP-VN.SS	1	0	Projekto pritarimų, suderinimų sąrašas		
Grafinių dokumentų žiniaraštis					
ME2022122-TDP-VN.Br-01	1	0	Vandentiekio tinklų planas M 1:500		
ME2022122-TDP-VN.Br-02	1	0	Vandentiekio tinklų išilginiai profiliai Mh-1:500, Mv-1:100		
ME2022122-TDP-VN.Br-03	1	0	Vandentiekio tinklų išilginiai profiliai Mh-1:500, Mv-1:100		
ME2022122-TDP-VN.Br-04	1	0	Vandentiekio tinklų šulinių detalizacijos		
ME2022122-TDP-VN.Br-05	1	0	Hidranto įrengimo principinė schema		
Priedai					
	1	-	Prisijungimo sąlygos vandentiekio tinklų įrengimui		

0	2023-01	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas, keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	 www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883		Statinio projekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas		
41017	PV	Valdemaras Geležiūnas		Statinsys: Vandentiekio tinklai	
38807	PDV	Valdemaras Geležiūnas			
	Rengėja	Marija Batutytė		Dokumento pavadinimas: Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB „Giraitės vandenys“		Dokumento žymuo: ME2022122-TDP-VN.BSŽ		Lapas 1
					Lapų 3

	2	-	UAB „Giraitės vandenys“ projektavimo užduotis		
	1	-	Vandentiekio tinklų plėtros schema		
2022-12-28 S22-903	1	-	Igaliojimas atstovauti bendrovę		
	20	-	Geologinių tyrimų ataskaita		
Nr. 41017	1	-	Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas		
Nr. 38807	1	-	Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas		
	4	-	Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus sutikimas		
	2	-	Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyriaus sutikimas		

Projekto dalis parengta vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, išduotomis projektavimo sąlygomis, atliktais topografiniais inžineriniais tyrinėjimais ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

- LR statybos įstatymas Nr. I-1240 (aktuali redakcija);
- LR aplinkos apsaugos įstatymas. 1992-01-30, Nr. 20–0 (aktuali redakcija);
- LR žemės įstatymas. 1994-05-06, Nr. 34–620 (aktuali redakcija);
- LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. 2006-07-27, Nr. 82-3260 (aktuali redakcija);
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovume vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

DOKUMENTO ŽYMUO: ME2022122-TDP-VN.BSŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	3	0

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;
- RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;
- RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“;
- ST 1158168.02:97 „Komunaliniai vamzdynai. Projektavimo taisyklės“;
- Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklių ir paviršinių (lietus) nuotekų tvarkymo paslaugų kainos Nr. 1–126 (aktuali redakcija);
- „Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“, patvirtintos LR Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. XIII-2166 (aktuali redakcija);
- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 balandžio 02d. Nr. D1-193 (aktuali redakcija);
- Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 spalio 8d. Nr. D1-515 (aktuali redakcija).

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus reikalavimus.

Topografinius planus parengė UAB „Meyso“, 2022 m. spalio mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinatų sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1431. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimo tikrinti ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIIS1-20221019-078160.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus reikalavimus.

NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

- Autodesk AutoCAD Civil 3D
- Microsoft Office Home & Business 2021
- Microsoft Windows 11

DOKUMENTO ŽYMUO: ME2022122-TDP-VN.BSŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	3	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Statinio projekto pavadinimas:	Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas
Statybos vieta:	Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.
Statinio naudojimo paskirtis:	Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Vandentiekio tinklai.
Statinio kategorija:	Neypatingasis statinys
Statybos darbų rūšis:	Nauja statyba
Pagrindas projektavimui:	Projektavimo užduotis
Statytojas:	UAB „Giraitės vandenys“
Užsakovas:	UAB „Giraitės vandenys“
Projektuotojas:	UAB „Meysso“.
Statinio projekto dalies vadovas:	Valdemaras Geležiūnas (kval. at. Nr. 38807).

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Tinklo pavadinimas (nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų esančių sklype ir už sklypo ribų pavadinimas)	Mato, vienetas	Kiekis	Pastabos
	2	3	4	5
1	Vandentiekio tinklai (V1)	m	908.5*	Neypatingasis statinys
1.1	vamzdžio skersmuo	mm	110	
1.2	inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	2×2.5	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

0	2023-01	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas, keitimų priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	 www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883		Statinio projekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas	
41017	PV	Valdemaras Geležiūnas	Statinys: Vandentiekio tinklai	
38807	PDV	Valdemaras Geležiūnas		
	Rengėja	Marija Batutytė	Dokumento pavadinimas: Aiškinamasis raštas	
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB „Giraitės vandenys“		Dokumento žymuo: ME2022122-TDP-VN.AR	
			Lapas	Lapų
			1	4

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami vandentiekio tinklai Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g. ir Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. pagal UAB „Giraitės vandenys“ išduotą projektavimo užduotį.

Projektuojama trasa prasideda pasijungiant į G/B DN1500 Nr. 81d šulinį, ir toliau nuo jo vandentiekio tinklai projektuojami iš PE100 d110 vandentiekio vamzdžių. Trasoje projektuojami aštuoni G/B DN1500 vandentiekio šuliniai V1-1 – V1-8. Projektuojami trys GH1, GH2 ir GH3 antžeminiai priešgaisriniai hidrantai. Trasa užbaigiama šuliniu V1-6 su galimybe ateityje prijungti naujus tinklus įrengiant aklę.

Vandentiekio tinklas numatomas įrengti betransšėjiniu kryptinio gręžimo būdu (galimas ir kitoks įrengimo būdas).

Medžiagų žiniaraščiuose nurodyti vamzdžiai ir medžiagos gali būti naudojami įvairių Vakarų Europos firmų, kurių techninės charakteristikos yra ne blogesnes negu nurodytų medžiagų žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose.

Sumontavus vandentiekio tinklus, atlikti jų išpildomąją nuotrauką, TV diagnostiką bei hidraulinį išbandymą.

HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI

Skaičiuotinas vandens suvartojimo kiekis paskaičiuojamas pagal RSN 26-90.

Projektuojamame kvartale suformuoti 32 sklypai. Priimant, kad viename sklype gyvens vidutiniškai 4 žmonės, gyventojų skaičius kvartale bus $4 \cdot 32 = 128$ gyventojai.

Didžiausias gyventojų suvartojamas vandens kiekis:

$$Q_{d.gyv.maks.}^n = \sum_{i=1}^n q_{sal.vid.i} \cdot U_i \cdot k_{d.maks.i} \cdot \frac{k_{išt.}}{1000} \cdot \left(\frac{m^3}{d} \right);$$

čia: $q_{sal.vid.i}$ – sąlyginė buitinio vandens suvartojimo norma, l/d gyv.;

U_i – gyventojų skaičius, vnt.;

$k_{išt.}$ - vandens ištėkio (netekties) koeficientas ($k_{išt.} = 1,11$)

$k_{d.maks.i}$ – vandens netolygumo paros koeficientas ($k_{d.maks.i} = 1,2 \div 1,4$, priimame 1,3)

Valandinė maksimali vandens reikšmė:

$$Q_{h.maks} = \frac{Q_{d.gyv.maks.}^n}{24} \cdot k_{h.maks} \left(\frac{m^3}{h} \right);$$

čia: $k_{h.maks}$ – netolygumo koeficientas ($k_{h.maks} = 6,19$, parenkamas pagal RSN 26-90, 11 lentelę interpoliuojant (Virbaliūnų k. gyvena 128 gyventojai).

Vandens suvartojimo poreikis				
$q_{sal.vid.i}$, l/d gyv	U_i , vnt	$Q_{d.gyv.maks.}^n$, m ³ /d	$Q_{h.maks}$, m ³ /h	$Q_{s.maks}$, l/s
190	128	35,1	9,05	2,5

Išorės gaisrų gesinimui pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu 2009 m. gegužės 22 d., Nr. 1-168 patvirtintas „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ projektuojami 3 antžeminiai priešgaisriniai hidrantai. Gaisriniai hidrantai numatyti trečios patikimumo kategorijos vandentiekio tinkluose. Prisijungimo prie esamų vandentiekio tinklų vietoje yra trečios patikimumo kategorijos tinklas.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.AR	2	4	0

Nagrinėjamoje teritorijoje, kur gyventojų skaičius $N < 5000$, numatomas vienu metu kilusių gaisrų skaičius - 1, o vandens kiekis vienam gaisrui gesinti, kai teritorija užstatyta iki 9 m aukščio pastatais – 10 l/s. Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose projektuojami, kad apimtų 150-200 m nuo gaisrinio hidranto iki saugomo pastato perimetro tolimiausio taško. Gaisriniai hidrantai turi būti įrengti ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų. Priešgaisriniai hidrantai privalo atitikti Lietuvos standartų LST EN 14339:2007 ir LST EN 14384:2007 reikalavimus.

Miesto, miestelio, pramonės rajono, kvartalo ar atskiros įmonės vienu metu galimų gaisrų skaičius, o taip pat gaisrui gesinti reikalingas vandens debitas skaičiuojamas pagal priešgaisrines normas.

$$Q_{d.maks.}^{gsn.} = 3 \cdot 3,6 \cdot (q_{i\dot{s}r.} + q_{vid.}) \cdot n_{gsr.} (m^3/d);$$

čia: $q_{i\dot{s}r.}$ – debitas, reikalingas gaisrui gesinti iš išorės, (l/s);

$q_{vid.}$ – vandens debitas, reikalingas gaisrui gesinti pastate įrengtomis priemonėmis, (l/s);

$n_{gsr.}$ – skaičiuojamasis gaisrų skaičius objekte, vnt.

$$Q_h^{gsn.} = \frac{Q_{d.maks.}^{gsn.}}{t}, (m^3/h);$$

čia: t – gaisro trukmė, val;

Vandens poreikis gaisrų gesinimui					
$q_{i\dot{s}r.}$, l/s	$q_{vid.}$, l/s	$n_{gsr.}$, vnt.	$Q_{d.maks.}^{gsn.}$, m ³ /d	t, val.	$Q_h^{gsn.}$, m ³ /h
10	0	1	108	3	36

Bendras vandens poreikavimas gaisro atveju (gyventojų suvartojimas - didžiausias paros (l/s) plus gaisrinis debitas):

$$Q_s = Q_{s.maks} + q_{i\dot{s}r.} (l/s)$$

$$Q_s = 12,5 \text{ l/s, priimame } 13 \text{ l/s.}$$

Į naujai projektuojamą vandentiekio tinklą apskaičiuotas debitas bus paduodamas viena PE100 PN10 d110 linija iš einamų d110 vandentiekio skirstomųjų tinklų.

Tolimiausias taškas: nuo įsijungimo taško iki priešgaisrinio hidranto GH2 - 0,51 km. Numatomas pastatų aukštingumas 1-2 aukštai. Slėgis vandentiekio prisijungimo vietoje 3,5 bar (paga UAB „Giraitės vandenys“) turimus duomenis).

Geometrinis peraukštėjimas iki tolimiausio taško: $h_g = 23,40 - 22,78 = 0,62$ m. Tinklo DN100.

Hidrauliniai nuostoliai tolimiausiam taške prie $Q_{s.maks} = 2,1$ l/s (ūkio-buities debitas):

$$h_n = h_g + h_{tr} + h_v = 0,62 + 0,68 + 0,78 = 2,08 \text{ m.}$$

Slėgis tinklo tolimiausiam taške:

$$H = 35,0 - 2,08 = 32,92 \text{ m.}$$

Gaisro atveju, slėgis tolimiausiam taške:

$$h_n = 0,62 + 8,07 + 0,81 = 9,5 \text{ m;}$$

$$H = 35,0 - 9,5 = 25,5 \text{ m.}$$

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGA

BENDRIEJI DUOMENYS

Projekte numatyti darbai bus vykdomi Kulautuvos kapinyno (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 30288) teritorijoje, ir jos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje, turinčiuose

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.AR	3	4	0

archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių, todėl bet kokie žemės judinimo darbai šioje teritorijoje turi būti vykdomi vadovaujantis 2011-08-16 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-538 patvirtinto PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis. Kultūros vertybių registro duomenys, yra vieši ir skelbiami tinklapyje <http://kvr.kpd.lt/heritage>.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, Kultūros paveldo objekte/je teritorijoje draudžiami darbai, galintys pakenkti ar kitaip įtakoti nekilnojamųjų kultūros vertybių vertingosioms savybėms, darbai galintys pakenkti kultūros paveldo objekto autentiškumui, neigiamai įtakoti Objekto teritoriją. Bet kokie žemės judinimo darbai archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių turinčioje teritorijoje turi būti vykdomi vadovaujantis 2011-08-16 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-538 patvirtinto PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis. Vadovaujantis šiuo PTR iki žemės kasimo darbai galimi tik archeologiškai ištirtose vietose gavus Mokslinės archeologijos komisijos išvadą dėl teritorijos ištyrimo reikalingumo.

Taip pat vadovaujantis 2011-08-16 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-538 patvirtinto PTR Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ III skyriaus nuostatomis „Archeologiniai tyrimai privalomi, kai: <...> 7.8. numatoma vykdyti didelės apimties žemės judinimo darbus (rengti karjerus, kasti tvenkinius, tiesti susisiektimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius ir kt.), keičiančius reljefą daugiau nei 1 ha plote.“ **Teritorija kurioje bus vykdomi vandentiekio tiesimo darbai – 0.1315ha (Kulautuvos kapinyno teritorijoje) ir 0.0460ha (Kulautuvos kapinyno apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje). Atliekami darbai reljefo nekeis.**

VERTINGOSIOS SAVYBĖS

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (gana lygi Nemuno slėnio terasa; ilgą laiką teritorija buvo ariama, dabar dalis užstatyta individualiais namais, dalis dirvonuoja, dalis apaugusi jaunais medžiais ir krūmais; FF Nr. 1-8, TRP; 2021 m.); kapai (griautiniai ir degintiniai žmonių kapai su įkapėmis ir be jų bei griautiniai žirgų kapai; dalis kapų sunaikinta ar sužalota įvairių žemės judinimo darbų metu, 1990-1991 m. ištirti 8 griautiniai ir 2 degintiniai žmonių kapai, 2017 m. - 12 griautinių ir 2 degintiniai žmonių kapai, 2018 m. - 3 griautiniai ir 2 degintiniai žmonių kapai bei 3 griautiniai žirgų kapai; -; 2020 m.); mirusiųjų deginimo apeigų vieta (žemės sluoksnis su mirusiųjų deginimo apeigų metu išlikusiais X-XIV a. radinių fragmentais teritorijos PR dalyje; radinių didžioji dalis yra perartame sluoksnyje, 1996 m. ištirtas 500 kv. m plotas ir aptikti 203 radiniai, siejami su deginimo apeigų vieta; -; 2021 m.); kultūrinis sluoksnis (įvairaus storio XVII-XVIII a. kultūrinis sluoksnis su pavieniais mezolito ir neolito laikotarpių radiniais; sluoksnis sužalotas įvairių žemės judinimo darbų metu; 1996 m. ištirta XVII a. II pusės pastato vieta, didžioji dalis XVIII a. vid.-XIX a. pr. pastato vietos su iki 2,6 m gylio įgilinta rūšio vieta; -; 2021 m.);

SPRENDINIŲ ĮTAKA PAVELDOSAUGINIAMS REIKALAVIMAMS

Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Zin.. 2004. Nr. 153-5571) 9 str. nustatyta tvarka, informuojant KPD teritorinį skyrių, savivaldybę, projektas pataisomas.

Atlikus numatomus darbus Kulautuvos kapinyno teritorijoje, unikalus objekto kodas 30288 vertingosioms savybėms ir apžvalgos galimybėms pakenkta nebus.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.AR	4	4	0

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 BENDROJI DALIS

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kitų darbų paskirtis – įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti užbaigtoje būklėje ir tinkamos eksploatuoti.

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne.

Statybinė montavimo organizacija, vykdanči vandentiekio ir nuotekų statybos - montavimo darbus, turi turėti apmokyta brigadą ir licenciją šių darbų vykdymui. Montavimo ir statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis veikiančiomis normomis ir taisyklėmis.

Nuotekų šalinimo sistemų įrenginiai ir tinklai turi būti montuojami tiksliai pagal darbo projekto dokumentaciją, prisilaikant darbų vykdymo taisyklių ir darbo saugos specialiųjų reikalavimų.

Prieš pradėdant statybos darbus, veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui.

Vamzdžiai, jų jungtys, sklendės, vožtuvai ir g/b gaminiai turi turėti kokybės sertifikatus.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiam tęsti darbus toje zonoje.

Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant STR 1.07.02:2005 nurodytų nuostatų. Vykdam žemės darbus ir įrengiant pagrindus, turi būti surašyti paslėptų darbų aktai.

Montuojanti organizacija turi pateikti atliktų darbų (tame tarpe paslėptų) bandymo bei praplovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal Techninės priežiūros tarnybos reikalavimus.

Organizuojant statybos darbus, reikia numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos metu neužteršti grunto, vandens ir atmosferos.

Atliekant statybos darbus, reikia laikytis aplinkosauginių ir "Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje" (DT 5 - 00) reikalavimų.

Visi statyboje dirbantys darbuotojai turi būti supažindinti su darbo saugos reikalavimais.

Ypatingas dėmesys turi būti skirtas dirbančiųjų saugoms darbo sąlygoms. Vykdam montavimo darbus, reikia:

- Griežtai laikytis montavimo technologijos ir darbų saugumo technikos reikalavimų;
- Naudotis techniškai tvarkingomis takelažo priemonėmis, teisingai stropuoti konstrukcijų elementus;
- Saugiam montavimo darbų vykdymui naudoti reikalingas aptvėrimo priemones, bei įrengimus;
- Teisingai ir saugiai naudotis lipynėmis ir aikštelėmis. Ypatingai būti atsargiems

0	2023-01	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas, keitimų priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	 www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883		Statinio projekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas	
41017	PV	Valdemaras Geležiūnas	Statinsys: Vandentiekio tinklai	
38807	PDV	Valdemaras Geležiūnas		
	Rengėja	Marija Batutytė	Dokumento pavadinimas: Techninė specifikacija	
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB „Giraitės vandenys“		Dokumento žymuo: ME2022122-TDP-VN.TS	Lapas 2
				Lapų 21

dirbant aukštuminius darbus.

- Dirbti tik apsirūpinus individualiomis darbų saugos priemonėmis (šalmais, skydeliais, apsauginiais diržais, spec. rūbais).

Teritorijoje kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo darbais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su komunikacijos eksploatuojančių organizacijų leidimu. Vykstant žemės kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, pagal DT5 - 00 reikalavimus juos reikia sutvirtinti atitinkančiomis palaikančiomis konstrukcijomis.

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Darbas apžiūros šuliniuose

Dirbti apžiūros šuliniuose ir kameroje skiriami ne mažiau kaip trys žmonės.

Norint atidengti apžiūros šulinio dangtį, pradžioje jis pakeliamas su laužtuvu, po to – nukeliamas užkabinamas dviem kabliais. Darbuotojai turi dėvėti apsaugines pirštines.

Prieš leidžiantis į šulinį ar kamerą, dujų analizatoriumi turi būti patikrinama dujų koncentracija ir sudėtis. Draudžiama:

- Tikrinti koncentraciją ir dujų sudėtį šulinyje ar kameroje metant uždegtą popierių ar leisti į šulinį degančią žvakę.
- Dirbti šuliniuose su įrankiais įskeliančiais kibirkštį.

Aptiktas dujas ir nuotekas šulinyje ar kameroje šaliname vienu iš būdų:

- Atidarius kelis gretimus šulinius, išvėdinti šulinius ir vamzdynus;

Pripildyti šulinius arba kameras vandens, vėliau jį išsiurbti.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

1.1 Šuliniai

1.1.1 Gelžbetoniniai šuliniai

Standartai: LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis.

Medžiaga: LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis.

Produkto sertifikavimas: Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją:

- Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją.
- Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015).

Žiedų gaminimo būdas: Vibropresavimas.

Atraminiai (pakėlimo) žiedai matmenys, nurodoma užsakant:

Žymėjimas	Dvid. (mm)	S (mm)	H (mm)
D 500*50	500	150	50
D 500*100	500	150	100
D 700*50	700	95	50
D 700*100	700	95	100
D 700*150	700	95	150

Šulinio angos dangtis: Su armatūra, perimetras sustiprintas metaline juosta s-2 mm, lygiais paviršiais, su dviem ovalinėmis skylėmis, betono klasė C12/15.

Šulinio angos dangčio matmenys. Nurodoma užsakant:

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	3	21	0

Žymėjimas	D (mm)	d (mm)	A (MM)	h1 (mm)	h2 (mm)
D 700	860	790	35	40	15
D 400	550	300	125	40	15

Dangtis žiedui (šulinio perdengimo plokštė): Su armatūra, betono klasė C25/30

Dangčio žiedui (šulinio perdengimo plokštė) matmenys. Nurodoma užsakant:

Žymėjimas	D (mm)	D (mm)	H (mm)
DA 10.07-1,5	1180	700	150
DA 15.07-1,5	1680	700	150

Gelžbetoninis falcinis žiedas: Su armatūra, su lipynėmis (išskyrus žiedus Ž 5-2,5-0,7 ir Ž 7-2,5-0,7), betono klasė C35/45.

Gelžbetoninio falcinio žiedo matmenys. Nurodoma užsakant:

Žymėjimas	Ø (mm)	H (mm)	S (mm)
Ž 5-2,5-0,7	500	250	70
Ž 7-2,5-0,7	700	250	70
ŽL 7-5,0-0,8	700	500	80
ŽL 7-10-0,8	700	1000	80
ŽL 10-5,0-0,9	1000	500	90
ŽL 10-10-0,9	1000	1000	90
ŽL 15-10-0,9	1500	1000	90

Nepralaidumas vandeniui: Nelaidūs vandeniui, betono markė ne žemesnė kaip W8.

Lipynės. Lipynės turi būti sumontuotos gamykloje.

Lipynių medžiaga: Iš armatūros Ø16 S400 klasės, plastifikuotos arba padengtos antikoroziniais dažais;

Ketinės - ketus pagal LST EN 1561 arba LST EN 1562 arba lygiavertį. Kalus ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį;

Šulinių sienų kirtimas: Montuojami protarpiniai.

Dokumentai:

- Galiojantis gamybos kontrolės atitikties sertifikatas.
- Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015)

1.1.2 Šulinių liukų su dangčiais techniniai reikalavimai

Standartai: LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai.

Liuko elementai: 1. Liuko rėmas; 2. Dangtis; 3. Tarpinė.

Liuko rėmo su dangčiu medžiaga. Gaminio (liuko rėmas su dangčiu) medžiaga turi būti:

- ketus su plokšteline grafitu pagal LST EN 1561 arba „lygiavertis“;
- ketus su rutuline grafitu pagal LST EN 1563 arba „lygiavertis“.

Liuko rėmo su dangčiu padengimas: Paviršiai ištisai padengti juodos spalvos antikoroziniais dažais

Dangčio ir liuko rėmo tipai: Plaukiojančio tipo; Neplaukiojančio tipo.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	4	21	0

Liuko ir dangčio konstrukcija.

- Dangtis ir rėmas turi būti apvalus;
- Dangtis turi būti išimamas iš rėmo;
- Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų);
- Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio prispaudimui.

Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti mechaninį užraktą;

Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos raktų. Jeigu naudojama tarpinė ji turi būti:

- Ištininė, amortizuojanti;
- Keičiama;
- Užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos nesiliestų vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekeltų bėdos.

Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. Jeigu tarpinė konstrukcijoje nenumatyta: Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechanškai turi būti apdirbti taip, kad būtų užtikrintas dangčio stabilumas ir nejudama padėtis.

Šulinio liuko matmenys:

- Angos skersmuo („Clear opening“, matmuo A) - ne mažiau 600 mm;
- Liuko skersmuo (matmuo B) – nuo 670 mm iki 690 mm;
- Liuko rėmo aukštis (matmuo C) – ne mažiau 170 mm.

Dangčio masė. Dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų).

D400 apkrovos klasės – ne mažesnis kaip 200 kg/m².

Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklinamas patvariais ir aiškiais užrašais:

- Standarto EN 124 (LST EN 124) žymuo;
- apkrovos klasė D400;
- Gaminio medžiagos žymuo (gali būti nenurodytas, bet būtina pateikti sertifikatus ir deklaracijas, patvirtinančius, kad produkcija pagaminta būtent iš reikalavimuose nurodytos medžiagos);
- Gamintojo pavadinimas, ženklas.
- UAB „Kauno vandenys“ logotipas (ant dangčio), pateikiamas priede.

Pateikiami dokumentai lietuvių kalba:

- Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015);
- Montavimo instrukcija;
- atitikties sertifikato kopija lietuvių kalba;
- laisvos formos tiekėjo pažyma (apie garantiją) lietuvių kalba;
- nuoroda į gaminio techninę dokumentaciją (įrodančią gaminio atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) internete ir/arba techninės dokumentacijos (įrodančios gaminio atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) kopija, kuri turi būti pateikta lietuvių kalba.

Garantinis laikas: ≥ 5 metai visoms gaminio sudedamosioms dalims

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	5	21	0

1.1.3 Plastikiniai šuliniai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 13598 arba lygiavertis
2.	Dugno (kinetės) medžiaga	PE/PP
3.	Šachtinio vamzdžio medžiaga	PP/PVC-U
4.	Šulinio šachtos vidinis skersmuo	Nurodoma užsakant: • 315 mm; • 425 mm; • 600 mm; • 1000 mm.
5.	Protarpinės vamzdžių perėjimui per šulinio sienutę	Turi atitikti LST ISO 4435:2004 arba lygiavertį standartą
6.	Sandarinimo žiedai	Turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą
7.	Teleskopinė šulinio sistema	Nurodoma užsakant: Diametras: 315, 425, 600 Rėmo ir dangčio medžiaga: kalusis ketus ne prastesnės kokybės kaip EN-GJS-500 arba lygiavertis. Teleskopinės dalies medžiaga: PE/PP. Apkrovos klasė: • Žaliose eismo zonose, kuriomis naudojasi pėstieji ir dviratininkai, nuosavų namų kiemuose – ne mažiau kaip A15; • Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėms, šaligatviams ir parkų zonoms – ne mažiau kaip B125; • Važiuojamojoje dalyje – ne mažiau kaip D 400.
8.	Žymėjimas	• Medžiaga; • Standartas; • Gamintojo pavadinimas, ženklas; • Nominalus šulinio diametras; • Pagaminimo data.
9.	Šulinėlio montavimo gylis	iki 6 m.
10.	Dokumentai	Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015)

1.2 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai

Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti.

Ženkluams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros.

Ženkluai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/betoninių arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje.

Ženkluai (lentelės) yra sekančių spalvų: vanduo – mėlynas pagrindas, skaičiai ir raidės baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu iš ASA Thermoplast (Luran S) plastiko. Šis plastikas yra atsparus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams).

Lentelių liejimas po spaudimu užtikrina papildomą kietumą ir ilgaamžiškumą, o aptaki forma apsaugo nuo purvo kaupimosi ir erozijos, taip pat apsunkina lentelių vagystes.

Lentelės gaminamos iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir įskaitomi iš toli.

Lentelės patikimai pritvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais.

Plastikinis kaištis paslepia (uždengia) tvirtinimo elementą.

Lentelių tipai: Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm atitinka Viršuje dešinėje numatyta vieta diametrų ir papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi vietos papildomos informacijos žymėjimui (pvz. FK- fekalinė kanalizacija, LK – lietaus kanalizacija ir pan.)

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	6	21	0

2 Slėginiai vamzdynai

2.1.1 Polietileninių (betranšėjinių PE100-RC+PP) vandentiekio vamzdžių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 12201-2, PAS 1075 3 Tipas
2.	Žaliava (pagrindinis vamzdis/ apsauginis sluoksnis):	Polietilenas (PE100-RC)/ Polipropilenas (PP)
3.	Spalva	Pagal paskirtį turi atitikti standarto LST EN 12201 reikalavimus
4.	Darbinis slėgis (PN)	Nurodoma užsakant: • PN 10 (ne daugiau kaip SDR17); • PN 16 (ne daugiau kaip SDR11).
5.	Nominalūs matmenys (DN/OD) mm	75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 400, 500 (vidinis ir išorinis sluoksniai lygūs)
6.	Vamzdžių sujungimo būdai	• PE100-RC gali būti jungiami PE vamzdžiams skirtais sujungti suvirinimo įrengimais, o taip pat elektromovomis. Virinant vamzdį elektromoviniu būdu PP apsauginį sluoksnį privaloma nužievinti pagal poreikį • Kontaktinis suvirinimas, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis
7.	Tankis kg/m3:	PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183
8.	Elastingumo modulis:	PE100-RC 1000 Mpa pagal ISO 527-2
9.	Minkštėjimo temperatūra:	PE100-RC 124 °C
10.	Atsparumas tempimui:	PE100-RC 23-25 Mpa pagal ISO 527-2
11.	Kitos savybės	• Montavimas betranšėjiniu (uždaru) metodu. • Būtinai produkto bandymai: • Įpjovos testas (Notch Test) > 8760 h • FNCT (pilnas įpjovos valkšnumo testas) > 8760h • Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) > 8760h • Patvirtinta akredituotos kompanijos atitikties sertifikatu PAS 1075 3 tipas
12.	Dokumentai	• Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija, lietuvių kalba. • PAS 1075 atitikties sertifikatas, lietuvių arba anglų kalba. • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015)

2.1.2 Polietileninių (PE100 RC) slėginių vamzdžių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 12201-2 standarto ir PAS 1075 specifikacijų 2 tipo reikalavimus
2.	Medžiaga	Polietilenas (PE100-RC atspari įtrūkiams (Resistance to Crack))
3.	Pažeidimai ir patikra	Dviejų sluoksnių vamzdis turi pasižymėti papildoma gabenimo ir tiesimo metu matomų pažeidimų atpažinimo savybe, bei galimybe patikrinti ar kokybiškai suvirintos vamzdžio siūlės. Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio matmenys, slėgio parametrai ir SDR turi atitikti standartinio PE100 polietileno vamzdžio parametrus
4.	Panaudojimo sritys	Geriamo vandens (vandentiekio), savitakinių ir slėginių nuotekų tinklai.
5.	Spalva	Pagal paskirtį turi atitikti standarto LST EN 12201 reikalavimus
6.	Darbinis slėgis	PN 10 (ne daugiau kaip SDR17)
7.	Nominalūs matmenys (DN/OD) mm	Pasirenkama pagal nurodytą darbų techninėje specifikacijoje: 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 355, 400, 500 (vidinis ir išorinis sluoksniai lygūs)
8.	Vamzdžių sujungimo būdai	Kontaktinis suvirinimas, elektromovinis, tempimui atspariomis

		ketaus jungtimis.
9.	Tankis kg/m ³ :	PE100-RC 956.0-962,0 kg/m ³ pagal ISO 1183
10.	Elastingumo modulis:	PE100-RC 1000 Mpa pagal ISO 527-2
11.	Minkštėjimo temperatūra:	PE100-RC 124 °C
12.	Atsparumas tempimui:	PE100-RC 23-25 Mpa pagal ISO 527-2
13.	Kitos savybės	• Montavimas betranšėjiniu (uždaru) metodu. • Būtinai produkto bandymai: • Įpjovos testas (Notch Test) > 8760 h • FNCT (pilnas įpjovos valkšnumo testas) > 8760h • Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) > 8760h • Patvirtinta akredituotos kompanijos atitikties sertifikatu PAS 1075 2 tipas
14.	Žymėjimas	• Standartas; • Gamintojas; • Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis; • Gaminio SDR skaičius; • Panaudojimas (P arba W/P) • Vamzdžio medžiaga; • Slėgio klasė;
15.	Dokumentai	• Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija, lietuvių kalba. • PAS 1075 atitikties sertifikatas, lietuvių arba anglų kalba. • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015)

2.2 Fasoninės dalys

2.2.1 Flanšų, flanšinių fasoninių ir jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 545, LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901 arba lygiaverčiai
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
3.	Darbinė temperatūra	Nuo + 5 iki 20° C
4.	Darbinis slėgis (PN)	16 bar
5.	Korpuso medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą.
6.	Sandarinio medžiaga	EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba kita lygiavertė medžiaga tinkama šaltam geriamajam vandeniui.
7.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą, pragražinti pagal PN10 (PN16 papildomu užsakymu).
8.	Padengimas	epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas. *Lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
9.	Nominalus dydis (DN)	Pasirenkama pagal nurodytą darbų techninėje specifikacijoje: 50; 100; 150; 200; 300; 350; 400.
10.	Ženklėjimas	Turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas; • Pagaminimo metai; • Diametras; • Darbinis slėgis; • Ketaus markė; • Standartas.

11.	Dokumentai	Pirkimo metu pateikiami: • Eksploatacinių savybių deklaracija (Pagal STR 01.01.04:2015, lietuvių k.); • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“) arba lygiavertis (lietuvių k.); • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.)
-----	------------	--

2.2.2 PE vandentiekio vamzdžių movinio suvirinimo jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis
2.	Medžiaga	PE100
3.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
4.	Darbinė temperatūra	+ 5 ÷ 20° C
5.	Darbinis slėgis (PN)	≥10 bar.
6.	Vamzdžių skersmens ir sienelės storio santykis (SDR)	SDR17; SDR11.
7.	Jungties suvirinimo būdas	Elektrinis, suvirinimo įtampa nuo 8 iki 48 V.
8.	Gaminio ženklavimas	• Standarto numeris; • Gamintojo pavadinimas arba logotipas; • Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); • SDR serija; • Gaminio medžiagos žaliava ir jos žymuo; • Slėgio klasė (bar); • Gamintojo informacija (unikalus numeris ir brūkšninis kodas pagal ISO 13950 arba lygiavertį standartą, informacijos nuskaitymui suvirinimo aparatams su nuskaitymo skeneriais).
9.	Išorinis vamzdžio skersmuo	Pagal techninėje specifikacijoje nurodytą vamzdžio diametrą: 32; 63; 110; 160; 225; 355; 400.
10.	Dokumentai	• Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba); • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.)

2.2.3 Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis
2.	Medžiaga	PE (polietilenas) arba lygiavertis
3.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
4.	Darbinė temperatūra	+ 5 ÷ 20° C
5.	Darbinis slėgis (PN)	≥16 bar.
6.	Sandarinimas	Sandarinimo medžiaga: EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertę medžiagą, tinkama šaltam geriamam vandeniui
7.	Spalva	Juoda arba mėlyna (galima juodos ir mėlynos spalvos kombinacija).
8.	Gaminio ženklavimas	• Gamintojo pavadinimas arba logotipas; • Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); • Slėgio klasė (bar); • Medžiaga
9.	Dokumentai	• Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba); • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.)

2.2.4 Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių tempimui atsparių adapterių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 12842:2012 arba lygiavertis
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
3.	Darbinės terpės temperatūra	5°C iki +20°C
4.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar.
5.	Panaudojimas	Turi tikti visų tipų PE vamzdžiams.
6.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa.
7.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą, pragręžti pagal PN10 (PN16 papildomu užsakymu).
8.	Sandarinimas	EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai ar kita lygiavertė medžiaga) arba lygiavertį standartą, tinkama šaltam geriamam vandeniui
9.	Korpuso medžiaga	Kalusis ketus ne prastesnės kokybės kaip EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertis.
10.	Varžtai veržlės ir poveržlės	Turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertio..
11.	Atraminės įvorės medžiaga	Nerūdijantis plienas (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertis
12.	Fiksavimo žiedo medžiaga	Žalvaris, atitinkantis standartą LST EN 1254 arba lygiavertis
13.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). *lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
14.	Ženklimas	Turi būti nurodyta (išlieta arba iškalta šaltuoju būdu): •Gamintojo pavadinimas; •Pagaminimo metai; •Diametras (DN); •Darbinis slėgis (PN); •Medžiaga.
15.	Dokumentai	- Montavimo instrukcija, kurioje nurodytas maksimalus kampinis nukrypimas, užspaudimo momentas. - Eksplotacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba). - Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas, įrodantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui

2.3 Tinklų armatūros techniniai reikalavimai

2.3.1 Vandentiekio sklendžių (flanšinių) techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901, LST EN 1074-2 arba lygiavertčiai.
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.
3.	Darbinės terpės temperatūra	+ 5°C - +20°C
4.	Darbinis slėgis	PN16.
5.	Pajungimo būdas	Flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16
6.	Diametras	Nurodoma užsakant:

		Nuo DN50 iki DN600.
7.	Konstrukcija	• sklendės tipas – pleištinė; • pajungimo būdas – flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16; • uždarymo kryptis – standartinė (pagal laikrodžio rodyklę); • sklendės ilgis - pagal GOST ilgio standartą. Tiekėjas turi numatyti galimybę pateikti, pagal atskirą perkančiosios organizacijos pareikalavimą, ir trumpas LST EN 558-1 GR14 bei ilgas LST EN 558-1 GR15 sklendes; • korpuso medžiaga - kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, (GGG40 pagal DIN1693); • korpuso dugnas - lygus; • spalva – mėlyna • sklendės sukomplektuotos su valdymo ratukais,
8.	Valdymo ratukas	pagamintais iš pilkojo ketaus EN-GJS-250 pagal EN1561 (GG250 pagal DIN1691)
9.	Sklendės valdymo velenas	• veleno medžiaga - nerūdijantis plienas (ne žemesnės kokybės nei X20Cr13), sriegis padarytas valcavimo būdu; • veleno sandarinimas – du tarpikliai, užtikrinantys patikimą dvigubą sandarinimą; korpuso viršuje – žiedas, apsaugantis nuo purvo patekimo į tarpiklius.
10.	Skląstis	• skląščio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563 (GGG40 pagal DIN1693) pilnai padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui; • skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą; • skląščio veržlės medžiaga – atsparus cheminiam poveikiui žalvaris.
11.	Sandarinimo medžiaga	EPDM arba NBR atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui.
12.	Padengimas	• korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų per visą padengimo plotą, nulinis dangos porėtumas, dangos sukibimas su metalais min. 12 N/mm² arba emale pagal LST EN ISO 11177:2016; • sklendės korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos; • valdymo ratukas padengtas korozijai atsparia epoksidine milteline danga pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2) kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų;
13.	Ženklimas	kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas: • diametras; • darbinis slėgis; • gaminio modelis; • medžiaga (iš kurios ji pagaminta).
14.	Dokumentai	• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.); • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.).

2.3.2 Vandentiekio įvadinių sklendžių su prailginimo velenu ir kapa techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 1074-1 ir LST EN 1074-2 arba lygiavertis.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	11	21	0

2.	Sertifikavimas	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota atlikti sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members
3.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo. Visos su darbine terpe besiliečiančios gaminio sudėtinės dalys privalo būti pritaikytos sąlyčiui su geriamuoju vandeniu ir nebloginti geriamojo vandens kokybės.
4.	Leistina darbinės terpės temperatūra	+ 5°C - +20°C
5.	Darbinis slėgis	PN 16.
6.	Diametras ir tipas	DN32 Tipas nurodomas užsakant: - sriegiai 1 ¼" vidus-išorė; - sriegiai 1 ¼" vidus-vidus
7.	Prijungimo prie tinklo būdas	Srieginis
8.	Konstrukcija	• Dvipusio sandarinimo; • Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; • Sklendžių korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti iš nerūdijančio plieno; • Sklendžių korpuso dugno konstrukcija turi užtikrinti stabilią sklendės padėtį pastačius sklendę ant horizontalios plokštumos (atramos); • Uždarančio sklėsčio-korpuso poros sandarumas turėtų atitikti A klasę pagal LST EN 12266-1 reikalavimus (arba užtikrinti lygiavertį sandarinimą); • Sklendžių atstumai tarp jungčių pagal LST EN 558 lygiaverčio standarto reikalavimus; • Sklendėse naudojamos žvalvario detalės turi būti atsparios chloro junginiams; • Sklendės konstrukcija turi užtikrinti, kad vamzdyne sumontuotos ir uždarytos sklendės valdymo veleno sandarikliai nebūtų veikiami vamzdyno vandens slėgio; • Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga).
9.	Sklendės valdymo velenas	Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Plieno markė ne žemesnės kokybės nei 1.4021 arba lygiavertė.
10.	Sklendės valdymo veleno ilgiklis	• Teleskopinės konstrukcijos. Aukštis nurodomas užsakant 1,0 m – 3,0 m ribose; • Atsparus korozijai, iš karštai cinkuoto plieno arba lygiavertės, atsparios korozijai medžiagos; • Per visą aukštį nuo sąlyčio su gruntu apsaugotas PE ar kitos korozijai atsparios medžiagos futliaru (vamzdžiu); • Turi būti standartinis gaminys.
11.	Sklendės valdymo veleno gaubtas („kapa“).	Leistinos transporto apkrovos klasė (pagal EN 124 arba lygiavertę standartą), nurodoma užsakant: - B125; - D400.
12.	Sandarinimo medžiaga	EPDM arba NBR atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą.
13.	Padengimas	Padengimas: epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės

		nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
14.	Ženklinimas	Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija: - Gamintojo logotipas; - Diametras; - Slėgio klasė.
15.	Dokumentai	Pateikti galiojančio atitikties sertifikato kopiją (Lietuvių kalba).

2.4 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai

Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti.

Ženklsams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros.

Ženklsai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/betoninių arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklsai statomi 0,75 m aukštyje.

Ženklsai (lentelės) yra sekančių spalvų: vanduo – mėlynas pagrindas, skaičiai ir raidės baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu iš ASA Thermoplast (Luran S) plastiko. Šis plastikas yra atsparus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams).

Lentelių liejimas po spaudimu užtikrina papildomą kietumą ir ilgaamžiškumą, o aptaki forma apsaugo nuo purvo kaupimosi ir erozijos, taip pat apsunkina lentelių vagystes.

Lentelės gaminamos iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir įskaitomi iš toli.

Lentelės patikimai pritvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais.

Plastikinis kaištis paslepia (uždengia) tvirtinimo elementą.

Lentelių tipai: Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm atitinka Viršuje dešinėje numatyta vieta diametrų ir papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi vietos papildomos informacijos žymėjimui (pvz. FK- fekalinė kanalizacija, LK – lietaus kanalizacija ir pan.)

2.5 Gaisriniai hidrantai

Antžeminiai gaisriniai hidrantai turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 14384 ir LST EN 1074-6 reikalavimus, turi būti su atskiriamaisiais įtaisais (C tipas) ir atitikti „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento; pajungimas prie vandentiekio tinklų – flanšinis, diametras DN100, darbinis slėgis 16bar, instaliavimo antžeminės dalies aukštis 750-850mm. Hidrantas turi būti pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui (su dviem 2x B 77 mm diametro pajungimo galvutėmis, tipas GC 80-70). Hidranto galvučių aklės GZ-80-70 turi būti pagamintos iš plastiko. Hidranto konstrukcija turi užtikrinti mechaninį vandens išleidimo iš hidranto korpuso po jo uždarymo. Sistema turi užtikrinti nulinį vandens likutį. Hidranto konstrukcija turi užtikrinti pilną hidranto vidinių dalių aptarnavimą iš viršaus, jo neatkasant ir neatjungiant nuo sistemos. Tam antžeminis gaisrinis hidrantas turi turėti dvigubą uždarymo sistemą, korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN30677-T2 ir atitinka RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne mažesnis nei 250 mikronų, nulinis dangos porėtumas (min. 3000V žiežirbos testas), dangos sukibimas su metalais min. 12 N/mm², Hidrantas turi turėti gaubtą skirtą apsaugai nuo vandens ar hidranto detalių vagysčių, gamintojo suteikima garantija – 10 metų.

- Remontuojant vandentiekį viename ruože vienu metu galima išjungti ne daugiau kaip 5 gaisrinius hidrantus.
- Pastatų išorės gaisrams gesinti turi būti naudojami tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai su

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	13	21	0

atskiriamaisiais įtaisais (C tipas). Šių gaisrinių hidrantų vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. Gaisriniam hidrantui sujungti su gaisrine technika turi būti naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios movos, o jų tipas parenkamas pagal priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos naudojamas movas. Tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai turi būti nudažyti raudona spalva.

- Gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų.

- Užstatytose pastatais ir statiniais teritorijose gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose turi būti įrengiami kas 150–200 m. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 m

- Prie gaisrinių hidrantų ir kitų vandens telkinių, esančių elektros stočių ir pastočių teritorijose, turi būti įrengti įžemikliai, kurių įžeminimo varža ne didesnė kaip 4 omai.

3 DARBAI

3.1 Vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas

PE vamzdžiai jungiami sandūros sulydymu, elektromovų sulydymu ar naudojant mechaninius sujungimus.

Jungiant sandūros sulydymu ir elektromovų sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų ir gamintojo techninių rekomendacijų. Virinant didelio skersmens sandūrinius sujungimus, būtina naudotis tik vamzdžio gamintojo pateikta įranga ir specifikacijomis. Naudojama sulydymo technika turi garantuoti, kad vamzdžiams būdingas lankstumas išliktų visame vamzdyne.

Jungiant sandūros sulydymu vamzdžių galai įdedami ir sujungiami specialioje sandūrų sulydymo mašinoje. Išlyginus ir užfiksavus, vamzdžių galai turi būti glotniai ir lygiagrečiai sulyginami elektriniu vamzdžių lygintuvu. Po to jie įkaitinami teflonu padengta kaitinimo plokšte, kurios temperatūra reguliuojama termostato. Kaitinimo plokštė dedama tarp vamzdžių galų, kuriuos reikia sujungti. Kai vamzdžių galai pakankamai išsilydo, plokštė išimama, o vamzdžių galai prispaudžiami vienas prie kito ir laikomi, kol atauš. Sandūrą sulydžius vamzdžio vidiniame ir išoriniame paviršiuje lieka siūlų. Ji pašalinama specialiais įrengimais.

3.2 Vamzdynų klojimo būdai

Bendri reikalavimai

Vamzdyno klojimo darbai apima tranšėjų iškasimą, vamzdžių bei sujungiamųjų vamzdyno dalių tiekimo, klojimo ir sujungimo darbus, pagrindų, šulinių ir kitų elementų vamzdyne įrengimą, bandymus, tranšėjų užkasimo darbus ir atidavimą eksploatuoti.

Vamzdžiai turi būti klojami remiantis:

- neslėginiai vamzdžiai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003;
- slėginiai vamzdžiai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003.

Visa įranga, veiksmai ir pargabenimas iš tiekimo šaltinio ar sandėlio, reikalingi pristatyti vamzdžius, sklendes ir t.t. į jų klojimo ar tvirtinimo vietą, įskaitant visus iškrovimus laikinose sandėliavimo vietose ir bet kokius vėliau vykdomus perkrovimus nugabenimui į klojimo vietą, turi būti įtraukta į vamzdžių ir sujungiamųjų vamzdyno dalių tiekimą.

Instaliavimo metu vamzdžiai turi būti tinkamai įtvirtinti, kad išvengtų jų išplaukimo prieš užkasimą.

Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti jo siūlomą vamzdžių paklojimo, išlaikant teisingus aukščius ir horizontalias projekcijas (trasas), kontrolės metodą.

Visi vamzdžiai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžiai tranšėjoje turi būti klojami ant specialiai paruošto pagrindo ir jungčių. Instaliavimo metu atidžiai atliekami patikrinimai ir priežiūra turi užtikrinti, kad vamzdžiai būtų pakloti teisingomis linijomis ir nuolydžiais,

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	14	21	0

bei tinkamai užsandarinti kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atšakoje ir šulinyje. Nuolydžio ir vamzdžio lygis patikrinami lazeriu.

3.3 Valdomas gręžimas (naudojant gręžimo skysčius)

Horizontalaus gręžimo būdas naudojamas kabelinių komunikacijų dėklų įrengimui po kelio ir šaligatvio dangomis. Taikant šį metodą, naudojami aukšto slėgio polietileno vamzdžiai HDPE 110 mm ir 160 mm. Horizontalaus gręžimo įrenginys susideda iš gręžimo įrangos, gręžimo skysčių maišyklės, aukšto spaudimo siurblio, gręžimo padėties nustatymo įrenginio.

Gręžimo įranga dirba sukant gręžimo galvą, pritvirtintą prie specialių spyruoklinio plieno strypų. Strypų ilgis būna nuo 600 mm iki 4500 mm. skersmuo nuo 34 mm iki 92 mm. Strypai jungiami srieginiais sujungimais.

Vamzdžių klojimo atstumas priklauso nuo įrenginio galingumo, klojamų vamzdžių skersmens ir grunto geologinės struktūros.

Įtaka gruntui. Tiesiant vamzdynus su horizontalaus gręžimo įrenginiais, dalis grunto iš tunelio pašalinama kartu su gręžimo skysčiu. Kita dalis lieka gręžimo skysčio mišinyje ir atlieka grunto stabilizavimo funkcijas vamzdyno tiesimo metu. Gręžimo skystis stabilizuoja gruntą ir tai leidžia atlikti darbus su maža įtaka ar visai neįtakojant grunto.

Kelio ar šaligatvio dangoje gali atsirasti iškilimų, jeigu vamzdžių klojimo gylis yra nedidelis, o vamzdyno skersmuo didelis. Bendra taisyklė yra išlaikyti 10 cm gylį kiekvienam skersmens centimetrui. Šis metodas nereikalauja pradinės tranšėjos iškasio gręžimo pradžia, gręžimo strypai įeina į gruntą kampu, o gręžto galva gali būti išvedama iš grunto bet kuriame taške. Kasti gali prireikti tam, kad pasiekti tiesią liniją pradiniam ir galutiniam taškuose.

Horizontalaus gręžimo įrenginius aptarnauja trijų žmonių grandis. Operatorius turi būti specialiai tam

apmokytas ir turėti gerus įgūdžius, sugebėti operatyviai spręsti iškilusias problemas. Jis privalo suplanuoti gręžimo trajektoriją užtikrinti, kad visos įrengimo dalys būtų paruoštos ir nustatytos reikiama kryptimi, patikrinti gręžimo galvos ir atgalinio traukimo įrengimų tinkamumą konkrečiomis grunto sąlygoms, parinkti tinkamas gręžimo skysčio savybes.

Horizontalaus gręžimo procesas susideda iš dviejų etapų:

Pradinio tunelio formavimas. Pradinis tunelis, kurio skersmuo 48-125 mm, gręžiamas nuo pradinio taško iki galutinio, pagal nustatytos trajektorijos centrą. Minimalus gręžinio trajektorijos posūkio spindulys priklauso nuo gręžimo strypų diametro ir gali būti nuo 21 iki 65 mm.

Gręžimo metu, per gręžimo strypo vidų į gręžimo galvą pumpuojamas gręžimo skystis. Gręžimo skystis naudojamas:

- atšaldyti grąžtą ir signalo perdavimo sistemą, įmontuotą gręžimo galvoje;
- suminkštinti ir išjudinti grunto daleles;
- pašalinti gręžinio gruntą iš tunelio;
- stabilizuoti tunelio sienutes;
- sumažinti trinties jėgas tarp tunelio sienučių ir įtraukiamo vamzdžio.

Sukamų strypų pagalba, sukama gręžimo galva ir tuo pat metu stumiama pirmyn. Valdymas vykdomas sukant nuožulnią grąžto nosį iki reikiamos krypties ir stumiant visą požeminį įrenginio dalį pirmyn be sukamojo judesio. Pradinio tunelio formavimas yra sekamas specialios įrangos pagalba, kuri perduoda informaciją apie gręžimo galvos padėtį, nuolydį, orientaciją ir temperatūrą.

3.4 Šulinių montavimas iš surenkamų gelžbetoninių elementų

Surenkamus šulinių elementus montuoti naudojant specialų poliuretano hermetiką arba specialų besiplečiantį cemento – smėlio mišinį su cheminiais priedais S 20 markės. Bendram šulinio žiedo ir į jį įeinančio vamzdžio sandūros užtaisymui reikia naudoti įdėklus arba protarpinius ir juos užsandarinti elastingu hermetiku. Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	15	21	0

žemesnė kaip +5 C. Hermetikas turi atitikti DIN 4062 reikalavimus. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, o sukietėjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūles įdedami profiliuoti intarpai ir užsandarinama elastiniu hermetiku.

Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibtų su riebokšlio ir vamzdžio paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta darbų kokybės vizualinė kontrolė.

Montuojant šulinių žiedus neleistini plokštumų nesutapimai didesni kaip 4 mm. Nukrypimai nuo vertikalės šulinio viršuje turi būti ne didesni kaip 12 mm.

Šulinių montavimo nuokrypos:

Nuokrypa	Nuokrypos dydis
Iškasos dugno altitudės nuokrypa	d 50 mm
Šulinio viršutinės dalies ašies nuokrypis nuo vertikalės	12 mm
Smėlio išlyginamojo sluoksnio altitudės nuokrypa	d 15 mm
Šulinio ašies nuokrypa nuo projekcinės padėties	8 mm
Šulinio dugno altitudės nuokrypa	d 5 mm

Negalima daužyti angų šulinių žieduose vamzdžių praleidimui. Angos turi būti išgręžiamos, išpjauamos arba padaromos gaminant žiedus.

Darbų priėmimas (kokybės kontrolė): Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Inžinieriui.

Atlikus požeminių konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Inžinierius. Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus.

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija. Šuliniai turi būti nelaidūs vandeniui, montuojami šlapiuose gruntuose.

3.5 Vamzdžių bandymas

Vamzdynai turi būti bandomi vadovaujantis LST EN 805 „Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“.

Sumontuotų vamzdynų bandymas vykdomas dviem etapais:

- pirmas – išankstinis bandymas stiprumui ir hermetiškumui. Atliekamas nepilnai užpildant vamzdžius ir neužpildant gruntu jungčių, jų vizualiai apžiūrai;
- antras – galutinis bandymas stiprumui ir hermetiškumui. Atliekamas esant projektiniam užpylimui gruntu, dalyvaujant techninės priežiūros atstovui. Pagal veikiančius standartus surašomas darbų priėmimo aktas.

Abu bandymai vykdomi iki sklendžių įrengimo, vietoje jų, užaklinant aklinais flanšais vamzdynų galus.

Bandomasis slėgis $P_{band.} = P_{darb.} \times 1,5$.

Bandomų vamzdynų užpylimo vandenių intensyvumas 4 – 5 m³/val. Užpildant oras pašalinamas per atidarytą armatūrą. Prieš bandymą vamzdynas išlaikomas užpildas vandenių 24 valandas.

Bandymo metu papildomai pumpuojamo vandens debitas – 0,5 l/min.

Hidraulinis slėgis matuojamas atestuotu, pagal veikiančius normatyvus, spyruokliniu manometru, kurio tikslumo klasė ne žemesnė kaip 1,5; korpuso skersmuo 160 mm ir gradacija apie 4/3 bandomojo slėgio.

Po bandymo vamzdynas ištuštinamas, pašalinami bandymo įrenginiai. Kad būtų pašalinti visokie akmenukai ar gruntas, pakliuvę į vamzdyną jį klojant, vamzdynas turi būti kruopščiai išplautas.

Po bandymo yra surašomas bandymo aktas.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	16	21	0

Vamzdynų bandymas vandeniu arba oru

Neslėginiai vamzdžiai, pakloti atviroje tranšėjoje, turi būti išbandomi po jų sujungimo prieš užpilant, išskyrus atvejus, kai užpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymų metu.

Vamzdynai turi būti išbandomi oru ir vandeniu bei apžiūrint tokiais atkarpomis, kokias apsprendžia statybos eiga, pagal Projekto vadovo patvirtintą programą.

3.6 Nuotekų tinklų valymas

Prieš pradedant eksploatuoti nuotekų vamzdyną vamzdžiai ir šuliniai turi būti išvalyti, išplauti, hidrauliškai išbandyti, atlikta CCTV apžiūra. Visi šie darbai įeina į Rangovo darbų apimtį.

3.7 Nuotekų vamzdyno patikrinimas TV diagnostika

Atlikus vamzdynų išbandymą, Rangovas pateikia Inžinieriui ir Užsakovui užbaigto nuotekų vamzdyno vidaus būklės TV diagnostikos medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma pagal Lietuvos STR 2.07.01:2003.

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD):

- Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros.
- Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą.
- Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema - tikslumas +/- 0,1mm;
- Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir absoliutinis).
- Video įrašas pateikiamas įrašytas į CD arba DVD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais.
- Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita.
- Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje TVD įrangą ir turėti tai patvirtinantį dokumentą.
- Teliagnostika turi būti atliekama paklojus tinklus, Inžinieriui bei UAB „Kauno vandenys“ pateikiama:
 - spalvoto vaizdo įrašas elektroniniame formate DVD laikmenoje;
 - darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatytų defektų vietų spalvotas nuotraukas;
 - tinklo nuolydžio grafikai.

Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projekcinio nuolydžio ir nėra esminių montavimo defektų.

3.8 Tranšėjų išramstymas

Vamzdynų tranšėjų duobių ir tranšėjų šlaitai sutvirtinami medinių konstrukcijų arba metalinių skydų pagalba, priklausomai nuo iškasos gylio. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų neramstant:


- smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio;
- priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio;
- molio gruntuose – iki 1,50 m gylio;
- ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio.

Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais. Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai išdėstant lentas su

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	17	21	0

tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lentų siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų tranšėjų sienos. Iškasų sienas, inžinerinių tinklų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus arti "taškinių" (augančių medžių, el. atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant vamzdynus miesto gatvėmis (išilgai gatvės) iškasų sienų ramstymui naudoti inventorinius išramstymus. Kasamų iki 5,0 m gylio tranšėjų sienos turi būti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesnių kaip 5,0 m tranšėjų sienų tvirtinimą reikia patikrinti skaičiavimais. Duobių ir tranšėjų, kurias reikia išramstyti, dugno plotis nustatomas įvertinant išramstymo konstrukciją, betoninių, gelžbetoninių ar kitokių konstrukcijų, vamzdynų bei klojinių matmenis, izoliacijos įrengimo technologijas, pridėdant abiejose pusėse ne mažiau kaip po 0,20 m.

Tranšėjų sienelių tvirtinimo būdai:



a - schema tranšėjos dugno pločiui apskaičiuoti; b - sienelių tvirtinimas, išdėstant lentas su vienos lentos tarpais: 1- gruntas, 2 - spyris, 3 - statramstis, 4 - lentos, 5 - trinkelė spyriui tvirtinti; c - sienelių tvirtinimas ištiesai jas klojant lentomis: 1 - grunto slėgio diagrama, d - statramsčių tvirtinimas inkarais: 1 - statramstis, 2 - inkaras, 3 - kuolas, 4 - lentos; e - statramsčių tvirtinimas spyriais: 1 - lentos, 2 - statramstis, 3 - spyris, 4 - kuolas, 5 - trinkelė; f - tvirtinimas įlaidine siennele: 1 - spyris, 2 - lenta, 3 - įlaidinė

sienelė, 5 – spyris, 6 – lenta spyriui atremti, 7 – įlaidinė sienelė, 8 – trinkelė, P – jėga, veikianti kalamą lentą, P1 – grunto pasipriešinimas lentos gramzdinimui jėgos atstojamoji.

3.9 Tranšėjų užpylimas

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiam pačiame gylyje iš abiejų pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų.

Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur pagal Sutartį bus tiesiami nauji keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm.

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm sluoksniais.

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo mažesnis negu 200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdžių skersmenys didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas. Užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm.

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokių būdu negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų tinkamos duobės.

3.10 Požeminės esamos komunikacijos

Žemės darbai susikirtimuose su esamais vamzdynais ir kabeliais turi būti atstatomi į pirminę padėtį.

3.11 Tankinimas

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 reikalavimus. Tankinimas išreiškiamas procentais ir visada grindžiamas optimaliu sauso grunto tankumu. Prieš sutankinimą, medžiagos sluoksniuose turi būti vienodo drėgnumo, todėl Rangovui gali tekti sluoksnių medžiagą drėkinti. Jei Rangovo atliktas sutankinimas neatitinka šių reikalavimų, Rangovas savo sąskaita iškasa pirminę užpylimo medžiagą, išima vamzdžius ir vėl viską sumontuoja iš naujo.

3.12 Skaldos pagrindo sluoksnis

Skaldos pagrindo sluoksnio po asfalto danga storis 20 cm. Skaldos frakcija – 0/45. Mišinio sudėtis turi atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse JT SBR 19 ir automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 nurodytus reikalavimus. Sutankinant šį sluoksnį, turi būti pasiektas deformacijos modulis $EV_2 > 120 - 150$ MPa. Skaldos pagrindo sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 4.0 cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip $\pm 0.5\%$, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip ± 10.0 cm. Matuojant pagrindo lygumą prošvaisos po 3 m liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Užsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	19	21	0

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip kontroliniai bandymai.

3.13 Asfalto dangos atstatymas

Asfalto dangos sluoksniai rengiami ant pagrindo sluoksnio iš skaldos mišinio.

Ruošiant mišinius, juos įsigyjant ir transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darbų atlikimo kokybės kontrolę būtina vadovautis "Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis" JT ASFALTAS 08.

Asfalto sluoksnių mišiniai turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti pasirinktų naudoti medžiagų ir jų mišinių tinkamumą apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Užsakovas turi teisę pareikalauti kelių alternatyvių projektinių sudėčių duomenis.

Tinkamumas įrodomas pateikiant:

1. Projektinės sudėties duomenis ir pagal TRA ASFALTAS 08 nurodytas tipo bandymo apimtis tos sudėties mišinio atliktų bandymų duomenis:

- mišinio rūšis ir kilmė;
- mineralinių medžiagų rūšis, kilmė ir gamintojas;
- stambiosios mineralinės medžiagos kiekis mineralinių medžiagų mišinyje, masės %;
- stambiausios frakcijos kiekis, masės %;
- smulkiosios mineralinės medžiagos siaurosios frakcijos 0,063/2 kiekis mineralinių medžiagų mišinyje, masės %;
- mineralinės medžiagos, mažesnės negu 0,125 mm kiekis mineralinių medžiagų mišinyje, masės % (tik AC asfaltbetoniui);
- mikroužpildo dalelių, mažesnių negu 0,063 mm kiekis mineralinių medžiagų mišinyje, masės %;
- rišiklio rūšis ir markė;
- iš tipo bandymo mišinio ekstrahuoto ir regeneruoto rišiklio minkštėjimo temperatūra, kai naudojami pakeistos klampos rišikliai arba klampą keičiantys priedai;
- rišiklio kiekis masės % (t.y. skaičiuojant nuo asfalto mišinio masės);
- priedų, jei jie reikalingi, rūšis;
- priedų kiekį, masės %.

2. Tinkamumo tam tikram panaudojimo tikslui deklaraciją (išaiškinimą).

3. Reikalingus papildomus duomenis.

Pasikeitus medžiagų, medžiagų mišinių rūšiai ar savybėmis, tinkamumas turi būti įrodomas iš naujo. Asfalto mišinys įsigijamas remiantis tinkamumo įrodymo bandymais.

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi JT ASFALTAS 08 pateiktų mišinio temperatūros ribinių verčių.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	20	21	0

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio paviršius yra šlapias.

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant TRA ASFALTAS 08, JT ASFALTAS 08 išdėstytų reikalavimų.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai. Sluoksnių sukibimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Siūlių ir briaunų formavimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, JT ASFALTAS 08 X skyriaus reikalavimus.

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė.

Asfalto dangos sluoksnių įrengimo kokybės kontrolė

Asfalto dangos sluoksnių įrengimo kokybę kontroliuojama pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus. Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. Rangovas neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu prieš darbų pradžią, buvo raštu pranešęs apie užsakovo tiekto arba nurodyto naudoti medžiagų trūkumus, apie nekokybiškus kitų rangovų paruošiamuosius darbus.

Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės asfalto mišiniams

Mineralinių medžiagų granulimetrinei sudėčiai leistini nuokrypiai ir ribinės vertės kiekvienam atskirajam bandiniui, paimtam iš mišinio (išimties atveju – iš dangos) ir jų aritmetinio vidurkio, pateikti JT ASFALTAS 08.

Bitumo kokybės kontrolės bandymai vykdomi pagal LST 1362. Bitumo kiekis, nustatytas kiekvienam atskirajam bandiniui, paimtas iš mišinio (išimties atveju – iš dangos), gali maksimaliai nukrypti nuo projektinės reikšmės $\pm 0,5$ masės %. Atitinkamos konstrukcijos bandymų rezultatų aritmetinio vidurkio didžiausi leistini nuokrypiai nuo projektinės reikšmės pateikti JT ASFALTAS 08, VII skyriuje.

3.14 Vejos įrengimas

Statybos metu suformuoti šlaitai bei aikštelės neasfaltuotas plotas turi būti pilnai apsėti žolės mišiniu. Apsėti žole privaloma visus statybos darbais pažeistus žaliuosius plotus. Apželdinimui naudojamas gruntas (augalinis sluoksnis) turi būti be akmenų, grumstų, augalų ir kitų pašalinių dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, kenkiančių augalams. Rangovas atsako už sėjinių apsaugą ir laistymą.

Paruošiamieji žemės darbai vejų įrengimui:

- augalinis gruntas tolygiai paskleidžiamas visame tvarkomame plote;
- augalinio grunto paviršius sutankinamas voluojant;
- prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas ir patręšiamas azoto trąšomis

5g/m².

Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	21	21	0

Sėjamas žolių mišinys tikslinamas pagal žemės rūšį ar aplinką. Preliminarus sėklų kiekis šlaitų apsėjimui 30 g/m², kitiems paviršiams 5 g/m². Rekomenduojamas žolių sėklų mišinys:

- motiejukų 25 %
- tikrojo arba raudonojo eraičino 20 %
- rausvųjų arba baltųjų dobilų 20 %
- pievinių miglių arba beginklų dirsių 17.5 %
- daugiamečių svidrių 17.5 %

Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas.

Baigęs statybos darbus, rangovas teritoriją turi sutvarkyti, išlyginti. Paviršiaus nuolydžiai turi būti tokie, kad nesusidarytų įdubimai, kuriuose rinktųsi vanduo, formuotųsi grunto užmirkimas.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.TS	22	21	0

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis*	Pastabos
1.	Vandentiekio tinklai				
1.1.	PE100 slėginiai vandentiekio vamzdžiai Ø110 su fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas	2.1	m	950	
1.2.	G/B DN1500 mm šulinys su grunto kasimo, užpylimo bei tankinimo darbais, smėliu pagrindui ir komunikacijų nužymėjimo ženklų	1.1.1	kompl.	8	
1.3.	Šulinio liukas su dangčiu, D400 apkrovos klasės, pritaikytas DN1500mm šuliniui	1.1.2	kompl.	8	
1.4.	Antžeminiai priešgaisriniai hidrantai	2.5	kompl.	3	
1.5.	El. virinama mova D110	2.2	kompl.	23	
1.6.	PE atraminis flanšas D110 su laisvu flanšu DN100	2.2	kompl.	23	
1.7.	Flanšinė sklendė DN100	2.2	kompl.	23	
1.8.	Flanšinė sklendė DN50	2.2	kompl.	2	
1.9.	Flanšinis trišakis DN100/100	2.2	kompl.	4	
1.10.	Flanšinis keturšakis DN100	2.2	kompl.	4	
1.11.	Flanšinė aklė DN100	2.2	kompl.	2	
1.12.	Prieduobė 0,5 x 0,5 x 0,3 m	2.2	kompl.	2	
1.13.	Flanš. perėjimas DN100/50	2.2	kompl.	5	
1.14.	Flanš. alkūnė DN50 90°	2.2	kompl.	3	
1.15.	Flanš. nuorinimo vožtuvas su uždaromąja armatūra DN50	2.2	kompl.	3	
1.16.	Betoninė atrama šuliniuose	2.2	kompl.	9	
1.17.	Pasijungimas į esamą šulinį	1.4	kompl.	1	
1.18.	Vamzdžio D110 klojimas kryptinio gręžimo būdu	3.3	m	950	
1.19.	Tinklo hidraulinis bandymas, valymas su dezinfekcija ir diagnostika	3.5, 3.6, 3.7	m	950	
1.20.	Žemės kasimas ir išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę (Jei nėra galimybės sandėliuoti vietoje)	3	m³	192	
1.21.	Žemės atvežimas ir užpylimas (Jei nėra galimybės sandėliuoti vietoje)	3	m³	192	
2.	Dangų atstatymas				
2.1.	Skaldos dangos su pagrindais atstatymas (Gatvė)	3.12	m²	61	
2.2.	Augalinio sluoksnio h _{vid} =10 cm storio nuėmimas ir išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę (Jei	3.14	m²/m³	64/6,4	

0	2023-01	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	 www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883		Statinio projekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas		
41017	PV	Valdemaras Geležiūnas	Statinsys: Vandentiekio tinklai		
38807	PDV	Valdemaras Geležiūnas			
	Rengėja	Marija Batutytė	Dokumento pavadinimas: Sąnaudų kiekių žiniaraštis		Laida
					0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB „Giraitės vandenys“		Dokumento žymuo: ME2022122-TDP-VN.SKŽ		Lapas
					1
					2

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis*	Pastabos
	nėra galimybės sandėliuoti vietoje)				
2.3.	Dirvožemio paskleidimas atvežant iš sandėliavimo vietos ir apsėjimas žolių mišiniu, h=10 cm	3.14	m ² /m ³	64/6,4	
* - Projekte numatyti dangų, bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos metu pagal faktinį išardytų dangų bordiūrų ir kitų su šiais darbais susijusių darbų kieki. ** - Projekte numatyti komunikacijų gyliai orientaciniai, todėl įdėklų reikalingumas ir kiekiai turi būti tikslinami darbų metu vietoje.					

Pastabos:

1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu. Priimamų medžiagų kokybė ir techninės charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente.
2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šių sistemų įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius bei jų specifikacijas ir įsivertinti darbų kiekius.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
ME2022122-TDP-VN.SKŽ	2	2	0

PROJEKTO PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Projektą peržiūrėjusios organizacijos, įstaigos pavadinimas	Pritarimo, suderinimo data	Pritarimo, suderinimo teksto nuorašas
1.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujų tinklo eksploatavimo skyrius	2023-01-12	P23474 Patvirtinta Prieš darbus gauti kasimo leidimą darbų vykdymui ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje ir iškviešti ESO atstovą inžinerinių tinklų nužymėjimui
2.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklo eksploatavimo skyrius	2023-01-11	P23474 Patvirtinta Prieš darbus gauti kasimo leidimą darbų vykdymui ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje ir iškviešti ESO atstovą inžinerinių tinklų nužymėjimui
3.	UAB „Giraitės vandenys“	2023-01-09	Pritarta
4.	AB „Telia Lietuva“	2023-01-16	Suderinta Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paaimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
5.	Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyrius	2023-01-16	Suderinta
6.	Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius	2023-01-18	SUVA-802-(8.53 E.) Tiesti susisieikimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, todėl sutikimas galioja gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.
7.	Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius	2023-04-13	Suderinta.

0	2023-01	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	 www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883		Statinio projekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas	
41017	PV	Valdemaras Geležiūnas	Statinsys: Vandentiekio tinklai	
38807	PDV	Valdemaras Geležiūnas		
	Rengėja	Marija Batutytė	Dokumento pavadinimas: Projekto pritarimų, suderinimų sąrašas	
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB „Giraitės vandenys“		Dokumento žymuo: ME2022122-TDP-VN.SS	
			Lapas	Lapų
			1	1

GRAFINIAI DOKUMENTAI



Šuliniuo Nr.	X	Y
GH1	6090468.46	476162.72
GH2	6090814.15	476127.50
GH3	6090705.05	476022.61
Nr. 81d	6090423.06	476171.46
P1	6090447.95	476163.43
P2	6090481.43	476150.41
P3	6090492.58	476145.79
P4	6090531.86	476185.56
P5	6090548.55	476208.86
P6	6090572.53	476220.20
P7	6090603.78	476215.00
P8	6090682.05	476201.24
P9	6090709.21	476183.00
P10	6090552.33	476112.02
P11	6090610.47	476070.02
P12	6090653.15	476107.16
P13	6090684.65	476162.89
P14	6090644.63	476055.89
P15	6090683.83	476036.26
P16	6090746.83	476097.94
P17	6090767.49	476142.12
P18	6090515.42	476163.94
VI-1	6090465.98	476156.42
VI-2	6090499.08	476142.94
VI-3	6090554.14	476218.85
VI-4	6090699.09	476189.80
VI-5	6090772.23	476148.08
VI-6	6090813.08	476125.23
VI-7	6090629.86	476064.77
VI-8	6090705.99	476024.36

PRITARTA
UAB „Giraitės vandenys“
Direktorius pavaduotoja
Evelina Verenienė
Data 2023-01-09

The diagram illustrates the components of a fire alarm system and their respective protection zones. It includes a red fire alarm button, a green dashed line representing the fire alarm system, a blue line representing the fire alarm system, and a blue dashed circle representing the fire alarm system. The protection zones are defined by these components and their connections.

- Projektuojami antžeminiai hidrantai
- Suformuoti žemės sklypai
- Projektuojami vandentiekio tinklai
- Hidrantų apsaugos zona
- Projektuojamų vandentiekio tinklų apsaugos zona

1. Darbu vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinkams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
 - * išsivystyti atitinkamų tinklų atstovų tarpusavyje ir darbu vykdymui prisišaukiant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktą sąlygoje.
2. Darbu vykdymui (nustatyti) projektuojamą tinklą kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietos bei gyliai:
 - * patikrinti (nustatyti) darbu vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinkams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
 - * juos apsaugoti ir tinkamai parasyti ir / ar pakeičiant įrengiant apsaugos konstrukcijas, užtikrinti tinklų išsaugojimą ir nerūdumą veikimą
 - * išsaugoti vadinamąjį ir ruošes, tinklų ir vadovų įrengimus STR ir teisės aktų reikalavimus.
 - * išsaugoti esant dujotiekio tinklams ir įrenginiui, o jų apsaugos zonoje darbus vykdant vadovaujantis gamtinių dujų skirstymųjų dujotiekio apsaugos taisyklėmis.
 - * vadinamąjį linijinį sankryžos su apvalmečiu elektros tinklų ir arba ESO elektros tinklų, elektros tinklų turį būlį apsaugoti įvertiant į jį apsauginius PVC duobes, neruotakuriant apvalmečiu ir arba ESO elektros tinklų vietoje.
 - * projektuojamą tinklą sankryžai su kitais inžineriniais tinkmais, komunikacijomis ar statiniais vietose, 20 m į abi puses kast rankiniu būdu.
3. Žemės darbu vykdymo tikslų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojanti organizacijai atstovams ar jų jais suderinusiems.
4. Viso darbas, išskyrus žemės darbus, miesto inžinerinio ir elmento bėgus statybos darbus pilnai atstovai ir prastęsnę būklę, nei prieš statybos darbu pradžia ir prisišaukiant atitinkamų nurodymų pateiktą sąlygoje.
4. Brėžinių altitudos duotas metras LAS07 aukštųjų sistemose.
5. Koordinatų sistema - LKS-94.
6. Projektuojamų tinklų pasėjimo vietų altitudas tikslinti vietoje.
7. Tinklų klojimo uždaru būdu.



0	2023 01	Statybos leidimui ir statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. pat. dok. Nr.	 www.meyssso.com - email: info@meyssso.com - mobile: +37093300883		Statinio projekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbalinių k., Kauno r. sav. statybos projektas		
41017	PV	Valdemaras Geležūnas	Statytinis:	Vandentiekio tinklai	
38807	PDV	Valdemaras Geležūnas	 Dokumento pavadinimas:	Vandentiekio tinklų planas M1:500	
Rengėja	Marija Batulytė			Laida	
				0	
LT	Statybos / Užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas
	UAB "Giraitės vandenys"		ME2022122-VDN-Vp.Br-01		Lapų
					1
					1

Suderinta


Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas *[Signature]*
Tautvydas Tamošiūnas 2023-01-16

A1 (594.00 x 841.00MM)







VAMZDŽIO/LATAKO DUGNO ALTITUDE	
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDE	
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDE	
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS	
PAGRINDAS	
NUOLYDIS %	ILGIS (m)
ATSTUMA (m)	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	



A2(594.00 x 420.00MM)



VAMZDŽIO/LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS	
PAGRINDAS	
NUOLYDIS % ILGIS (m)	
ATSTUMAI (m)	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	



20.90	21.01	21.10	21.32	21.15	20.66	20.59
23.14	23.14	23.13	23.39	23.40	22.74	22.75
23.14	23.14	23.13	23.39	23.40	22.74	22.75
d110	d110	d110	d110	d110	d110	d110
Uždaru būdu	Uždaru būdu	Uždaru būdu	Uždaru būdu	Uždaru būdu	Uždaru būdu	Uždaru būdu
-0.64% 17.23	-0.20% 43.84	-0.89% 25.15	0.20% 84.15	1.01% 48.77	0.87% 7.61	
17.23	43.84	25.15	84.15	48.77	7.61	
V1-7	P14	P15	V1-8	P16	P17	V1-5

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

— Projektuojami vandentiekio tinklai


— Esamas žemės paviršius

PASTABOS


- Esamų komunikacijų susikirtimų vietas ir tinklų pasijungimo altitudes tikslinti vietoje.
- Pradedant inžinerinių tinklų klojimo darbus, sutikslinti susikirtimo su klojamu tinklu esančias požemines komunikacijas su eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Esant mažiems atstumams tarp susikertančių požeminių komunikacijų, susikirtimo vietose atlikti šurfavimo darbus esamų komunikacijų aukščio patikslinimui.
- Paklojus inžinerinius tinklus ir baigus statybos darbus išardytos dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį.
- Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų pasijungimo vietų altitudes tikslinti vietoje.
- Aukščių sistema - LAS 07.
- Matmenys - metrais.

0	2023 01	Statybos leidimui ir statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	 www.meyssso.com - email: info@meyssso.com - mobile: +37062300883		Statinio projekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas	
	41017	PV	Valdemaras Geležūnas	Statinsys: Vandentiekio tinklai
	38807	PDV	Valdemaras Geležūnas	
		Rengėja	Marija Batutytė	
			Dokumento pavadinimas: Vandentiekio tinklų išilginiai profiliai Mh 1:500 Mv 1:100	Laida 0
LT	Statytojas / Užsakovas: UAB "Giraitės vandenys"		Dokumento žymuo: ME2022122-TDP-VN.Br-03	Lapas 1
				Lapų 1


81d DN1500




V1-1 DN1500




V1-2 DN1500




V1-3 DN1500




V1-4 DN1500




V1-5 DN1500




V1-6 DN1500



V1-7 DN1500



V1-8 DN1500



A2(594.00 x 420.00MM)




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Vandentiekio tinklai

PASTABOS

- Esamų komunikacijų susikirtimų vietas ir tinklų pasijungimo altitudes tikslinti vietoje.
- Pradedant inžinerinių tinklų klojimo darbus, sutikslinti susikirtimo su kiojamu tinklu esančias požemines komunikacijas su eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Esant maziems atstumams tarp susikertančių požeminių komunikacijų, susikirtimo vietoje atlikti šurfavimo darbus esamų komunikacijų aukščio patikslinimui.
- Paklojus inžinerinius tinklus ir baigus statybos darbus išardytos dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį.
- Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų pasijungimo vietų altitudes tikslinti vietoje.
- Aukščių sistema - LAS 07.
- Matmenys - metrais.

0	2023 01	Statybos leidimui ir statybai	
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	 www.meyssso.com - email: info@meyssso.com - mobile: +37062300883		Statinio projekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas
			Statiny:
			Vandentiekio tinklai
			Dokumento pavadinimas: Vandentiekio tinklų šulinių detalizacijos
41017	PV	Valdemaras Geležiušas	Laida
38807	PDV	Valdemaras Geležiušas	0
	Rengėja	Marija Batutytė	
LT	Statytojas / Užsakovas: UAB "Giraitės vandenys"		Dokumento žymuo: ME2022122-TDP-VN.Br-04
			Lapas Lapų 1 1



PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais
2. Antžeminiai hidrantai turi būti su atskiriamaisiais įtaisais C tipas, Kv=140, raudonos spalvos. Gaisrui hidrantui sujungti su gaisrine technika turi būti naudojamos 77 mm skermens jungiamosios movos, o tipas pagal priegaisrinės gelbėjimo tarnybos naudojamas movas.
3. Nelaidžiuose vandeniui gruntuose arba esant aukštam gruntinio vandens lygiui, drenažo šulinėlis neįrengiamas, o drenažinis vanduo nuvedamas į artimiausią kanalizaciją naudojant 32m polietileninį vamzdį, kuris jungiamas prie nusidrenavimo vamzdžio.
4. Kai neįmanoma įrengti drenažo šulinėlio arba pašalinti vandenį į kanalizaciją, drenažo anga turi būti užaklinta. Panaudojus hidrantą iš jo stovo vanduo turi būti išsiurbiamas per išleidimo angą. Už šią procedūrą atsakinga hidrantus eksploatuojanti organizacija.
5. Prijungimo prie gatvės tinklo vietoje, greta balno numatoma požeminė sklendė su valdymo velenu ir kapa.

0	2023 01	Statybos leidimui ir statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	 www.meyssso.com - email: info@meyssso.com - mobile: +37062300883			Statinio projekto pavadinimas:
				Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas
41017	PV	Valdemaras Geležiūnas		Statiny:
38807	PDV	Valdemaras Geležiūnas		Vandentiekio tinklai
	Rengėja	Marija Batutytė		Dokumento pavadinimas:
				Hidranto įrengimo principinė schema
				Laida
				0
LT	Statytojas / Užsakovas:			Dokumento žymuo:
				ME2022122-TDP-VN.Br-05
				Lapas
				Lapų
				1
				1

PRIEDAI





UAB „Meyso“
El. p. valdemaras@meyso.com

2023-03- Nr. STS23-
I prašymą

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS
VANDENTIEKIO TINKLŲ ĮRENGIMUI
KRANTO, RYTO, KALNO, TAMAROS, BALTARAGIO GATVĖSE,
VIRBALIŪNŲ K., BATNIAVOS SEN., KAUNO R. SAV.

1. Vandens tiekimo tinklus ir įrenginius projektuoti ir statyti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, normatyviniais dokumentais, bei parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.
2. Atliekant vandentiekio tinklų projektavimą Kranto g., Ryto g., Kalno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virabliūnų k., Kauno r. sav. vadovautis technine užduotimi.
3. Vandentiekio tinklus projektuoti nuo UAB „Giraitės vandenys“ eksploatuojamų vandentiekio tinklų šalia žemės sklypo Kad. Nr. 5237/0002:0045.
4. Slėgis tinkluose 3,5 bar, tinklai – III patikimumo kategorijos.
5. Projektą derinti nustatyta tvarka ir jo kopiją pristatyti į UAB „Giraitės vandenys“.
6. Darbus galima pradėti tik gavus iš UAB „Giraitės vandenys“ leidimą inžinierinių tinklų įrengimui ir pajungimui.

Direktoriaus pavaduotoja

Evelina Verenienė

Inžinierė Agnė Šlajienė tel. Nr. 8675 19145, el. p. agne.slajiene@giraitesvandenys.lt

UAB „Giraitės vandenys“
Topolių g. 5, Giraitė, LT-54310 Kauno r.
Įmonės kodas 1597 02357
el. paštas: giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt

PVM kodas LT597023515
tel.: (8 37) 338347
AB „Luminor Bank“
A. s. LT104010042500071800



PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

STATYBOS ADRESAS

Kauno r. sav., Virbaliūnų k., Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g. vandentiekio tinklų plėtra

PROJEKTAVIMO TIKSLAI

Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.

PROJEKTO ORGANIZATORIUS

UAB „Giraitės vandenys“

STATYTOJO ADRESAS

Topolių g.5, Giraitė, Kauno r., 54310

PROJEKTO RENGĖJAS PARENGIA:


1. Komplexo techninį darbo projektą vadovaudamasis tuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais (Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis);
2. Nurodymai apimčiai, sprendiniams:
 - a) Atlikti inžinerinius tyrinėjimus (topo grafinę nuotrauką, gruntų tyrimus), pateikti Statytojo vardu prašymus institucijoms, reikiamų techninių sąlygų gavimui, surenka kitus privalomuosius projekto rengimui reikalingus dokumentus, bei gauna NŽT sutikimus;
 - b) Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ parengia visas privalomas projekto dalis, įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ir pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalį;
 - c) Parengtą techninį darbo projektą pateikia Užsakovo parinktai ekspertų įmonei, kuri turi atitinkamus kvalifikacijos atestatus leidžiančius suteikti tokią paslaugą. Ekspertizės metu nustačius techninio darbo projekto trūkumų, visus juos Projektuotojas privalo ištaisyti savo lėšomis ir rizika ir pateikti pakartotinei ekspertizei. Projektuotojas privalo atsižvelgti į visas pagrįstas Užsakovo pastabas;
 - d) Atlieka projekto viešinimo procedūras, vadovaujantis normatyviniais dokumentais (jei taikoma).
 - e) Projektuojant tinklus privačioje ir/ar valstybinėje žemėje suformuoti ir įregistruoti tinklų apsaugos zonas ir servitutus. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti.

Reikalavimai vandentiekio tinklams ir jų priklausiniams:

Suprojektuoti pagal pridedamą schemą naujus vandentiekio tinklus, susiskaičiuoti vandens poreikį vartotojams, parinkti hidrauliškai tinkamiausio diametro vamzdyną. Numatyti antžeminius hidrantus pagal poreikį, nevažinėjamoje dalyje. Atstumas tarp hidrantų apskaičiuojamas hidrauliškai, bet turi būti ne didesnis kaip 200 m. Pasijungimo vietoje suprojektuoti g/b šulinį su atjungimo armatūrą. Vandentiekio trasos gale suprojektuoti g/b šulinį su reikiama armatūra, skirtą vandentiekio tinklo praplovimui. Šulinių ir kamerų dydžiai priklauso nuo talpinamos armatūros kiekio, paskirties, skersmens ir t. t. Šulinių matmenys nustatomi projektavimo metu. Žemiausiose vamzdyno vietose įrengiami išleidimo čiaupai vamzdynui ištuštinti. Aukščiausiuose tiekiamojo vamzdyno taškuose suprojektuoti įrengiami orlaidžiai.

Kiti reikalavimai:

1. Techninius sprendinius derinti su UAB "Giraitės vandenys";
2. Pilnos sudėties techninį darbo projektą pateikti suderintą su visomis reikalingomis organizacijomis ir statybą leidžiančiu dokumentu – 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje (USB raktas) (Topografinė nuotrauką, topografinė nuotrauka su projektuojamais tinklais DWG formatu, Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas patvirtintas el. parašu, dokumentas patvirtinantis vandentiekio apsaugos zonos įregistravimą Registrų centre, pilnos sudėties techninį darbo projektą PDF formatu, statybos leidimas patvirtintas el. parašu (jei taikoma) redaguotus failus).



Vandentiekio tinklą užbaigti aklė, naujai suprojektuotame šulinyje

Vandentiekio tinklų plėtros schema Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g. ir Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esami vandentiekio tinklai
	Esami buitinių nuotekų tinklai
	Sklypų ribos
	Nauji vandentiekio tinklai

Prisijungimo vieta: esamas vandentiekio šulinys, vandentiekio tinklas Dn110

Pastabos:

1. Techninio darbo projekto rengimo metu atlikti inžinerinius tyrinėjimus (topo grafinę nuotrauką, gruntų tyrimus). Tiksliai nustatyti prisijungimo vietą prie esamų vandentiekio tinklų;
2. Projektavimo metu tiksliai pateikti naujų vandentiekio tinklų ilgius;
- 3.Schema yra tik informacinio pobūdžio, paslaugų Tiekėjas/Rangovas privalo įsivertinti visas rizikas (vamzdynų ilgius, jų gylius, darbų technologiją, šulinių skaičių ir diametrus ir kt.) teikdamas pasiūlymą;
4. Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
5. Vadovautis projektavimo užduotimi;
6. Projektuojant tinklus privačioje ir /ar valstybinėje žemėje suformuoti ir įregistruoti tinklų apsaugos zonas ir servitutus. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti.



ĮGALIOJIMAS
2022-12-28 S22-903
Kaunas

UAB „Giraitės vandenys“ (toliau – **Bendrovė**), juridinio asmens kodas **159702357**, registruotos buveinės adresas Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r., atstovaujama Bendrovės direktoriaus Andriaus Dzevyžio, vadovaudamasi tarp Bendrovės ir **UAB „Meyso“**, juridinio asmens kodas 305639236 (toliau - Rangovas) sudaryta 2022-09-19 sutartimi Nr. 2022/09/19/55/PA, **įgaliuoja**

Projektuotoją **Valdemarą Geležiuoną**, gim. data 1992-02-02 (toliau– **Įgaliotinis**), Bendrovės vardu atlikti visus veiksmus, susijusius su Bendrovės vykdomai veiklai skirtų objektų projektavimu, statyba, rekonstravimu, statybos užbaigimu, įskaitant, bet neapsiribojant:

1. teikti prašymus valstybinėms ir savivaldybių įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, fiziniams asmenims, www.planuojustatau.lt ir gauti iš jų sutikimus, statybą leidžiančius dokumentus, žemės kasinėjimo darbų leidimus, bei atlikti visus reikiamus veiksmus, susijusius su minėtų dokumentų gavimu;
2. Bendrovės (Statytojo) vardu pasirašyti ir pateikti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriams prašymus bei gauti statybos užbaigimo aktus, pažymas apie nugriautus statinius, bei atlikti visus veiksmus, susijusius su statybos užbaigimo procedūra;
3. Bendrovės vardu teikti prašymus ir kitus reikalingus dokumentus VĮ Registrų centras dėl žymų, apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) apsaugos zonas žemės sklypų registro įrašuose, padarymo, apsaugos zonų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą keičiant žemės sklypo kadastro duomenis, dėl naujai pastatyto objekto įregistravimo VĮ Registrų centre ir dėl kitų VĮ Registrų centras teikiamų paslaugų, gauti iš VĮ Registrų centras tai patvirtinančius dokumentus bei atlikti visus reikiamus veiksmus (įskaitant apmokėjimą už suteiktas paslaugas), susijusius su minėtų veiksmų atlikimu;

Įgaliotinis privalo pateikti ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti Bendrovei už viską, ką yra gavęs vykdydamas šį pavedimą (LR CK 2.150 str.).

Įgaliojimas galioja iki 2023 m. gruodžio 29 d., bet ne ilgiau kaip iki Bendrovės ir Rangovo sutartinių santykių įvykdymo pabaigos ir/ar iki Įgaliojimo pabaigos, ir/ar Įgaliotinio darbo santykių su Rangovu pabaigos. Įgaliojimas visais atvejais nustoja galioti, jei pasibaigia Įgaliojime numatytas terminas ar Įgaliojimas yra panaikinamas.

Įgaliojimas išduotas be teisės perįgalioti.

Pasibaigus įgaliojimo terminui ar panaikinus juo suteiktus įgaliojimus prieš terminą, Įgaliotinis privalo grąžinti perįgaliojimą Bendrovei.

Įgaliotiniui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.134 str. 1 d., 2.134 str., 3 d., 2.135 str. 2 d., 2.144 str., 2.145 str. 4 d., 2.146 str., 2.147 str., 2.148 str., 2.150 str., 2.151 str., turinys išaiškintas.

Direktorius

Andrius Dzevyžis

Įmonės rekvizitai:
UAB „Giraitės vandenys“
Topolių g. 5, Giraitė, LT-54310 Kauno r.
Įmonės kodas 1597 02357 el. paštas:
giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt

PVM kodas LT597023515
tel.: (8 37) 338347
AB „Luminor Bank“
A. s. LT104010042500071800

UAB „Geolis“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 3378951

Savanorių pr. 363A-403, Kauno m., Tel.+370-620-39439. El. paštas geolis1@hotmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305977775, PVM mokėtojo kodas: LT100014690719

**Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g.,
Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.
I geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai**

Tyrimų užsakovas: UAB „Meyso“

Tyrimų vadovas: Linas Pasmokis



Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 41806–2022

Kaunas, 2022 m.

TURINYS

I. Įvadas	3
II. Bendrieji duomenys	4
III. Geologinė sandara	4
IV. Hidrogeologinės sąlygos	4
V. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai	5
VI. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės	5
VII. Geologiniai procesai ir reiškiniai	6
VIII. Išvados ir rekomendacijos	6
IX. Ataskaitos tekstiniai ir grafiniai priedai	7
Priedas Nr. 1. Techninės užduoties kopija	7
Priedas Nr. 2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos	10
Priedas Nr. 3. Tenzozondo (Nr. 79960-1-3) kalibravimo liudijimo kopija	12
Priedas Nr. 4. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema	14
Priedas Nr. 5. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinačių žiniaraštis	15
Priedas Nr. 6. Planas M 1:2000 su gręžinių ir zondavimo (CPT) vietomis ir geologinio pjūvio linijomis	16
Priedas Nr. 7. Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai	17
Priedas Nr. 8. Inžineriniai geologiniai–litologiniai pjūviai	19
Priedas Nr. 9. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė	20

I. ĮVADAS

UAB „Geolis” (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 3378951 išduotas 2022-02-07) pagal sutartį su užsakovu UAB „Meyssso“ 2022 metų lapkričio mėnesį atliko projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus projektuojamų vandentiekio tinklų plėtrai Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.

Tyrimo ploto centro koordinatės yra $X=6090622$, $Y=476141$.

Tyrimai atlikti pagal pirmąją geotechninę kategoriją vadovaujantis STR 1.04.01:2011 ir užsakovo pateikta technine užduotimi (1 priedas). Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Tyrimų tikslas - nustatyti sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas (esančių gruntų litologinę sudėtį, sluoksnių storius, gruntų fizines ir mechanines savybes, gruntinio vandens lygį), reikalingas statinių projektavimui.

Tyrimo metodika - inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011, EN 1997-1:2004 reikalavimus. Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2007. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas, aprašymas ir klasifikavimas atitinka LST EN ISO 14688-1:2018.

Duomenys apie tyrimų darbų rūšis, metodus, įrangą: Lauko darbų metu atlikti šie inžineriniai - geologiniai darbai:

Gręžimo darbai.

Lauko darbų metu, užsakovo nurodytose vietose, sukamuoju-šnekiniu būdu buvo išgręžti 5 tyrimo gręžiniai po 4,5 m gylio. Tyrimų gręžinių vietos pateiktos tyrinėtoms vietos schemeje (7 priedas).

Gręžiniai buvo gręžiami sukamuoju-šnekiniu būdu. Buvo gręžiama 0,5 – 1,5 m ilgio reisiais, kiekvieną reisą iškeliant ir aprašant paimtų gruntų litologinę ir mechaninę sudėtį.

Statinio zondavimo bandymai.

Pagrindo gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui, šalia gręžinių atlikti 5 statinio zondavimo bandymai (CPT) iki 3,42 – 5,17 m gylio.

Statinis zondavimas buvo atliktas elektriniu kūginiu zondavimu pagal LST ISO 22476-1:2012. Zondavimo metu nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio sprauda q_c ir lokalinė šoninė trintis f_s . Reikšmės fiksuotos kas 0,01 m ir pateiktos zondavimo grafikuose (8 priedas). Tenzozondo kalibravimo liudijimo kopija patekta priede Nr. 3.

Nustatyti IGS geotechniniai parametrai, pagal STR 1.04.01:2011 privalomi pirmai geotechninei kategorijai atitinkantiems IGG tyrimams, pateikti suvestinėje lentelėje (9 priedas).

Lauko darbų ir duomenų apdorojimo atlikėjai.

Ankščiau sklype atliktų inžinerinių geologinių tyrimų nėra.

Tyrimų vadovas – Linas Pasmokis. Inžinerinių geologinių tyrimu metu lauko darbus vykdė UAB „Geologijos projektai“, inžinieriaus M. Vidrinsko vadovaujama brigada (leidimas tirti žemės

gelmės Nr. 1587119). Ataskaitą paruošė inž. geologas Linas Pasmokis (UAB „Geolis“). Ruošiant ataskaitą išskirti pagrindo inžineriniai geologiniai sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, sudaryti inžineriniai geologiniai pjūviai, bei įvertintos hidrogeologinės sąlygos.

II. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimų sklypas yra lygus. Sklypo reljefas kinta nuo 22,50 m iki 24,80 m.

Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Užnemunės lygumoje, Nemuno slėnio atkarpoje. Reljefo tipas – upių slėniai.

Sklypo technogeninė situacija (iškasos, sampylos, esami statiniai):

- Sklypo reljefas natūralus, technogeniniai pakitimai lauko darbų metu fiksuoti tik ties gręžiniu Nr.5 iki 1,4 m gylio. Tačiau sklype yra požeminių komunikacijų, tad technogeninių darinių storis šiose vietose priklausys nuo komunikacijų įgilinimo.

III. GEOLOGINĖ SANDARA

Tiriamame plote geologiniu požiūriu sutinkami technogeniniai (t IV) ir aliuviniai (a IV) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs teritoriją šalia gatvių apie 0,2 m storio sluoksniu.

Technogeniniai dariniai (t IV) sutinkami tik ties gręžiniu Nr.5 nuo žemės paviršiaus iki 1,4 m gylio. Tai labai purūs, vietomis purūs smėliai (SaFl), su statybinio laužo ir buitinių atliekų priemaiša.

Aliuviniai dariniai (a IV) slūgso po dirvožemio sluoksniu ar technogeniniais dariniais iki 4,5 m gylio, tačiau sluoksnio padas nepasiektas.

Tai purūs smulkūs ar žvyringi smėliai (fSa; grSa), vidutinio tankumo smulkūs ar žvyringi smėliai (fSa; grSa), bei tankūs ir labai tankūs žvyringi smėliai (grSa).

IV. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

2022 metų lapkričio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo 4,5 m gylio gręžiniais nepasiektas.

Kadangi tyrimų vietose nėra mažai laidžių gruntų (molių ir dulkių), tai požeminio vandens atsiradimo tikimybė iki 4,5 m gylio menka, nebent po didesnių liūčių virš dulkingų smėlių arba dar neišėjus įšalui laikinai gali susidaryti podirvio vanduo.

Tyrimų plotas yra apie 370 m nuo Nemuno upės, antroje viršsalpinėje terasoje. Pagal <https://potvyniai.aplinka.lt/map> duomenis, sniego tirpsmo ir liūčių sukeliama potvyniai (prie 1% tikimybės) gali užlieti esamą sklypą. Tikslų potvynių įvertinimą gali atlikti kompetentingi hidrologijos specialistai, turintys daugiau informacijos ir įvertinę daugiau potvynio dydį lemiančių faktorių.

V. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Žinios apie išskirtus gruntų inžinerinius geologinius sluoksnius, jų geometrinius parametrus, juos sudarančių gruntų sudėtį ir fizinę būklę nusakančius rodiklius, vandeningumą, savybių kitimo pobūdį:

Nr. IGS	Inžinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas	Sluoksnio storis (m)	Pastaba
1	Supiltas smėlis (SaFl), mažai drėgnas, su statybinio laužo ir buitinių atliekų priemaiša, labai purus, vietomis purus	1,4	Slūgso tik gręžinyje Nr.5
2	Smulkus smėlis (fSa), rudas, mažai drėgnas, purus, vietomis labai purus ar vidutinio tankumo	1,4–1,8	Slūgso gręžiniuose Nr.3; 4–5
3	Žvyringas smėlis (grSa), šviesiai rudas, mažai drėgnas, purus, vietomis labai purus	1,4	Slūgso tik gręžinyje Nr.4
4	Smulkus smėlis (fSa), rudas, šviesiai rudas, mažai drėgnas, vidutinio tankumo	0,3–0,35	Slūgso gręžiniuose Nr.2; 4–5. Sluoksnio padas gręžinyje Nr.5 nepasiektas
5	Žvyringas smėlis (grSa), rudas, šviesiai rudas, mažai drėgnas, vidutinio tankumo	0,3–1,6	Slūgso gręžiniuose Nr.1; 3–4. Sluoksnio padas gręžinyje Nr.4 nepasiektas
6	Žvyringas smėlis (grSa), rudas, šviesiai rudas, mažai drėgnas, tankus, vietomis labai tankus	0,3–3,55	Slūgso visuose gręžiniuose. Sluoksnio padas gręžiniuose Nr.1–2 nepasiektas
7	Žvyringas smėlis (grSa), rudas, šviesiai rudas, mažai drėgnas, labai tankus, vietomis tankus	0,4–2,1	Slūgso gręžiniuose Nr.1–3. Sluoksnio padas gręžinyje Nr.3 nepasiektas

VI. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių mechaninės ir fizinės savybės bei vidurkinės vertės pateiktos apibendrinus gruntų laboratorinius ir lauko bandymų rezultatus. Kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui šios reikšmės pateiktos grafiniame priede suvestinėje lentelėje ([Priedas Nr. 9](#)).

Kūginio stiprio q_c ir šoninės trinties stiprio f_s duomenų grafikai pateikti prie gręžinių stulpelių, o vidurkinės q_c vertės, atmetus maksimalias reikšmes, pateiktos geotechninių parametų lentelėje.

Deformacijų modulis E_0 pateiktas iš statinio zondavimo rezultatų pagal projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas (2015 m.).

Rupiųjų gruntų vidinės trinties kampas φ pateiktas iš statinio zondavimo rezultatų pagal LST EN 1997–2:2007 D priedo, lentelę D1.

Tyrimų teritorijoje išskirti geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami labai purių, purių, vidutinio tankumo, tankių ir labai tankių gruntų kategorijai. Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo.

VII. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiškiniai:

- Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta.

VIII. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos palankios numatomų statinių statybai. Sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos.
2. Viršutinėje pjūvio dalyje (iki 1,4 – 4,2 m gylio) slūgso aliuviniai purūs (IGS-2; 3) smėliai, vietomis supilti labai purūs (IGS-1) smėliai. Giliau vyrauja vidutinio tankumo (IGS-4; 5) smėliai, bei tankūs (IGS-6) ir labai tankūs (IGS-7) žvyringi smėliai.
3. Hidrogeologinės sąlygos – paprastos. Požeminis vanduo 4,5 m gylio gręžiniais nepasiektas. Kadangi tyrimų vietose nėra mažai laidžių gruntų (molių ir dulkių), tai požeminio vandens atsiradimo tikimybė iki 4,5 m gylio menka.
4. Tyrimų plotas yra apie 370 m nuo Nemuno upės, antroje viršsalpinėje terasoje. Pagal <https://potvyniai.aplinka.lt/map> duomenis, sniego tirpsmo ir liūčių sukeliama potvyniai (prie 1% tikimybės) gali užlieti esamą sklypą.
5. Inžinerinius tinklus reikėtų įgilinti žemiau įšalo zonos (nuo 1,5 m gylio). Atsidengus puriems sluoksniams, viršutinį purių smėlių sluoksnį rekomenduojama sutankinti. Galutinį pamatų tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, pagal projektuojamų statinių apkrovas ir pagal ataskaitoje pateiktas IGS fizikines – mechanines savybes.
6. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį.

IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninės užduoties kopija

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“
2 priedas

..... UAB „MEYSSO“

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

...2022-11-07....
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi – kontroliniai.

Tyrimų objekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):
Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.

Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): UAB „Meyso“, S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas, +37062300883, info@meyso.com

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): UAB „Meyso“, S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas, +37062300883, info@meyso.com

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba , rekonstravimas, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai).

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): 30288 (Kulautuvos kapinynas).

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma , antra, trečia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas): projekto sprendiniuose numatoma įrengti vandentiekio tinklus (D110 mm)

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: į pagrindą perduodamos apkrovos susidaro nuo vamzdyno, užpildyto vandeniu, svorio ir grunto svorio, esančio virš vamzdyno

Tyrimų ploto ribų koordinatės (LKS-94):

Numeris	X	Y
1	6090420.968	476163.901
2	6090502.119	476137.367
3	6090524.720	476123.868
4	6090602.567	476067.602
5	6090707.130	476013.689
6	6090778.893	476136.377
7	6090824.351	476112.820
8	6090828.465	476124.390
9	6090749.443	476167.693
10	6090685.095	476202.562
11	6090609.200	476215.394
12	6090555.679	476224.433
13	6090506.597	476155.783
14	6090425.013	476176.674

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. Išgręžti 5 gręžinius iki 4,5 m gylio.
2. Atlikti 5 statinius/dinaminius zondavimo bandymus.
3. Nustatyti gruntinio vandens slūgsojimo gylį.
4. Gręžinių vietas galima nežymiai keisti dėl esamų komunikacijų ar kitų kliūčių.
5. Nustatyti parametrus pagal STR 1.04.02:2011.

Numatomų atlikti gręžinių koordinatės (gali būti minimaliai tikslinama atsižvelgiant į faktines aplinkybes):

Numeris	X	Y	Kategorija
1 (4,5m)	6090436.331	476166.650	I
2 (4,5m)	6090604.715	476070.309	I
3 (4,5m)	6090704.799	476021.206	I
4 (4,5m)	6090635.411	476202.751	I
5 (4,5m)	6090818.157	476127.515	I

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“.
2. Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos R IGGT 15.
3. LST EN 1997-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007.
4. Gruntų pavadinimai pagal LST EN ISO 14688-1,2 reikalavimus.

Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: duomenų neturime.

PRIDEDAMA:

1. Toponuotrauka (.dwg formate).

Užsakovas.....Andrius Bagdanovas.....2022-11-07
V., pavardė, parašas, data

Projekto vadovas Valdemaras Geležiūnas.....2022-11-07
V., pavardė, parašas, data

Tyrimų vadovas (užduotį gavau).....Linas Pasmokis.....2022-11-07
V., pavardė, parašas, data

Priedas Nr. 2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GIEDRIUS, GIPARAS
Data: 2022-02-07 10:23:14



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2022-02-07 Nr. 3378951
Vilnius

UAB Geolis

(kodas 305977775, adresas Kaunas, S. Žukausko g. 39-37, juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
ekogeologinį tyrimą.

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

A.V.

(parašas)

Giedrius Giparas

(vardas ir pavardė)

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1-28
priedas



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2019-02-04 Nr. 1587119

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

UAB „Geologijos projektai“

(kodas 304975643, buveinė Kauno m. sav., Kauno m., Pakarklės g. 18)


nuo 2019-02-04
(leidimo įsigaliojimo data)

a t l i k t i :

nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą

Direktorė




(parašas)


Jolanta Čyžienė
(vardas ir pavardė)

Priedas Nr. 3. Tenzozondo (Nr. 79960-1-3) kalibravimo liudijimo kopija



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 79960-1-3

Užsakovas	UAB Geologijos projektai, įm.k. 304975643
Kalibruotas objektas	Tenzozondas CPT Nr. GL 0309 Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa) Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm²; 15 kN atitinka 1 MPa) Indikatorius GRL 1503
Objekto gavimo data	2022-01-31
Objekto būklė	MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų, visi įrašai aiškiai įskaitomi
Užsakovo pateikti duomenys	-
Kalibravimo metodas	Kalibravimo procedūra KM M 2001 09 (2014-03-17)
Kalibravimą atliko	Kauno regiono laboratorija, E. Ožėškienės g. 25, LT-44254 Kaunas Tel. 8 5 233 3393. El. paštas kaunas@vmc.lt
Kalibravimo atlikimo vieta	Tauragė, Ganyklų g. 15
Aplinkos sąlygos	Aplinkos temperatūra 21,0 °C Santykinė drėgmė 41,2 %
Kalibravimo data	2022-01-31
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais: dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037 dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY
Kalibravimo liudijimo išdavimo data	2022-01-31
Vyresnysis inžinierius metrologas	Tadas Kleveckas
Vyresnysis inžinierius metrologas	Tadas Kleveckas



AB „Nordic Metrology Science“

Įmonės kodas 120229395

Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius

8 5 233 3393

info@nordicmetrology.com

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 79960-1-3

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0309

Etalono apkrova, kN	Zondo rodmuo, kN	Paklaida, kN	Pataisa, kN	Išplėstinė neapibrėžtis, %
Šoninė trintis				
1,50	1,50	0	+0	±0,46
3,00	3,02	+0,02	-0,02	±0,27
6,00	6,01	+0,01	-0,01	±0,21
9,00	9,02	+0,02	-0,02	±0,12
15,00	14,98	-0,02	+0,02	±0,07
Kūgis				
5,00	5,02	+0,02	-0,02	±0,17
10,00	10,05	+0,05	-0,05	±0,09
20,00	20,04	+0,04	-0,04	±0,05
30,00	30,02	+0,02	-0,02	±0,04
40,00	40,00	0	+0	±0,02
50,00	50,01	+0,01	-0,01	±0,02
60,00	60,01	+0,01	-0,01	±0,09
70,00	70,01	+0,01	-0,01	±0,05

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k = 2$, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka 95 % pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertės taikomos tenzozondo būklei kalibravimo metu.


Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inžinierius metrologas



Tadas Kleveckas

Priedas Nr. 4. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema




Priedas Nr. 5. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinačių žiniaraštis

Pavadinimas	Koordinatė (LKS-94)		Altitudė (LAS 07)
	x	y	z
Gr.CPT-1	6090436.33	476166.65	23.50
Gr.CPT-2	6090604.72	476070.31	23.00
Gr.CPT-3	6090704.80	476021.21	23.30
Gr.CPT-4	6090635.41	476202.75	22.90
Gr.CPT-5	6090818.16	476127.52	22.90



Priedas Nr. 6

UAB „GEOLIS“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 3378951				Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r.		
Inž. geol.	L. Pasmokis		2022.12.	Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai		
				Planas M 1:2000 su gręžinių ir zondavimo (CPT) vietomis ir geologinio pjūvio linijomis		
Koordinacių sistema - LKS-94 Aukščių sistema - LAS07				Lapas 1	Lapų 1	



Gręž. Nr.4

2022.11.23


Altitudė: 22,90m

Inž. geologinio sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado		Sluoksnio storis	Stulpelis	Vandens lygis			Savybės pagal CPT				
		gylis	altitudė			Pasirodė	Nustatovėjo	Aukšč.	q _c , MPa	σ (q _c)	f _s , kPa	σ (f _s)	f _s /q _c , %
	Dirvožemis	0.20	22.70	0.20					1.1	0.39	0	0.0	0.0
2	Smulkus smėlis, rudas, mažai drėgnas, purus, vietomis vidutinio tankumo (fSa)	1.60	21.30	1.40		Nepasirodė			4.8	2.32	37	32.0	0.8
4	Smulkus smėlis, rudas, vidutinio tankumo (fSa)	1.90	21.00	0.30					6.1	2.43	59	10.1	1.0
6	Žvyringas smėlis, šviesiai rudas, mažai drėgnas, tankus (grSa)	2.50	20.40	0.60					12.9	3.16	102	25.4	0.8
5	Žvyringas smėlis, šv. rudas, vidutinio tankumo (grSa)	2.70	20.20	0.20					7.4	1.73	50	7.7	0.7
3	Žvyringas smėlis, šviesiai rudas, mažai drėgnas, purus, vietomis labai purus (grSa)	4.10	18.80	1.40					3.1	1.26	24	26.5	0.8
5	Žvyringas smėlis, šv. rudas, vidutinio tankumo (grSa)	4.50	18.40	0.40					8.0	1.25	55	5.0	0.7
									12.1	1.49	72	40.2	0.6

CPT Nr. 4

2022.11.23

Altitudė: 22,90m



Gręž. Nr.5

2022.11.23


Altitudė: 22,90m

Inž. geologinio sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado		Sluoksnio storis	Stulpelis	Vandens lygis			Savybės pagal CPT				
		gylis	altitudė			Pasirodė	Nustatovėjo	Aukšč.	q _c , MPa	σ (q _c)	f _s , kPa	σ (f _s)	f _s /q _c , %
1	Supiltas smėlis, mažai drėgnas, su statybinio laužo ir buitinių atliekų priemaiša, labai purus, vietomis purus (SaFI)	1.40	21.50	1.40		Nepasirodė			2.5	1.34	3	8.6	0.1
6	Žvyringas smėlis, rudas, mažai drėgnas, su smulkaus smėlio tarp sluoksniais, tankus (grSa)	2.40	20.50	1.00					16.4	4.71	123	51.4	0.8
2	Smulkus smėlis, šviesiai rudas, mažai drėgnas, purus, vietomis labai purus (fSa)	4.20	18.70	1.80					3.4	1.95	22	22.2	0.6
4	Smulkus smėlis, šv. rudas, vidutinio tankumo (fSa)	4.50	18.40	0.30					7.9	1.66	57	16.4	0.7
									15.7	2.93	106	57.2	0.7

CPT Nr. 5

2022.11.23


Altitudė: 22,90m



Priedas Nr. 7

UAB „GEOLIS“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 3378951					Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r.		
	Inž. geol.	L. Pasmokis		2022.12.	Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai		
					Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai		
					Koordinacių sistema - LKS-94 Aukščių sistema - LAS07		Lapas 2
							Lapų 2

INŽINERINIS GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJŪVIS I-I'



INŽINERINIS GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJŪVIS II-II'


Stratigrafija

t IV - technogeniniai dariniai
a IV - aliuviniai dariniai

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Dirvožemis
fSa
Smulkus smėlis
grSa
Žvyringas smėlis


žemės paviršius
- stratigrafinė riba
- IGS numeris / stiprumas
- vandens lygis ir altitudė, m
- vandeningas gruntas
- gręžinio gylis, m
- statinio zondavimo gylis, m



Tankumas/stiprumas

Smėliams
lp- labai purus
p- purus
vt- vidutinio tankumo
t- tankus
lt- labai tankus

Rišliams gruntams
ls- labai silpnas
s- silpnas
vs- vidutinio stiprumo
st- stiprus
lst- labai stiprus



UAB „GEOLIS“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 3378951				Priedas Nr. 8	
Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r.				Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai	
Inž. geol. L. Pasmokis 2022.12.				Inžineriniai geologiniai-litologiniai pjūviai	
Koordinatų sistema - LKS-94 Aukščių sistema - LAS07				Lapas 1	Lapų 1

Gruntų skaičiuojamųjų rodiklių suvestinė lentelė

Objektas: Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.

IGS	Geologinis indeksas	Grunto aprašymas	Simbolis ISO 14688	Vidinės trinties kampas, φ'	Kūgio sprauda (vidurkis), q MPa	Paviršinė movos trintis, f_s kPa	Deformacijų modulis, E_o MPa	Kerpamasis stipris nedrenuojant, C_u (kPa)	Filtracijos koeficientas k_f (m/d)	Gamtinis tankis ρ , (Mg/m ³)	Kietųjų dalelių tankis ρ_s , (Mg/m ³)	Poringumo koeficientas e , (vnt. d.)	Gamtinis drėgnis W , (%)	Plastingumo rodiklis I_P , (%)	Takumo rodiklis I_L , (vnt. d.)	Savitasis sunkis γ , (kN/m ³)
1	t IV	Supiltas smėlis, mažai drėgnas, su statybinio laužo ir buitinių atliekų priemaiša, labai purus, vietomis purus	SaFI	32	2.5	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	a IV	Smulkus smėlis, rudas, mažai drėgnas, purus, vietomis labai purus ar vidutinio tankumo	fSa	34	4.1	26	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	a IV	Žvyringas smėlis, šviesiai rudas, mažai drėgnas, purus, vietomis labai purus	grSa	35	3.1	24	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	a IV	Smulkus smėlis, rudas, šviesiai rudas, mažai drėgnas, vidutinio tankumo	fSa	36	7.1	52	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	a IV	Žvyringas smėlis, rudas, šviesiai rudas, mažai drėgnas, vidutinio tankumo	grSa	38	7.2	40	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	a IV	Žvyringas smėlis, rudas, šviesiai rudas, mažai drėgnas, tankus, vietomis labai tankus	grSa	40	14.9	129	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	a IV	Žvyringas smėlis, rudas, šviesiai rudas, mažai drėgnas, labai tankus, vietomis tankus	grSa	42	25.8	198	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

q_c , f_s , E , C_u , φ' – rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų;

Priedas Nr. 9				
UAB „GEOLIS“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 3378951 Inž. geol. L. Pasmokis  2022.12.				
Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r.				
Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai				
Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė				
				LapasLapų 11



Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 41017

Valdemaras Geležiūnas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), kitos paskirties inžineriniai statiniai (nuotekų valyklos statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius

Aidas Vaičiulis

Išduotas 2022 m. gruodžio 14 d.

Pirmą kartą išduotas 2022 m. spalio 13 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.ssva.lt



Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 38807

Valdemaras Geležiuonas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), kitos paskirties inžineriniai statiniai (nuotekų valyklos statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Direktorius

Aidas Vaičiulis

Išduotas 2022 m. gruodžio 14 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. gruodžio 21 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.ssva.lt



**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KAUNO RAJONO SKYRIUS**

UAB "Giraitės vandenys"
Topolių g. 5, Giraitės k., LT-54310 Kauno r.

20 - - Nr. SUVA- -(8.53.E.)*
Į 2023-01-17 Nr. GST-755

**DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI**

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno rajono skyrius, atsižvelgdamas į 2023-01-17 prašymą Nr. GST-755, neprieštaruoja dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	vandentiekis "Vandentiekio tinklai" (Skersmuo, mm: 50-110 mm), vandentiekis "Vandentiekio tinklai" (Skersmuo, mm: 50-110 mm), vandentiekis "Vandentiekio tinklai" (Skersmuo, mm: 50-110 mm), vandentiekis "Vandentiekio tinklai" (Skersmuo, mm: 50-110 mm), vandentiekis "Vandentiekio tinklai" (Skersmuo, mm: 50-110 mm), vandentiekis "Vandentiekio tinklai" (Skersmuo, mm: 50-110 mm)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)**	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 4863.63 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS PLANUOJAMA KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOSE, JŲ APSAUGOS ZONOSE, TODĖL SUTIKIMAS GALIOJA GAVUS KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS TERITORINIO PADALINIO PRITARIMĄ DĖL ŠIŲ DARBŲ ATLIKIMO.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno rajono skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

Mindaugas Budginas, tel. 8 706 85 439, el. p. mindaugas.budginas@nzt.lt
105603101

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

2023-01-17 PRAŠYMO NR. GST-755 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:2000



Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	UAB "Giraitės vandenys"
Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kauno r. skyrius



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS**

UAB „Meyso“
El. p. valdemaras@meyso.com

2023-04- Nr.
į 2023-04-03 Nr.

DĖL VANDENTIEKIO TINKLŲ PLĖTRA KRANTO G., RYTO G. KALNO G., PERKŪNO G., TAMAROS G., BALTARAGIO G., VIRBALIŪNŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTO DERINIMO

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius (toliau – KPD Kauno teritorinis skyrius) gavo Jūsų 2023-04-03 prašymą suderinti Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektą (toliau – Projektas).

KPD Kauno teritorinis skyrius išnagrinėjo Jūsų pateiktą derinti Projektą, jo sprendinius. Informuojame, kad Projektą deriname. Derinimo data 2023-04-06, derinimo Nr. 23-13KR.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas).

Sprendimą parengė ir, esant klausimams, Jums reikiamą informaciją suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistė Dainora Ramanauskė, tel. 8-37 201896, el. paštas: dainora.ramanauske@kpd.lt

Skyriaus vedėjas

Svaigėdas Stoškus

Vyr. specialistė Dainora Ramanauskė, tel. (8 37) 201896, el. p. dainora.ramanauske@kpd.lt

Suformuota: 2023 m. balandžio 13 d. 10:28

Suformavo: Administratorius sekretorius Violeta Bumbulienė

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2023-04-13
Registracijos numeris	(12.56-K E)2K-1152
Dalinys	Kauno teritorinis skyrius
Registras	2K: Siunčiamų dokumentų registras
Byla	12.56-K E: Rašytiniai pritarimai statinių projektams
Registratorius	Administratorius sekretorius Violeta Bumbulienė
Elektroninis dokumentas	Taip
Darbų eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264
Dokumento informacija	
Siuntėjai	Kauno teritorinis skyrius
Gavėjai	UAB "Meyso", 305639236
Siuntimo būdas (nuo 2016-01-19)	El. paštu
Dokumentą parengė	Vyriausiasis specialistas Dainora Ramanauskė
Dokumentą pasirašė	Vedėjas Svaigedas Stoškus
Antraštė	DĖL VANDENTIEKIO TINKLŲ PLĖTRA KRANTO G., RYTO G. KALNO G., PERKŪNO G., TAMAROS G., BALTARAGIO G., VIRBALIŪNŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTO DERINIMO
Dokumento rūšis	RAŠTAS
Kultūros vertybės kodas	30288
Objekto adresas	
Teismo (ar ikiteisminio tyrimo) bylos kuratorius	
Laikinas Nr.	19590490
Susieti dokumentai	
Pradinis dokumentas (1)	
1K-605	2023-04-03 Dėl projekto derinimo PRAŠYMAS Įvykdyta Vyriausiasis specialistas Dainora Ramanauskė 2023-04-06 Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.
Užduotys (1)	
19272650	2023-04-04 Baigta Vyriausiasis specialistas Dainora Ramanauskė 2023-04-06
ADOC	
vandentiekio projektas, Kulautuva.adoc	
vandentiekio projektas, Kulautuva.docx	
Priedai	
Pridedami dokumentai	
Pasibaigę darbai	
Vedėjas Svaigedas Stoškus	2023-04-13 09:59:21 Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Administratorius sekretorius Violeta Bumbulienė	2023-04-13 10:28:02 Registruotas dokumentas: 2K: Siunčiamų dokumentų registras 12.56-K E: Rašytiniai pritarimai statinių projektams