

## DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR TERMINO PAKEITIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atlieka Projekto „110 kV OL rekonstravimas įrengiant ŽTŠK ruožė Migla-Seda-Telšiai“ projektavimo ir statybos rangos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Pirkime gauti Tiekėjų klausimai.

Teikiame atsakymus į gautus klausimus:

### 1) KLAUSIMAS:

„Prašome patikslinti / paaiškinti:

ŽTŠK. SŽ lentelėse nurodyta, kad ŽTŠK tiekia Užsakovas.

Prašome patikslinti: ar ŽTŠK teks Užsakovas ir ar SŽ lentelėse nurodyti ŽTŠK ilgiai būgnuose atitinka Užsakovo numatomų pateikti ŽTŠK būgnų ilgiams.

07.2024-19-01-TP-EL-1-SZ:

2.9. Žaibosaugos trosas su šviesolaidinėm skaidulomis statybinis ilgis: Tiekiamas PSO km 23,840

2.9.1. Sedos TP portalas - atrama SD-VD Nr. 13 (būgnas Nr.1) km 3,1

2.9.2. Atrama SD-VD Nr.13 - SD-VD Nr. 25 (būgnas Nr.2) km 3,39

2.9.3. Atrama SD-VD Nr.25 - SD-VD Nr. 37 (būgnas Nr.3) km 3,38

2.9.4. Atrama SD-VD Nr.37 - SD-VD Nr. 50 (būgnas Nr.4) km 3,48

2.9.5. Atrama SD-VD Nr.50 - SD-VD Nr. 69 (būgnas Nr.5) km 5,46

2.9.6. Atrama SD-VD Nr. 69 - Miglos TP portalas (būgnas Nr.6) km 5,03

07.2024-19-02-TP-EL-1-SZ:

2.9. Žaibosaugos trosas su šviesolaidinėm skaidulomis statybinis ilgis: Tiekiamas PSO km 16,11

2.9.1. Atrama TL - SD Nr.10 - atrama TL - SD Nr. 33 (būgnas Nr.1) km 5,11

2.9.2. Atrama TL - SD Nr.33 - atrama TL - SD Nr. 55 (būgnas Nr.2) km 5,20

2.9.3. Atrama TL - SD Nr.55 - atrama TL - SD Nr. 68 (būgnas Nr.3) km 3,50

2.9.4. Atrama TL - SD Nr.68 - atrama TL - SD Nr. 85 (būgnas Nr.4) km 4,08

07.2024-19-03-TP-EL-1-SZ:

2.9. Žaibosaugos trosas su šviesolaidinėm skaidulomis statybinis ilgis: Tiekiamas PSO km 7,27

TP-EL-1 2.9.1. Atrama TL - SD Nr.68 - atrama TL - SD Nr. 85 (būgnas Nr.1) km 4,08 Numatyta 2024/19-02-

2.9.2. Atrama TL - SD Nr.85 - Sedos TP portalas (būgnas Nr.2) km 5,490“.

**ATSAKYMAS:** Taip, ŽTŠK teks Užsakovas. SŽ lentelėse nurodyti ŽTŠK ilgiai būgnuose atitinka Užsakovo numatomų pateikti ŽTŠK būgnų ilgiams.

### 2) KLAUSIMAS:

„Prašome patikslinti / paaiškinti:

Ženkliai skiriasi SŽ nurodytos išmontavimo ir montavimo darbų apimtys. Prašome paaiškinti arba, esant poreikiui, patikslinti išmontavimo darbų ir medžiagų laužo kiekius.

Taip pat SŽ nenurodytas darbas „ŽTŠK montavimas“.

07.2024-19-02-TP-EL-1-SZ:

6.2 MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

1.6. Plieno aliuminio laido 243-AL1/39-ST1A montavimas km 48,2

2.7. ŽTŠK įtempimo reguliavimas km 16,11

6.3 IŠMONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

31,351 1.1. 110 kV OL laidų išmontavimas (utilizavimas) ir išvežimas inkariniam protarpyje (3 laidai) km

1.2. 110 kV OL trosų išmontavimas (utilizavimas) ir išvežimas inkariniam protarpyje km 10,45

1.3. Stiklo laužas t 0,14

1.4. Mišrios atliekos t 0,66

1.5. Aliuminio laužas t 13,865

1.6. Plieno laužas t 48,28

1.7. Gelžbetonio laužas t 330,2

07.2024-19-03-TP-EL-1-SZ:

6.2 MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

1.6. Plieno aliuminio laido 243-AL1/39-ST1A montavimas km 20,71

2.7. ŽTŠK įtempimo reguliavimas km 7,27

6.3 IŠMONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

15,24 1.1. 110 kV OL laidų išmontavimas (utilizavimas) ir išvežimas inkariniam protarpyje (3 laidai) km

1.2. 110 kV OL trosų išmontavimas (utilizavimas) ir išvežimas inkariniam protarpyje km 5,068

1.3. Stiklo laužas t 0,062

1.4. Mišrios atliekos t 0,278

1.5. Aliuminio laužas t 5,833

1.6. Plieno laužas t 20,31

1.7. Gelžbetonio laužas t 138,92“.

#### **ATSAKYMAS:**

Montuojamų laidų ir ŽTŠK kiekis yra teisingas.

Patiksliname, kad išmontuojamų laidų kiekis projekte 2024-19-02-TP-EL-1-SZ yra klaidingas, turėtų būti laidų - 37,438 km, o trosų – 12,479 km. Dėl šių pakeitimų skiriasi aliuminio ir plieno laužo kiekis. Aliuminio laužo kiekis tikslinamas iš 13,865 t į 16 t, o plieno laužo kiekis - iš 48,28 t į 57,2 t.

Montuojamų ir išmontuojamų laidų kiekiai skiriasi, nes skaičiuojant išmontuojamų laidų kiekį įvertintas jų nusidėvėjimas, o skaičiuojant montuojamų laidų kiekį - atsargos.

ŽTŠK montavimo kiekis yra lygus įtempimo reguliavimo kiekiui.

Taip pat, vadovaujantis Konkretaus Pirkimo sąlygų 3.3 ir 6.3 punktų nuostatomis, Pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki **2025 m. spalio 8 d. 13.00 val.** (Lietuvos laiku).

Šarūnas Jurėnas, tel. +370 651 09528, el. p. Sarunas.Jurenas@litgrid.eu