Statytojas	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Užsakovas	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Statinio projekto pavadinimas	„ŠVENTOSIOS PAKRANTĖS, ABIEJOSE UPĖS PUSĖSE, TARP VILNIAUS G. TILTO IR PĖSČIŲJŲ TILTO UKMERGĖJE SUTVARKYMO PROJEKTAS IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (TAKŲ) STATYBA“
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Statinio paskirtis	KITI INŽINERINIAI STATINIAI
Statinio kategorija	NESUDĖTINGIEJI STATINIAI
Statinio projekto Nr.	P2410
Statinio projekto etapas	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statinio projekto dalis	STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS
Bylos žymuo Laida	SA

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Data	Parašas
Projekto vadovas	MINDAUGAS GAIGALAS	13931	2023	
Projekto dalies vadovas	MINDAUGAS GAIGALAS	23861	2023	

Vilnius, 2024 m.

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	susisiekimo komunikacijų sprendimai	Statinio projekto pavadinimas: „Šventosios pakrantės, abiejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“			
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		Projekto dalis: Statinio architektūrinė dalis	
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas			
	ARCH	Simona Gaigalaitė		Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas: Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	Laida: 0
	ARCH	Gabrielė Grigaitė			
	ARCH	Mantas Meštaras			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: P2409-XX-TDP-SA_PDSŽ	Lapas: 1 / Lapų: 2

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
P2409-XX-TDP-BD-01	0	Bendroji dalis	
P2409-XX-TDP-SP-02	0	Sklypo plano dalis	
P2409-XX-TDP-SA-03	**0**	**Statinio architektūrinė dalis**	
P2409-XX-TDP-SK-04	0	Statinio konstrukcinė dalis	
P2409-XX-TDP-S-05	0	Susisiekimo dalis	
P2409-XX-TDP-E-06	0	Elektrotechnikos dalis	
P2409-XX-TDP-SO-07	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
P2409-XX-TDP-KS-08	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

PROJEKTO TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
P2409-XX-TDP-SA_PDSŽ	2	0	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	
P2409-XX-TDP-SA_BSR	3	0	Bendrieji statinio rodikliai	
P2409-XX-TDP-SA_AR	28	0	Aiškinamasis raštas	
P2409-XX-TDP-SA_TS	24	0	Techninės specifikacijos	
P2409-XX-TDP-SA_SDKŽ	3	0	Suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis	

PROJEKTO BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
P2409-XX-TDP-SA_B-01	1	0	Situacijos schema	
P2409-XX-TDP-SA_B-02	16	0	Sklypo planas M 1:250	
P2409-XX-TDP-SA_B-03	16	0	Aukščių planas M 1:250	
P2409-XX-TDP-SA_B-04	16	0	Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250	
P2409-XX-TDP-SA_B-05	16	0	Dangų planas M 1:250	
P2409-XX-TDP-SA_B-06	17	0	Naikinama dendoflora M 1:250	
P2409-XX-TDP-SA_B-07	1	0	Architektūriniai pjūviai M 1:100	
P2409-XX-TDP-SA_B-08	1	0	Architektūriniai takų pjūviai M 1:100	
P2409-XX-TDP-SA_B-09	3	0	Turėklų išklotinės M 1:50	
P2409-XX-TDP-SA_B-10	1	0	Turėklų ir porankių detalės M 1:10	
P2409-XX-TDP-SA_B-11	1	0	Kultūros paveldo schema	
P2409-XX-TDP-SA_B-12	16	0	Kultūros paveldo planas M 1:250	

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	susisiekimo komunikacijų sprendimai	Statinio projekto pavadinimas: „Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“			
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		Projekto dalis: Statinio architektūrinė dalis	
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas			
	ARCH	Simona Gaigalaitė		Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas: Bendrieji statinio rodikliai	Laida: 0
	ARCH	Gabrielė Grigaitė			
	ARCH	Mantas Meštaras			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: P2409-XX-TDP-SA_BSR	Lapas: 1 / Lapų: 3

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
Objektas: „Šventosios pakrantės, abiejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“			
1. SKLYPAS			
1.1. Sklypo plotas	ha	3,5	
I ETAPAS			
I etapas - dešiniojo upės kranto pakrantės sutvarkymas (Paupio g. pusėje) nuo esamo tako iki pėsčiųjų tilto			
2. KITI INŽINERINIAI TINKLAI			
2.1. Projektuojamos apšvietimo linijos ilgis	m	1760	
2.2. Projektuojamų šviestuvų	vnt.	29	
2.3. Projektuojamo kabelio skersmuo	vnt.; mm^2	Al 4x16 Cu 3x2,5	
3. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
3.1 Takai:			
3.1.1. Plotas	m^2	2521,31	II grupės nesudėtingas statinys
3.1.2. Plotis	m	1,5 - 3	
3.1.3. Ilgis	m	926,668	
3.2 Takai (440020275705 sklype):			I grupės nesudėtingas statinys
3.2.1. Plotas	m^2	39,590	
3.2.2. Plotis	m	3	
3.2.3. Ilgis	m	31,032	
II ETAPAS			
II etapas - kairiojo upės kranto pakrantės sutvarkymas (Gruodžio 17-osios g. pusėje) nuo pėsčiųjų tilto iki Vilniaus g. tilto			
4. KITI INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1. Projektuojamos apšvietimo linijos ilgis	m	1800	
4.2. Projektuojamų šviestuvų	vnt.	60	
4.3. Projektuojamo kabelio skersmuo	vnt.; mm^2	Al 4x16 Cu 3x2,5	
5. **KITI INŽINERINIAI STATINIAI**			
5.1 Takai (iki liepto Nr.1):			
5.1.1. Plotas	m^2	510,732	II grupės nesudėtingas statinys

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
5.1.2. Plotis	m	1,5	
5.1.3. Ilgis	m	328,270	
5.2 Takai (nuo liepto Nr. 1 iki liepto Nr.2):			II grupės nesudėtingas statinys
5.2.1. Plotas	m^2	1161,279	
5.2.2. Plotis	m	1,5	
5.2.3. Ilgis	m	775,241	
5.3 Takai (nuo liepto Nr. 2 iki tilto):			II grupės nesudėtingas statinys
5.3.1. Plotas	m^2	128,704	
5.3.2. Plotis	m	1,5	
5.3.3. Ilgis	m	85,435	
5.4 Takai (nuo tilto iki stovėjimo aikštelės su privažiavimu):			II grupės nesudėtingas statinys
5.4.1. Plotas	m^2	170,693	
5.4.2. Plotis	m	1,5 - 3,5	
5.4.3. Ilgis	m	80,987	
5.5 Lieptas 1:			I grupės nesudėtingas statinys
5.5.1. Plotas	m^2	10,5	
5.5.2. Plotis	m	1,5	
5.5.3. Ilgis	m	7	
5.6 Lieptas 2:			
5.6.1. Plotas	m^2	6	
5.6.2. Plotis	m	1,5	
5.6.3. Ilgis	m	4	
5.7. Automobilių stovėjimo aikštelė su privžiavimu:			II grupės nesudėtingas statinys
5.7.1. Plotas	m^2	589,217	
5.7.2 Ilgis	m	71,586	
5.7.3. Stovėjimo vietų skaičius	vnt.	11 + 1 ŽN	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III ETAPAS			
III etapas - jungtis nuo pėsčiųjų tilto iki Sveikatos parko			
6. KITI INŽINERINIAI TINKLAI			
6.1. Projektuojamos apšvietimo linijos ilgis	m	650	
6.2. Projektuojamų šviestuvų	vnt.	18	
6.3. Projektuojamo kabelio skersmuo	vnt.; mm^2	Al 4x16 Cu 3x2,5	
7. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
7.1 Takai (nuo Paupio gatvės iki pėsčiųjų tilto):			II grupės nesudėtingas statinys
7.1.1. Plotas	m^2	233,301	
7.1.2. Plotis	m	3	
7.1.2. Ilgis	m	76,836	
7.2 Takai (nuo pėsčiųjų tilto iki Kareivinių gatvės):			II grupės nesudėtingas statinys
7.2.1. Plotas	m^2	539,558	
7.2.2. Plotis	m	1,5 - 3	
7.2.3. Ilgis	m	184,777	
7.3 Takai (atkarpa tarp Kareivinių gatvės atšakų):			I grupės nesudėtingas statinys
7.3.1. Plotas	m^2	26,203	
7.3.2. Plotis	m	3	
7.3.3. Ilgis	m	8,734	
7.4 Takai (nuo Kareivinių gatvės iki Šviesos gatvės):			II grupės nesudėtingas statinys
7.4.1. Plotas	m2	590,566	
7.4.2. Plotis	m	3	
7.4.3. Ilgis	m	190,963	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	susisiekimo komunikacijų sprendimai	Statinio projekto pavadinimas: „Šventosios pakrantės, abiejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“			
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		Projekto dalis: Statinio architektūrinė dalis	
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas			
	ARCH	Simona Gaigalaitė		Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas: Aiškinamasis raštas	Laida: 0
	ARCH	Gabrielė Grigaitė			
	ARCH	Mantas Meštaras			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: P2409-XX-TDP-SA_AR	Lapas: 1 / Lapų: 43

TURINYS

1. Projekto rengimo pagrindas 3
1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 3
2. Projektuojamo statinio duomenys 4
3. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 4
4. Projekto skirstymas etapais 4
5. Esamos būklės analizė 4
5.1 Situacijos schema 4
5.2 Dabartinė teritorijos būklė 5
5.3 Urbanistinė situacija 5
5.4 Susisiekimo infrastruktūra 5
5.5 Gamtinis karkasas 6
6. Želdynų tvarkymas 6
6.1 Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tikslas: 6
6.2 Problemos, kurias norima išspręsti įgyvendinus kraštovaizdžio tvarkymo projektą. 7
7. Klimato sąlygos 7
8. Urbanistinė teritorijos analizė 9
8.1 Teritorijos miškų kadastras 9
8.2 Potvynių užliejamos teritorijos 9
8.3 Ukmergės miesto aplinkosauga. Buveinių apsaugai skirtų teritorijų (BAST) apsaugos tikslai 10
8.4 Teritorijos susisiekimas ir transportas 10
8.5 Teritorijos erdvių žemėlapis 11
8.6 Natura2000 ir kultūros paveldo teritorijos 11
8.7 Žemės naudojimo būdas, apsaugos statusas 12
8.8 Ukmergės miesto ichtiologinis draustinis, vertybės 12
9. Kultūros paveldo aprašymas 13
9.1 Ukmergės miesto nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių žemėlapis 13
9.2 Informacija apie objektą 14
9.3 Projekto sprendinių galimos įtakos NKV (unik. k. 2990 ir unik k. 17116) įvertinimas 20
9.4 Paveldosaugos reikalavimai ir konkrečių tvarkymo priemonių sistema 22
9.5 PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ reikalavimų vykdymo užtikrinimas: 23
9.6 Vertingųjų savybių: įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą apsauga 23
9.6.1 Įvažiavimas į 41 kvartalą 23
9.6.2 Skersgatvis į 45 kvartalą 25
9.7 Saugomi medžiai saugomoje teritorijoje 26
10. Projektiniai sprendiniai 27
11. Projekto atitiktis teritorijų planavimo dokumentams 27
11.1 Apšvietimo atramų atitiktis teritorijų planavimo dokumentams: 29
11.2 Teritorijų planavimo dokumentų taikymo eiga 29
12. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas 30
13. Bendrieji analogai 30
14. Dangos 31
15. Neregių ir silpnaregių vedimo sistemos 34
16. Mažosios architektūros elementai 34
17. Trečiųjų asmenų ir žmonių su negalia interesų reikalavimai 41
18. ŽN sprendiniai 42
18.2 Laiptų pritaikymas ŽN 43
18.3 Turėklų pritaikymas ŽN 43

1. Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

I-1240	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
I-1120	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
I-2223	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
1116	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“
XIII-2166	„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“
STR 1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“
STR 1.06.01:2016	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
STR 1.05.01:2017	„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 2.03.01:2019	„Statinių prieinamumas“
STR 2.01.01(1):2005	„Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
STR 2.01.01(2):1999	“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”
STR 2.01.01(3):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008	„Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
STR 1.01.08:2002	„Statinio statybos rūšys“
LST 1516–98	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
LST 1569:2012	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“
STR 2.06.04:2014	„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
MN TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai
PTR 2.13.01:2022	„Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“
ISO 21542:2011	„Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“
ISO 23599:2012	„Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“
--	„Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22)“
VIII-1185	„Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas“
VIII-1312	„Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas“
VIII-971	„Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas“
VIII-1864	„Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas“
TPDR Nr. T000834270	Ukmergės miesto teritorijos bendrasis planas (koreguotas 2019-01-31 sprendimu Nr. 7-14; TPDR Nr. T000834270).

2. Projektuojamo statinio duomenys

Techninio projekto rengėjas: MB „SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SPRENDIMAI“
Techninio projekto užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.
Statinio vieta: Šventosios pakrantės teritorija Ukmergės mieste nuo Vilniaus g. tilto iki pėsčiųjų tilto (abiejose upės pusėse), suformuojant jungtį su esamais parkais ir turistiniais objektais.
Statinio pavadinimas: „Šventosios pakrantės, abiejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“.
Statybos rūšis: Nauja statyba.
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį: Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.
Statinio kategorija: Nesudėtingieji statiniai.

3. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis

- Microsoft office 2016
- FreeCAD

4. Projekto skirstymas etapais

Darbų įgyvendinimas numatomas 3 etapais:
1) I etapas - dešiniojo upės kranto pakrantės sutvarkymas (Paupio g. pusėje) nuo esamo tako iki pėsčiųjų tilto;
2) II etapas - kairiojo upės kranto pakrantės sutvarkymas (Gruodžio 17-osios g. pusėje) nuo pėsčiųjų tilto iki Vilniaus g. tilto;
3) III etapas - jungtis nuo pėsčiųjų tilto iki Sveikatos parko.
Projektavimo paslaugų etapavimas reikalingas, kad kiekvieną iš jų įvykdžius atskirai, objektą būtų galima priduoti eksploatuoti.

5. Esamos būklės analizė

5.1 Situacijos schema



1 pav. Situacijos schema. Projektuojama teritorija

5.2 Dabartinė teritorijos būklė

Ukmergės miestas įsikūręs Lietuvos vidurio lygumoje. Vakaruose ir Šiaurės vakaruose rajono kraštovaizdį sudaro lygumos, rytiniame pakraštyje prasideda Aukštaičių aukštuma. Teritorijos aukštumas nuo žemumų skiria Šventosios upė ir jos intakai. Ukmergės miestą į dvi dalis dalija per jį tekanti Šventosios upė.

Šventosios upės teritorija, tai apleisto ir sunykusio kraštovaizdžio arealo teritorija. Nagrinėjama teritorija yra Ukmergės mieste, nuo Vilniaus g. tilto iki pėsčiųjų tilto (abiejose upės pusėse), suformuojant jungtį su esamais parkais ir turistiniais objektais. Teritorija nėra užstatyta, neurbanizuota.

Šventosios upės ilgis 246 km, baseino plotis 6888,8 kv. m, vidutinis debitas 55,1 kūb.m/s. Šventoji upė yra Rytų Lietuvoje, didžiausias Neries intakas (Nemuno baseinas). Ši upė ilgiausia, kuri teka vien tik per Lietuvos teritoriją. Šventoji – viena iš didžiausių Lietuvos upių. Ji pasižymi plačiu iki 1 km slėniu.

Projektuojama teritorija patenka į Ukmergės senamiesčio (u.k. 17116) ir jo apsaugos zoną, Šventosios ichtiologinį draustinį, Natura 2000 teritorija – Šventosios upė, žemiau Andrioniškio. Būtina išsaugoti minėtų teritorijų vertę bei steigimo tikslus.

Ukmergės miestą į dvi dalis dalinanti Šventosios upė kartu su slėniu yra nacionalinės reikšmės saugoma teritorija – Šventosios ichtiologinis draustinis, kurio steigimo tikslas – išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietes. Šventosios ichtiologinio draustinio ribos ties Ukmerge sutampa su tarptautinės svarbos Natura 2000 buveinių apsaugai svarbia teritorija – Šventosios upe žemiau Andrioniškio, kurioje saugomos šių nykstančių rūšių buveinės: auksaspalvio kirtiklio, Baltijos lašišos, kartuolės, paprastojo kirtiklio, pleištinės skėtės, ūdros bei upinės nėgės.

Šventosios upe ties Ukmerge praeina Nacionalinis Šventosios vandens turistinis maršrutas – vienas iš trijų nacionalinių maršrutų, kertančių Ukmergę. Kiti du – nacionalinė autoturizmo trasa „Aukštaitijos keliai“ ir nacionalinė dviračių turizmo trasa. Tačiau, kaip nurodoma Ukmergės miesto teritorijos bendrajame plane, turistinis-rekreacinis potencialas nėra pakankamai išnaudojamas, siektinas didesnio turistų srauto pritraukimas, taip pat miesto gyventojų poilsio sąlygų gerinimas, gyvenamosios aplinkos kokybės augimas.

Šventosios upės pakrantės teritorija apima valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Šių erdvių sukūrimui, projekto įgyvendinimui bus gautas žemės patikėtinio sutikimas.

5.3 Urbanistinė situacija

- Projektuojama teritorija šiaurėje ribojasi su Paupio g., rytuose – su pėsčiųjų tiltu, pietuose – su Gruodžio 17-osios g., vakaruose – su Ukmergės tiltu;
- Projektuojama teritorija yra abiejose Šventosios upės pakrantės pusėse tarp Ukmergės ir pėsčiųjų tiltų;
- Parko teritorija priklauso intensyviai lankymui naudojamų želdynų ir aikščių kategorijai, t.y. rekreaciniai želdynai, miesto parkai ir skverai ir kitos aktyviai naudojamos teritorijos, miesto aikštės;
- Pastatų gretimybės: šiaurėje - gyvenamieji namai 2 ir 3 aukštų komercinės paskirties pastatai, pietuose – gyvenamieji namai 2 ir 3 aukštų;
- Gretimybės: Ukmergės miesto stadionas (220 m), parduotuvė „Poppri“ (70 m), Ukmergės „Viešpaties Prisikėlimo“ cerkvė (220 m), parduotuvė „Rimi“ (323 m), Ukmergės „Antano Smetonos“ gimnazija (368 m), Ukmergės r. savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka (208 m)
- Pro sklypo teritoriją vakarinėje dalyje praeina žemos įtampos elektros oro linija bei buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo slėginis vamzdis. Centrinėje dalyje praeina požeminis vandentiekio vamzdis.
- Kadangi parko želdynai priklauso intensyviai lankymui naudojamų želdynų funkcinei zonai, jie yra priskiriami rekreacinės paskirties želdynų ir mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynų kategorijoms.
- Projektuojama teritorija dalinai priklauso intensyvaus užstatymo mišriai gyvenamajai ir miškų ir miškingų teritorijų zonoms.

5.4 Susisiekimo infrastruktūra

- Automobilių eismas teritorijoje nėra įrengtas, bet gyventojai turi pasidarę savo privažiavimus.
- Teritorijoje susisiekimas vyksta įrengtais ir savadarbiais pėsčiųjų takais. Pagrindinis takas yra vakarinėje sklypo dalyje nuo Ukmergės tilto iki J. Basanavičiaus gatvės;

5.5 Gamtinis karkasas

- Projektuojama teritorija patenka į Šventosios upės ichtiologinį draustinį;
- Projektuojama teritorija patenka į Natura 2000 buveinių apsaugai svarbias teritorijas;
- Parke vyrauja lapuočiai medžiai ir krūmai, pagrinde gluosniai ir karklai. Auga kelios eglės ir vaismedžiai.
- Projektuojamą teritoriją kerta Šventosios upė. Kiti artimiausi vandens telkiniai – Dovydiškių tvenkinys (7km), Kurėnų ežeras (6,6 km), Mūšios tvenkinys (7,26 km);
- Kitos artimiausios žaliosios erdvės — Sveikatos parkas, Mirabelių takas Ukmergės pilies parkas, Ukmergės piliakalnis, Svajotojų parkas, Miniatiūrų parkas;



Fotofiksacija Nr. 1



Fotofiksacija Nr. 2



Fotofiksacija Nr. 3



Fotofiksacija Nr. 4

Įvertinus esamą projektuojamos vietos būklę, buvo nustatyta tokia situacija: sklype trūksta pėsčiųjų takų, apšvietimo, mažosios architektūros objektų, naujų želdinių, numatyti vaizdo stebėjimo kameras saugumui užtikrinti.

6. Želdynų tvarkymas

6.1 Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tikslas:

1. Suprojektuoti pėsčiųjų takus;
2. Suprojektuoti apšvietimą;
3. Suprojektuoti mažosios architektūros formas (pavėsines, stalus, suoliukus, šiukšliadėžes ir pan.);
4. Suprojektuoti poilsio zonas;
5. Suprojektuoti maudyklas;
6. Numatyti želdynų tvarkymo priemones;
7. Sudaryti sąlygas visuomenei pažinti ir naudotis vietovės kraštovaizdžio vertybėmis, pritaikyti turizmui;

6.2 Problemos, kurias norima išspręsti įgyvendinus kraštovaizdžio tvarkymo projektą.


- Projektuojamoje teritorija trūksta pėsčiųjų takų, mažosios architektūros elementų;
- Nėra jungčių su aplinkiniais traukos objektais.

7. Klimato sąlygos


Klimatas apibūdinamas taip:

- Vyrauja vakarų, pietų ir pietvakarių vėjai, vidutinis greitis svyruoja nuo 2,5 iki 3,9 m/s;
- Vidutinis metinis kritulių kiekis – 650 mm;
- Vidutinė metinė oro temperatūra – +5,8-+7,1 ºC;
- Vidutinė žiemą (sausis , vasaris) – -6 ir -5,2 ºC;
- Vidutinė vasarą (liepa) – +16,8 ºC.
- Absoliutus maksimumas (1992 m)- +35,3ºC
- Absoliutus minimumas (1956 m)- -42,9 ºC
- Vidutinis metų vėjo greitis –nuo 2,5 iki 3,9 m/s.


Metinis kritulių kiekis - 630 mm.
Maksimalus sniego storis stebimas sausio-kovo mėnesiais ir sudaro 37-38 cm (gali svyruoti skirtingais metais). Pastovi sniego danga susidaro gruodžio mėn. pabaigoje.
Didžiausias įšalo gylis -144 cm.
Dėl pakilusios žiemos mėnesių vidutinės oro temperatūros sumažėjo įšalo gylis. Per paskutinį dešimtmetį jis siekia 89 cm (2006 m).
Maksimalus sniego dangos storis siekia 38 cm , 2013 m- 33 cm.
Pateikti duomenys konkrečiais metais gali skirtis, bei vykstant klimato pokyčiams ateityje gali kisti.




2 pav. Vidutinė metinė oro temperatūra
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)



3 pav. Vidutinis metinis kritulių kiekis
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)



4 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)



5 pav. Vidutinė metinė Saulės spindėjimo trukmė
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)


8. Urbanistinė teritorijos analizė

8.1 Teritorijos miškų kadastras

Sutartiniai ženklai:

51 - Draustinių miškai

62 - Miestų miškai



6 pav. Miškų kadastras

8.2 Potvynių užliejamos teritorijos

Sutartiniai ženklai:

Didelės tikimybės potvynis 10 proc. Vidutinės tikimybės potvynis 1 proc.




7 pav. Miškų kadastras

8.3 Ukmergės miesto aplinkosauga. Buveinių apsaugai skirtų teritorijų (BAST) apsaugos tikslai

Sutartiniai ženklai:

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos



8 pav. BAST apsaugos tikslų vertybės

8.4 Teritorijos susisiekimas ir transportas


Teritorijoje eina Vilniaus gatvė, kuri yra valstybinės reikšmės kelias. Artimiausia stotelė randasi Vytauto gatvėje.




9 pav. Susisiekimas

8.5 Teritorijos erdvių žemėlapis

Sutartiniai ženklai:






10 pav. Erdvės

8.6 Natura2000 ir kultūros paveldo teritorijos

Sutartiniai ženklai:

Natura2000 Kultūros paveldo teritorija



11 pav. Natura2000

8.7 Žemės naudojimo būdas, apsaugos statusas

Šventosios upės pakrantės teritorija apima valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Šių erdvių sukūrimui, projekto įgyvendinimui bus gautas žemės patikėtinio sutikimas. Projektuojama teritorija patenka į Šventosios ichtiologinio draustinio zoną. Pagal nuostatus draustiniuose taip pat draudžiama:

1) vykdyti pagrindinius plynus kirtimus sklypuose arba jų dalyse, kuriuose auga saugomos augalų bendrijos, įrašytos į Augalų bendrijų raudonosios knygos sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 1998 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 237 (Žin., 1998, Nr. 108-2976) (toliau vadinama – saugomos augalų bendrijos), yra į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 (Žin., 2004, Nr. 68-2374; 2007, Nr. 22-856) (toliau vadinama – griežtai saugomos EB svarbos rūšys), įrašytų augalų augavietės arba gyvūnų radavietės, taip pat į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331) (toliau vadinama – Lietuvos raudonoji knyga), įrašytų augalų, grybų augavietės arba gyvūnų radavietės, išskyrus stichinių nelaimių atvejus (audros, gaisrų, kenkėjų ir ligų židinius);

2) vykdyti miško kirtimus neįšalus gruntui, sklypuose arba jų dalyse, kuriuose auga saugomos augalų bendrijos, griežtai saugomos EB svarbos augalų rūšys, griežtai saugomos į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos grybų ir augalų rūšys, išskyrus stichinių nelaimių atvejus (audros, gaisrų, kenkėjų ir ligų židinius);

3) kurti ir plėsti sodų bendrijas, specializuotus gėlininkystės, sodininkystės, šiltnaminės daržininkystės, tvenkininės žuvininkystės ir kitus tokio pobūdžio ūkius;

4) įrengti atliekų saugojimo aikšteles ir jų surinkimo punktus, sąvartynus;

5) įrengti kempingus, stovyklavietes ir poilsiavietes, išskyrus stovyklavietes ir poilsiavietes, numatytas saugomų teritorijų planavimo dokumentuose arba prie bendruosiuose ir (ar) specialiuosiuose planuose pažymėtų vandens ir dviračių turizmo trasų, taip pat statyti transporto priemones ir kurti laužus ne tam skirtose vietose;

6) naikinti ar žaloti saugomų teritorijų riboženklius, informacinius stendus, savavališkai keisti jų vietą;

7) statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus arba įrenginius (namelius, konteinerius nebenaudojamas transporto priemones, sandėliukus, garažus, bitininkų ir sodininkų vagonėlius arba namelius), išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose ir teisės aktų nustatyta tvarka masinių renginių organizavimo tikslu naudojamus laikinus statinius, objektus ir įrenginius;

8) ne keliuose važinėti motorinėmis transporto priemonėmis, jas statyti ar kitaip eksploatuoti (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates savaeiges transporto priemones), išskyrus specialiąsias transporto priemones, žemės ir miškų ūkio techniką Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Be bendrųjų reikalavimų Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatuose nustatytų visiems draustiniams zoologiniuose draustiniuose draudžiama:

1) keisti vandens telkinių hidrologinį, terminį ir cheminį režimą (išskyrus tuos atvejus, kai pažeisto hidrologinio režimo atkūrimo darbai numatyti gamtotvarkos planuose), sausinti žemę, išskyrus esamų melioracijos sistemų priežiūrą, remontą ir rekonstravimą, ir kalkinti žemę;

2) naudoti trąšas ir pesticidus.

Ichtiologiniuose draustiniuose taip pat papildomai draudžiama:

1) važiuoti per brastas;

2) introdukuoti žuvų ir kitų hidrobiontų, augalų rūšis;

3) vykdyti verslinę žvejybą.

Ichtiologiniai draustiniai yra ir „Natura 2000“ teritorijos. Veiklą „Natura 2000“ teritorijose Lietuvoje reglamentuoja šių teritorijų nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-15 nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606). Steigiant saugomas teritorijas siekiama subalansuoto vystymosi, gyvenamosios aplinkos kokybės užtikrinimo žmogui ir visai gyvajai gamtai. Tačiau tam tikrais atvejais gali iškilti prioritetų pasirinkimo klausimas, pvz.: įrengiant tvenkinius, vandens telkinius pritaikant poilsiui. Jeigu planuojama ūkinės veikla gali daryti reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, nustatyta tvarka atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas nustatomas vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu patvirtintu aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214).

8.8 Ukmergės miesto ichtiologinis draustinis, vertybės

Visa teritorija yra Šventosios ichtiologinis draustinis, Šventosios ichtiologinio draustinio ribos ties Ukmerge sutampa su tarptautinės svarbos Natura2000 buveinių apsaugai svarbia teritorija – Šventosios upė žemiau Andrioniškio.

Šiuo metu Šventosios ichtiologinis draustinis yra zoologinių draustinių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 1-9; 2002, Nr. 112-5012). Draustinis patenka į Kauno apskrities Jonavos r. savivaldybės, Utenos apskrities Anykščių r. savivaldybės ir Vilniaus apskrities Ukmergės r. savivaldybės teritorijas. Draustinis apima Šventosios upės atkarpą nuo Pienios upės iki žiočių. Šventosios vagos ilgis draustinyje 67 km. Draustinyje saugomos lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietės.

Šiuo metu į ichtiologinį draustinį patenka Šventosios vaga bei 50 m pločio pakrantės ruožai abipus upės. Teritorija, kurioje planuojam ūkinė veikla, patenka į Natūra 2000 teritoriją – Šventosios upė žemiau Andrioniškio (LTUKM0002). Teritorijoje saugomos šios rūšys: auksaspalvis kirtiklis, Baltijos lašiša, kartuolė, paprastasis kirtiklis, pleištinė skėtė, ūdra, upinė nėgė.

Vadovaujantis Anykščių Regioninio parko direkcijos 2018-12-27 „Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natūra 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada“ veiklos elementų, kurie galėtų sukelti reikšmingą poveikį „Natūra 2000“ teritorijai, nėra.



12 pav. Inchtiologinis draustinis

9. Kultūros paveldo aprašymas

9.1 Ukmergės miesto nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių žemėlapis

Vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių bendrąją kraštovaizdžio formavimo politiką, yra ypatingą reikšmę kraštovaizdžio vizualinėje struktūroje turinčių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorinė sklaida.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registro duomenimis planuojama teritorija patenka į nekilnojamosios kultūros paveldo objekto – Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 299), paveldo vietovės – Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – Valstybės saugomas) teritorijas bei Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – Valstybės saugomas) vizualinės apsaugos pozonį. Šios teritorijos taip pat yra tvarkomos vadovaujantis Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu – tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. ĮV-594 (toliau – Specialusis planas). Šventosios ichtiologinį draustinį, Natura 2000 teritorija – Šventosios upė, žemiau Andrioniškio. Būtina išsaugoti minėtų teritorijų vertę bei steigimo tikslus.



13 pav. Kultūros paveldas

Sutartiniai ženklai:

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos Ukmergės senamiesčio vizualinės apsaugos pozonis

9.2 Informacija apie objektą

Unikalus objekto kodas 17116.
Pilnas pavadinimas Ukmergės senamiestis.
Adresas Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m.
Įregistravimo registre data 1994-05-31.
Statusas Valstybės saugomas.
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis.
Rūšis Nekilnojamas.
Teritorijos KVR objektas: 1111172,00 kv. m.; Vizualinės apsaugos pozonis: 1141388,00 kv. m.
Vertybė pagal sandarą Vietovė.
Amžius XI-XX a.

Vertingosios savybės:

- **Vietovės plano struktūros tipas.**

Radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje (iki tol savaime susiklosčiusį radialinį planą ŠV miesto dalyje pakoregavo 1870 m. parengtas projektas, pagal kurį buvo numatyta tiesti naujas tiesias gatves, kurios su esamomis gatvėmis sudarytų kvartalus; esamas miesto planas susiformavo iki XIX a. pab.; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-7, 9, 11, 13-15, 17-22; FF Nr. 0.1, 21; 2013 m.);

- **Vietovės plano struktūros tinklas.**

Dešiniajame Šventosios krante - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais, pagrindinėmis Kauno, Vytauto, Vilniaus, Gedimino g. bei stačiakampio plano Kęstučio a. centrinėje miesto dalyje; kairiajame Šventosios krante - radialinio plano struktūra su pagrindinėmis Vilniaus, Antakalnio ir Bugenių g. (dešiniajame krante turgaus a. prie Vienuolyno g. iš dalies pakito, buvusi turgaus a. Pilies kalne panaikinta XX a. 4 deš. įrengus čia skverą, kairiajame krante pagrindinių gatvių susikirtime buvusi turgaus a. neišliko; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-7, 9, 11, 13-15, 17-22; FF Nr. 0.1, 21; 2013 m.);

- **Kvartalai.**

Istorinių kvartalų ir sklypų ribos (-; iš dalies pakitusios; žr. 13.13, 29; BR Nr. 3-52; IKONOGR Nr. 22; -; 2013 m.);

- **Keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos.**

Gatvių trasos: Kauno, Vilniaus, Vytauto g., Kęstučio a., Pilies, Pakalnės, Molėtų, Pirties, Utenos, Paupio, Piliakalnio, Gedimino, Vasario 16-osios, Klaipėdos, Giedraičių, Širvintų, Sodų g., Gedimino skg., P. Cvirkos, Ramygalos, Deltuvos, Vilkmergėlės, Kalkių, Daržų, Virėjų, Amatininkų, Bažnyčios, Vaižganto, Maironio g., Kurklių g. R atkarpa tarp Ukmergėlės upelio ir Darbininkų g., Darbininkų, Kalvių, Kranto g., Žuvų g. P atkarpa tarp Vytauto g. ir pastato Vasario 16-osios g. Nr. 4, Medžiotojų, Upelio, J. Basanavičiaus, Antakalnio, Bugenių, Nuotekų, Pavasario, Bugenėlių, Akloji, Siauroji, Vėjų, Žalioji, Miškų, Kreivoji, S. Nėries, Gruodžio 17-osios, Lelijų, Gružų, Pievų, Smėlių g., Beržų g. R dalis (išskyrus Paupio g. V dalį iki Utenos g., Kranto g. atkarpą prie pastatų Žuvų g. Nr. 5 ir 7; dalis gatvių trasų XX a. II p. buvo iš dalies pakeistos arba panaikintos, Pakalnės g. R dalis pakeista 1942-1946 m.; Molėtų g. R dalis, Širvintų g. PV dalis, Aklosios g. ŠR dalis neišliko; senamiesčio apibrėžtoje teritorijoje; TRP; BR Nr. 5-52; IKONOGR Nr. 10, 11, 13-15, 17-22; FF Nr. 1.1, 2.1, 4-6, 10, 13, 3.1, 7, 10, 4.1, 3, 25.2, 13, 16, 18, 5.3, 5, 11-16, 6.1-3, 5, 6, 7.1-3, 5-7, 8.2, 9.1-7, 10.5-9, 12, 13, 11.3, 12.1-2, 7, 13.1, 3, 12, 15, 17, 14.15, 17, 18, 21-23, 28, 29, 15.1, 8, 16.1, 7, 17.1, 3, 5, 9, 11, 18.1, 6, 7, 9, 19.9-11, 20.1, 2, 4, 5, 7, 21.9, 11, 14, 22.2, 4-6, 23.9, 10, 12, 24.6, 9-12, 15, 26.1, 6, 11, 13, 27.1, 7, 8, 10, 11, 13, 28.1, 2, 4, 5, 8, 29.1, 7, 8, 30.1-3, 5-9, 31.1, 5-7, 32.1, 20, 33.8, 11, 34.7, 9, 11, 14, 17, 18, 35.1, 3, 5, 9, 36.4, 9, 14, 17, 37.3, 8, 38.1-4, 6, 39.19, 22, 26, 28, 33, 40.1, 4, 7, 41.5, 7, 8, 14, 42.9, 44.1, 45.1, 3, 4, 46.2, 47.1, 4, 48.1, 3-5, 9, 49.3, 6, 50.2, 51.1, 52.1-3, 53.3, 54.1, 6, 7, 56.2, 4, 57.3, 4, 6, 9, 11-14, 58.3, 4, 59.1, 60.2, 4, 61.3, 4, 62.1, 2, 63.1, 3, 5, 64.3, 5, 6, 65.1, 2; 2013 m.); Kęstučio a., jos apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis (manoma, kad aikštė susidarė XV a. pab. - XVI a. pr., tačiau jos ankstyviausia forma nėra žinoma; palei Kauno-Daugpilio plentą susidariusi aikštė XVIII a. II p. buvo pailga ir siaura, nuo XIX a. ji vaizduojama netaisyklingo stačiakampio plano; kiek vėliau, pastačius pastatus R dalyje, aikštė sumažėjo, įgavo taisyklingesnio stačiakampio planą; nuo XIX a. vid. miesto planuose aikštė vaizduojama jau su želdiniais; 1930 m. aikštės centre buvo pastatytas paminklas ,,Lituania restituta“, u.k. 15795, 1957 m. aikštės R dalyje pastačius „Draugystės“ kino teatrą, u.k. 33738 ir įrengus skverą priešais jį, buvo suardyta buvusios aikštės plano struktūra; -; TRP 27; BR Nr. 34; IKONOGR Nr. 5-9, 11, 13-15, 18, 21, 22, 36, 42-48; FF Nr. 0.20, 33.1, 4-6, 8, 18, 19; 2013 m.); turgaus a. 1 kvartale (iki XX a. vid. aikštė buvo trapecijos formos, vėliau sumažinta, įrengus skverą R dalyje; iš dalies pakitusi; TRP 27; BR Nr. 5, 6; IKONOGR Nr. 21-23; FF Nr. 1.1, 3, 2.10-13; 2013 m.); Vienuolyno g.-bulvaro trasa, jos apželdinimo liepomis pobūdis (XX a. 4 deš. Vienuolyno g. viduryje įrengta pėsčiųjų alėja, pasodintos liepos, XXI a. pr. gatvė rekonstruota: pakeista grindų danga, pasodintos naujos liepos; -; TRP 27; IKONOGR Nr. 61; FF Nr. 27.1, 4, 6, 7, 28.1, 8, 12, 13; 2013 m.); įvažiavimų, skersgatvių trasos: įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., į 12 kvartalą iš Bažnyčios g., į 13 kvartalą iš Darbininkų g., į 39 kvartalą iš Vytauto g., į 32 kvartalą iš Kauno g., į 36 kvartalą iš Pirties g., į 48 ir 49 kvartalus nuo S. Nėries g., į 53 kvartalą nuo Bugenėlių g., įvažiavimas-įėjimas į 17 kvartalą iš Vytauto ir Darbininkų g., skersgatvis tarp 10 ir 13 kvartalų, buv. Kepėjų skersgatvis 19 kvartale, buv. Žuvų skersgatvis 24 kvartale, 2 skersgatviai, kertantys 21 kvartalą, įvažiavimai į 41 kvartalą iš Paupio g., skersgatvis į 45 kvartalą (nuo Pirties g. link Vilniaus g. vedusi buv. Šaltinių g. ir buv. Dirvonų g. po XX a. vid. virto įvažiavimais; iš dalies pakitę; TRP 13-19, 22, 23; BR Nr. 12, 15, 18, 20, 25-27, 30, 33, 38, 40, 44; IKONOGR Nr. 17-22, 24; FF Nr. 5.9-11, 10.9, 15, 12.3, 13.5, 6, 15, 16, 17.15, 18-20, 19.3, 6, 21.5, 8, 12, 13, 24.7, 12, 32.15, 36.16, 17, 39.3, 9, 41.13, 14, 16, 45.5, 48.7, 49.5, 53.2; 2013 m.); 42 kvartalą juosianti kelio trasa (po XX a. 5 deš. iš dalies pakito; -; TRP 19, 20; BR Nr. 39; IKONOGR Nr. 18, 19, 21, 22; FF Nr. 42.1, 3-6, 12; 2013 m.); tašytų stačiakampių akmens trinkelių grindinys Kęstučio a. atkarpoje nuo namo Kauno g. Nr. 2 iki Gedimino g. (pirminis grindinys buvo lauko akmenų; būklė gera; TRP 17, 19; IKONOGR Nr. 43, 44, 46-49; FF Nr. 32.20, 33.1; 2013 m.); lauko akmenų ir tašytų stačiakampių akmens trinkelių grindinys 25 kvartalo P dalyje tarp pastatų Kęstučio a. Nr. 8, 10, 12, 14, 16, 18 ir pastatų Gedimino g. Nr. 4, 6 (-; būklė gera; TRP 17; -; FF Nr. 25.3-9; 2013 m.); lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos, Vasario 16-osios g. ŠR atkarpos tarp pastato Gedimino g. Nr. 21 ir Kranto g., Kranto g. atkarpos tarp sankryžos su Širvintų g. ir namo Kranto g. Nr. 12, Žuvų g. atkarpos tarp Širvintų g. ir pastato Vasario 16-osios g. Nr. 4, Širvintų g. V atkarpos tarp pastatų Gedimino g. Nr. 9 ir Širvintų g. Nr. 20, kvartalo Nr. 24 skersgatvio ir P dalies kieme (grindiniai perkloti, rekonstruoti XX a. pab.-XXI a. pr., dalis senojo Vasario 16-osios g., Darbininkų g. grindinio likę fragmentiškai ir po dabartine danga, lauko akmenimis grįstos Kurklių ir Žuvų gatvių šiaurinės atkarpos nutiestos XX a. vid.; būklė bloga, patenkinama; TRP 16, 17; FF Nr. 13.12, 13, 15, 17, 14.27-33, 15.5, 21.6, 22.1-3, 22.5, 23.7, 9, 10, 24.10-14; 2013 m.); Antakalnio g. akmenų grindinys (2023 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu šurfuose aptiktas grindinys, datuojamas XX a. 3 deš.; būklė gera; žr. 15.33, 34; TRP 22; BR Nr. 53; FF Nr. 0.28; 2023 m.);

- **Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos.**

Perimetrinio - posesijinio užstatymo vietos 34 kvartalo Š dalyje, 35 kvartalo Š dalyje, 27 kvartalo PR dalyje (Vytauto, Vilniaus g., Kęstučio a. užstatymą formavę pastatai nugriauti per II pasaulinį karą, XX a. II p.; 34 kvartalo Š dalyje nugriovus pastatus, jų vietoje 1957 m. pastatytas kino teatras ir įrengtas skveras; -; TRP 17, 18; BR Nr. 9, 37; IKONOGR Nr. 18, 22, 23, 33, 43-48; FF Nr. 27.9, 34.1, 2, 35.1, 2, 11, 12; 2013 m.); sinagogos vieta 58 kvartale (mūrinė sinagoga nugriauta XX a. pab.-XXI a. pr.; -; TRP 22; IKONOGR 18, 22, 24-26; FF Nr. 58.4; 2013 m.); žydų maldos namų vieta 60 kvartale (maldos namai nugriauti XX a. 5 deš.; -; TRP 22; BR Nr. 48; IKONOGR Nr. 18; FF Nr. 60.2; 2013 m.);

- **Vietovės gamtiniai elementai.**

Reljefas: dešiniojo Šventosios kranto - į Š terasomis kylantis, išraiškingas reljefas, kurį formuoja dominantės - piliakalnis (3539) ir Pilies kalnas, Š-P, V-R krypčių Šventosios upės ir Ukmergėlės upelio slėniai; kairiojo Šventosios kranto - lygus, su nežymiu nuolydžiu į Š pusę (-; -; BR Nr. 2; IKONOGR Nr. 23, 24, 26, 27, 29-41, 54-58; FF Nr. 0.1-24, 6.1, 2, 7.1-3, 5, 10.5-7, 13, 14, 13.8, 9, 11-15, 17, 14.15-22, 24-30, 15.1-8, 16.4-7, 17.10-17, 19.9-11, 20.1-3; 32.3, 24, 26, 27, 29, 33.8, 11, 34.3, 4, 7, 10, 14-17, 35.1, 8-12, 36.3, 7, 11-17, 37.1-4, 6, 8-10, 38.1-7, 39.19-25, 28, 30-32, 40.4, 6, 41.1, 5, 9, 16-19, 42.1, 4-7, 11, 12, 43.1; 2013 m.); Šventosios upės krantų linijos (senamiesčio apibrėžtoje teritorijoje; -; TRP; IKONOGR Nr. 18, 19, 21, 22, 25-28, 39-41; FF Nr. 0.1-4, 10-12, 41.17, 18; 2013 m.); Ukmergėlės upelio krantų linijos (P dalyje iš dalies pakitusios, Š dalyje pakitusios; mažiausiai pakito tarp 6 ir 10, 36 ir 38 kvartalų; -; TRP; IKONOGR Nr. 7, 8, 11, 13, 18, 20, 22; FF Nr. 0.5, 18, 24, 6.3-6, 10.8, 11, 36.7, 11-15, 37.1, 6, 10, 11, 38.4, 41.1; 2013 m.); kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -; 2013 m.);

- **Tūrinė erdvinė struktūra.**

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, urbanistinės struktūros statinių, turinčių vertingųjų savybių požymių bei urbanistinės struktūros statinių formuojama daugialypė struktūra abipus Šventosios upės: dešiniajame krante - sudaryta iš pagrindinių Kauno, Vytauto, Vilniaus, Gedimino g. su Kęstučio a. centre ir vyraujančiu perimetriniu - posesijiniu, perimetriniu - reguliariu užstatymu, laipsniškai link pakraščių pereinančiu į sodybinį; dominuojančiais objektais - piliakalniu (3539) ir Pilies kalnu, Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkve (35159) bei buv. odų fabriku Paupio g., Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia su varpine (17240) Bažnyčios g., Švč. Trejybės bažnyčia Kauno g.; kairiajame krante - sudaryta iš pagrindinių Vilniaus, Antakalnio, Bugenių g. su vyraujančiu sodybiniu užstatymu (senamiesčio išskirtinumą lemia kompleksinis gamtinių elementų, plano struktūros ir užstatymo visuma; sovietmečiu buvo nugriauta didelė dalis vertingų pastatų pagrindinėse gatvėse, pastatyta senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatų, suformuota naujų erdvių, iš dalies pakitusi; TRP; IKONOGR Nr. 18, 22, 27-64; FF Nr. 0.1-27; 2013, 2023 m.);

- **Tūrinės erdvinės struktūros užstatymo tipai.**

Perimetrinis - posesijinis vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mūriniais 1-2 a. su pastogėmis pastatais kvartaluose Nr. 18, 19, 21, 24, 25, 27, 32, 33, 35, iš jų atskiru 3 a. su pastoge savivaldybės pastatu Kęstučio a. Nr. 3, kvartale Nr. 33 (aukštis iki karnizo 3-8,80 m, iki kraigo 4,50-11,80 m; vyrauja mūriniai 2 a. pastatai; miesto savivaldybės pastatas Kęstučio a. Nr. 3 rekonstruotas 1965 m. užstatant 3 a., jo aukštis iki karnizo 11,20 m., iki kraigo - 14,50 m; 34 kvartalo Š dalies, 27, 35 kvartalų tankus perimetrinis - posesijinis užstatymas sunaikintas per II pasaulinį karą, XX a. II p.; dalis Pilies g. pastatų yra su cokoliniais aukštais; -; TRP 27; BR Nr. 25, 26, 34, 37; IKONOGR Nr. 18, 22, 29, 32, 36, 42-50, 53, 54, 58, 59; FF Nr. 18.2-4, 6, 7, 19.1-5, 21.1-14, 24.1-10, 12-15, 25.1-3, 5-12, 27.6-8, 32.21-23, 33.1-5, 7-14, 19, 35.1, 3-6; 2013 m.); perimetrinis - reguliarus vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mediniais, mūriniais 1-2 a. su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartaluose Nr. 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 57 kvartalo ŠR dalyje (aukštis iki karnizo 2,50-9,40 m, iki kraigo 3,90-12,40 m; -; TRP 27, 28; BR Nr. 6, 7, 8-11, 21, 24-26, 32, 33, 35-38; IKONOGR Nr. 18, 22, 38, 37, 45, 52, 55, 60, 61; FF Nr. 2.6, 9, 2.14-17, 14.1-7, 10, 33, 34, 16.1, 2, 7, 17.1-4, 18.1, 8, 9, 19.6-11, 20.1-7, 22.1-3, 6, 23.1-12, 25.13-19, 26.1-3, 6-8, 10-12, 27.2-4, 10-14, 28.2, 3, 5-13, 29.1, 8, 9, 31.4-7, 32.4, 7, 9-15, 33.15-17, 34.4-7, 35.7-12, 36.1-3, 37.3-7, 39.1-5, 13-16, 20, 21, 33, 57.1, 2; 2013 m.); mišrus: sodybinis, sodybinis perimetrinis vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mediniais, mūriniais 1-2 a. su pastogėmis, mansardomis, mezoninais pastatais kvartaluose Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, kvartalo Nr. 44 PR dalyje ir kvartalo Nr. 58 P dalyje (aukštis iki karnizo 2,00-8,00 m, iki kraigo 3,50-10,50 m; būdingas sklypo užstatymas gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatais, gyvenamuosius namus ilguoju arba galiniu fasadu išdėstant palei gatvės liniją, atitraukiant nuo jos arba formuojant sodybą kvartalo gilumoje; vietomis istoriniai sklypai susmulkinti; dalies pastatų cokoliai paaukštinti, pritaikant pastatus prie reljefo; -; TRP 27, 28; BR Nr. 5, 7, 11, 12-25, 27, 28, 29-33, 37, 40-43, 45-50; IKONOGR Nr. 18, 22, 27, 28, 34, 35, 39-41, 57, 63, 64; FF Nr. 1.2, 2.2, 3, 5, 8, 18, 3.1-10, 4.1-3, 5.1-16, 6.1-8, 7.1-7, 8.1-4, 9.1-7, 10.1-15, 11.1-6, 12.1-7, 13.1-17, 14.8, 9, 11-21, 23-32, 15.1-8, 16.3-6, 17.6, 8-16, 18-20, 22.4, 5, 29.2, 3, 5, 6, 30.2-9, 32.2, 3, 6, 16, 17, 25, 27, 34.10-13, 16, 24, 36.6-11, 16, 17, 37.9, 10, 38.2-4, 39.6-12, 17-19, 22-32, 40.3-7, 41.5, 7, 8-20, 42.1-8, 10-12, 44.3, 45.2, 4, 6, 46.2, 3, 47.2-6, 48.2, 4, 6, 8, 10, 49.1, 2, 4, 6, 50.4, 52.1, 3, 5, 53.6, 8, 54.1, 6, 8, 55.1, 2, 5, 56.1, 4, 57.5, 8, 14, 58.1, 59.3, 60.1, 3, 61.2, 3, 5, 62.2, 63.2, 64.1-4, 6, 7, 65.1-5; 2013 m.); atskirai stovintys XIX a. pab. - XX a. mūriniai, mediniai pastatai: mūrinis 1 a. su pastoge buv. žydų pradžios mokyklos pastatas (35184) Vasario 16-osios g. Nr. 11, 2 kvartale, buv. sinagoga (2273) Vilkmergėlės g. Nr. 13, 14 kvartale, mūrinė buv. sinagoga Širvintų g. Nr. 6, 26 kvartale, mūrinė buv. sinagoga ir mūrinė 1 a. su pastoge buv. autobusų stotis Vienuolyno g. Nr. 2, 10, 27 kvartale, mūrinis 2 a. su pastoge mokyklos pastatas Sodų g. Nr. 7, 29 kvartale, mūrinė Švč. Trejybės bažnyčia (2119) ir mūrinis 1 a. pastatas Kauno g. Nr. 1, 28 kvartale, vandens bokštas Kauno g., 32 kvartale, 2 a. medinis namas su pastoge Pakalnės g. Nr. 21 ir mūrinis 2 a. su pastoge buv. "Draugystės" kino teatro pastatas (33738) Kęstučio a. Nr. 9, 34 kvartale, 1-3 a. su pastoge mūriniai buv. odų fabriko pastatai Paupio g. Nr. 13, 41 kvartale (-; -; TRP 27; BR Nr. 8-11, 22, 32, 35, 36; IKONOGR Nr. 18, 28, 32, 52, 60, 61; FF Nr. 2.1, 19, 26.9, 27.1, 5, 28.1, 2, 29.4, 32.10, 34.1-3, 14, 15, 41.1, 3, 4; 2013 m.); atskirai stovinti XIX a. pr. Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia ir varpinė (17240) Bažnyčios g. Nr. 8, 17 kvartale bei XIX a. II p. medinė 1 a. su pastoge Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvė (35159) Paupio g. Nr. 5, 41 kvartale (-; -; TRP 27; BR Nr. 23, 29; IKONOGR Nr. 1-8, 10-19, 21-23, 27-29, 33-35, 63; FF Nr. 0.1, 25, 27, 17.5-7, 41.1; 2013 m.);

- Tūrinės erdvinės struktūros viešosios – atviros erdvės.

Aikštelė prie buv. autobusų stoties pastato Vienuolyno g. Nr. 10 (-; -; TRP 27; BR Nr. 9; IKONOGR Nr. 18, 23, 61; FF Nr. 27.5; 2013 m.); Pilies kalno parkas, jo apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis (V parko dalyje buvo 1870 m. suplanuota trapecinė turgaus aikštė, kuri 1936 m. panaikinta; 1937-1938 m. parengtas „Ukmergės miesto sodo-parko Pilies kalne“ projektas, kurio autorius sodininkas S. Oželis-Kazlauskas; po XX a. vid., nugriovus likusį Pilies kalno užstatymą, ŠR dalyje parkas išplėstas, sovietmečiu parko ŠV dalyje įrengtas požeminis tualetas; TRP 27; BR Nr. 34-36; IKONOGR Nr. 18, 19, 21, 22, 24, 26, 32; FF Nr. 0.13-15, 34.18, 19, 21-27; 2013 m.); skveras ties Kauno ir Deltuvos g. sankryža (skveras įrengtas XX a. 4 deš., prieš tai nugriovus čia buvusią sodybą; XX a. pab. į skverą iš Kęstučio a. perkelta skulptūra „Vėliavnešiai“; TRP 27; IKONOGR Nr. 11, 13-15, 18, 22, 24; FF Nr. 31.1-3; 2013 m.);

- Tūrinės erdvinės struktūros panoramos.

Dešiniojo Šventosios kranto panorama Nr. 1 nuo tilto į ŠV, formuojama dominuojančių objektų Pilies kalno ir piliakalnio (3539), Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvės (35159) Paupio g. Nr. 5, buv. odų fabriko Paupio g. Nr. 13, taip pat gyvenamųjų pastatų tūrių (išskyrus XX a. II p. pastatytus daugiabučius, senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 20; IKONOGR Nr. 27; FF Nr. 0.1; 2013 m.); senamiesčio panoramos Nr. 2, 3, 4, 5 nuo piliakalnio (3539) į P, V, Š, R, formuojamos kairiojo Šventosios kranto sodybinio užstatymo, dominuojančių objektų - Pilies kalno, Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvės (35159) Paupio g. Nr. 5, buv. odų fabriko Paupio g. Nr. 13, Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios su varpine (17240) Bažnyčios g. Nr. 8, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties pastatų tūrių (išskyrus XX a. II p. pastatytus daugiabučius, senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 18, 20; -; FF Nr. 0.2-6; 2013 m.); senamiesčio panorama Nr. 6 nuo Pilies kalno į R, formuojama piliakalnio (3539), gyvenamųjų pastatų tūrių (išskyrus XX a. II p., XXI a. pr. pristatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių priestatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 0.7; 2013 m.); senamiesčio panorama Nr. 7 nuo Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios šventoriaus į P, PV, formuojama gyvenamųjų pastatų tūrių (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16; -; FF Nr. 0.23; 2013 m.);

- Tūrinės erdvinės struktūros siluetai.

33 kvartalo P dalies, Pilies g. Š pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš P nuo pastato Pilies g. Nr. 7 iki Nr. 13 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr . į priedą Nr. 4; IKONOGR Nr. 18, 62; FF Nr. 33.12; 2013 m.); 34 kvartalo P dalies, Pakalnės g. Š pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš P nuo pastato Pakalnės g. Nr. 3 iki Nr. 19 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr . į priedą Nr. 4; IKONOGR Nr. 18; FF Nr. 34.10; 2013 m.); 3 kvartalo R dalies, Gedimino g. V pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš R nuo pastato Gedimino g. Nr. 36 iki pastato Ramygalos g. Nr. 2 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr . į priedą Nr. 4; -; FF Nr. 3.1-3, 5-7; 2013 m.); Gedimino g. R pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš V nuo pastato Gedimino g. Nr. 45 iki Nr. 53 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr. priedą Nr. 4; -; BR Nr. 12, 22; IKONOGR Nr. 18; FF Nr. 5.4, 5, 14.12-14; 2013 m.);

- Tūrinės erdvinės struktūros perspektyvos.

Kauno g. perspektyva Nr. 1 ŠR-PV kryptimi nuo Kauno ir Vienuolyno g. sankryžos į vandens bokštą (išskyrus XX a. II p. pastatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus, suformuotas erdves; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 32.18; 2013 m.); Pakalnės g. perspektyva Nr. 2 PV-ŠR kryptimi nuo namo Nr. 26 į Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvę (35159) (-; -; TRP 19; žr. į priedą Nr. 4; -; FF Nr. 34.14; 2013 m.); Piliakalnio g. perspektyva Nr. 3 Š-P kryptimi nuo Vytauto ir Piliakalnio g. sankryžos į piliakalnį (3539) (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 18; -; FF Nr. 37.8; 2013 m.); Širvintų g. perspektyva Nr. 4 R-V kryptimi nuo Gedimino ir Širvintų g. sankryžos į buv. sinagogos pastatą Vienuolyno g. Nr. 2 (išskyrus XX a. II p. pastatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus, suformuotas erdves; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; -; FF Nr. 26.13; 2013 m.); Širvintų g. perspektyva Nr. 5 PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su Gedimino g. į namą Širvintų g. Nr. 11 (kvartalo Nr. 24 Š dalies užstatymas, skersgatvis, kertantis kvartalą Nr. 23 neišliko; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; BR Nr. 24, 26; IKONOGR Nr. 18; FF Nr. 24.10; 2013 m.); Gedimino g. perspektyva Nr. 6 PR-ŠV kryptimi nuo pastato Gedimino g. Nr. 5 į pastatą Gedimino g. Nr. 11 (kvartalo Nr. 25 ŠV dalies užstatymas neišliko; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; BR Nr. 24, 26; IKONOGR Nr. 18, 58, 59; FF Nr. 24.5-7; 2013 m.); Vasario 16-osios g. perspektyva Nr. 7 PV-ŠR kryptimi nuo pastato Vasario 16-osios g. Nr. 3 į Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčią (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16, 17; BR Nr. 21, 23, 24; IKONOGR Nr. 18; FF Nr. 14.30, 22.4, 23.12; 2013 m.); Maironio g. perspektyva Nr. 8 R-V kryptimi nuo pastato Bažnyčios g. Nr. 11 į Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčią (Maironio g. buvo suplanuota XIX a. II p., sujungta su Bažnyčios g. XX a. II p., Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios pagrindinis fasadas atgręžtas į Bažnyčios g. pusę per XX a. 4 deš. rekonstrukciją; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16; BR Nr. 19, 23; IKONOGR Nr. 15, 16, 21; FF Nr. 12.2; 2013 m.); Pakalnės g. perspektyva Nr. 9 ŠV-PR kryptimi nuo ūkinio pastato Pakalnės g. Nr. 21 (-; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 42.7; 2013 m.);

- **Tūrinės erdvinės struktūros išklotinės.**

Gatvių užstatymo išklotinės: Kauno g. P pusės atkarpos nuo pastato Nr. 60 iki pastato Nr. 18, nuo kampinio pastato Nr. 2 iki pastato Vienuolyno g. Nr. 17 (išskyrus pastatus Kauno g. Nr. 44, 28, pastatų Nr. 60, 54, 48, 36, 20 asbocementines, profiliuotos skardos lakštų stogų dangas, pastato Nr. 54 plokštuminius stoglangius, pastato Nr. 40 silikatinių plytų mūro priestatą, užmūrytą durų angą, pastatų Nr. 2, Vienuolyno g. Nr. 17 I a. rekonstruotas angas, pastato Nr. 2 stoglangius, pastatų silikatinių plytų mūro dūmtraukius; medinių pastatų angų autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; pastato Nr. 2 balkonai neišliko; -; TRP 19, 21; BR Nr. 32, 33; IKONOGR Nr. 49, 52; FF Nr. 32.4, 7, 9-13, 15, 20-23; 2013 m.); Kęstučio a. PR pusės iš pastatų Nr. 5 ir 7 bei įvažiavimo vartų arkos (išskyrus pastato Nr. 5 asbocementinę stogo dangą, silikatinių plytų mūro dūmtraukius, pastato Nr. 7 profiliuotos skardos stogo dangą, plokštuminius stoglangius; pastato Nr. 7 I a. angų, įvažiavimo vartų arkos autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; pastato Nr. 5 tūriniai stoglangiai neišliko; -; TRP 17; BR Nr. 34; IKONOGR Nr. 29, 36, 42; FF Nr. 33.7-10; 2013 m.); Vienuolyno g. ŠR pusės, Kęstučio a. ŠV pusės atkarpos nuo pastato Vienuolyno g. Nr. 12 iki pastato Kęstučio a. Nr. 4 (išskyrus pastatų profiliuotos skardos lakštų, bituminę stogų dangas, pastato Kęstučio a. Nr. 4 plokštuminius ir tūrinį stoglangius, pastato Vienuolyno g. Nr. 12 naujai iškirstą durų angą, pastatų Kęstučio a. Nr. 2, 4 I a. rekonstruotas angas; TRP 17; BR Nr. 9; IKONOGR Nr. 48, 50; FF Nr. 27.6-8; 2013 m.); Kęstučio a. ŠV pusės, Gedimino g. V pusės atkarpos nuo pastato Kęstučio a. Nr. 6 iki pastato Gedimino g. Nr. 6 (išskyrus pastatų profiliuotos skardos lakštų, asbocementinę, bituminę stogų dangas, pastato Kęstučio a. Nr. 6 plokštuminius stoglangius, pastatų I a. rekonstruotas angas; TRP 17; BR Nr. 8; IKONOGR Nr. 43, 45, 48, 58, 59; FF Nr. 25.1, 2, 10, 11; 2013 m.); Vienuolyno g. PV pusės atkarpos nuo rusvų plytų mūro pirmo pastato iki pastato Nr. 11 (išskyrus pastatą Nr. 3A, pastato Nr. 7 priestatą, pastatų profiliuotos skardos lakštų, asbocementinę, bituminę stogų dangas, pastatų rekonstruotas ir naujai įrengtas angas; -; TRP 17; BR Nr. 10; IKONOGR Nr. 61; FF Nr. 28.9-13; 2013 m.); Vienuolyno g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato Nr. 2 iki pastato Nr. 8 (išskyrus pastato Nr. 6 rekonstruotą stogą, pastatų rekonstruotas ir naujai įrengtas angas; -; TRP 17; BR Nr. 9; IKONOGR Nr. 60; FF Nr. 27.2-4; 2013 m.); Vasario 16-osios g. Š pusės atkarpos nuo pastato Nr. 15 iki Nr. 25 (išskyrus pastatą Nr. 21, pastatų Nr. 19, 27 asbocementines stogų dangas, pastatų naujai įrengtas, rekonstruotas angas; -; TRP 17; BR Nr. 6, 7; FF Nr. 2.15-17; 2013 m.); Vilniaus g. V pusės iš pastatų Nr. 5, 7 ir 9 (išskyrus ūkinį pastatą tarp pastatų Nr. 7 ir 9, asbocementines, profiliuotos skardos lakštų stogų dangas, pastatų Nr. 9 ir Nr. 5 rekonstruotas angas; -; TRP 20; BR Nr. 35; FF Nr. 34.4-6; 2013 m.); Sodų g. R pusės atkarpos nuo pastato Nr. 3 iki pastato Nr. 15 (išskyrus pastatų Nr. 3, 11 asbocementines stogų dangas, pastatų rekonstruotas angas; -; TRP 19; BR Nr. 11; FF Nr. 29.2-6; 2013 m.); Vytauto g. Š pusės atkarpos nuo Gedimino g. iki pastato Vytauto g. Nr. 18 (išskyrus pastatą Vytauto g. Nr. 10, jungtį tap pastatų Vytauto g. Nr. 10 ir Nr. 12, pastatų Gedimino g. Nr. 1, Vytauto g. Nr. 4, Nr. 12, Nr. 16 rekonstruotas I a. angas, pastato Vytauto g. Nr. 4 rekonstruotą stogą, tūrinį stoglangį, dūmtraukį, pastato Nr. 12 silikatinių plytų mūro dūmtraukį, pastatų asbocementines stogų dangas; dalis fasadų apdailos ir puošybos elementų bei balkonų neišliko; -; TRP 17, 18; BR Nr. 25, 26; IKONOGR Nr. 18, 22, 23, 29, 33-35, 43, 46-48, 53-55, 58; FF Nr. 17.1, 2, 18.1-3, 19.1-4, 21.1, 2, 24.1-3; 2013 m.); Vytauto g. P pusės atkarpos nuo Piliakalnio g. iki pastato Vytauto g. Nr. 45 (išskyrus pastatą Nr. 39, pastatų Vytauto g. Nr. 15, Nr. 19 rekonstruotas I a. angas, pastato Vytauto g. Nr. 19 tūrinį stoglangį, pastato Vytauto g. Nr. 29 stogo antstatą, pastatų asbocementines stogų dangas, pastatų Vytauto g. Nr. 21, Nr. 31 dūmtraukius; pastato Vytauto g. Nr. 31 tūrinių stoglangių autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; -; TRP 18; BR Nr. 27, 28; IKONOGR Nr. 18, 22, 23, 53-55; FF Nr. 39.1-5, 13-15, 40.1, 2; 2013 m.); Gedimino g. R pusės atkarpos nuo Vytauto g. iki pastato Gedimino g. Nr. 41 (išskyrus pastatus Gedimino g. Nr. 3, 27, 31, pastato Gedimino g Nr. 11 3 a. Š priestatą, pastatų rekonstruotas I a. angas, asbocementines stogų dangas, pastato Vytauto g. Nr. 19 II a. ir pastato Vytauto g. Nr. 35 mezonino rekonstruotas angas, pastatų Gedimino g. Nr. 5, 11, 19, 29 silikatinių plytų mūro dūmtraukius, pastato Gedimino g. Nr. 17 mezonino stačiakampį švieslangį, pastatų Gedimino g. Nr. 9, Nr. 17 tūrinius stoglangius; pastato Gedimino g Nr. 5 tūrinio stoglangio autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 16, 17; BR Nr. 21, 22, 24, 26; 58, 59; FF Nr. 14.1, 2, 5-7, 12, 23.1-3, 5, 6, 24.4-9; 2013 m.); Žuvų g. R pusės atkarpos tarp Vytauto ir Širvintų g. (išskyrus pastatų rekonstruotas I a. angas, asbocementines stogų dangas, pastatų Žuvų g. Nr. 5, Nr. 7 ir Nr. 9 silikatinių plytų mūro dūmtraukius; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 17; BR Nr. 26, IKONOGR Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 21.2-9; 2013 m.); Širvintų g. Š pusės atkarpos iš pastatų Širvintų g. Nr. 16, 18, 20 (išskyrus pastatų rekonstruotas cokolinio, I a. angas, laiptus, pastato Širvintų g. Nr. 20 asbocementinę stogo dangą; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 17; BR Nr. 24, IKONOGR Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 21.6, 22.1, 23,7, 8; 2013 m.);

- **Tūrinės erdvinės struktūros dominantės.**

Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvė (35159) Paupio g. Nr. 5 ir buv. odų fabriko pagrindinis korpusas Paupio g. Nr. 13 (-; -; TRP 20; IKONOGR Nr. 27, 28; FF Nr. 0.1-3, 41.1-4; 2013 m.); Švč. Trejybės bažnyčia (2119) Kauno g. Nr. 1 (-; -; TRP 19; IKONOGR Nr. 43, 50; FF Nr. 0.26, 28.1, 2; 2013 m.); buv. sinagoga Vienuolyno g. Nr. 2 (-; -; TRP 17; IKONOGR Nr. 60; FF Nr. 27.1; 2013 m.); Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia ir varpinė (17240) Bažnyčios g. Nr. 8 (-; -; TRP 16; BR Nr. 23; IKONOGR Nr. 1-8, 10-19, 21-23, 29, 33-35, 63; FF Nr. 12.2, 17.5-7; 2013 m.); vandens bokštas Kauno g. (-; -; TRP 21; IKONOGR Nr. 52; FF Nr. 32.10; 2013 m.); gaisrinės bokštas (31799) Pilies g. (-; -; TRP 19; IKONOGR Nr. 36, 37; FF Nr. 33.12, 14; 2013 m.);

- **Užstatymo bruožai.**

Perimetriniam - posesijiniam užstatymui būdingas pastatų blokavimas palei sklypų ribas, suformuojant iš dalies uždarą arba uždarą kiemą. Perimetriniam - reguliariam užstatymui būdingas pastatų išdėstymas palei gatvės liniją, paliekant praėjimus-pravažiavimus tarp jų, kiemo pastatus derinant prie sklypo ribos. Perimetrinio - posesijinio, perimetrinio - reguliariaus užstatymo pagrindiniams pastatams būdinga: mūrinės, medinės sienų konstrukcijos, paaukštinti cokoliai dėl kintančio reljefo, dvišlaičiai, valminiai, pusvalminiai, mansardiniai stogai, dengti lygios skardos lakštų, rečiau - molio čerpių dangomis, tūriniai dvišlaičiai, pusapskričiai stoglangiai, raudonų plytų mūro dūmtraukiai, puošnūs geometrinių, plastiškų formų frontonai, balkonai su metalinėmis tvorelėmis, įvažiavimų arkos. Mūriniai fasadai tinkuoti arba netinkuoti, puošti sudėtingo profilio karnizais, modifikuotų geometrinių formų puskolonėmis, piliastrais, nišomis, apvadais, traukomis, kampų rustais. Mediniams pastatams būdingi uždari prieangiai-verandos, fasadai apkalti lentelėmis. Sodybiniam, sodybiniam - perimetriniam užstatymui būdingas sklypo užstatymas gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatais, gyvenamuosius namus ilguoju arba galiniu fasadu išdėstant palei gatvės liniją, atitraukiant nuo jos arba suformuojant sodybą kvartalo gilumoje. Ūkiniai pastatai dažniausiai išdėstomi po 1-2 sklypo gale. Sodybiniam, sodybiniam - perimetriniam užstatymui būdingi mediniai, rečiau mūriniai gyvenamieji pastatai dvišlaičiais, valminiais, pusvalminiais, mansardiniais stogais, dengtais lygios skardos lakštų danga. Būdingi stoginėliai, netinkuoti raudonų plytų mūro dūmtraukiai, fasadų apkalimas lentelėmis, langinės, kukli drožyba. Būdingas pastatų pritaikymas prie reljefo. Ūkinės paskirties statiniai nedidelio tūrio, medinių, mūrinių konstrukcijų, su dvišlaičiais, vienšlaičiais stogais. Dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g. (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 18, 27-64; FF Nr. 0.1-24, 2.1-9, 14-18, 3.1-10, 4.1-3, 5.1-16, 6.1-8, 7.1-7, 8.1-4, 9.1-7, 10.1-15, 11.1-6, 12.1-7, 13.1-17, 14.1-34, 15.1-8, 16.1-7, 17.1-3, 8-20, 18.1-9, 19.1-11, 20.1-7, 21.1-14, 22.1-6, 23.1-3, 5-12, 24.1-15, 25.1-19, 26.1-3, 6-13, 27.1-8, 11-14, 28.1-3, 5-13, 29.1-9, 30.1-9, 31.1, 4-7, 32.1-17, 20-29, 33.1-5, 7-19, 34.4-20, 24, 26, 27, 35.3-12, 36.1-14, 16, 17, 37.1, 3-7, 9-11, 38.1-4, 6, 7, 39.1-33, 40.1-7, 41.5-20, 42.1-8, 10-12, 45.1-6, 46.1-3, 47.1-6, 48.1-11, 49.1, 2, 4-6, 50.4, 51.2, 52.1-5, 53.1-8, 54.1-8, 55.1-5, 56.1-4, 57.1-14, 58.1-3, 59.1-4, 60.1-5, 61.1-5, 62.1-3, 63.3, 64.1-7, 65.1-5; 2013 m.);

- **Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius.**

Pirmasis Ukmergės (iki Pirmojo pasaulinio karo oficialiai vadintos Vilkmerge) paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose yra 1333 m. Vartbergės kronikoje, kurioje rašoma, kad Livonijos ordino magistras buvo ir kovėsi prie „Vilkenberge“. Tuo metu buvo užpulta miesto centre esančio piliakalnio medinė Ukmergės pilis, kurią dar ne kartą vėliau puolė ir vietovę niokojo kalavijuočiai. Paskutinį kartą pilis sudeginta 1391 m. Vytauto ir Jogailos kovų metu. Palankios sąlygos gyvenvietei kurtis susidarė po 1392 m. Jos užuomazgai, spartesnei plėtrai įtakos turėjo administracijos ir teismų būstinės su valdovui asmeniškai priklausančiu dvaru, vietininko buveine bei didžiulės parapijos centro įkūrimas. Mieste kirtosi Varšuvos-Peterburgo bei Vilniaus-Liepojos prekybos keliai. Pirminė gyvenvietė 1392 -1435 m. pradėjo formuotis rytinėje aukštumos dalyje, kairiajame Ukmergėlės upelio krante. Gyvenvietės plėtra vyko savaimingai, statybos nebuvo reglamentuojamos. Tik pradėjusią kurtis gyvenvietę ir pilį piliakalnyje 1435 m. sunaikino kunigaikščio Švitrigailos ir jo sąjungininkės Livonijos ordino riterių kariuomenė. XV a. pradžioje, ant dabartinio Pilies kalno buvo pastatyta mūrinė pilis, kuri galutinai sunyko XVIII a. pab. Po 1435 m. karo, valdovo dvaro sodyba pastatyta aukščiausioje vietoje, Pilies kalne. Čia tarp dvaro sodybos ir Sakalupio upelio buvo nužymėta nauja seniūno valdoma gyvenvietė. Ukmergė buvo vienas iš svarbių istorinės Deltuvos žemės centrų. Deltuvai netenkant strateginės reikšmės, Ukmergė augo ir stiprėjo. XV a. I p. miestui suteikiamos Magdeburgo teisės. 1486 m. sudarytame miestų ir miestelių mokesčių sąraše Vilkmergė pirmą kartą buvo įvardinta kaip miestas, po 1566 m. administracinės reformos tapo Vilniaus vaivadijos Ukmergės pavieto centru. XVI a. vid. Ukmergėje jau buvo vaitas - turėjo miestietišką savivaldą. Ukmergė stipriai nukentėjo nuo 1655 m. vykusių Rusijos ir Švedijos kariuomenių karo veiksmų ir vėliau sekusių maro ir bado, taip pat 1701 - 1709 m. visame krašte vykusio Šiaurės karo. 1787 m. miestas 4 kartus degė. 1792 m. suteiktos miesto teisės. 1796 m. Vilkmergė tapo vienu iš Rusijos imperijos Lietuvos gubernijos apskrities centrų. Tuo metu nedidelis provincijos miestelis su 1669 gyventojais, iš kurių 81% buvo žydai, pradėjo stabiliai augti. 1870 m. caro patvirtintas miesto plėtros planas tapo pagrindiniu, perspektyviniu planavimo dokumentu, kuris reguliavo miesto teritorijų planavimą ir statybas. Šio plano principinių sprendinių buvo laikomasi iki 1940 m. 1877 m. Ukmergė vėl kentėjo nuo kilusių gaisrų. Tuomet išdegė beveik visas miestas. Miestui atsistačius, vėl ėmė klestėti amatai, prekyba, veikė 3 plytinės, spirito varykla, 8 odos dirbtuvės, mokyklos, ligoninės. Dar kartą Ukmergės miesto plėtrą stabdė I pasaulinis karas, po kurio gyventojų skaičius sumažėjo 40%, sudegė daug pastatų, tiltas per Šventąją. Tarpukariu Ukmergė buvo apskrities centras ir miestas su apskrities teisėmis. 1935 m. patvirtintos I eilės miesto teisės. II pasaulinio karo metu miestas vėl nukentėjo - sugriauta nemažai pastatų centrinėje miesto dalyje, tiltas per Šventąją. 1946 m. rugpjūčio 3 d. Ukmergė tapo apskrities pavaldumo miestu. Po karo tapo rajono centru, veikė linų fabrikas, mašinų, remonto mechaninė gamykla, baldų, siuvimo, odos ir avalynės fabrikai, koklių, medienos apdirbimo įmonės.

- **Pastaba.**

Namas u. k. 48774, Ukmergės m., Kauno g. 40, 2023-12-12 NKPVT aktu Nr. KPD-RM-3066 tapo kultūros paveldo objektu.

Unikalus objekto kodas 2990.
Pilnas pavadinimas Ukmergės senojo miesto vieta.
Adresas Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m.
Įregistravimo registre data 1992-09-28.
Statusas Valstybės saugomas.
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis.
Rūšis Nekilnojamas.
Teritorijos KVR objektas: 454000 kv. m
Vertybė pagal sandarą Vietovė.
Amžius XV-XVIII a.

Vertingosios savybės:

Žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis, sudarytas iš tamsios spalvos 60-150, vietomis iki 280 cm storio žemės su archeologiniais dirbiniais, pastatų pamatų fragmentais, griuvenomis, (būklė patenkinama; teritorija apardyta dabartinių pastatų statybos metu; žr. 15.1-15.22; 2006); pavieniai radiniai ir jų sankaupos (-; būklė nenustatyta; žr. 15.1 - 15.18; 2006);

Atliekant žemės judinimo darbus - Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 299) ir Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – Valstybės saugomas) teritorijose privalomi archeologiniai tyrimai, kurie atliekami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18[1] straipsniu ir paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Kartu nurodoma ir pirminė vertingųjų savybių apsauga vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi - Jei atliekant darbus „bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

9.3 Projekto sprendinių galimos įtakos NKV (unik. k. 2990 ir unik k. 17116) įvertinimas

Techninio darbo projekto rengėjas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“.
Techninio darbo projekto užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.
Statinio vieta: Šventosios pakrantės teritorija Ukmergės mieste nuo Vilniaus g. tilto iki pėsčiųjų tilto (abiejose upės pusėse), suformuojant jungtį su esamais parkais ir turistiniais objektais.
Statinio pavadinimas: „Šventosios pakrantės, abiejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“.
Dabartinė situacija: Dabartinėje situacijoje projektuojamoje teritorijoje nėra ištisinių pėsčiųjų takų, yra tik atskiri jo segmentai, nesudarantys tolygios galimybės judėti. Esami mažosios architektūros elementai yra nusidėvėję, pakrantės nėra pritaikytos saugiam poilsiui.
Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: Pagrindinis tikslas – pagerinti teritorijos susisiekimą ir užtikrinti patogią bei saugią viešąją erdvę žmonėms su negalia, šeimoms su vaikais, pėstiesiems. Projekto sprendiniai siekia užtikrinti nepertraukiamą ir saugų judėjimą, kartu išlaikant estetinį vietovės vientisumą su Ukmergės senamiesčio architektūra bei Šventosios upės kraštovaizdžiu.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas: Sprendiniai turi teigiamą poveikį tiek socialinei, tiek ekonominei aplinkai. Projektas gerina pėsčiųjų saugumą, skatina darnų judėjimą, padidina viešųjų erdvių patrauklumą ir pritaikymą įvairioms visuomenės grupėms. Dėl numatytų estetinių sprendimų harmonijos su aplinkiniais istoriniais objektais projektas taip pat teigiamai prisideda prie teritorijos kraštovaizdžio išsaugojimo.

Galimo projektinių sprendinių (takų, mažosios architektūros, augmenijos) poveikio vertinimas unik. k. 2990 ir unik k. 17116 teritorijoms ir Ukmergės senamiesčio vizualinės apsaugos pozoniui		
Vertingoji savybė	Teigiamas poveikis (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
Ukmergės senamiestis (unik.k. 17116)		
Planinės struktūros tipui	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Planinės struktūros tinklui	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Kvartalams	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Keliams, gatvėms, aikštėms, įvažiavimams, privažiavimams, takams, jų tipams, trasoms, dangoms	Bus užtikrintas nenutrūkstamas pėsčiųjų susisiekimas projektuojamoje teritorijoje.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Vietovei reikšmingam buvusiam užstatymui ar jo dalių vietoms	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Gamtiniams elementams	Projektuojami nauji želdiniai, kurie papildys esamą gamtinę aplinką. Kertamas vienas labai blogos būklės medis.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Tūrinei erdvinei struktūrai	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Užstatymo tipui	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Viešosioms-atvirosioms erdvėms	Sukuriama vieša atvira erdvė gyventojams ir lankytojams.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Panoramoms	Sukuriamas priėjimas prie vaizdingų panoramų.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Siluetams	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Perspektyvoms	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Išklotinėms	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Dominantėms	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Užstatymo bruožams	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Ukmergės senojo miesto vieta (unik.k. 2990)		
Žemės ir jos paviršiaus elementams	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.

9.4 Paveldosaugos reikalavimai ir konkrečių tvarkymo priemonių sistema

Remiantis Ukmergės miesto teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 2022m. projektuojama teritorija priskiriama šioms zonoms:

a. **Ekstensyviai naudojamų želdynų zonai U_BZ_E_F:**

- **Tipas** - Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos;
- **Teritorijų naudojimo tipas** - Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ);
- **Žemės naudojimo paskirtis** – Nenurodyta;
- **Žemės naudojimo būdai** – B, E, I2;
- **Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m** – Nenurodyta;
- **Užstatymo tankis, %** - Nenurodyta;
- **Užstatymo intensyvumas** – Nenurodyta;
- **Užstatymo tipai** – Nenurodyta;
- **Aukštų skaičius** – Nenurodyta;
- **Aukštis iki karnizo, m** – Nenurodyta;
- **Statinio paskirtys** – Inž.;
- **Aprašymas / kiti reikalavimai** – Panaudojimas. Teritorijos skirtos ekstensyvaus naudojimo želdynams – miestų miškams, atskiriesiems apsauginiams (ekologiniams, sanitariniams) želdynams, taip pat estetinės reikšmės želdynų formavimui, kitoms bendro naudojimo erdvėms. Teritorijose gali būti išlaikomos neužstatomos žemės ūkio teritorijos, kurios panaudojamos pievoms. Taip pat čia gali būti miško žemė. BZs - naudojimo reikalavimai pagal saugomų teritorijų dok. ir USSP.

a. **Intensyviai naudojamų želdynų zona U_BZ_F Visuomeniniai objektai:**

- **Tipas -** Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos;
- **Teritorijų naudojimo tipas** - Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ), Socialinės infrastruktūros teritorija (SI);
- **Žemės naudojimo paskirtis –** KT;
- **Žemės naudojimo būdai** – B, E, V, I2;
- **Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m –** 15;
- **Užstatymo tankis, %** - 5;
- **Užstatymo intensyvumas** – 0,1;
- **Užstatymo tipai** – ap;
- **Aukštų skaičius** – 1-2;
- **Aukštis iki karnizo, m** – Nenurodyta;
- **Statinio paskirtys** – Inž./Negyv. R;
- **Aprašymas / kiti reikalavimai** – Panaudojimas. Teritorijos skirtos intensyviai naudojamiems rekreacinės paskirties želdynams, parkams, skverams, taip pat kitoms bendro naudojimo erdvėms, miško parkams, visuomeniniams objektams. BZv zonose gali būti išdėstomi visuomeninės paskirties pastatai – sporto, kultūros objektai, bažnyčios, viešoji rekreacinė infrastruktūra;

a. **Gyvenamoji zona U_GG_F, Mažo užstatymo intensyvumo zona U_GG_M_F**

- **Tipas -** Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos;
- **Teritorijų naudojimo tipas –** Gyvenamoji teritorija (GG);
- **Žemės naudojimo paskirtis –** KT;
- **Žemės naudojimo būdai –** G1, G2, V, K, R, B, I2, E;
- **Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m** – 12;
- **Užstatymo tankis, %** - 35;
- **Užstatymo intensyvumas** – 0,6;
- **Užstatymo tipai** – GG1- su/pr GG1a –per;
- **Aukštų skaičius** – 2;
- **Aukštis iki karnizo, m** – 7,5;

- **Statinio paskirtys** – Gyv./Negyv.G /Inž.;
- **Aprašymas / kiti reikalavimai** – Panaudojimas. Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos užstatomos įvairaus užstatymo tipo gyvenamaisiais pastatais. Teritorijose gali būti vystomi komercinės paskirties, o taip pat kiti darbo vietas sukuriantys objektai. Mažm. Prekybos obj. bendr. plotas: GG1 – 500m^2; GG1/v – 2000 m^2. Papildomi reikalavimai pastatų skaičiui – atskirame kvartale 3 aukštų pastatai gali sudaryti ne daugiau 20% užstatomo ploto pagal detaliesiems planams nustatomus reglamentus. Kom. skl. - 0,25 ha.

9.5 PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ reikalavimų vykdymo užtikrinimas:

Atliekant žemės judinimo darbus - Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 299) ir Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – Valstybės saugomas) teritorijose privalomi archeologiniai tyrimai, kurie atliekami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18[1] straipsniu ir paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Kartu nurodoma ir pirminė vertingųjų savybių apsauga vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi - Jei atliekant darbus „bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

9.6 Vertingųjų savybių: įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą apsauga

Projekto sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Privedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), joms ar Ukmergės senamiesčio aplinkos autentiškumui neigiama įtaka nėra daroma.

9.6.1 Įvažiavimas į 41 kvartalą

Įrengiamas pėsčiųjų takas, kuris skirtas Šventosios upės pakrantės lankymui. Šiuo projektu atskirai jungtys nekeičiamos ar kitaip neįtakojamos jų vertingosios savybės.

Naujai projektuojamas takas, kuris tuo pačiu atliks ir pravažiavimo funkciją aplinkiniams gyventojams yra už 6 m nuo esamo įvažiavimo ir su juo nesijungia.

Takas Paupio g. pusėje tęsiamas vienodo medžiagiškumo (betoninių trinkelių) kaip ir esamas takas, kad būtų užtikrinamas vientisumas ir būtų išsaugomas Ukmergės senamiesčio aplinkos autentiškumas. Ties Įvažiavimu naujai projektuojamo tako ir esamo įvažiavimo dangos nesijungs, tačiau medžiagiškumas šalia einančio tako derės su įvažiavimo danga (įvažiavimo danga - asfaltas bei skalda, šalia Įvažiavimo numatomas takas iš trinkelių dangos). Tiek spalviškai, tiek medžiagiškumu jos dera tarpusavyje *(žiūrėti šio teksto 11 punkto dangų lentelės pirmą dangą).*


Šiuo metu įvažiavimas susideda iš dviejų dangų – seno, apibyrėjusio asfalto bei skaldos. Tokia tako danga pasirinkta siekiant išlaikyti vientisumą tarp naujai pasirinktų dangų, taip pat užtikrinant tolygų žmonių su negalia judėjimą, patogumą važiuojant automobiliais. Naujais projektuojamas takas nesijungia prie įvažiavimo į 41 kvartalą.



14 pav. Įvažiavimas į 41 kvartalą iš Paupio g. esama situacija (nuo Šventosios upės pusės)



15 pav. Įvažiavimas į 41 kvartalą iš Paupio g. esama situacija (Šventosios upės pusės link)



16 pav. Projektinių sprendinių gretimybės vertingajai savybei -į važiavimo į 41 kvartalą iš Paupio g. (iš projekto P2409-XX-TDP-BD_B-04)


9.6.2 Skersgatvis į 45 kvartalą

Skersgatvis yra iš skirtingos frakcijos skaldos. Naujai projektuojamam takui iki skersgatvio bus naudojama tankintų atsijų danga *(žiūrėti šio teksto 11 punkto dangų lentelės ketvirtą dangą)*, kuri prisitaiko prie natūralaus skersgatvio medžiagiškumo. Sprendiniais siekiama išlaikyti Ukmergės senamiesčio vertingas savybes.

Naujai projektuojamo tako plotis bus 1,5m pločio. Pasirinktas plotis yra mažesnis nei skersgatvio, kadangi priešingai nei skersgatvis – takas skirtas tik pėstiesiems, automobilių pravažiavimas numatomas nebus. Tokį pločio pasirinkimą nulėmė ir aplinkinių naujai projektuojamų takų identiškas plotis.



17 pav. Skersgatvio į 45 kvartalą esama situacija (nuo Gruodžio 17-osios gatvės pusės)



18 pav. Projektinių sprendinių gretimybės vertingajai savybei - skersgatviui į 45 kvartalą (iš projekto P2409-XX-TDP-BD_B-04)

9.7 Saugomi medžiai saugomoje teritorijoje

Projektuojamoje teritorijoje kertamas vienas saugotinas medis, kuris patenka į saugomą teritoriją. Tai yra 8m aukščio ir 0.88 m. diametro trapusis gluosnis (Salix fragilis).

Ukmergės m., šventosios upės pakrantės (paupio g. Dalyje) Želdinių inventorizacijoje, kuri rengta 2024 m. vadovaujama dr. Juliaus Bačkaičio, nurodoma, kad minimo medžio būklė yra 5 (labai bloga), papildomai nurodoma, kad medyje yra medienos puvinys, pastebimos sausos šakos. Inventorizacijoje taip pat pažymėta, jog minimas medis turi būti kertamas:

Skl.	Rūšis	H, m	D, cm	Bū-klė	Pastabos	Ūkinė priemonė	Sau got.	Atkur. vertė, €
110	Gluosnis trapusis	8	88	5	medienos puvinys, yra sausų šakų	kirsti 1 eilėje	S	220,00

19 pav. Pilni kertamo saugotino medžio duomenys pagal inventorizaciją


„Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba".

Kertamų medžių lentelė

Eil. Nr.	Kertamo medžio atitikmuo inventorizacijai	Kertamo medžio rūšis lotyniškai	Kertamo medžio rūšis lietuviškai	Aukštis m.	Diametras m.	Būklė	Pastabos	Saugomas	Vertė
5	Paupio g. Nr. 110	*Salix fragilis*	Trapusis gluosnis	8	0,88	5	Medienos puvinys, yra sausų šaku	S	220 €

20 pav. Pilni kertamo saugotino medžio duomenys pagal kertamų medžių lentelė (06 P2409-XX-TDP-SP_KML)

Galima daryti prielaidą, kad medienos puvinys yra sukeltas patogeno, kuris, nesunaikintas, gali infekuoti ir aplinkinius sveikus medžius. Projekto apimtyje netoliese buvusio gluosnio vietos yra suprojektuotas naujas tos pačios rūšies gluosnis.



21 pav. Kertamas saugomas trapusis gluosnis (*kertamo medžio numeris brėžinyje - 5* ir atsodinamas trapusis gluosnis (iš projekto P2409-XX-TDP-BD_B-04)

Visi kiti projekto apimtyje kertami medžiai nepriskirti saugomiems, yra blogos būklės.


10. Projektiniai sprendiniai

Lankantis sklype ryškiai pasimatė dvi kardinaliai skirtingos zonos: viršutinis šlaitas, einantis palei gyventojų sklypus bei periodiškai apsemiama upės pakrantė, kuri ir be apsėmimų lieka drėgna ir nelabai praeinama. Būtent antroji zona yra ypač svarbi biologinės įvairovės išsaugojimui bei Natura 2000. Ji taip pat tikslingai apeinama dėl apsėmimo ir nestabilaus grunto. Dėl šių priežasčių pagrindinė tako trasa projektuojama tik viršutiniame šlaite (kur tai leidžia reljefas). Link upės dabar pramintų takų vietose veda 20 - 60 cm aukščio pakeltas cinkuotų presuotų grotelių takas. Tako aukščio intervalas parinktas tikslingai – jis užtikrins sėkmingą ir saugų vietos gyvūnų judėjimą bei maksimaliai leis nepažeisti augančių medžių šaknų, bet nereikalaus papildomų turėklų įrengimo, kurie vizualiai terštų aplinką bei užstotų vaizdą į upę. Pasirinkta medžiaga vizualiai pranyks vešliame augmenijos fone, vietomis savaime išlįs pro taką, taip pat leis laisvai vietomis pro jį augti. To siekiame norėdami sutelkti visą dėmesį į vaizdingą vietos aplinką. Taškai, kur dabar matomas gyventojų patekimas prie upės yra papildomi mažosios architektūros elementais (pikniko stalais, suolais, šiukšliadėžėmis). Taip jau dabar gyventojų naudojamos vietos taps dar patogesnės. Apsilankymo objekte metu, keliose vietose pasimatė itin gražūs vaizdai į upę, jose numatomi suolai. Kitos upės pusės sprendiniai yra funkciškai analogiški. Kadangi šioje pusėje didelę dalį užima medžiais tankiai apaugęs plotas – takas yra 1,5 m. pločio. Šioje pusėje yra potencialių paprastųjų tulžių perimviečių, jos bus maksimaliai apeinamos.

11. Projekto atitiktis teritorijų planavimo dokumentams

Projektuojamas statinys atitinka Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116) ir Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2990) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendinius. Projektuojamo sklypo teritorijos funkcinė paskirtis bei planuojama veikla neprieštarauja nustatytiems bendrojo plano sprendiniams. Laikomasi nustatytų teritorijų naudojimo prioritetų, urbanistinės struktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo gairių. Todėl planuojamas projektas yra suderintas su galiojančiu teritorijų planavimo dokumentu ir neprieštarauja miesto plėtros strategijai bei teisės aktams.

Sprendiniai parengti atsižvelgiant į 2014-09-02 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594 patvirtinto tvarkymo plano (Specialiojo plano) reikalavimus. Į tvarkomą teritoriją (Az4) patenka morfotipai Mt9 (želdynų plotai) ir Mt10 (bendro naudojimo viešos miesto erdvės.



Mt9 - Želdynų plotai - bendro naudojimo viešos miesto erdvės (parkai, aikštės, skverai, gamtinės teritorijos, skirtos gyventojų rekreacijai, lankymui ir pažinimui, gamtinio karkaso elementų apsaugai).

Mt10 - Bendro naudojimo viešos miesto erdvės (keliai, gatvės, šaligatviai, skersgatviai, laiptai ir pan.)

22 pav. Specialiojo plano iškarpa

Mt9 Galimi teritorijos tvarkybos darbai:

- Taikomieji tyrimai.
- Žaliųjų plotų ir želdinių nuolatinė priežiūra ir tvarkymas.
- Nevertingų medžių, krūmų ir kt. želdinių kirtimas, kelmų rovimas.
- Saugomų želdinių atsodinimas ta pačia rūšimi.
- Takų dangų remontas.
- Dangos ir inžinierinių įrenginių, elementų restauravimo darbai.
- Šių darbų planavimas ir projektavimas.

Leidžiami tvarkomieji statybos darbai:

- Reikalingų naujų inžinierinių elementų įrengimas.
- Reglamentuotas naujų želdinių sodinimas.
- Reglamentuota nauja statyba tyrimais pagrįstoje, buvusių statinių vietoje, ar parko naudojimo, ar rekreacijos tikslais.
- Mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai iš natūralių medžiagų – medžio, lauko akmens, metalo.
- Takų dangos keitimas ar naujos paklojimas prioritetą teikiant gruntinei, natūralaus medžio, natūralaus akmens dangoms, riedulių grindiniui ir trinkelėms.
- Šių darbų planavimas ir projektavimas.

Mt10 Galimi teritorijos tvarkybos darbai:

- Taikomieji tyrimai.
- Dangos remonto darbai.
- Dangos restauravimo darbai.
- Išlikusių teritorijos elementų (tame tarpe ir inžinierinių) remontas.
- Išlikusių teritorijos elementų (tame tarpe ir inžinierinių) restauravimas.
- Medžių genėjimas;
- Šių darbų planavimas ir projektavimas.

Leidžiami tvarkomieji statybos darbai:

- Reikalingų naujų inžinierinių elementų įrengimas.
- Sunykusių teritorijos elementų (tame tarpe ir inžinierinių), taip pat dangų atstatymas.
- Naujų dangų klojimas, teikiant prioritetą: važiuojamai daliai - granitiniams tašytiems akmenims, asfaltui; šaligatviams, aikštėms – šaligatvių plytelėms, granitinėms trinkelėms. Galimos ir kt. naujų technologijų medžiagos.
- Sunykusių medžių atsodinimas ta pačia rūšimi;
- Šių darbų planavimas ir projektavimas.

11.1 Apšvietimo atramų atitiktis teritorijų planavimo dokumentams:

- Projekte numatomi šviestuvai yra analogiški gretimoje Šventosios pakrantės atkarpoje esantiems šviestuvams. Jie sudarys vieningą visumą su aplinkinėmis teritorijomis bei atlieps architektūrinį ir urbanistinį kontekstą. Šviestuvai nekeis senamiesčio charakterio, nesutrikdys senųjų struktūrų suvokimo bei nesukels konflikto su paveldosaugos reikalavimais.



23 pav. Analogiškos apšvietimo atramos „Mirabelių“ take

11.2 Teritorijų planavimo dokumentų taikymo eiga

Rengiant projektinius sprendinius vadovaujamasi galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, paveldosaugos, aplinkosaugos bei kraštovaizdžio formavimo reikalavimais. Projektas suderintas su šiais dokumentais:

- **Ukmergės miesto teritorijos bendrasis planas, koreguotas 2019-01-31 sprendimu Nr. 7-14 (TPDR Nr. T000834270)**
  Vadovautasi šiame plane nustatytais žemės naudojimo reglamentais, teritorijos funkcinėmis zonomis, užstatymo, želdynų, susisiekimo infrastruktūros ir paveldosaugos sprendiniais. Projekto sprendiniai atitinka bendrojo plano reikalavimus.

- **Natura 2000 teritorijos**
  Atlikta planuojamos teritorijos atitikties Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų riboms analizė. Nustatyta, kad teritorija patenka į Šventosios ichtiologinį draustinį. Atsižvelgta į galimą poveikį saugomoms buveinėms ir rūšims, projekto sprendiniai pritaikyti siekiant išvengti neigiamo poveikio gamtai ir saugomoms rūšims.

- **Nekilnojamųjų kultūros vertybių registras (KVR)**
  Naudota informacija iš sistemos kvr.kpd.lt. Įvertinta, kad planuojama teritorija patenka į Ukmergės senamiesčio ir Ukmergės senojo miesto vietos zonas ir vizualinį pozonį. Rengiant sprendinius įvertinti paveldosauginiai reikalavimai, užtikrintas vertingųjų savybių išsaugojimas.

- **Tvarkymo planas, patvirtintas 2014-09-02 LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594**
  Projekto sprendiniai parengti laikantis tvarkymo plane nustatytų sąlygų: teritorijos naudojimo būdų, kultūros paveldo vertybių apsaugos principų bei leidžiamų tvarkybos darbų. Įvertinti saugotinų teritorijų ribojimai bei specialieji paveldosaugos reikalavimai.

- **Medžių inventorizacija**
  Rengiant projektą naudotasi dr. Juliaus Baškausko 2024 m. parengtų želdinių inventorizacijų duomenimis:

  - Ukmergės m., Šventosios upės pakrantės (Paupio g. dalyje) želdinių inventorizacija;
  - Želdinių inventorizacija teritorijoje nuo Kareivinių g. Iki Šviesos g., Ukmergės m.;
  - Ukmergės m., Šventosios upės pakrantės (paupio g. dalyje) želdinių inventorizacija.

  Įvertinta medžių rūšinė sudėtis, būklė. Sprendiniuose numatytas vertingų medžių išsaugojimas kompensacinis želdinimas.

12. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas

AR skyrius parengtas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (toliau – STR 2.03.01:2019), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

AR skyriuje pateikti reikalavimai sistemų žmonių su negalia reikmėms įrengimui.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai


KTR 1.01:2008	Automobilių keliai
ISO 21542:2021	„Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“
STR 2.03.01:2019	„Statinių prieinamumas“


Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei jo nuorodas į kitus teisės aktus.

Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybių neplanuojama riboti. Dangų lygių skirtumai ir nuolydžiai projektuojami pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus ir ISO 21542:2021 standartą.

- Visi takai, pritaikytose ŽN trasose, numatyti lygūs, kieti, neslidūs, neklampiais paviršiais.

13. Bendrieji analogai

Eil Nr.	Analogo fotofiksacija	Analogo paaiškinimas
1.		• Ažūrinės trinkelės automobilių stovėjimo aikštelėje.

2.		• Pakeltas metalinių grotelių takas, kuris vizualiai dalinai pasislėps tarp augalų; • Tinkamiausias sprendimas siekiant esamų medžių išsaugojimo; • Nereikalauja papildomos priežiūros žiemos metu; • Ant paviršiaus nesusidaro balos;
3.		• Projektuojami metalinių grotelių laiptai su turėklais; • Cinkuoto plieno konstrukcija; • Spalva: natūrali cinkuoto pieno.

14. Dangos

Pėsčiųjų takams numatoma betoninių trinkelių ir tankintų atsijų danga. Pakeltiems takams naudojamos cinkuotos presuotos grotelės ir medienos kompozito danga, automobilių stovėjimo aikštelei – ažūrinių trinkelių danga, o privažiavimui prie jos – asfalto danga. Dangos parinktos atsižvelgiant į 2014-09-02 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594 patvirtinto tvarkymo plano (Specialiojo plano) reikalavimus.

Į tvarkomą teritoriją (Az4) patenka morfotipai Mt9 (želdynų plotai) ir Mt10 (bendro naudojimo viešos miesto erdvės.

Mt9

- Takų dangos keitimas ar naujos paklojimas prioritetą teikiant gruntinei, natūralaus medžio, natūralaus akmens dangoms, riedulių grindiniui ir trinkelėms.

Mt10


- Naujų dangų klojimas, teikiant prioritetą: važiuojamai daliai - granitiniams tašytiems akmenims, asfaltui; šaligatviams, aikštėms – šaligatvių plytelėms, granitinėms trinkelėms. Galimos ir kt. naujų technologijų medžiagos.

Eil Nr.	Elemento pavadinimas	Elemento fotofiksacija	Paskirtis	Elemento charakteristika
1.	Betoninė trinkelė (Privaloma naudoti tokį arba analogišką elementą)		Projektuojama pėsčiųjų ir pravažiuojamųjų takų danga;	• Spalva: betono; • Matmenys: 200x100x80 (mm).
2.	Betoninė ažūrinė trinkelė (Privaloma naudoti tokį arba analogišką elementą)	 	Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelės danga	• Spalva: šviesi betono; • Matmenys: 200x100x80 (mm).
3.	Cinkuotos presuotos grotelės (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		Projektuojama pakeltų takų danga;	• Cinkuoto plieno konstrukcija; • Spalva: natūrali cinkuoto pieno; • Akių dydis: 34 x 11 mm.

4.	Tankintos atsijos (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		Projektuojama pėsčiųjų takų danga;	• Spalva: vidutinė pilka; • 5-11 stone mix skaldytų akmenų sluoksnis, užpildytas granito atsijomis – 4 cm.
5.	Medienos kompozito lentos (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)	 	Projektuojama pėsčiųjų takų danga;	• Spalva: šviesiai pilka.
6.	Asfalto danga (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		Projektuojama privažiavimo danga;	• Spalva: tamsiai pilka;

15. Neregių ir silpnaregių vedimo sistemos

AR skyrius parengtas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (toliau – STR 2.03.01:2019), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektuojant vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, nustatytais ISO 21542:2021.

Eil Nr.	Elemento pavadinimas	Elemento fotofiksacija	Elemento charakteristika
1.	Taktilinis įspėjamasis paviršius (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Nerūdijančio plieno konstrukcija; spalva – šviesiai pilka metalo;
2.	Taktilinis vedamasis paviršius (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Nerūdijančio plieno konstrukcija; spalva – šviesiai pilka metalo;

16. Mažosios architektūros elementai

Projektuojami mažosios architektūros elementai, tokie kaip: suoliukai, šiukšliadėžės, gultai ir kt. Visi mažosios architektūros elementai sudaro vieningą visumą bei dera tarpusavyje. Visi mažosios architektūros elementai yra antivandaliniai.

Visi vaikų žaidimų aikštelių elementai atitinka HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reglamento reikalavimus. Mažosios architektūros elementai parinkti atsižvelgiant į 2014-09-02 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594 patvirtinto tvarkymo plano (Specialiojo plano) reikalavimus.

Į tvarkomą teritoriją (Az4) patenka morfotipai Mt9 (želdynų plotai) ir Mt10 (bendro naudojimo viešos miesto erdvės.

Mt9


- Mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai iš natūralių medžiagų – medžio, lauko akmens, metalo.

Mt10



- Reikalavimų nėra.



Eil Nr.	Elemento pavadinimas	Elemento fotofiksacija	Elemento charakteristika
1.	Suolas be atlošo (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 1,80 x 0,50 m.; Sėdimos dallies aukštis 0,50m.; • Medžiaga: plienas, impregnuota ir lakuota spygliuočių mediena.
2.	Suolas su atlošu (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 1,80 x 0,70 m.; • Sėdimos dalies aukštis 0,45 m.; • Bendras aukštis 0,8m.; • Konstrukcija pagaminta iš lieto aliuminio; • Sėdima dalis pagaminta iš tropinio (Jatoba) medžio.
3.	Gultas (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 1,63 x 0,6 x 0,93 m.; • Medžiaga: milteliniu būdu dažytas plienas, Jatoba mediena; • Spalva: metalo - RAL 7024.
4.	Pikniko stalas (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		Stalo matmenys: • Ilgis - 1800 mm.; • Plotis - 750 mm.; • Aukštis – 700 mm.; • Konstrukcija cinkuota ir dažyta milteliniu būdu. Mediena spygliuočių.

5.	Šiukšliadėžė (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 0,51 x 1,025 m.; • Medžiaga: cinkuotas milteliniu būdu dažytas plienas; • Spalva: RAL 7024; • Talpa: 85 l.
6.	Dviračių stovas (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 0,2 x 0,07 x 0,8 m.; • Medžiaga: milteliniu būdu dažytas aliuminis; • Spalva: RAL 7024; • Svoris: 8kg.

7.	Apsauginis stulpelis (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 0,076 x 0,076 x 0,9m.; • Medžiaga: galvanizuotas plienas; • Spalva: galvanizuoto plieno; • Svoris: 8kg.
8.	Sūpynės (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 3,68 x 1,574 x 2,303 m.; • Medžiagos: akacijos mediena, sintetinė virvė, cinkuotas plienas.

9.	Miško sūpynės (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 2,6 x 4,785 m.; • Medžiagos: akacijos mediena, sintetinė virvė, cinkuotas plienas.
10.	Kartinės miško sūpynės (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 4,885 x 0,47 x 2,914 m.; • Medžiagos: akacijos mediena, sintetinė virvė, cinkuotas plienas.

11.	Virvinės miško sūpynės (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 3,22 x 2,9 m.; • Medžiagos: akacijos mediena, sintetinė virvė, cinkuotas plienas.
12.	Persirengimo kabina (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Stiklo pluošto persirengimo kabina H: 2690 x 2500 x 2790 mm: • Spalva – RAL 7003; • Laikančioji konstrukcija iš S 235 klasės plieno, padengta karšto cinkavimo būdu; • Dvi persirengimo patalpos su atskirais įėjimais; • Stiklo pluošto sienos ir pertvaros, išorės pusė blizgi, lygi ir lengvai valoma, vidaus sienos – lygios, su apsauginiu sluoksniu; • Grindys – impregnuotos terasų lentos; • Varžtai pagaminti iš nerūdijančio ir karšto cinkavimo būdu padengto plieno.
13.	Pakeliamas užtvaras (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Valdomas rankiniu būdu; • Rakinamas; • Pagrindinės atramos stulpas: ø102 mm. iš karštuoju būdu cinkuoto plieno, dažyto miltelinių būdu; • Rankena: aliuminis 50 x 100 mm. padengtas baltai ir su raudonomis šviesą atspindinčiomis juostelėmis; • Aukštis: 950 mm.

			• Dvi galinės papildomos atramos70 x 70 mm iš karštuoju būdu cinkuoto plieno, dažyto milteliniu būdu. • Bendras ilgis 6.0m.
14.	Lieptas nr.1 (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Ilgis: 7,0 m; • Plotis (tarp turėklų): 1,5 m • Bendras plotis (su turėklais): 1,64 m; • Centro kreivumo spindulys: 26,33 m; • Konstrukcija: Lenktos formos, viengubo tarpatramio; • Konstrukcija atitinka NEN-EN-ISO 1461:2009 NL standartą. • Maksimali apkrova: 5 kN/m², taškinė apkrova – 7 kN ant 10x10 cm paviršiaus. • Metalinės plokštės tvirtinimui, rekomenduojama cheminė inkaravimo medžiaga; • Turėklai: Pagaminti iš pilkai tekstūruoto plastiko kompozito. Aukštis – 110 cm, stulpų tarpai – 100 mm; Turėklų dalys lengvai reguliuojamos; • Ranktūriai: Nerūdijančio plieno;
15.	Lieptas nr.2 (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Ilgis: 4,0 m; • Plotis (tarp turėklų): 1,5 m • Bendras plotis (su turėklais): 1,64 m; • Centro kreivumo spindulys: 117,16 m; • Konstrukcija: Lenktos formos, viengubo tarpatramio; • Konstrukcija atitinka NEN-EN-ISO 1461:2009 NL standartą. • Maksimali apkrova: 5 kN/m², taškinė apkrova – 7 kN ant 10x10 cm paviršiaus.

			• Metalinės plokštės tvirtinimui, rekomenduojama cheminė inkaravimo medžiaga; • Turėklai: Pagaminti iš pilkai tekstūruoto plastiko kompozito; Aukštis – 110 cm, stulpų tarpai – 100 mm; Turėklų dalys lengvai reguliuojamos; • Ranktūriai: Nerūdijančio plieno;

17. Trečiųjų asmenų ir žmonių su negalia interesų reikalavimai

Įgyvendinant projekto sprendinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos numatomos apsaugoti taip:

1. nebus pabloginama esamų statinių techninė būklė;

2. statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskirų kelio atkarpų uždarymas vykdant konstrukcijos įrengimo darbus, sudarant galimybes specialiųjų tarnybų automobiliams nuvykti iki gyvenamųjų namų;

3. projekte nenumatytas tinklų atjungimas vartotojams statybos metu, todėl paliekama galimybė naudotis inžineriniais tinklais;

4. rangovams atliekant pagrindų įrengimo darbus, parenkant mechanizmus gruntų tankinimui, reikia atsižvelgti į vibrovolų technines charakteristikas, kad nebūtų vibracijos poveikio gatvės apsaugos zonoje esantiems statiniams.

Statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

Atsižvelgti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, reikia ir vykdant pakelės tvarkymo darbus. Statybos darbai laikinai neišnuomotoje žemėje draudžiami.

Norint išvengti triukšmo ir oro taršos šalia pavienių gyvenamųjų namų, turi būti planuojamas darbo laikas. Rekomenduojama vykdant statybos darbus planuoti darbo laiką taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamų namų poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18 – 6 val.), naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus garso slėgio lygis neturi viršyti anksčiau nurodytų reikalavimų.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra įvairūs mechanizmai, mašinos. Jie gali sukelti triukšmą, didesnį kaip 55 dBA, kuris gali sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei aplinkinių teritorijų faunai. Triukšmo poveikio mažinimui siūloma naudoti įrangą su mažiausiomis triukšmo charakteristikomis arba atitinkamai planuoti darbo laiką dienos metu. Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius.

Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. Tinkamas statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietų parinkimas, atidirbtų tepalų surinkimo vietų paruošimas, sumažina galimą neigiamą poveikį aplinkai.

Orą teršia dylančių mechanizmų dulkės, darbo su smėliu metu keliamos dulkės. Statybos darbų sausros metu dulkėtumui sumažinti, siūloma laistyti dulkančias dangas.

Užtikrinti, kad lietaus vanduo nenuplautų į tranšėjas birių gruntų, tuo užteršdamas vandens baseinus. Vandens telkinių, upelių ir kanalų apsauginės juostos nebus pažeistos.

Atkreiptinas dėmesys į naftos produktų išsiliejimo ir gamtos užteršimo prevenciją. Neįrengti atliekų sandėliavimo vietų šalia vandens telkinių, nuotekas nuo statybos aikštelių nukreipti į šalikelės griovius, bei įrengti Aiškinamasis raštas Dokumento žymuo P21-67-TP-BD-AR Lapas Lapų Laida 18 18 0 šiaudų gniūžtes, kad nuotekos galėtų mechaniškai apsivalyti. Vykdant statybos darbus prie didesnių vandens telkinių, įrengti laikinus aptvėrimus (pylimėlius), apsaugančius vandens telkinius nuo teršimo dumblu.

Naftos produktų sandėliavimas aikštelėse neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi, tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas.

Pagal Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas, savivaldybės įgyvendina poveikį aplinkai mažinančias priemones (triukšmą, oro,

vandens, dirvožemio užtaršą ir kitą neigiamą poveikį mažinančias priemones) miestų gyvenamosiose vietovėse ir kaimo gyvenamosiose vietovėse gatvėse.

Iš naujausios nutarimo redakcijos:

3.2.2. visus kitus elementus (šaligatvius, želdinius, apsauginius atitvarus, autobusų, važiuojančių vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, stoteles ir apsisukimo aikšteles, lietaus kanalizaciją ir kitus inžinerinius, taip pat ir gatvių apšvietimo tinklus) prižiūri ir jų vertę apskaito savivaldybės, kurios užtikrina saugaus eismo sąlygas, poveikį aplinkai mažinančių priemonių (triukšmą, oro, vandens, dirvožemio užtaršą ir kitą neigiamą poveikį mažinančių priemonių) įgyvendinimą, taip pat atlieka šiame papunktyje nurodytų statinių taisymo ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas „Statinių prieinamumas“

Projektas pritaikytas žmonių su negalia reikmėm atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Žmonių su negalia reikmėms įrengiamos pritaikytos automobilių stovėjimo vietos, visoje projektuojamoje teritorijoje numatomi vedamieji ir įspėjamieji paviršiai. Projektuojami 3 cm nuo žemės paviršiaus iškilę vejos bortai, tokiu būdu pritaikant pėsčiųjų takus žmonėms su negalia. Visa teritorijoje naudojama mažoji architektūra atitinka tarptautinius saugumo standartus ir yra pritaikyta naudoti žmonėms su negalia.


18. ŽN sprendiniai

18.1 Pėsčiųjų takų pritaikymas ŽN

Pėsčiųjų takai projektuojami taip, kad regėjimo negalią turintys žmonės galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Aklųjų takas klojamas reljefine danga (žr.: skyrius 8). Skiriamosios linijos minimalus plotis 30 cm. Bangelės išdėstytos ėjimo kryptimi. Kita kryptimi padėtos plokštės informuoja akluosius apie įvairius pasikeitimus. Nuo įvairių objektų iki aklųjų tako yra mažiausiai 60 cm atstumas. Pėsčiųjų takuose prie laiptų turėklų projektuojamas 90x90 cm įspėjamasis paviršius.

Judėjimo trasų paviršiai projektuojami lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš betoninių trinkelių bei betoninių laiptų pakopų, plieninių presuotų grotelių. Regėjimo neįgaliesiems pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.

ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: - lygiagrečių juostelių (4 - 5 mm aukščio, 20 - 25 mm pločio, išdėstytų kas 40 - 60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; - apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20 25 mm, aukštis 4 - 5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba nuožulnius takus).



24 pav. Taktilinių paviršių detalės




25 pav. Taktilinių paviršių tvirtinimas prie plieninių grotelių

18.2 Laiptų pritaikymas ŽN

ŽN pritaikytuose lauko laiptuose kiekvieno laiptatakio viršutinėje ir apatinėje laiptų aikštelėse įrengiami 600 mm per visa laiptų plotį dėmesį atkreipiantys paviršiai pagal ISO 21542:2021, 13p. 19 pav. Paviršių žymėjimas įtrauktas į SP sutartinių žymėjimų suvestines.

ŽN pritaikytų laiptų paviršius turi būti kietas, šiurkštus, neslidus.



26 pav. Laiptų pritaikymas

18.3 Turėklų pritaikymas ŽN

Turėklai turi apvalų turėklą su lygiu, tačiau neleidžiančiu rankai nuslysti paviršiumi (projektuojamas cinkuoto plieno turėklas). Turėklas ištisinis ties visu laiptatakiu, tarpinėmis laiptų aikštelėmis. Turėklo aukštis ties nuožulniais takais – 1,2 m (120 cm). Turėklų aukštis laiptuose ir aikštelėse – 1,20 m (120 cm). Tarpas tarp turėklo užpildo – 0,15 m (15 cm). Statramsčių diametras – 76 mm, užpildo diametras 20 mm. Apatinė turėklo tvirtinimo juosta įrengiama iš 75 mm pločio ir 5 mm storio plieninės juostos. Turėklai montuojami į takų konstrukcijas atitinkamai konstrukcinių brėžinių.

Turėklai įrengiami su horizontalia iškyša besitęsiančia 30 cm už kiekvieno laiptatakio pirmos ir paskutinės pakopų iškyšų.

Pastaba! Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei jo nuorodas į kitus teisės aktus.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	susisiekimo komunikacijų sprendimai	Statinio projekto pavadinimas: „Šventosios pakrantės, abiejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“	
13931	SPV Mindaugas Gaigalas	Projekto dalis: Statinio architektūrinė dalis	
23861	SPDV Mindaugas Gaigalas		
	ARCH Simona Gaigalaitė	Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas: Techninė specifikacija	Laida: 0
	ARCH Gabrielė Grigaitė		
	ARCH Mantas Meštaras		
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija	Dokumento žymuo: P2409-XX-TDP-SA_TS	Lapas: 1 / Lapų: 27

TURINYS

1. Bendrieji nurodymai 3
1.1 Bendrieji sprendiniai 3
1.2 Įstatymai ir reikalavimai 3
1.3 Prioriteto tvarka 3
1.4 Gaminiai ir medžiagos 3
1.5 Tikrinamas ir pripažinimas naudoti 3
1.6 Atsakomybės už defektus laikotarpis 3
1.7 Garantija, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas 3
1.8 Specialūs reikalavimai 4
1.9 Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės 5
1.10 Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams 5
1.11 Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai 5
2. Paruošiamieji darbai 5
2.1 Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 5
2.2 Būtini laikini pastatai, inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sąlygos jiems 6
3. Statybos darbų organizavimas ir metodai 6
3.1 Statybos darbų eiliškumas 6
3.2 Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 6
3.3 Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 6
4. Darbų atlikimas 6
4.1 Įvadas 6
4.2 Vandens nuleidimas 7
4.3 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 7
4.4 Senų dangų ir kitų sutvirtinimų išardymas 7
4.5 Darbų priėmimas 7
5. Žemės darbai 7
5.1 Kertami medžiai 7
5.2 Kelmų rovimas 7
5.3 Pralaidos antgalio įrengimas 8
6. Mažosios architektūros techninės specifikacijos 8
7. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas 24
8. Betonavimo darbai 24
8.1 Vanduo 25
8.2 Betono maišymas 25
8.3 Betono transportavimas 25
8.4 Betono klojimas ir tankinimas 25
8.5 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 26
8.6 Betonavimo darbų vykdymas žiemos metu 26
8.7 Betonavimo darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +25o C 26
8.8 Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 26
9. Statybos užbaigimas 27
10.1 Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai perengti 27
10.2 Statybos darbų tvarka ir dokumentai 27

1. Bendrieji nurodymai

1.1 Bendrieji sprendiniai

Šios specifikacijos yra neatskiriama projekto ir jo grafinės dalies dalis.

1.2 Įstatymai ir reikalavimai

Statybos darbai gali būti pradėti, tik gavus atitinkamus leidimus iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų. Atsakingi darbai nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo, tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti LR nustatyta tvarka. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti LR normatyvinius reikalavimus. Visa įranga turi būti sertifikuota arba pripažinta naudoti LR nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

1.3 Prioriteto tvarka

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos kyla kokių skirtumų, privaloma vadovautis techninėmis specifikacijomis. Rangovas turi atkreipti užsakovo dėmesį, prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.

1.4 Gaminiai ir medžiagos

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos naujos, firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu medžiagas turi būti deramai uždengtos ir supakuotos. Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti pilnai tinkama eksploatacijai. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti LR darbo saugos reikalavimus.

1.5 Tikrinamas ir pripažinimas naudoti

Prieš užbaigiant darbą, juos reikia pateikti patvirtinimui techninės priežiūros vadovui. Jei tai nepadaroma, techninės priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad medžiagos ar gaminiai būtų nuimami. Priduodamas darbus, rangovas privalo pateikti visų naudotų medžiagų, gaminių sertifikatų, techninių pasų ir kt. informacijos rinkinius, gerbūvio išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos LR įstatymų nustatyta tvarka.

1.6 Atsakomybės už defektus laikotarpis

Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų, tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.

1.7 Garantija, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Lietuvos Respublikos įstatymų pagrindu nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų (blogų projektų) padarinius statybos metu ir per rangos (projektavimo) sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką nustatytus defektus. Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio atidavimo naudoti dienos) kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų.

1.8 Specialūs reikalavimai

Rangovas yra atsakingas už saugos taisyklių bei reikalavimų laikymąsi, užtikrinant bendrąją tvarką statybos aikštelėje, pagal taikomus vietinių institucijų teisės aktus, taisykles bei instrukcijas. Rangovas turi pasirūpinti, kad statybvietėje būtų užtikrintas:

- naudojamų medžiagų ir gaminių stabilumas ir tvirtumas;
- elektros paskirstymo įrenginių naudojimo ir jų instaliacijos saugumas. Dirbti su elektriniais įrenginiais privalo tik šios srities kvalifikuoti specialistai;
- laisvas judėjimas, saugumas, apšvietimas paženklintais, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministrės, evakavimo keliais ir išėjimais;
- tinkamų gaisrinės saugos priemonių, tokių kaip pirminio gaisro gesinimo priemonės (turi būti matomose, laisvai prieinamose vietose ir paženklintos kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose), gaisro detektoriai ir gaisrinės signalizacijos įrenginiai, buvimas;
- visų darbuotojų informavimas dėl neleistino šiukšlių ar statybinio laužo deginimo bei sprogmenų naudojimo statybos aikštelėje;
- darbo patalpų vėdinimas (turi atitikti higieninius reikalavimus) ir vėdinimo sistemos kontrolės įrenginių veikimas;
- darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas;
- judėjimo kelių (pavojingos zonos: transporto ar pėsčiųjų judėjimo keliai, kopėčios, krovimo aikštelės, platformos ir pan.) įrengimas, t. y. apskaičiavimas, tinkamas išdėstymas, darbo vietos plotas, ženklinimas, ir priežiūra bei tikrinimas;
- pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiam, pirmosios pagalbos patalpos su pagrindine pirmosios pagalbos įranga bei priemonėmis buvimas. Šių patalpų ženklinimas, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodymai kelrodžiais;
- pirmosios pagalbos priemonių laikymo vietų žymėjimas. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti lengvai pasiekiamos statybvietės darbuotojams. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai;
- darbuotojų buities, sanitarinių ir higienos patalpų pritaikytų atskiriems moterų ir vyrų poreikiams (pvz. skirtingos persirengimo patalpos, atskiri dušai ir pan. arba skirtingu laiku naudojamos patalpos) įrengimas;
- reikiamo dydžio, su lovomis, spintomis, stalais ir kėdėmis (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus), darbuotojų poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpų įrengimas;
- visų darbų, medžiagų ir įrangos, įskaitant ir Užsakovo medžiagų, įrenginių ir įrangos, apsaugojimas nuo vandalizmo aktų, vagysčių ar tyčinės žalos per visą laiką nuo statybos pradžios iki pabaigos;
- neįgaliųjų darbuotojų poreikius tenkinančių darbo vietų, buities, sanitarinių, higienos, poilsio patalpų įrengimas;
- aiškiai matomas ir suprantamas statybvietę supančios aplinkos ribų žymėjimas;
- darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu ir, pagal galimybę, kitais gaiviaisiais gėrimais darbuotojų apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo vietų;
- darbuotojų tinkamų sąlygų pavalgymui (prireikus ir priemonių valgio pasigaminimui) sudarymas;
- Užsakovo turto, įskaitant medžiagas, įrenginius bei įrengimus, patenkančius į statybos zoną, apsaugojimas nuo sugadinimo;
- nebaigtų ir užbaigtų statinių dalių saugojimas nuo apgadinimų tolesnių darbų metu, o taip pat pasirūpinimas atitinkama jų apsauga nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo;
- aplinkos apsaugos įstatyme, kituose gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei projektinėje dokumentacijoje nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų vykdant statybos darbus laikymasis;
- racionalus ir kompleksiškas gamtos išteklių naudojimas, atsižvelgiant į aplinkos išsaugojimo bei atkūrimo galimybes ir Lietuvos Respublikos gamtos bei ekonomikos ypatumus;
- susikaupusių atliekų sutvarkymas laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų (atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti Rangovas);
- gruntinio vandens apsaugojimas nuo užteršimo statyboje naudojamomis statybinėmis (cementas, kalkės) ir cheminėmis medžiagomis bei nešvariu vandeniu;

- tvarkingos (sureguliuoti varikliai), neteršiančios atmosferos technikos (mašinos su vidaus degimo varikliais) naudojimas;
- visų būtinų priemonių panaudojimas siekiant išvengti žalos aplinkai, žmonių sveikatai ir gyvybei, kitų asmenų turtui bei interesams, vartojant gamtos išteklius ir vykdant statybos darbus (Rangovui padarius žalos, jis privalo savo lėšomis atkurti aplinkos būklę, esant galimybei, iki pirminės būklės (pirminė būklė nustatoma pagal turimą informaciją apie geriausią aplinkos būklę), buvusios iki žalos aplinkai atsiradimo, ir atlyginti visus nuostolius);
- aplinkos būklės atkūrimas atgaivinant pažeistą aplinką ar jos elementus arba jų pažeistas funkcijas. Padarius žalą žemei (jos paviršiui ar gelmėms), kaip aplinkos elementams, Rangovas savo sąskaita privalo pašalinti bet kokį neigiamo poveikio žmonių sveikatai pavojų.
- rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, grindiniai ir takai bus visada švarūs bei be kliūčių. Taip pat Rangovas turi savo sąskaita atitaisyti visą žalą, padarytą tokiems keliams, grindiniams ir takams;
- rangovas turi pažymėti esančius medžius, krūmus ir gyvatvores, kurie turi būti išsaugoti statybvietėje ir turi juos patikimai aptverti, o tokiai apsaugai tapus nereikalinga, ją pašalinti. Šalia augalų griežtai draudžiama laikyti kenksmingas medžiagas;
- rangovas darbus turi atlikti tokiu paros metu, kuris, Užsakovo nuomone, nekelia arba kelia mažiausiai nepatogumų kaimyniniams gyventojams;
- rangovas Darbo atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus esamus antžeminius ir požeminius tinklus. Rangovas turi pastatyti saugų aptvėrimą statybos aikštelei, o pabaigus darbus pašalinti;
- rangovas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika, siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos;
- rangovas turi sukurti kokybės garantavimo sistemą, siekiant pademonstruoti atitikimą Sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybės užtikrinimo sistemai neturi atleisti Rangovo nuo jo pareigų, įsipareigojimų ar atsakomybės;
- rangovas neturi deginti ar užkasti atliekų statybvietėje. Atliekas alinti privalu pagal vietinius reikalavimus ir taisykles. Kiekviename rangovo atliekamo darbo etape, reikia stengtis suteikti palankiausias sąlygas kitiems subrangovams atlikti darbą;
- rangovas privalo koordinuoti veiklą visu Sutarties laikotarpiu ir bendradarbiauti su Užsakovu, Autoriumi, Projekto vadovu, Techninės priežiūros vadovu, Inžinieriumi bei subrangovais.

1.9 Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės

Prieigos apšviečiamos tamsiu paros laiku. Aplinkos stebėjimui įrengiamos vaizdo kameros. Apšvietimas ir vaizdo stebėjimo kameros turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo.

1.10 Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams

Projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams.

1.11 Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai

Projektuojamos teritorijos įrengimo sprendiniai privalo būti įgyvendinami vadovaujantis STR 2.03.01 “Statinių prieinamumas“ bei turi būti vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, nustatytais ISO 21542:2021 [5.10].

2. Paruošiamieji darbai

2.1 Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Teritorijoje griaunamas negyvenamasis pastatas. Ardoma danga be rišiklių, ardomi esami laiptai ir betono danga.
Perteklinis gruntas išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą laikinam saugojimui arba antriniam panaudojimui.
Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidarančių atliekų apskaitą ir pildo atliekų žurnalą.

Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos.

Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų.

2.2 Būtini laikini pastatai, inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sąlygos jiems

Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi gavus raštišką sutikimą iš numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikinų patalpų (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) ir rūkymo vietų įrengiami priešgaisriniai skydai.

3. Statybos darbų organizavimas ir metodai

3.1 Statybos darbų eiliškumas

Rekomenduojamas šis statybos darbų eiliškumas:

- Trasos nužymėjimas;
- Statybos sklypo paruošimas;
- Ardymo darbai;
- Atvežamos pagrindo sluoksnių medžiagos ir sandėliuojamos keliose vietose išilgai trasos;
- Žemės sankasos įrengimas;
- Šalčiui nejautrių dangos sluoksnių įrengimas;
- Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnių įrengimas;
- Vedama elektra, montuojamas teritorijos apšvietimas
- Trinkelių dangos įrengimas, dedami bortai;
- Tankintų atsijų takų įrengimas;
- Medienos kompozito takų įrengimas;
- Cinkuotų presuotų grotelių takų įrengimas;
- Montuojami mažosios architektūros elementai;
- Įrengiamos želdinimo zonos bei vejos vietos;
- Išvežamos šiukšlės;
- Tvarkomi tako pakraščiai, sodinami krūmai ir žoliniai augalai, sėjama veja.

3.2 Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai

Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nepateikiami.

3.3 Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms

Visa statybos įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančius darbo saugos reikalavimus.

4. Darbų atlikimas

4.1 Įvadas

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.
Statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;

– darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

4.2 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

4.3 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Jie turi būti susmulkinti šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis.

4.4 Senų dangų ir kitų sutvirtinimų išardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.

4.5 Darbų priėmimas

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus.

Statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai

5. Žemės darbai

5.1 Kertami medžiai

Tam tikrų medžių kirtimas atliekamas siekiant atlaisvinti teritoriją statyboms, infrastruktūros įrengimui ar kraštovaizdžio formavimui. Prieš pradedant darbus, būtina įvertinti kirtimo poreikį ir suderinti veiksmus su vietos savivaldybe bei laikytis Lietuvos Respublikos želdynų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Medžių kirtimo procesas turi būti vykdomas laikantis aplinkosaugos reikalavimų, minimaliai pažeidžiant aplinkinį kraštovaizdį ir užtikrinant, kad bus išvengta neigiamų pasekmių biologinei įvairovei.

5.2 Kelmų rovimas

Šio proceso metu pašalinami medžių kelmai ir jų šaknų sistema, siekiant išvengti dirvožemio nestabilumo ar kliūčių tolesniems darbams. Kelmų rovimas gali būti atliekamas mechanizuotai naudojant specializuotą techniką, tokią kaip ekskavatoriai su kelmų rovimo priedais, arba rankiniu būdu mažesniuose projektuose. Pašalinti kelmai yra tvarkomi pagal aplinkosaugos reikalavimus – kompostuojami, smulkinami arba išvežami į specializuotas atliekų tvarkymo aikšteles.

5.3 Pralaidos antgalio įrengimas

Paviršinio vandens nuvedimas.

Griovio šlaitas ties ištekėjimu sutvirtinamas betoninėmis P-1 plokštėmis. Griovyje esančiai metalinei D1000 mm pralaidai įrengiami pralaidos antgaliai.

Pralaidos.

Pralaidos antgaliai projektuojami vadovaujantis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“.

Pralaidų antgaliai tvirtinami P-1 blokais ir monolitiniu betonu 30/37 XS1 klasės pagal LST EM 206-1:2002, LST 1974:2005.

6. Mažosios architektūros techninės specifikacijos

Projektuojami mažosios architektūros elementai, tokie kaip: suoliukai, šiukšliadėžės, gultai ir kt. Visi mažosios architektūros elementai sudaro vieningą visumą bei dera tarpusavyje. Visi mažosios architektūros elementai yra antivandaliniai.

Visi vaikų žaidimų aikštelių elementai atitinka HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reglamento reikalavimus. Mažosios architektūros elementai parinkti atsižvelgiant į 2014-09-02 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594 patvirtinto tvarkymo plano (Specialiojo plano) reikalavimus.

Į tvarkomą teritoriją (Az4) patenka morfotipai Mt9 (želdynų plotai) ir Mt10 (bendro naudojimo viešos miesto erdvės.


Mt9

- Mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai iš natūralių medžiagų – medžio, lauko akmens, metalo.

Mt10


- Reikalavimų nėra.



Eil Nr.	Elemento pavadinimas	Elemento fotofiksacija	Elemento charakteristika
1.	Suolas be atlošo (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 1,80 x 0,50 m.; Sėdimos dallies aukštis 0,50m.; • Medžiaga: plienas, impregnuota ir lakuota spygliuočių mediena; • Montuojamas varžtais prie dangos.
2.	Suolas su atlošu (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 1,80 x 0,70 m.; • Sėdimos dalies aukštis 0,45 m.; • Bendras aukštis 0,8m.; • Konstrukcija pagaminta iš lieto aliuminio; • Sėdima dalis pagaminta iš tropinio (Jatoba) medžio; • Pamatas: 2 x 250x800x300 mm.; • Betonas min. C20/25.




3.	Gultas (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)	 	• Lauko gultas su nugaros atlošu, be porankių; • Gaminio matmenys: 1630 x 600 x 930 (h) mm.; • Svoris 54 kg.; • Plieno konstrukcija su medinėmis lentelėmis sujungta, naudojant nerūdijančio plieno varžtus/jungtis; • Gulto rėmas yra pagamintas iš perdirbto, karštai valcuoto, konstrukcinio plieno. Plieno klasė - S235JR; • Medžiagos tankis: 7,85g/cm3; • Plienas – 5 mm.; • Plieno profiliai 70x40mm.; • Plieno spalva – RAL 7024; • Konstrukcinio plieno antikorozinio paviršiaus apdorojimo procesas: • Plieno (GH18) nuriebalinimas, smėliavimas iki SA 2,5 grynumo lygio arba paviršiaus ėsdinimas; • 40-60 µm storio Cinko sluoksnio purškimas, metalizacijos būdu; • Nelygaus paviršiaus užpildymas glaistais ir šlifavimas; • Nuriebalinimas šarminėje vonioje 60–80 ° C; • Fosfatavimas ir paviršiaus pasyvavimas; • Džiovinimas krosnyje 190 ° C temperatūroje; • Elektrostatinis miltelinio dažymo padengimas - 60–80 µm NDFT sluoksnis (nominalus sluoksnio storis); • Miltelių dažų kietinimas - polimerizacija 190 ° C temperatūroje, atsižvelgiant į plieninę dalį; • Vaizdinė kontrolė ir sukibimo bandymas pagal EN ISO2409 (dangos sukibimo su plienu tinklelio tyrimas);



			Standartinės gamintojo RAL spalvos, švelniai matinio atspalvio; • Gultas susideda iš 25 lentų, kurių matmenys: 110x33mm, 48x30mm.; • Mediena – natūrali, be padengimo. Rūšis – tropinis kietmedis (Jatoba); • Mediena turi FSC sertifikatą; • Medienos atsparumas vandalizmui (kietumas apie 130 N/mm², vertė pagal Janek) apsunkina jos pjaustymą ar graviravimą. Šiai atogrąžų medienos rūšiai būdingos savybės – laipsniškas pilkėjimas ir dėl besikeičiančios oro temperatūros bei drėgmės, atsiveriančios ir užsiveriančios poros. Atsivėrusios poros dažniausiai atsiranda kaip įtrūkimai priekinėje arba viršutinėje lamelių pusėje. Tai pasikartojantis reiškinys, kuris nepablogina gaminio kokybės; • Įtvirtinimas: po grindiniu arba sutankintame reljefe į betoninį pagrindą naudojant srieginius strypus ir cheminę dervą; • Montuoti būtina laikantis gamintojo rekomendacijų; • Garantijos: • Jatobos mediena - 120 mėn. nuo grybelių, puvimo ir pelėsių. Cinkuotas ir dažytas plienas - 72 mėn. nuo rūdijimo; • Konstrukcijos tvirtinimo detalės iš nerūdijančio plieno - 24 mėn. nuo rūdijimo; • Bendros gulto deklaruojamos savybės: • Matmenų ir formų paklaida pagal ČSN EN 1090-2+A1; • Metalo suvirinimo darbai atliekami pagal ČSN EN 1090-2+A1 ČSN EN 1011-2:2001;


			• Lūžio atsparumas. Minimali smūgio jėga esant -20 °C = 27J. Pagal EN 1993-1-10; • Reakcija į ugnį. D-s2, d0. Pagal ČSN EN 13501-1+A1; • Paviršiaus apdorojimas pagal EN 1090-2+A1; • Paviršiaus apsaugos specifikacija gamybos dokumentuose pagal EN ISO 14713-1; • Techniniai plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai – EXC1 (CC1 / PC1 / SC1) pagal EN1090-2+A1.
4.	Pikniko stalas (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		Stalo matmenys: • Ilgis - 1800 mm.; • Plotis - 750 mm.; • Aukštis – 700 mm.; • Konstrukcija cinkuota ir dažyta miltteliniu būdu. Mediena spygliuočių. Montavimas: Suolo be atlošo: • Pamatas: 2x 250x600x300 mm.; Suolo su atlošu: • Pamatas: 2 x 250x800x300 mm Stalo: • Pamatas: 2x 300x300x300 mm.; • Kojos įbetonuojamos; • Betonas min. C20/25.


5.	Šiukšliadėžė (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)	 	• Matmenys: 0,51 x 1,025 m, talpos aukštis 800 mm; • Medžiaga: cinkuotas milteliniu būdu dažytas plienas; • Spalva: RAL 7024; • Talpa: 85 l; • Svoris: 24 kg; **Plienas:** • Rėmas: karštai cinkuotas, dažytas milteliniu epoxy martele būdu garantuojančiu ilgaamžiškumą; • Šiukšliadėžė su nulenkiamu rakinamu stogeliu, lankeliu šiukšlių maišui. • Tvirtinimas: ankeriuojama; • Pamatas 1x 500x400x400 mm; • Betonas min. C20/25.


			
6.	Dviračių stovas (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)	 	• Matmenys: 0,2 x 0,07 x 0,8 m.; • Medžiaga: milteliniu būdu dažytas aliuminis; • Spalva: RAL 7024; • Svoris: 8kg; • Pagaminta laikantis kokybės ir gamtosauginių normų ISO 9001 ir ISO 1400; • **Plienas:** • Rėmas pagamintas iš 15mm lieto, presuoto, anoduoto ir milteliniu būdu dažyto aliuminio. Prieš dažymą aliuminis padengiamas cinko mangano fosfato sluoksniu; • Atsparumas korozijai atitinka C5-M (EN-ISO 124944); • Suteikiama neribota antikorozinė garantija; • Gaminiui suteikiama 15 metų garantija. • Pamatas 1x 400x400x500 mm; • Betonas min. C20/25.

			
7.	Apsauginis stulpelis (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)	 	• Matmenys: 0,076 x 0,076 x 0,9m; • Medžiaga: galvanizuotas plienas; • Spalva: galvanizuoto plieno; • Svoris: 8kg; • Pagaminta laikantis kokybės ir gamtosauginių normų ISO 9001 ir ISO 1400; • **Plienas:** • Rėmas pagamintas iš karštai cinkuoto (cinkavimas atitinka normas: NS-EN ISO 1461), pagal RAL, miltteliniu būdu dažyto plieno. Prieš dažymą plienas padengiamas cinko mangano fosfato sluoksniu; • Atsparumas korozijai atitinka C5-M (EN-ISO 124944); • Milteliniam dažymui suteikiama 15 metų garantija; • Suteikiama neribota antikorozinė garantija; • Pamatas 1x 400x400x500 mm; • Betonas min. C20/25.


			
8.	Sūpynės (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)	 	• Matmenys: 3,68 x 1,574 x 2,303 m.; • Medžiagos: akacijos mediena, sintetinė virvė, cinkuotas plienas; • Sertifikuota EN-1176.



1574
MAX
cm
MAX
kg
"0"
2303
>400
800



2411
739
739
2411
1477
1950
2500
1950
1786
3572
3984
1786
600
800
1000
1000
6300
7300



2500
6300
7300



2
6t
18,3m²
7,3x2,6x2,3m
~213 kg
>C25
~0,15m³
Ø12x320cm
MAX
49kg


9.	Miško sūpynės (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)	 	• Matmenys: 2,6 x 4,785 m.; • Medžiagos: akacijos mediena, sintetinė virvė, cinkuotas plienas; • Sertifikuota EN-1176.


4785
MAX cm
1300
10000
2600
1300
> 1200
Size depends of soil



			
10.	Kartinės miško sūpynės (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Matmenys: 4,885 x 0,47 x 2,914 m.; • Medžiagos: akacijos mediena, sintetinė virvė, cinkuotas plienas. • Montavimas: betonuojant medieną; • Betonas min. C20/25 • Sertifikuota EN-1176.




4885
MAX
kg/cm
1984
1200
2400
(1/80





470
2914
>400
1400


(1 : 80)
1735
3470
7000
8000
1872
1177
3123
10172


12t
2
57m²
10,2x8x2,9m
~706 kg
>C25
~4m³
MAX
15x20x500cm
MAX
170kg

11.	Virvinės miško sūpynės (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)	  	• Matmenys: 3,22 x 2,9 m.; • Medžiagos: akacijos mediena, sintetinė virvė, cinkuotas plienas; • Montavimas betonuojant medieną; • Serifikuota EN-1176.

			
12.	Persirengimo kabina (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)	  	• Stiklo pluošto persirengimo kabina H: 2690 x 2500(B) x 2790(D) mm: • Spalva – RAL 7003; • Laikančioji konstrukcija iš S 235 klasės plieno, padengta karšto cinkavimo būdu; • Dvi persirengimo patalpos su atskirais įėjimais; • Stiklo pluošto sienos ir pertvaros, išorės pusė blizgi, lygi ir lengvai valoma, vidaus sienos – lygios, su apsauginiu sluoksniu; • Grindys – impregnuotos terasų lentos; • Varžtai pagaminti iš nerūdijančio ir karšto cinkavimo būdu padengto plieno.
13.	Pakeliamas užtvaras (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Valdomas rankiniu būdu; • Rakinamas; • Pagrindinės atramos stulpas: ø102 mm. iš karštuoju būdu cinkuoto plieno, dažyto milteliniu būdu; • Rankena: aliuminis 50 x 100 mm. padengtas baltai ir su raudonomis šviesą atspindinčiomis juostelėmis; • Aukštis: 950 mm. • Dvi galinės papildomos atramos70 x 70 mm iš

			karštuoju būdu cinkuoto plieno, dažyto milteliniu būdu. • Bendras ilgis 6.0m.
14.	Lieptas nr.1 (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Ilgis: 7,0 m; • Plotis (tarp turėklų): 1,5 m • Bendras plotis (su turėklais): 1,64 m; • Centro kreivumo spindulys: 26,33 m; • Konstrukcija: Lenktos formos, viengubo tarpatramio; • Konstrukcija atitinka NEN-EN-ISO 1461:2009 NL standartą. • Maksimali apkrova: 5 kN/m², taškinė apkrova – 7 kN ant 10x10 cm paviršiaus. • Metalinės plokštės tvirtinimui, rekomenduojama cheminė inkaravimo medžiaga; • Turėklai: Pagaminti iš pilkai tekstūruoto plastiko kompozito. Aukštis – 110 cm, stulpų tarpai – 100 mm; Turėklų dalys lengvai reguliuojamos; • Ranktūriai: Nerūdijančio plieno;
15.	Lieptas nr.2 (privaloma naudoti tokį arba analogišką gaminį)		• Ilgis: 4,0 m; • Plotis (tarp turėklų): 1,5 m • Bendras plotis (su turėklais): 1,64 m; • Centro kreivumo spindulys: 117,16 m; • Konstrukcija: Lenktos formos, viengubo tarpatramio; • Konstrukcija atitinka NEN-EN-ISO 1461:2009 NL standartą.

			• Maksimali apkrova: 5 kN/m², taškinė apkrova – 7 kN ant 10x10 cm paviršiaus. • Metalinės plokštės tvirtinimui, rekomenduojama cheminė inkaravimo medžiaga; • Turėklai: Pagaminti iš pilkai tekstūruoto plastiko kompozito; Aukštis – 110 cm, stulpų tarpai – 100 mm; Turėklų dalys lengvai reguliuojamos; • Ranktūriai: Nerūdijančio plieno;

7. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas

TS skyrius parengtas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (toliau – STR 2.03.01:2019), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektuojant vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, nustatytais ISO 21542:2021.

TS skyriuje pateikti reikalavimai sistemų žmonių su negalia reikmėms įrengimui.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008	Automobilių keliai
ISO 21542:2021	„Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“
STR 2.03.01:2019	„Statinių prieinamumas“

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei jo nuorodas į kitus teisės aktus.

Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybių neplanuojama riboti. Dangų lygių skirtumai ir nuolydžiai projektuojami pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus ir ISO 21542:2021 standartą.

- Visi takai, pritaikytose ŽN trasose, numatyti lygūs, kieti, neslidūs, neklampiais paviršiais.

8. Betonavimo darbai

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 ir techninių specifikacijų bei brėžinių reikalavimus. Turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. Bet kuriam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono paviršiaus kokybė. Atliekant betonavimo darbus, betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos).

8.1 Vanduo

Vanduo betonui turi būti švarus, neužterštas žemėmis, augalinėmis ir organinėmis priemaišomis ir neturėti rūgštinių bei šarminių medžiagų tirpaluose ir suspensijose.

Visi darbai turi būti atliekami prisilaikant betono konstrukcijų tolerancija:

Tolerancijos klasė	1	2	3	4
Bendras statinio padėties nuokrypis	±20 mm	±30 mm	±50 mm	±100 mm
Skerspjūvio metmenų nuokrypiai				
Gelžbetonis, mm	±10 mm	±15 mm	±20 mm	±30 mm
%	±10 %	±10 %	±10 %	±10 %
Vertikali max linija, mm	±20 mm	±30 mm	±40 mm	±50 mm
%	±3 %	±4 %	±6 %	±8 %
Paviršiaus nuokrypis, išmatuotas 1 metro ilgio ruože	3 mm	5 mm	8 mm	12 mm
Išmatuotas 3 metrų ilgio ruože	5 mm	8 mm	12 mm	20 mm
Max nuokrypis nuo projektinių altitudžių, išmatuotas 20 m ilgio ruože	±10 mm	±15 mm	±20 mm	±30 mm

8.2 Betono maišymas

Betono mišiniai ruošiami patikrintose mechaninėse maišyklėse. Kiekvieno mišinio maišymas turi tęstis tol, kol medžiagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalytė betono mišinio spalva ir konsistencija.

Rangovas turi sekti kad, išpylus kiekvieną betono maišinį, maišyklėje neliktų betono likučių.

8.3 Betono transportavimas

Betonas turi būti gabenamas į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo vietoje.

8.4 Betono klojimas ir tankinimas

Betonas turi būti klojamas į projektinę padėtį prieš prasidedant jo rišimuisi ir po to negali būti judinamas. Dalinai sukietėjęs betono mišinys negali būti klojamas. Ką tik paklotas betonas neturi būti aukštesnės kaip 30°C temperatūros. Jeigu betono temperatūra prieš klojimą krenta žemiau leistinų ribų, tai betono klojimo laikas turi būti atitinkamai sutrumpintas.

Betonas klojimo metu turi būti gerai sutankintas mechaniniais vibratoriais. Rangovas turi laikyti betono sutankinimą pagrindinės svarbos operacija, kuri užtikrina maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes.

8.5 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų.

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti naudojamos membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių paviršių apdorojimui.

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60 °C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame pjūvyje per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20 °C. Betonuojant šaltame ore, turi būti imamasi priemonių prieš nesukietėjusio betono užšalimą.

8.6 Betonavimo darbų vykdymas žiemos metu

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5^{o} c ir minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0^{o} c. Darbai gali būti vykdomi suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi. Betonuojant pamatus žiemą, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, pamatai turi būti uždengiami apšiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neužšaltų. Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15^{o}c, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10^{o}c, o kai oro temperatūra žemesnė nei -15^{o}c, betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15^{o}c (šaltas betonas gali būti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. Kai oro temperatūra žemiau -10^{o} c, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros skersmuo yra daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. Jie neturi mažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pašildymas). Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens nepralaidumas. Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai.

8.7 Betonavimo darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +25o C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25^{o} c ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti naudojami greitai kietėjantys techninės priežiūros inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė.

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po klojimo pabaigos. Šviežiai sukloto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono suklojimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70% projektinio stiprumo. Šviežiai suklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. Tam, kad būtų pagreitintas betono kietėjimas išnaudojant saulės radiaciją, reikia uždengti betoną permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: - betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); - vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; - betono stiprumą, nepralaidomą vandeniui, atsparumą šalčiui.

8.8 Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima.
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15^{o}C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3^{o} C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. Klojinių nuėmimui rangovas turi gauti techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų.

9. Statybos užbaigimas

10.1 Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai perengti

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiurai.

10.2 Statybos darbų tvarka ir dokumentai

Statybos darbų priėmimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

SUVESTINIS DARBŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	susisiekimo komunikacijų sprendimai	Statinio projekto pavadinimas: „Šventosios pakrantės, abiejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“			
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		Projekto dalis: Statinio architektūrinė dalis	
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas			
	ARCH	Simona Gaigalaitė		Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas: Suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis	Laida: 0
	ARCH	Gabrielė Grigaitė			
	ARCH	Mantas Meštaras			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: P2409-XX-TDP-SA_SDKŽ	Lapas: 1 / Lapų: 3

„Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“.				
I ETAPAS (dešiniojo upės kranto pakrantės sutvarkymas (Paupio g. pusėje) nuo esamo tako iki pėsčiųjų tilto)				
Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Mato vnt.**	**Kiekis**	**Papildomi duomenys**
1	*MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI*			
1.1	Suolas be atlošo (montuojamas varžtais prie dangos)	vnt.	6	TS skyrius 6
1.2	Suolas su atlošu (montuojamas varžtais prie dangos)	vnt.	12	TS skyrius 6
1.3	Suolas su atlošu (montuojamas su pamatu)	vnt.	5	TS skyrius 6
1.4	Pikniko stalas	vnt.	2	TS skyrius 6
1.5	Šiukšliadėžė	vnt.	4	TS skyrius 6
1.6	Pakeliamas užtvaras	vnt.	1	TS skyrius 6
1.7	Kryprodė	vnt.	2	TS skyrius 6
2	*MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ PAMATAI*			
2.1	Betonas	m^3	2,90	TS skyrius 6

II ETAPAS (kairiojo upės kranto pakrantės sutvarkymas (Gruodžio 17-osios g. pusėje) nuo pėsčiųjų tilto iki Vilniaus g. tilto)				
Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Mato vnt.**	**Kiekis**	**Papildomi duomenys**
1	*MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI*			
1.1	Suolas be atlošo (montuojamas su pamatu)	vnt.	9	TS skyrius 6
1.2	Suolas su atlošu (montuojamas varžtais prie dangos)	vnt.	1	TS skyrius 6
1.3	Suolas su atlošu (montuojamas su pamatu)	vnt.	4	TS skyrius 6
1.4	Gultas	vnt.	16	TS skyrius 6
1.5	Pikniko stalas	vnt.	11	TS skyrius 6
1.6	Šiukšliadėžė	vnt.	6	TS skyrius 6
1.7	Dviračių stovas	vnt.	6	TS skyrius 6
1.8	Sūpynės	vnt.	2	TS skyrius 6
1.9	Miško sūpynės	vnt.	2	TS skyrius 6
1.10	Kartinės miško sūpynės	vnt.	3	TS skyrius 6
1.11	Virvinės miško sūpynės	vnt.	2	TS skyrius 6
1.12	Persirengimo kabina	vnt.	3	TS skyrius 6
1.13	Kryprodė	vnt.	1	TS skyrius 6
1.14	Ratų ribotuvas	vnt.	12	TS skyrius 6
1.15	Lieptai	vnt.	2	TS skyrius 6
2	*MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ PAMATAI*			
2.1	Betonas	m^3	24,74	TS skyrius 6

III ETAPAS (jungtis nuo pėsčiųjų tilto iki Sveikatos parko)				
Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Mato vnt.**	**Kiekis**	**Papildomi duomenys**
1	*MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI*			
1.1	Suolas su atlošu (montuojamas su pamatu)	vnt.	4	TS skyrius 6
1.2	Šiukšliadėžė	vnt.	1	TS skyrius 6

1.3	Apsauginis stulpelis	vnt.	1	TS skyrius 6
1.4	Kryprodė	vnt.	3	TS skyrius 6
2	*MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ PAMATAI*			
2.1	Betonas	m³	0,91	TS skyrius 6

IŠTRAUKA IŠ ŽEMĖLAPIO M 1:10 000



IŠTRAUKA IŠ ŽEMĖLAPIO M 1:20 000



PROJEKTUOJAMOS VIETOS RIBOS

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	susisiekimo komunikacijų sprendimai		KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba		
13931	SPV	M. Gaigalas	PROJEKTO DALIS: Statinio architektūrinė dalis		
23861	SPDV	M. Gaigalas			
	ARCH	S. Gaigalaitė			
	ARCH	G. Grigaitė	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Situacijos schema		Laida: 0
	ARCH	M. Meštaras			
LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-01	Lapas: 1	Lapų: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ĮSPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮĖJIMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PUŠVIO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (tiltų) statyba

13931	SPV	M. Gaigalas	PROJEKTO DALIS: Statinio architektūrinė dalis
23861	SPDV	M. Gaigalas	
	ARCH	S. Gaigalaitė	
	ARCH	M. Meštaras	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Sklypo planas M 1:250 — Laida: 0
	ARCH	G. Grigaitė	

STATYTOJAS IR JAM(A) UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-02

LT		Lapas	1
		Lapų	16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
817000110223
817000110190
817000110075
817000110189
817000110184
817000110019
Laiptai Nr.3
Laiptai Nr.4
Laiptai Nr.5
1.50
3.00
R20.00
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DARBŲ RIBA
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)
1 ETAPAS
2 ETAPAS
3 ETAPAS
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
KERTAMI MEDŽIAI
ĮŽUMŲ VIETOS
PJŪVIO VIETA
SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
GULTAS
PIKNIKO STALAS
ŠIUKŠLIADĖŽĖ
DVIRAČIŲ STOVAS
KRYPRODĖ
APŠVIETIMO STULPELIS
PAKELIAMAS UŽTVARAS
RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
SŪPYNĖS
MIŠKO SŪPYNĖS
KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
ŠULINIO UŽDENGIMAS
PERSIRENGIMO KABINA
LIEPTŲ RIBOS
ŽN AUTOMOBILIO VIETA
ISPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
DOKUMENTO PAVADINIMAS
Sklypo planas M 1:250
Laida
0
DOKUMENTO ŽYMUO
P2409-XX-TDP-SA_B-02
Lapas
2
Lapų
16



LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮĖJIMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PUŠYNO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APŠVIETIMO STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ISPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VIEJOS PLOTAI	
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Sklypo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-02	3	16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
817000110194
817000110260
817000110193
817000100009
817000100025
817000100146
3.00
1.50
R0.50
R1.00
2.00
Lapiai Nr.5
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DARBŲ RIBA
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)
1 ETAPAS
2 ETAPAS
3 ETAPAS
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BĖSIMAS SERVITUTAS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
KERTAMI MEDŽIAI
ĮĖJIMŲ VIETOS
PJŪVIO VIETA
SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
GULTAS
PIKNIKO STALAS
ŠIUKŠLIADĖŽĖ
DVIRAČIŲ STOVAS
KRYPRODĖ
APŠALUGINIS STULPELIS
PAKELIAMAS UŽTVARAS
RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
SŪPYNĖS
MIŠKO SŪPYNĖS
KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
ŠULINIO UŽDENGIMAS
PERSIRENGIMO KABINA
LIEPTŲ RIBOS
ŽN AUTOMOBILIO VIETA
ISPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
DOKUMENTO PAVADINIMAS
Sklypo planas M 1:250
Laida
0
DOKUMENTO ŽYMUO
P2409-XX-TDP-SA_B-02
Lapas
4
Lapų
16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8170001100025
8170001100009
8170001102460
7.67
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.50
1.50
1.50
R0.50
R0.50
R0.50
5.00
5.00
5.00

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



8170001001 46

8170001001 41

8170001001 00

8170001001 00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Lauptakis Nr.7


10.00

4.12

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮĖJIMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PJŪVIO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APŠALIGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ISPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BĖGIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	


DOKUMENTO PAVADINIMAS	Sklypo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-02	Lapas 6 / Lapų 16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮĖJIMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PUŠYNO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APŠALIGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ISPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Sklypo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-02	7	16




LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮĖJIMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PUŠYNO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APŠALIGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ISPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BĖGIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Sklypo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-02	Lapas 8 / Lapų 16




LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮŽUMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PJŪVIO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APŠALIGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ISPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Sklypo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-02	9	16


81700N210044
51.00
1.50
1.50
M 7
5.00
40.00
40.00
40

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮĖJIMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PUŠYNO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APŠALIGNIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ĮSPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Sklypo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-02	Lapas 11 / Lapų 16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮĖJIMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PUŠYNO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APŠVIETIMO STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TUREKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ĮSPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BĖGIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Sklypo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-02	Lapas 12 / Lapų 16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮŽUMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PUŠYNO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APŠALIGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TUREKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ISPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BĖSIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Sklypo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-02	Lapas 13 / Lapų 16




LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮĖJIMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PUŠYNO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APŠVIETIMO STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ISPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Sklypo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-02	Lapas 14 / Lapų 16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮĖJIMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PUŠYNO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APŠALIGNIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ĮSPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BĖGIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Sklypo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-02	15	16




LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	ĮĖJIMŲ VIETOS
2 ETAPAS	PUŠYNO VIETA
3 ETAPAS	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	GULTAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	ŠIULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	ISPĖJAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS	VEDAMASIS ŽN PAVIRŠIUS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	


DOKUMENTO PAVADINIMAS	Sklypo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-02	Lapas 16 / Lapų 16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAŽONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS


0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.		KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (tiltų) statyba	
13931	SPV	M. Gaigalas	PROJEKTO DALIS: Statinio architektūrinė dalis
23861	SPDV	M. Gaigalas	
	ARCH	S. Gaigalaitė	
	ARCH	M. Meštaras	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Aukščių planas M 1:250 — Laida: 0
	ARCH	G. Grigaitė	
LT	STATYTOJAS IR JAM ATSTOVAUJAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-03 — Lapas: 1 — Lapų: 16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAŽONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Aukščių planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-03	Lapas 2 / Lapų 16




LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	3	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	4	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAŽONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSISKIRTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	5	16


LAIPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
817000100146
817000100141
817000100097
817000100100
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DARBŲ RIBA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)
DANGŲ SUSISKIRTIMO RIBA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
1 ETAPAS
2 ETAPAS
3 ETAPAS
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
122.8
VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS
DOKUMENTO PAVADINIMAS
Aukščių planas M 1:250
Laida
0
DOKUMENTO ŽYMUO
P2409-XX-TDP-SA_B-03
Lapas
6
Lapų
16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

LAIPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA


DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	7	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

LAIPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	8	16




LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSISKIRTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	9	16


8170/0210044
8170/0210044
8170/0210044

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAŽONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

817000200007

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	11	16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSKIRSTYMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	12	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

LAIPTŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

817000200011

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	13	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

LAIPTŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	14	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAŽONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSKIRSTYMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

8170002001182

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	15	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	1 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	2 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	122.8 VERTIKALINĖS HORIZONTALĖS

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA


DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	16	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
SKLYPŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
2 ETAPAS	NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
3 ETAPAS	KERTAMI MEDŽIAI
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS


0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.			KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (tiltų) statyba
13931	SPV	M. Gaigalas	PROJEKTO DALIS: Statinio architektūrinė dalis
23861	SPDV	M. Gaigalas	
	ARCH	S. Gaigalaitė	
	ARCH	M. Meštaras	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250 — Laida: 0
	ARCH	G. Grigaitė	
LT	STATYTOJAS IR JAM ATSTOVAUJAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-04 — Lapas: 1 — Lapų: 16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
SKLYPŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
2 ETAPAS	NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
3 ETAPAS	KERTAMI MEDŽIAI
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMI TUŠĖKLAI	VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIŲ DANGA	VANDENS TIEKĖJIMO KRYPTIS


DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-04	2	16



DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Aukščių planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-03	3	16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
817000110194
817
817000100009
817000100025
817000100146
Proj. atrama Nr.45
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124380.41
Y=549646.00
Proj. atrama Nr.46
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124389.23
Y=549665.43
Proj. atrama Nr.47
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124395.41
Y=549685.98
Proj. atrama Nr.48
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
Proj. atrama Nr.50
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124433.57
Y=549696.07
Proj. atrama Nr.49
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124414.23
Y=549705.00
X=6124407.14
Y=549705.53
X=6124406.40
Y=549704.05
Proj. komutacinė dėžutė IP66
Anl atramos
X=6124411.80
Y=549716.17
Proj. atrama Nr.53
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124405.07
Y=549731.33
Proj. atrama Nr.54
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124409.49
Y=549752.21
Proj. atrama Nr.55
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124414.06
Y=549773.05
Proj. atrama Nr.56
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124419.32
Y=549793.74
Proj. atrama Nr.57
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124425.48
Y=549814.17
Proj. atrama Nr.1
h-6,00 m.
vaizdo kameroms
VK-1
VK-2
R0.50
R1.00
R1.00
2.00
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8170001100025
8170001100009
Proj. atrama Nr.55 h-3,00 m. su LED 1x17W šviestuvu
X=6124414.05 Y=5497373.05
Proj. atrama Nr.54 h-3,00 m. su LED 1x17W šviestuvu
X=6124409.49 Y=5497321.21
X=6124417.80 Y=5497316.17
Proj. atrama Nr.53 h-3,00 m. su LED 1x17W šviestuvu
X=6124405.07 Y=5497313.33
Proj. komunicacinė dėžutė IP66 Ant atramos
Proj. atrama Nr.52 h-3,00 m. su LED 1x17W šviestuvu
X=6124410.46 Y=5496996.62
Proj. atrama Nr.51 h-3,00 m. su LED 1x17W šviestuvu
X=6124452.90 Y=5496871.43
Proj. atrama Nr.50 h-3,00 m. su LED 1x17W šviestuvu
X=6124433.53 Y=5496896.07
Proj. atrama Nr.49 h-3,00 m. su LED 1x17W šviestuvu
X=6124414.23 Y=5497105.00
X=6124407.14 Y=5497105.53
X=6124406.40 Y=5497104.05
8170001100017
Proj. atrama Nr.47 h-3,00 m. su LED 1x17W šviestuvu
X=6124395.11 Y=5496859.98
Proj. atrama Nr.48 h-3,00 m. su LED 1x17W šviestuvu
Proj. atrama Nr.1 h-6,00 m. vaizdo kameromis
Proj. atrama Nr.2 h-6,00 m. vaizdo kameromis
Proj. atrama Nr.3 h-6,00 m. vaizdo kameromis
Proj. atrama Nr.4 h-6,00 m. vaizdo kameromis
Proj. atrama Nr.5 h-6,00 m. vaizdo kameromis
Proj. atrama



LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Proj. atrama Nr.56
h-3.00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124419.32
Y=5497193.74
Proj. atrama Nr.57
h-3.00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124425.48
Y=5498714.17
Proj. atrama Nr.58
h-3.00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124431.57
Y=5498834.62
Proj. atrama Nr.59
h-3.00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124439.73
Y=5498954.34
Proj. atrama Nr.60
h-3.00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124446.04
Y=5498855.50
Proj. atrama Nr.61
h-3.00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124448.36
Y=5498856.37
X=6124445.55
Y=5498853.65
Proj. atrama Nr.62
h-3.00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124495.98
Y=5498868.40
X=6124494.93
Y=5498865.97
Proj. atrama Nr.63
h-3.00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124504.93
Y=5498871.75
Proj. atrama Nr.64
h-3.00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124517.04
Y=5498905.37
Proj. atrama Nr.65
h-3.00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124538.20
Y=5498907.17
X=6124558.71
Y=5498901.66
Pasijungimas nuo esamo
GAS001 skydo
X=6124490.00
Y=5498868.63
X=6124486.34
Y=5498861.94
X=6124477.79
Y=5498860.50
X=6124444.67
Y=5498853.61
X=6124442.55
Y=5498856.98
817000100146
817000100097
J00100100
1
3.00
10.00
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DARBŲ RIBA
SKLYPŲ RIBOS
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)
1 ETAPAS
2 ETAPAS
3 ETAPAS
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
KERTAMI MEDŽIAI
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
NUOTĖKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
E2
PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
VANDENS TIEKĖJIMO KRYPTIS
DOKUMENTO PAVADINIMAS
Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250
Laida
0
DOKUMENTO ŽYMUO
P2409-XX-TDP-SA_B-04
Lapas
6
Lapų
16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
SKLYPIŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
2 ETAPAS	NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
3 ETAPAS	KERTAMI MEDŽIAI
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIŲŲ DANGA	VANDENS TIEKĖJIMO KRYPTIS


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-04	7	16


Proj. atrama Nr.132
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124161.87
Y=5496616.24
Proj. atrama Nr.133
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124174.00
Y=5496633.63
Proj. atrama Nr.134
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124179.94
Y=5496654.08
Proj. atrama Nr.135
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124190.02
Y=5496672.49
Proj. atrama Nr.136
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124196.91
Y=5496693.09
Proj. atrama Nr.137
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124208.83
Y=5497107.78
Proj. atrama Nr.138
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124215.00
Y=5497131.46
asf
R1.00
1.50
0.80
3.00
0.15
PE 40 PN10
PE 40 PN
PE 40 PN10
PE 40 PN10
PE 40 PN10


Proj. atrama Nr.128
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124169.77
Y=5495533.91
Proj. atrama Nr.129
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124159.03
Y=5495552.80
Proj. atrama Nr.130
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124155.25
Y=5495573.67
Proj. atrama Nr.131
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124155.69
Y=5495595.35
Proj. atrama Nr.132
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124161.87
Y=5495616.24
Proj. atrama Nr.133
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124174.00
Y=5495633.63
Proj. atrama Nr.134
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124179.94
Y=5495654.08
Proj. atrama Nr.135
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124190.02
Y=5495672.49
Proj. atrama Nr.136
h-3,00 m.
su LED 1x17W šviestuvu
X=6124196.91
Y=5495693.09
817000210044
LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DARBŲ RIBA
SKLYPŲ RIBOS
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)
1 ETAPAS
2 ETAPAS
3 ETAPAS
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
PROJEKTUOJAMI TUREKLAI
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
KERTAMI MEDŽIAI
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
VANDENS TIEKĖJIMO KRYPTIS
DOKUMENTO PAVADINIMAS
Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250
Laida
0
DOKUMENTO ŽYMUO
P2409-XX-TDP-SA_B-04
Lapas
9
Lapų
16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
SKLYPŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
2 ETAPAS	NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
3 ETAPAS	KERTAMI MEDŽIAI
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMI TUREKLAI	VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIŲŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-04	10	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
SKLYPŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
2 ETAPAS	NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
3 ETAPAS	KERTAMI MEDŽIAI
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIŲŲ DANGA	VANDENS TIEKĖJIMO KRYPTIS


DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-04	11	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
SKLYPIŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
2 ETAPAS	NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
3 ETAPAS	KERTAMI MEDŽIAI
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMI TUŠĖKLAI	VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIŲŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS


DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-04	12	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
SKLYPŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
2 ETAPAS	NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
3 ETAPAS	KERTAMI MEDŽIAI
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMI TUŠĖKLAI	VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIŲŲ DANGA	VANDENS TIEKĖJIMO KRYPTIS


DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-04	13	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
SKLYPIŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
2 ETAPAS	NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
3 ETAPAS	KERTAMI MEDŽIAI
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIŲŲ DANGA	VANDENS TIEKĖJIMO KRYPTIS


DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-04	14	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
SKLYPIŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
2 ETAPAS	NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
3 ETAPAS	KERTAMI MEDŽIAI
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲJ ATSIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-04	15	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
SKLYPŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
2 ETAPAS	NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
3 ETAPAS	KERTAMI MEDŽIAI
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	GYVENTOJŲ NAUDOJAMAS PRAVAŽIAVIMAS/ BŪSIMAS SERVITUTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	NUOTĖKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	ŠILUMOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS H-3M.
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMERŲ ATRAMOS H-6M.
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	PROJEKTUOJAMOS VALDOMOS VAIZDO KAMEROS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	VANDENS TIEKĖJIMO KRYPTIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-04	16	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TAMKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.			KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (tiltų) statyba		
13931	SPV	M. Gaigalas	PROJEKTO DALIS: Statinio architektūrinė dalis		
23861	SPDV	M. Gaigalas			
	ARCH	S. Gaigalaitė			
	ARCH	M. Meštaras	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Dangų planas M 1:250	Laida	0
	ARCH	G. Grigaitė			
LT	STATYTOJAS IR JAM ATSTOVAUJANTIS ASMUO: Ukmergės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-05	Lapas	Lapų
				1	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSISKIRTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

817000110223
817000110075
817000110190
817000110189
817000110184
817000110019
PE 6905
(92.24)(6905)
(92.24)(6905)
3.00
1.50
R20.00

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	2	16



LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	3	16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
817000110194
817000110260
817000110193
817000100009
817000100025
817000100146
3.00
1.50
R0.50
R1.00
2.00
1.65
2.50
1.50
1.50
2.00
1.50
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DARBŲ RIBA
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
1 ETAPAS
2 ETAPAS
3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
DOKUMENTO PAVADINIMAS
Dangų planas M 1:250
Laida
0
DOKUMENTO ŽYMUO
P2409-XX-TDP-SA_B-05
Lapas
4
Lapų
16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8170001100025
8170001100009
8170001102160
3.00
7.67
3.00
1.50
3.00
R0.50
1.50
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DARBŲ RIBA
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
1 ETAPAS
2 ETAPAS
3 ETAPAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
DOKUMENTO PAVADINIMAS
Dangų planas M 1:250
Laida
0
DOKUMENTO ŽYMUO
P2409-XX-TDP-SA_B-05
Lapas
5
Lapų
16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	


DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	6	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	7	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	8	16




LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	9	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	10	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

817000200007

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	11	16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	12	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	13	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	14	16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSISKIRTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	15	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
2 ETAPAS	LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS 1:2
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA


DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-05	16	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.			KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (tiekų) statyba	
13931	SPV	M. Gaigalas	PROJEKTO DALIS: Statinio architektūrinė dalis	
23861	SPDV	M. Gaigalas		
	ARCH	S. Gaigalaitė		
	ARCH	M. Meštaras	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Naikinamos dendrofloloros planas M 1:250	Laida 0
	ARCH	G. Grigaitė		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-06	Lapas 1 / Lapų 16



DOKUMENTO PAVADINIMAS: Dangų planas M 1:250	Laida: 0
DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-06	Lapas: 2 / Lapų: 16




LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	3	16




DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	4	16



DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	5	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

8170001001 46
8170001001 41
8170001000 97
8170001001 00

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	6	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA


DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	7	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	8	16




LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	9	16




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	10	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

817000200007

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	11	16


LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	12	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	13	16

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	14	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	15	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


DARBŲ RIBA	3 ETAPAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	KERTAMI MEDŽIAI
1 ETAPAS	KERTAMI KRŪMAI
2 ETAPAS	KERTAMI KRŪMYNAI

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Dangų planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-06	16	16




Pjūvis A-A M 1:100



Pjūvis B-B M 1:100



Pjūvis C-C M 1:100




Pjūvis D-D M 1:100


0	2024	Statybos leidimui ir konkursui	
Laida	Data	Laidos statuso keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.		KOMPLEKSINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Statinio (statinių), eksploatuojamo ūkinės veiklos objekto, taip išimtinai ir tik ir jeigu šių ūkinės veiklos objektų projektus ir naują inžinerinių tinklų (kelių) tiesimą	
13931	SPV	M. Gargalas	PROJEKTO DALIS: Statinio architektūrinė dalis
23951	SPDV	M. Gargalas	
	ARCH	S. Gargalaitė	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Architektūrinis pjūviai M 1:100 — Laida 0
	ARCH	M. Meilutaras	
LT	STATYBOS ŠR UŽSAK. (ŽYMUO): Ukmergės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-07 — Lapai 1 — Lapų 1




Tipinis betoninių trinkelių dangos tako pjūvis
M 1:100



Tipinis pravažiuojamų trinkelių dangos tako pjūvis
M 1:100



Tipinis pakelto metalinių grotelių dangos tako pjūvis
M 1:100



Tipinis pakelto medžio kompozito dangos tako pjūvis
M 1:100




Tipinis granito atsijų dangos tako pjūvis su vienu pakeltu bortu
M 1:100




Tipinis granito atsijų dangos tako pjūvis su dviem pakeltais bortais
M 1:100


0	2024	Statybos leidimui ir konkursui			
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.		tvaraus komunikacijų sprendimai	KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba		
13931	SPV	M. Gaigalas			
23861	SPDV	M. Gaigalas	PROJEKTO DALIS: Statinio architektūrinė dalis		
	ARCH	S. Gaigalaitė			
	ARCH	M. Meštaras	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Architektūriniai takų pjūviai M 1:100		Laida 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-08	Lapas 1	Lapų 1




Išklotinė A-A
M 1:50
1 etapas




Išklotinė C-C
M 1:50
1 etapas




Išklotinė E-E
M 1:50
1 etapas




Išklotinė G-G
M 1:50
1 etapas




Išklotinė B-B
M 1:50
1 etapas



Išklotinė D-D
M 1:50
1 etapas



Išklotinė F-F
M 1:50
1 etapas




Išklotinė H-H
M 1:50
1 etapas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1 IŠKLOTINĖS VIETA	TURĖKLO PORANKIS
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	TURĖKLO STATRAMSTIS
GRETIMŲ TAKŲ RIBA	TURĖKLO TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ
LAIPTŲ DANGA	120.0 AUKŠČIŲ ALTITUDĖS

TURĖKLŲ PLANINĖS PADĖTIES SCHEMA




Laiptai Nr. 1 | Laiptai Nr. 2 | Laiptai Nr. 3 | Laiptai Nr. 4




Laiptai Nr. 5 | Laiptai Nr. 6 | Laiptai Nr. 7


0	2024	Statybos leidimui ir konkursui	
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.			KOMPLEKSINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Šventosios pakrantės, atbajorse upės puvėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba
13931	SPV	M. Gaigalas	PROJEKTO DALIS: Statinio architektūrinė dalis
23861	SPDV	M. Gaigalas	
	ARCH	S. Gaigalaitė	
	ARCH	M. Meltaras	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Turėklų išklotinės M 1:50 — Laida 0
ETATUOTOJAS IR JAME UŽIMAMA PAREIGOS: LT — Ukmergės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-09 — Lapas 01 — Lapų 03




Išklotinė I-I
M 1:50



Išklotinė J-J
M 1:50



Išklotinė Y-Y
M 1:50
1 etapas




Išklotinė K-K
M 1:50
1 etapas


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1	IŠKLOTINĖS VIETA		TURĖKLO PORANKIS
	DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA		TURĖKLO STATRAMSTIS
	GRETIMŲ TAKŲ RIBA		TURĖKLO TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ
	LAIPTŲ DANGA	120.0	AUKŠČIŲ ALTITUDĖS


TURĖKLŲ PLANINĖS PADĖTIES SCHEMA




Laiptai
Nr. 1




Laiptai
Nr. 2




Laiptai
Nr. 3




Laiptai
Nr. 4



Laiptai
Nr. 5




Laiptai
Nr. 6



Laiptai
Nr. 7

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Turėklų išklotinės M 1:50		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-09	02	03




Išklotinė L-L
M 1:50
3 etapas

Išklotinė M-M
M 1:50
3 etapas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1	IŠKLOTINĖS VIETA		TURĖKLO PORANKIS
	DANGOS SUSIKIRTIMO RIBA		TURĖKLO STATRAMSTIS
	GRETIMŲ TAKŲ RIBA		TURĖKLO TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ
	LAIPTŲ DANGA	120.0	ALKŠČIŲ ALTITUDĖS


TURĖKLŲ PLANINĖS PADĖTIES SCHEMA




Laiptai Nr. 1 | Laiptai Nr. 2 | Laiptai Nr. 3 | Laiptai Nr. 4

Laiptai Nr. 5 | Laiptai Nr. 6 | Laiptai Nr. 7


DOKUMENTO PAVADINIMAS	Turėklų išklotinės M 1:50	Lapas 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-09	Lapai 03 / 03




Išklotinė A-A
M 1:50
1 etapas




Išklotinė C-C
M 1:50
1 etapas




Išklotinė E-E
M 1:50
1 etapas




Išklotinė B-B
M 1:50
1 etapas




Išklotinė D-D
M 1:50
1 etapas



Išklotinė F-F
M 1:50
1 etapas



Išklotinė G-G
M 1:50
1 etapas




Išklotinė H-H
M 1:50
1 etapas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1 IŠKLOTINĖS VIETA	TURĖKLO PORANKIS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	TURĖKLO STATRAMSTIS
GRETIMŲ TAKŲ RIBA	TURĖKLO TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ
LAIPTŲ DANGA	120.0 AUKŠČIŲ ALTITUDĖS

TURĖKLŲ PLANINĖS PADĖTIES SCHEMA



Laiptai Nr. 1 | Laiptai Nr. 2 | Laiptai Nr. 3 | Laiptai Nr. 4



Laiptai Nr. 5 | Laiptai Nr. 6 | Laiptai Nr. 7

0	2024	Statybos leidimui ir konkursui	
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)	

Kval. patv. dok. Nr.

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
Šventosios pakrantės, atkarpos uosto pusėje, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje suformuotos projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) sklypai

13931	SPV	M. Gaigalas	
23861	SPDV	M. Gaigalas	
	ARCH	S. Gaigalaitė	
	ARCH	M. Mettaras	

PROJEKTO DALIS
Statinio architektūrinė dalis

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Turėklų išklotinės M 1:50


Laida 0

STATYTOJAS IR JAMAS UŽSAKOVAS
Ukmergės rajono savivaldybės administracija


DOKUMENTO ŽYMUO
P2409-XX-TDP-SA_B-09

Lapas 01 | Lapų 03


LT




Turėklų segmentas iš priekio




Turėklų segmentas lygioje aikštelėje



Turėklų segmentas laiptų pradžioje



Turėklų segmentas laiptuose



Turėklų segmentas laiptų pabaigoje

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

TURĖKLO PORANKIS	LAIPTŲ DANGA
TURĖKLO STATRAMSTIS	TURĖKLO TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ

*Pastaba - turėklai montuojami prie šoninių laikančių konstrukcijų.
Laiptuose ir aikštelėse 120cm aukčio turėklai;
Ties pandusais ir atsiskyrimais tarp gatvės šaligatvių ir laiptinių - 120cm aukčio.
*Pastaba - turėklai montuojami prie konstrukcijos 90,6 cm intarpais. Prieš gamybą laiptus, ant kurių bus montuojami turėklai būtina pasimatuoti vietoje. Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Užsakovu. Turėklai turi būti patiekiami kaip gamyklinis gaminys. Visos metalinės turėklų dalys turi būti cinkuoto plieno.
Visi turėklų elementai turi būti patikimai įtvirtinti ir užtikrinti saugią eksploataciją. Visi turėklų elementai turi būti išdėstyti atstumais užtikrinančiais saugią eksploataciją. Jungtys turi būti lygios, visuose paviršiuose neturi būti aštrių kampų ir briaunų. Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kad būtų išvengta klaidų.

0	2024	Statybos leidimui ir konkursui			
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.		susisiekimo komunikacijų sprendimai	KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba		
13931	SPV	M. Gaigalas	PROJEKTO DALIS: Statinio architektūrinė dalis		
23861	SPDV	M. Gaigalas			
	ARCH	S. Gaigalaitė			
	ARCH	M. Meštaras	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Turėklų ir porankių detalės M 1:10		Laida
					0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-10	Lapas: 01	Lapų: XX

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DANGŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	SUOLAS BE ATLOŠŲ (MONTUOJAMAS VAIŽTAIS PRIE DANGOS)	APŠVIAUKNIS STULPELIS	PERSIREMDAMO KANINA
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-5 CM.)	PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	SUOLAS SU ATLOŠAIS (MONTUOJAMAS SU PAMATU)	PAKELIAMAS UŽTVARAS	LIEPTŲ RIBOS
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	PROJEKTUOJAMI TURELIAI	PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	SUOLAS BE ATLOŠŲ (MONTUOJAMAS VAIŽTAIS PRIE DANGOS)	RATŲ RIBOTUVAS	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
ESAMI SPYGLUOČIAI MEDŽIAI	PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	SUOLAS SU ATLOŠAIS (MONTUOJAMAS SU PAMATU)	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲJ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	LAIPTŲ LYPINIO KRYPTIS	GULTAS	SOLIPINĖS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	PINKINIO STALAS	MIŠKO SOLPINĖS	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA PAKLOTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI SPYGLUOČIAI MEDŽIAI	ŠIUKŠLIADĖŽĖ	KARTINĖS MIŠKO SOLPINĖS	ŽALIAVANDENIO (-H) KVARTALAI, IŠ PAUPIO G.
PROJEKTUOJAMAS PAKLOTAS METALINIS BORTAS	PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	DVIRAČIŲ STOVAS	VIRŠINĖS MIŠKO SOLPINĖS	SMERGIAVIDIS (-H) KVARTALAI,
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	PROJEKTUOJAMA TAIKMENTU ATSUKTA DANGA	KERTAMI MEDŽIAI	KRYPINDĖ	ŠVIESMO UŽDENGIMAS	

PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOMIS

UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.			KOMPLEKSINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Švietimos patvarinto, atsparaus uždo poolsiui, karp Vilniaus g. Vilio ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje suvienytumo projektas ir naujų mokymo, statinių, šialiuų statybos
13931	SPV	M. Gargalas		
23951	SPDV	M. Gargalas	PROJEKTO DALIS	Statino architektūrinė dalis
	ARCH	Š. Gargalaitė		
	ARCH	M. Meilianas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
	ARCH	G. Grigaitė	Kultūros paveldo schema	0
			DOKUMENTO TIPAS	Lapai / Lapų
LT	STATYTOJAS IR JAME UŽSAKOVAS	Ukmergės rajono savivaldybės administracija	P24009-XX-TDP-SA_B-11	1 / 1

Projektinis sprendimas nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (suosaikinio komunikacijoms) pažiamoj ir 41 kvartalą IS Pauplo g. bei skersgatvius (45 kvartalą. Projekto apimtys nėra sprendimą, kurie nakiniu vertingųjų savybių (suosiaikinio komunikacijų) dėmgio ar jie pažeistų. Prioritetai sprendimus prie vertingųjų savybių, (suosiaikinio komunikacijų), nėra padaromą jokia žala – sprendimai neužgožia vertingųjų savybių.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
- UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
- ĮVAŽIAVIMAS | 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
- SKERSGATVIS | 45 KVARTALĄ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- DARBŲ RIBA
- SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)
- ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
- PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
- PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
- PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
- PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA
- PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
- LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
- PROJEKTUOJAMOS SIENINĖS VEJOS PLOTAI

- NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
- KERTAMI MEDŽIAI
- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- GULTAS
- PIKNIKO STALAS
- ŠIUKŠLIADĖŽE
- DVIRAČIŲ STOVAS
- KRYPRODĖ
- APSAUGINIS STULPELIS
- PAKELIAMAS UŽTVARAS
- RATŲ RIBOTUVAS
- PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
- SŪPYNĖS
- MIŠKO SŪPYNĖS
- KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- ŠIUKLINĖ UŽDENGIMAS
- PERSIRENGIMO KABINA
- LIEPTŲ RIBOS
- ŽN AUTOMOBILIO VIETA

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Data	Laidos statusas keitimo pradžiai (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (tiltų) statyba

13931	SPV	M. Gaigalas	
23861	SPDV	M. Gaigalas	
	ARCH	S. Gaigalaitė	
	ARCH	M. Meštaras	
	ARCH	G. Grigaitė	


PROJEKTO DALIS: Statinio architektūrinė dalis

DOKUMENTO PAVADINIMAS: Kultūros paveldo planas M 1:250 — Laida: 0

STATYTOJAS IR JAM(-)S UŽSAKOVAS: LT — Ukmergės rajono savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-12 — Lapas: 1 — Lapų: 16

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangos ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.




817000110223
817000110075
817000110190
817000110189
817000110184
817000110019

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS	41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS	45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): (važiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatvio į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250		Laida
			0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-12	Lapas	Lapų
		2	16



Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto ajimtyje nėra sprendinių, kurie nakintų vertingųjų savybų (susisiekimo komunikacijų) dangai ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybų (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybų.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- DARBŲ RIBA
- SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)
- ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
- PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
- PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
- PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
- PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA
- PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
- LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
- PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
- KERTAMI MEDŽIAI

- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- GULTAS
- PIKNIKO STALAS
- ŠIUKŠLIADĖŽĖ
- DVIRAČIŲ STOVAS
- KRYPRODĖ
- APSAUGINIS STULPELIS
- PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
- RATŲ RIBOTUVAS
- PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
- SŪPYNĖS
- MIŠKO SŪPYNĖS
- KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- ŠIULINIO UŽDENGIMAS
- PERSIRENGIMO KABINA
- LIEPTŲ RIBOS
- ŽN AUTOMOBILIO VIETA
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
- UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
- VAŽIAVIMAS | 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
- SKERSGATVIS | 45 KVARTALĄ

DOKUMENTO PAVADINIMAS: Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida: 0
DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SA_B-12	Lapas: 3 / Lapų: 16



LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS	41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS	45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-12	4	16



LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠIUKLINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): (važiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatvio į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-12	5	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠUNŲ UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	ĮVAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-12	Lapas 6 / Lapų 16



LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida
		0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-12	Lapas / Lapų
		7 / 16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA






SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS	41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS	45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatvių į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-12	Lapas 8 / Lapų 16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲJ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS	41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS	45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): (važiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatvio į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-12	9	16



LAPU IŠDĖSTYMO SCHEMA



UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)

Projektiniais sprendiniais nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pritaikant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma įtaka žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-12	10	16

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybų (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pritaikant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS	41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS	45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-12	11	16



LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą.
Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neutralūs vertingųjų savybių.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
KERTAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-12	12	16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS	41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS	45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	


Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijomis) įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-12	Lapas 13 / Lapų 16

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TUREKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIŲ VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	IVAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto aprėpty nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neutrguoja vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-12	Lapas 14 / Lapų 16

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI ŠĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	IVAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neultžsba vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SA_B-12	15	16



LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)

Projektiniais sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pritaikant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- DARBŲ RIBA
- SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)
- ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
- PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
- PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
- PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
- PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA
- PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
- LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
- PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
- KERTAMI MEDŽIAI

- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- GULTAS
- PIKNIKO STALAS
- ŠIUKŠLIADĖŽĖ
- ŽVAIRĄČIŲ STOVAS
- KRYPRODĖ
- APSAUGINIS STULPELIS
- PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
- RATŲ RIBOTUVAS
- PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
- SŪPYNĖS
- MIŠKO SŪPYNĖS
- KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- ŠULINIO UŽDENGIMAS
- PERSIRENGIMO KABINA
- LIEPTŲ RIBOS
- ŽN AUTOMOBILIO VIETA
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
- UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
- VAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
- SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SA_B-12	Lapas 16 / Lapų 16