

PROJEKTO „BŪDVIEČIO MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SUTARTIS NR. 1

2016 m. RUGSĖJO mėn. 30 d.
Paliūnų k.

11
3

Mes, Būdviečio melioracijos sistemų naudotojų asociacija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 304090350, atstovaujama vadovo Roberto Skirkevičiaus, veikiančios pagal Užsakovo įstatus, ir UAB „Leimesta“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 165100412, atstovaujama direktoriaus Rimanto Želionio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme šią projekto „Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ (toliau – Projektas) rekonstrukcijos darbų (toliau – Darbai) sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarėme dėl žemiau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1. Sutarties objektas - Projekto Darbai bei jų rezultatų perdavimas Užsakovui. Rangovas turi atlikti Darbus pagal parengtą techninį darbo projektą.
2. Sutarties dalykas – šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka Rangovas savo medžiagomis, jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Darbus bei perduoti jų rezultataus Užsakovui.
3. Darbų atlikimo vieta – Lazdijų rajonas, Būdviečio kadastrinė vietovė.
4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, šios Sutarties nuostatomis, statybos ir melioracijos techniniais reglamentais, kitais galiojančiais teisės aktais.
5. Rangovas atlieka Darbus savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis. Įrangos sugadinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika atliekant Darbus tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.
6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai bei tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš Sutarties Šalių.

II. SUTARTIES VERTĖ

7. Bendra Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso būdu yra **348690,86 Eur** (trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt eurų, aštuoniasdešimt šeši centai) su PVM.
8. Į bendrą Sutarties kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 60516,60 Eur.
9. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM mokesčiui, Sutarties kaina negali būti keičiama.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

10. Darbų atlikimo terminas - ne vėliau kaip **iki 2017 m. gruodžio 30 d.**
11. Užsakovui sutikus, šis terminas galės būti tęsiamas 1 kartą iki 4 mėnesių laikotarpiui.
12. Darbus Rangovas gali skaidyti į smulkesnius etapus, kurių apimtys ir terminai turi būti suderinti su Užsakovu.



IV. ATSISKAITYMO TVARKA

13. Rangovui atlikus Darbus ar jų dalį ir pateikus, o Užsakovui priėmus, PVM sąskaitas-faktūras ir priėmimo-perdavimo aktus, Užsakovas per 30 kalendorinių dienų sumoka ne mažiau kaip 20 proc. nuo priimtų PVM sąskaitų-faktūrų vertės su PVM. Likusi suma (jei ji nebuvo sumokėta 100 proc.) sumokama per 5 darbo dienas, gavus paramos lėšas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pagal pateiktą atitinkamą Projekto mokėjimo prašymą, į kurį buvo įtraukta atitinkama PVM sąskaita-faktūra, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros priėmimo dienos.

14. Mokėjimai vykdomi bankiniais pavedimais, į Rangovo atitinkamoje PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

15. Užsakovas papildomai neapmokės už medžiagas, paslaugas ar darbus (laikydamas, kad jų kaina įeina į kitus pasiūlyme nurodytus įkainius), kurie nėra nurodyti Sutartyje, bet be kurių Sutarties Darbų nebus galima pripažinti tinkamais naudoti.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

16. Užsakovas turi teisę:

16.1. tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį ir kokybę;

16.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal techninį darbo projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio darbo projekto, vėluoja atlikti Darbus, nesilaiko normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų ir prisiimtų pagal Sutartį įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

16.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami prisiimti pagal Sutartį įsipareigojimai.

17. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Darbus, sumokėti Rangovui Sutartyje numatytais kainomis, tvarka ir sąlygomis;

17.2. sudaryti sąlygas Rangovui atlikti Darbus pagal šią Sutartį, perduoti Rangovui statybvietai Darbams pagal šią Sutartį atlikti.

VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Rangovas turi teisę:

18.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

19. Rangovas įsipareigoja:

19.1. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis techninio darbo projekto, STR, MTR normų, standartų ir taisyklių;

19.2. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

19.3. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, užtikrinti tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietaje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

19.4. Darbų atlikimo metu pabloginęs inžinerinių komunikacijų (melioracijos įrenginių, elektros linijų ir kt.), kelių dangų stovų ir pan., savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;

19.5. ne vėliau kaip per 10 dienų raštu pranešti apie visų Sutarties Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

19.6. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo vadovu;

19.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;



- 19.8. samdyti ar keisti subrangovus ir jiems perduoti Darbus arba jų dalį tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą;
- 19.9. keisti nurodytus Darbų vadovus tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą;
- 19.10. prisiimti riziką sudarytai Sutarčiai, kai vykdant Darbus faktiniai kiekiai neatitinka su suprojektuotais Darbų kiekiais;
- 19.11. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų naudojamos medžiagos, nurodytos techniniame darbo projekte ir atitiktų jame nurodytus reikalavimus. Medžiagų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui;
- 19.12. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis rekonstruojamo ploto ribomis, griovių rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų hidrotechninių statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (5 vnt.).

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

20. Dėl savo kaltės vėluodamas atlikti Darbus, Rangovas moka Užsakovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo laiku neatliktų Darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.
21. Užsakovas laiku nesumokėjęs Rangovui už tinkamai atliktus Darbus, moka Rangovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

VIII. DARBŲ PRIĖMIMAS

22. Darbai priimami pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.
23. Dėl esminių trūkumų Darbų priėmimas gali būti atidėtas iki trūkumų pašalinimo. Kaltoji pusė atlygina dėl to patirtus nuostolius.

IX. GARANTIJOS

24. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo kompanijos laidavimo raštą (pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu)). Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 15000,00 Eur.
25. Sutarties įvykdymo garantija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo ir turi galioti ne trumpiau kaip iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Tęsiant Darbų atlikimo terminą, tokiam pat laikotarpiui turi būti tęsiama ir Sutarties įvykdymo garantija.
26. Sutarties įvykdymo garantija, Rangovui paprašius, grąžinama pasibaigus jos galiojimo laikui arba nutraukus Sutartį ir įvykdžius visus įsipareigojimus pagal Sutartį.
27. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo garantiją ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
28. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.
29. Darbams nustatomas Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme reglamentuojamas atliktų darbų garantinis terminas.

X. KITOS SĄLYGOS

30. Užsakovas, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu

nurodyta Sutartyje. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas gali nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs Užsakovui.

31. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

32. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.

33. Netesybų sumokėjimas pagal Sutartį neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo.

34. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

35. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: kiekvienai Šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.


36. Užsakovo rekvizitai: Būdviečio melioracijos sistemų naudotojų asociacija; kodas: 304090350; adresas: Ilgoji g. 10, Paliūnų k., Lazdijų r. sav.; tel.: 8 622 01400; el.paštas: skirkevicius.r@gmail.com.

37. Rangovo rekvizitai: UAB „Leimesta“, kodas: 165100412; adresas: Alėjos g. 29, Leipalingis, Druskininkų sav.; tel.: 8 313 43108; el.paštas: info@leimesta.lt.

Užsakovo vardu

Būdviečio melioracijos sistemų naudotojų
asociacijos vadovas

Robertas Skirkevičius


(parašas)
 V.

Rangovo vardu

UAB „Leimesta“ direktorius

Rimantas Želionis


(parašas)
 A.V.

Būdviečio melioracijos sistemų naudotojų asociacijos
projekto „Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos
sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos
darbų supaprastinto atviro konkurso sąlygų
1 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL BŪDVIEČIO MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS
PROJEKTO „BŪDVIEČIO MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ
STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ATLIKIMO

2016m. rugsėjo 6d. *№ 319*
(Data)
Leipalingis
(Vieta)

	Įmonės kodas	Pavadinimas	Adresas
Konkurso dalyvis/jungtinės veiklos pagrindinis partneris	1651 00412	UAB „Leimesta“	Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė
Partneris 1*			

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Rimantas Želionis
Telefono/fakso numeris	8 313 43108
El. pašto adresas	info@leimesta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome atlikti projekto „Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbus:

Asociacijos nariams priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas
Drenažo rekonstravimo darbai

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Kiekio kaina be PVM, Eur
1.	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m ³ talpos kaušais	100m ³	1,58	427,79	675,91
2.	MN4-2	Vidutinio tankumo krūmų kirtimas rankiniu būdu	ha	2,5	914,64	2286,60

3.	MN4-13	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško rovimas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis	ha	2,5	476,78	1191,95
4.	MN3-191-125	Drenažo rinktuvų iš 113/126mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio (d-2p)	100m	8,13	1563,56	12711,74
5.	MN3-191-125	Drenažo rinktuvų iš 113/126mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio (d-5p)	100m	7,77	1415,02	10994,71
6.	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš 80/92mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio (d-2p)	100m	2,81	1442,88	4054,49
7.	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš 80/92mm skers.plast.vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio (d-5p)	100m	11,24	1307,88	14700,57
8.	MN3-164-2P	Drenažo sausintuvų įrengimas mineral.gr.,pagal schemą D-2P iš poliet.gofr. 63mm skersm.vamzdžių, apvyn.filtrac.medž.	100m	15,82	333,82	5281,03
9.	MN3-164-5P	Drenažo sausintuvų įrengimas durpiniam gr.,pagal schemą D-5P iš poliet.gofr.63mm skersm.vamzdžių, apvyn. filtrac. medž.	100m	68,04	323,02	21978,28
10.	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš 110mm skers.plast.vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio	100m	0,12	1826,68	219,20
11.	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš 110mm skers.plast.vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio	100m	0,22	1859,51	409,09
12.	MN3-90	Požeminio smėlio-žvyro filtro F-S-60 įrengimas	vnt	2	92,78	185,56
13.	MN1-115	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylgio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylgio duobių	10m ³	0,15	212,81	31,92
14.	MN3-165-110	Medžiagos drenažo rinktuvams iš plastikinių vamzdžių įrengti	100m	1	995,93	995,93
15.	MN7-62	Akmenų iškėlimas iš daugiaaukščiais ekskavatoriais kasamų tranšėjų	10 vnt	2,2	45,91	101,00
Suma be PVM, EUR						75817,98
PVM, EUR						15921,78
Suma su PVM, EUR						91739,76

Valstybei nuosavybės teisę priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija

Griovių ir jų statinių rekonstravimo darbai

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Kiekio kaina be PVM, Eur
1.	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m ²	47	12,29	577,63
2.	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m ²	29	17,56	509,24
3.	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m ²	44	39,51	1738,44
4.	MN4-4	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas	100 vnt	0,56	201,8	113,01
5.	MN4-31	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai reti	ha	0,47	173,84	81,70
6.	MN4-32	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai vidutinio tankumo	ha	0,29	358,21	103,88
7.	MN4-33	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai tankūs	ha	0,44	556,5	244,86
8.	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m	100m	31,83	114,93	3658,22
9.	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	100m	27,83	158,88	4421,63
10.	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip	100m	31,79	183,3	5827,11
11.	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t m ³	9,188	505,19	4641,69
12.	MN1-14	Griovio pagilinimas ir paplatinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	t m ³	2,236	1334,84	2984,70
13.	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t m ³	0,378	505,19	190,96

14.	MN1-46	Supilto I-II grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t m ³	1,548	505,19	782,03
15.	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	8,49	41,73	354,29
16.	MN1-26	II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	t m ³	0,086	1627,85	140,00
17.	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	0,86	270,79	232,88
18.	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m	t m ³	0,086	505,19	43,45
19.	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu	100m ²	52,64	124,79	6568,95
20.	MN1-5	Užtvarų įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	t m ³	0,25	1350,24	337,56
21.	MN1-5	Užtvaru išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	t m ³	0,25	1350,24	337,56
22.	N57P-1316	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais, kai siurbliai su vandens degimo varikliu	val	18	11,65	209,70
23.	MN1-34	I grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	t m ³	0,16	436,78	69,88
24.	MN1-50	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kW (80 AJ) galingumo, perstumiant I grupės gruntą iki 5 m atstumu	t m ³	0,16	232,2	37,15
25.	MN1-51	Kiekvienam papildomam 5 m atstumui prie normų MN1-50 pridėti:	t m ³	0,16	276,93	44,31
26.	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	t m ³	0,386	1334,84	515,25
27.	MN1-52	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kW (80 AJ) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	t m ³	0,386	269,85	104,16
28.	MN1-53	Kiekvienam papildomam 5 m atstumui prie normų MN1-52 pridėti:	t m ³	0,386	290,44	112,11

29.	N22-373	Plieninių vamzdžių D 350mm virš 20m ilgio prastūmimas, nekasant grunto	m	46	379,30	17447,80
30.	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skermuo 355-400mm	m	46	55,43	2549,78
31.	MN3-99	Šulinio ŠP-6 įrengimas	vnt	2	1296,09	2592,18
32.	MN3-192-400	Drenažo rinktuvų iš 400mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte.kasant tr.vienakau.eksk.iki 3m gylis	100m	0,3	6460,69	1938,21
33.	MN8-180	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1,0t	100m ³	0,0252	26879,40	677,36
34.	MN2-10	Griovio dugno tvirtinimas akmenų metiniu	m ³	18	151,50	2727,00
35.	N6-169	Metalingų grotelių sumontavimas	t	0,0021	3597,68	7,56
36.	N6-222-6	Monolitinis betonavimas tarp plokščių sandūrų	m ³	0,6	109,44	65,66
Suma be PVM, EUR						62987,90
PVM, EUR						13227,46
Suma su PVM, EUR						76215,36

Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas
Griovių įrenginių rekonstravimo darbai

Eil. Nr.	Darbu kodas	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Kiekio kaina be PVM, Eur
1.	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2m	m ³	4,5	18,11	81,50
2.	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2m, inžinerinių komunikacijų zonose	m ³	1,5	20,82	31,23
3.	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1 latakui)	vnt	6	443,53	2661,18
4.	MN2-10	Griovio dugno tvirtinimas frakcionuotu žvirgždu	m ³	20,16	104,96	2115,99
5.	MN2-6	Dvipusis griovio šlaitų papėdės tvirtinimas 0,2 m aukščio paramstyta lentų tvorele (100m griovio)	100m	2,52	583,47	1470,34
6.	MN2-12	Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas, prikalant velėną kuoliukais	10m ²	25,2	80,04	2017,01
7.	MN3-174-110	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 110mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	78	190,7	14874,60
8.	MN3-174-160	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 160mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	10	210,16	2101,60

9.	MN3-174-200	Esamų дренаžo žiočių pakeitimas 200mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	7	231,04	1617,28
10.	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m ³	3,6	241,89	870,80
Suma be PVM, EUR						27841,53
PVM, EUR						5846,72
Suma su PVM, EUR						33688,25

Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas

Pralaidų rekonstravimo darbai

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Kiekio kaina be PVM, Eur
1.	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	7,4	68,46	506,60
2.	MN6-3-1	Vamzdinės vandens pralaidos VP-6-100-1,1 (10m ilgio) permontavimas	vnt	2	848,48	1696,96
Suma be PVM, EUR						2203,56
PVM, EUR						462,75
Suma su PVM, EUR						2666,31

Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas

Drenažo rekonstravimo darbai

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Kiekio kaina be PVM, Eur
1.	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m ³ talpos kaušais	100m ³	1,75	427,41	747,97
2.	MN3-191-250	Drenažo rinktuvų iš 200/237mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio (d-2p)	100m	2,81	2404,78	6757,43
3.	MN3-191-250	Drenažo rinktuvų iš 200/237mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio (d-5p)	100m	3,41	2227,19	7594,72
4.	MN3-191-180	Drenažo rinktuvų iš 180/200mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio (d-2p)	100m	5,36	2127,35	11402,60
5.	MN3-191-180	Drenažo rinktuvų iš 180/200mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio (d-5p)	100m	5,8	1956,94	11350,25

6.	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 145/160mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio (d-2p)	100m	10,27	1789,82	18381,45
7.	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 145/160mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio (d-5p)	100m	7,29	1630,08	11883,28
8.	MN3-191-250	Drenažo rinktuvų iš 250mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0,96	4414,0	4237,44
9.	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš 110mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0,27	1859,51	502,07
10.	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 160mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0,43	2456,09	1056,12
11.	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš 200mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0,3	3083,51	925,05
12.	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 160mm skers.plast. S klasės vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0,16	2709,83	433,57
13.	MN3-173-200	250mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas	vnt	2	240,55	481,10
14.	MN3-173-200	200mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas	vnt	6	182,28	1093,68
15.	MN3-173-160	160mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas	vnt	6	124,64	747,84
16.	MN3-173-110	110mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas	vnt	1	106,65	106,65
17.	MN3-95	Šulinio ŠP-3 įrengimas	vnt	2	557,51	1115,02
18.	MN3-96	Įrengiant šulinį ŠA-3 prie normos MN3-86 pridėti:	vnt	2	47,64	95,28
19.	MN3-180	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas	vnt	39	389,79	15201,81
20.	MN3-185	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas vandens telkinio lygiui reguliuoti	vnt	2	423,6	847,20

21.	MN3-183	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakeleje	vnt	4	476,03	1904,12
22.	MN3-184	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakeleje, prie pralaidos	vnt	1	483,6	483,60
23.	MN3-181	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje	vnt	10	502,81	5028,10
24.	MN3-182	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas vandentekoje	vnt	1	526,46	526,46
25.	MN3-90	Požeminio smėlio-žvyro filtro F-S-60 įrengimas	vnt	2	92,78	185,56
26.	N22-482	Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž.įreng.,įtraukiant 225-280mm skersmens vamzdį (trasos ilgis)	m	30	110,23	3306,90
27.	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 180-225mm	m	30	29,03	870,90
28.	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 160mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0,14	2456,09	343,85
29.	MN3-178-160	Drenažo rinktuvų iš d160mm plast.vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakauš. eksk.,atstat. kelio dangą	m	17	89,13	1515,21
30.	MN1-115	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5m gylio duobių	10m ³	0,32	212,81	68,10
31.	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 160mm skers.plast.vamzd.įrengimas molio,priem,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0,04	2399,27	95,97
32.	MN3-194	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	vnt	8	137,31	1098,48
33.	MN3-165-110	Medžiagos drenažo rinktuvams iš plastikinių vamzdžių įrengti	100m	1	2147,96	2147,96
34.	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo>10cm	vnt	301	22,55	6787,55
Suma be PVM, EUR						119323,29
PVM, EUR						25057,89
Suma su PVM, EUR						144381,18

Bendra pasiūlymo kaina – 348690,86 Eur
(skaičiais)

(Trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt Eurų, 86ct) Eur su 21 % PVM.
(žodžiais) (skaičiais)

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 60516,60 Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vykdamas sutartį pasitelksime šiuos subrangovus (Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai):

Eil.Nr.	Subrangovo pavadinimas ir kodas	Pirkimo dalis, kuriai bus pasitelkti subrangovai, proc.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:


Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Registų centro pažyma	2
2	Deklaracija, IRD pažyma	2
3	Registravimo pažymėjimas	1
4	Tiekėjo deklaracija	1
5	Atestatai	2
6	Objektų sąrašas	1
7	Objektų sąrašas	2
8	Pelno/nuostolių ataskaitos	3
9	Specialistų darbinės veiklos aprašymas	13
10	Technikos sąrašas	1
11	ISO, OHSAS standartai	1
12	Pasiūlymo galiojimo pavidimo kopija	1

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino dienos.
(nurodyti dienų skaičių)

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (Pildyti tuomet, jei yra pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba visas pasiūlymas):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar dokumento dalies įvardinimas

Direktorius

Rimantas Želionis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pastabos:

1. Kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
2. Pildydamas šį priedą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus priede esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas.