

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2025 M. SPALIO 29 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. B5-237
DĖL STATYBOS DARBŲ SUTARTIES KAINOS PAKEITIMO

2026 m. vasario d.
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Arūno Valintėlio, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Recorrente“, atstovaujama direktoriaus Rolando Velučio, veikiančio pagal įmonės/bendrovės nuostatus/įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, vadovaudamiesi LR VPĮ 89 str. 1 d. 2 ir 3 punktais, 2025 m. spalio 29 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. B5-237 (toliau – Sutartis) 9.8.1, 10.1 ir 10.4 papunkčiais ir atsižvelgdami į 2025 m. lapkričio 24 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 1, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Pakeisti Sutarties 3.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Darbų atlikimo terminai	6.1.	Projektinių pasiūlymų parengimas pagal projektavimo užduotį, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir Techninio darbo projekto parengimas ne vėliau kaip iki 2025 m. lapkričio 20 d. , statybos darbai (pagal patvirtintą Techninį darbo projektą) turi būti užbaigti iki 2026 m. gegužės 30 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4.	Pasikeitus 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-02 „Skatinti darnų judumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3-189 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-02 „Skatinti darnų judumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), rodiklio „Naujai nutiestų ar atnaujintų dviračių arba bendrų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis“ pasiekimo rodiklio datai, gali būti pratęstas šios Sutarties 6.1 punkte nustatytas Darbų atlikimo terminas laikotarpiui atitinkančiam Apraše nustatytai rodiklio pasiekimo datai, bet ne ilgesniam kaip 5 (penkių) mėnesių laikotarpiui.
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	<i>0,05 proc. nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną</i>
Užtikrinimo suma	7.1	Netesybos – 10 proc. sutarties kainos be PVM.
Sutarties kaina,	9.1.	328 481,26 Eur su PVM <i>[trys šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 26 ct]</i>
iš kurių PVM sudaro	9.1.	57 009,14 eurų

		[penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni eurai, 14 ct]
Mokėjimų terminai	9.6	30 kalendorinių dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,05 proc. laiku neapmokėtos sumos per dieną

2. Pakeisti Sutarties 9.1. papunktį ir išdėstyti jį taip:

„9.1. Pradinė sutarties vertė (Sutarties kaina) yra lygi pirkimo būdu pasiūlytai kainai su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų Darbų apimtį.

Sutarties kaina **yra 328 481,26 Eur** (trys šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 26 ct), **iš kurių PVM sudaro 57 009,14 Eur** (penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni eurai, 14 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3. Koreguoti įkainotą Veiklų sąrašą.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

5. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

6. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties Nr. B5-237 dalimi.

7. Susitarimas sudaromas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

PRIDEDAMA:

1. Darbų pakeitimo akto Nr.1 kopija, 9 lapai.

2. Sutarties Nr. B5-237 priedo „Įkainotas Veiklų sąrašas“ nauja redakcija, 1 lapas;

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188774975

Vytauto g. 2,

LT-40115 Kupiškis

Tel. +370 459 35 500

El. paštas: savivaldybe@kupiskis.lt

a. s. LT38 4010 0434 0016 3105

Savivaldybės administracijos
direktorius

Arūnas Valintėlis

Parašas

Data

RANGOVAS

UAB „Recorrente“

Juridinio asmens kodas 302573051

Pušyno g. 34, Šepeta,

Kupiškio r.

Tel. +370 687 71624

El. p. info@recorrente.lt

a.s. LT14 7300 0101 6635 4901

Direktorius

Rolandas Velutis

Parašas.....

Data.....

Objektas: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO NUO GEDIMINO G. IR TECHNIKOS G. SANKRYŽOS IKI KRASNAVOS G. IR A. PURĖNO G. SANKRYŽOS KUPIŠKIO MIESTE) STATYBA (PAPILDOMI DARBAI)

Žiniaraštis: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

28 296,27 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kalna	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius PARUOŠIAMIEJI DARBAI						
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,098	1095,60	107,37
2	N23-137	Liuko pastatymas	vnt	1	276,91	276,91
Iš viso už skyrių PARUOŠIAMIEJI DARBAI						384,28
Skyrius ŽEMĖS SANKASA						
3	H07K-21	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,053	3799,63	201,38
4	A1-9	Grunto sijojimas	m3	23,4	11,28	263,95
5	H07K-21	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,003	6343,99	19,03
6	H07K-21	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,029	3799,63	110,19
7	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart.	t. m3	0,015	5001,34	75,02
8	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart.	t. m3	0,028	8817,89	246,90
9	NIP-0701	Transėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0,15	187,34	28,10

UAB "Recurrente"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
10	N1P-0902	Iškasių arba pylimų paviršių planiravimas ekskavatoriumi, kai gruntas I-II grupės	t.m2	0,288	817,34	235,39
11	N1P-0803	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu, kai vibrovolio masė iki 10t(I-II grupės gruntas)	100m3	0,86	82,27	70,75
12	N1P-0906	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 79kW(108AJ)	t.m2	0,265	34,76	9,21
13	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	0,47	286,05	134,44
14	N27P-49-1	Išorinės kelkraščio dalies sustiprinimas, užsėjant žolę	100m2	3,12	374,01	1166,91
		Iš viso už skyrių ŽEMĖS SANKASA				2561,27

Skyrius VANDENS NULEIDIMAS

16	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvart.	t. m3	0,014	6746,05	94,44
17	H07K-19	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvart.	t. m3	0,0015	6746,05	10,12
18	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	1,91	174,28	332,87
19	MN8P-0506	Prizmių vamzdiniam drenažui supylimas, kai drenažo medžiaga dolomito skalda	100m3	0,148	9519,99	1408,96
20	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm	m	106	10,48	1110,88
21	MN3-180	Polietileninio drenažo šulinio įrengimas	vnt.	1	742,23	742,23
		Iš viso už skyrių VANDENS NULEIDIMAS				3699,50

Skyrius DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS

23	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0,49	3563,99	1746,36
24	N27P-27-2	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 20 cm)	100m2	0,87	2337,75	2033,84

UAB "Recorrente"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
25	N27P-13-2	Asfaltbetonio pagrindo įrengimas iš pagrindo sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m ²	2,21	2866,38	6334,70
		Iš viso už skyrių DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				10114,90
Skyrius BETONINIŲ GATVĖS BORTŲ IR LATAKŲ ĮRENGIMAS						
26	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	1,96	2497,39	4894,88
27	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100m	1,96	392,58	769,46
		Iš viso už skyrių BETONINIŲ GATVĖS BORTŲ IR LATAKŲ ĮRENGIMAS				5664,34
Skyrius KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS						
29	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	1	33,03	33,03
31	N57P-6113	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas daugiau 1,0 m ²	m ²	0,95	61,80	58,71
		Iš viso už skyrių KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS				91,74
Skyrius ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) APSAUGOJIMAS						
32	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,024	1095,60	26,29
33	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,024	10979,22	263,50
34	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,024	4434,45	106,43
35	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m ³ talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,024	1122,15	26,93

UAB "Recorrente"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
36	N1-425	Tranšėjų 1m gylis 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,024	326,95	7,85
37	N57P-8112	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm	100m	0,15	2922,10	438,32
Iš viso už skyrių ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) APSAUGOJIMAS						869,32
Iš viso #1						23 385,35 €
			PVM	21%	4 910,92 €	
Iš viso #2						28 296,27 €



Sudarė: *Direktorius*
Rolandas Velutis

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Darbų kiekių žinlarshtis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo, TS sk.	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Paruošiamieji darbai				
1. 1	Geodezinis trasos nužymėjimas	1	km	0,582	
1. 2	Kelio ženklų perstatymas	1	vnt	1	
1. 3	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų išardymas ir sandėliavimas vietoje	1	vnt	2	
1. 4	Kelio ženklų ant viensiebių atramų metalinių skydų išardymas ir perkėlimas ant apšvietimo atramų	1	vnt	2	
1. 5	Suoliukų išardymas ir išvežimas į Statytojo nurodytą sandėliavimo vietą	1	vnt	1	
1. 6	Šiukšliadėžių išardymas ir išvežimas į Statytojo nurodytą sandėliavimo vietą	1	vnt	1	
1. 7	Betoninių kelio bortų ant betono pagrindo išardymas ir sandėliavimas vietoje	1	m	250	
1. 8	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo išardymas ir sandėliavimas vietoje	1	m	630	
1. 9	Dangos iš betoninių trinkelų / plytelių išardymas ir sandėliavimas vietoje	1	m ²	852	
1. 10	Išardytų betono ir gelžbetonio atliekų pakrovimas į savivarčius ir išvežimas utilizavimui rangovo pasirinktu atstumu	1	m ³	156	
1. 11	Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklų	-	m	258	
1. 12	Asfalto dangos frezavimas (hvid - 6 cm) ir sandėliavimas vietoje	1	m ²	586	

0	2026-01	STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.		
41550	PV	Š. KIRŽGALVIS
39768	PDV	Š. KIRŽGALVIS
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ UAB "RECORRENTE"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO NUO GEDIMINO G. IR TECHNIKOS G. SANKRYŽOS IKI KRASNAVOS G. IR A. PURĖNO G. SANKRYŽOS KUPIŠKIO MIESTE) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (GATVĖ) DOKUMENTO PAVADINIMAS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS DOKUMENTO ŽYMUO 25079.01-XX-SSP-S.SŽ
		LAPAS LAPŲ
		1 7

1.	14	Požeminių komunikacijų šulinių liukų sumontavimas į projektinę padėtį	1	vnt.	6	
2.		Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsaugojimas				
1.	1	Trasos nužymėjimo darbai	-	m	143	
1.	2	Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu (plotis iki 1,0 m)	-	m	143	
1.	3	Tranšėjos kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu (plotis iki 1,0 m)	-	m	143	
1.	4	Esamų kabelių įgilinimas ir vamzdžių apsaugojimas sudedamaisiais remontiniais D110 vamzdžiais	-	m	253	
1.	5	Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas	-	Kompl.	1	

2.		Žemės sankasa				
2.	1	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais ir sandėliavimas vietoje	2	m ³	71	
2.	2	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles	2	m ³	31,6	
2.	3	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	2	m ³	4	
2.	4	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į išlykį Statytojo nurodytoje vietoje iki 1 km atstumu	2	m ³	40	
2.	5	Esamo grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir sandėliavimas vietoje užpylimui	2	m ³	90	
2.	6	Esamos žemės sankasos grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu	2	m ³	168	
2.	7	Užpylimas panaudojant iškastinį gruntą	2	m ³	90	
2.	8	Žemės sankasos planiravimas mechanizuotai	2	m ²	2147	
2.	9	Žemės sankasos sutankinimas	2	m ³	645	
2.	10	Pakelės plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotai	2	m ²	330	
2.	11	Pakelės plotų ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	2	m ²	58	
2.	12	Pakelės plotų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole (kiekis plane)	2	m ²	388	

3.1	Kelio konstrukcijos drenažas				
-----	-------------------------------------	--	--	--	--

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25079.01-XX-SSP-S.SŽ	2	7	0

3.	1	Esamos žemės sankasos grunto kasimas mechanizuotai, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į išlykį Statytojo nurodytoje vietoje iki 5 km atstumu	2	m ³	80	
3.	2	Esamos žemės sankasos grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į išlykį Statytojo nurodytoje vietoje iki 5 km atstumu	2	m ³	8,5	
3.	3	Neaustinės geotekstilės GRK 3 klasės (≥ 150 g/m ²) įrengimas aplink drenažo prizmę	3	m ²	1064	
3.	4	Drenažo prizmės iš skaldelės fr.11/16 įrengimas	3	m ³	82,8	
3.	5	Perforuoto drenažo vamzdžio Ø113/126 mm, įsukto į geosintetinę medžiagą, paklojimas	3	m	591	
3.	6	Drenažo šulinėlių įrengimas	3	vnt	6	

4.	Dangos konstrukcijos įrengimas					
4.1	Nuovažos dangos konstrukcijos įrengimas (takas)					
4.1.	1	Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (gruntai pagal LST 1331 (ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM))	4	m ³	6,3	
4.1.	2	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h= 37 cm	4	m ³	9	
4.1.	3	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, h= 25 cm	4	m ²	20	
4.1.	4	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h= 8 cm	5	m ²	21	
4.1.	5	Sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfalto pagrindo-dangos sluoksnį)	5	m	18	
4.1.	6	Asfalto dangos šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga, fr. 2/5	5	m ²	21	
4.3	Šaligatvių įrengimas					
4.3.	1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h= 19 cm	4	m ³	39	
4.3.	2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, h= 15 cm	4	m ²	148	
4.3.	3	Skaldos atsijų sluoksnio įrengimas, h= 3 cm	5	m ²	170	
4.3.	4	Betoninių trinkelų dangos įrengimas, h= 8 cm	5	m ²	169	
4.7.	5	Neregių įspėjimo sistemos iš geltonos spalvos betono trinkelų įrengimas, h=8 cm	5	m ²	0,7	
4.7.	6	Neregių vedimo sistemos iš geltonos spalvos betono trinkelų įrengimas, h=8 cm	5	m ²	0,3	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	25079.01-XX-SSP-S.SŽ	3	7 0

4.6	Bendro pėsčiųjų - dviračių tako ir pėsčiųjų tako įrengimas					
4.6.	1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h= 17 cm	4	m³	293	
4.6.	2	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, h= 20 cm	4	m²	672	
4.6.	3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h= 8 cm	5	m²	1455	
4.6.	4	Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklų	-	m	23	
4.6.	5	Asfalto dangos frezavimas (hvid - 8 cm) ir sandėliavimas vietoje (lieka rangovui)	5	m²	7	
4.6.	6	Neregijų įspėjimo sistemos iš geltonos spalvos betono trinkelų įrengimas, h=8 cm	5	m²	4,5	
4.6.	7	Neregijų vedimo sistemos iš geltonos spalvos betono trinkelų įrengimas, h=8 cm	5	m²	2,5	
5.	Betoninių gatvės bortų ir latakų įrengimas					
5.	1	Betoninių bortų 100.30.15 cm ant betono C12/15 pagrindo įrengimas	5	m	208	
5.	2	Betoninių vejos bortų 100.20.8 cm ant betono C12/15 pagrindo įrengimas.	5	m	1162	
5.	3	Sandarinio juostos tarp bortų ir asfalto dangos įrengimas	5	m	1356	
6.	Dangų suvedimas					
4.6.	1	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h= 8 cm (dangų suvedimas)	5	m²	155	

7.	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas					
7.1	Kelio ženklai					
7.1	1	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų pastatymas ant betoninių pamatų	6	vnt.	1	PVS 3,5 m
7.2	2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų	6	vnt.	2	0,3 m²
7.2	3	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų	6	vnt.	2	0,3 m²
7.2	Dangos ženklinimas				0	
7.2	1	Dangos ženklinimas termoplastinėmis arba reaktiviosiomis medžiagomis iš trikampių sudaryta 1.12 linija	6	m²	1,4	
7.2	2	Dangos ženklinimas dažais pėsčiųjų ir dviračio simboliu vienas po kitu 1.33	6	m²	4,75	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25079.01-XX-SSP-S.SŽ	4	7	0

7.2	3	Dangos ženklavimas geltonos spalvos termoplastinėmis arba reaktyviosiomis medžiagomis siaura linija, zigzagas 1.27	6	m ²	3,2	
7.3		Mažoji architektūra			0	
7.3	1	Suoliukų įrengimas	8	vnt.	2	
7.3	2	Šiukšliadėžių įrengimas	8	vnt.	2	
7.4		Balgiamieji darbai			0	
7.4	1	Išpildomosios nuotraukos parengimas	-	ha	0,8	
7.4	2	Kadastrinės bylos parengimas	-	kompl.	1	

Papildomų darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo, TS sk.	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Paruošiamieji darbai				
1.	1	Geodezinis trasos nužymėjimas	1	km	0,098
1.	2	Kelio ženklų perstatymas	1	vnt.	1
2.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsaugojimas				
1.	1	Trasos nužymėjimo darbai	-	m	24
1.	2	Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu (plotis iki 1,0 m)	-	m	24
1.	3	Tranšėjos kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu (plotis iki 1,0 m)	-	m	24
1.	4	Esamų kabelių įgilinimas ir vamzdžių apsaugojimas sudedamaisiais remontiniais D110 vamzdžiais	-	m	15

2.	Žemės sankasa				
2.	0	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais ir sandėliavimas vietoje	2	m ³	53
2.	1	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles	2	m ³	23,4
2.	2	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	2	m ³	3
2.	3	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į išlykį Statytojo nurodytoje vietoje iki 1 km atstumu	2	m ³	29
2.	4	Esamo grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir sandėliavimas vietoje užpylimui	2	m ³	15
2.	5	Esamos žemės sankasos grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu	2	m ³	28
2.	6	Užpylimas panaudojant iškastinį gruntą	2	m ³	15

DOKUMENTO ŽYMUO

25079.01-XX-SSP-S.SŽ

LAPAS

5

LAPŲ

7

LAIDA

0

2.	7	Žemės sankasos planiravimas mechanizuotai	2	m ²	288	
2.	8	Žemės sankasos sutankinimas	2	m ³	86	
2.	9	Pakelės plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotai	2	m ²	265	
2.	10	Pakelės plotų ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	2	m ²	47	
2.	11	Pakelės plotų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole (kiekis plane)	2	m ²	312	

3.1	Kelio konstrukcijos drenažas					
3.	1	Esamos žemės sankasos grunto kasimas mechanizuotai, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į išlykį Statytojo nurodytoje vietoje iki 5 km atstumu	2	m ³	14	
3.	2	Esamos žemės sankasos grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į išlykį Statytojo nurodytoje vietoje iki 5 km atstumu	2	m ³	1,5	
3.	3	Neaustinės geotekstilės GRK 3 klasės (≥ 150 g/m ²) įrengimas aplink drenažo prizmę	3	m ²	191	
3.	4	Drenažo prizmės iš skaldelės fr.11/16 įrengimas	3	m ³	14,8	
3.	5	Perforuoto drenažo vamzdžio Ø113/126 mm, įsukto į geosintetinę medžiagą, paklojimas	3	m	106	
3.	6	Drenažo šulinėlių įrengimas	3	vnt	1	

4.	Dangos konstrukcijos įrengimas					
4.6	Bendro pėsčiųjų - dviračių tako ir pėsčiųjų tako įrengimas					
4.6.	1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h= 17 cm	4	m ³	49	
4.6.	2	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, h= 20 cm	4	m ²	870	
4.6.	3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h= 8 cm	5	m ²	221	
5.	Betoninių gatvės bortų ir latakų įrengimas					
5.	1	Betoninių bortų 100.30.15 cm ant betono C12/15 pagrindo įrengimas	5	m	196	
5.	2	Betoninių vejų bortų 100.20.8 cm ant betono C12/15 pagrindo įrengimas.	5	m	196	

7.	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas					
----	--	--	--	--	--	--

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25079.01-XX-SSP-S.SŽ	6	7	0

7.1		Kelio ženklai				
7.1	1	Kelio ženklų viensteinėjų metalinių atramų pastatymas ant betoninių pamatų	6	vnt.	1	PVS 3,5 m
7.2		Dangos ženklavimas			0	
7.2	1	Dangos ženklavimas dažais pėsčiųjų ir dviračio simboliu vienas po kitu 1.33	6	m ²	0,95	

DOKUMENTO ŽYMUO 25079.01-XX-SSP-S.SŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	7	0

Objekto pavadinimas: Pėsčiųjų-dviračių tako Kupiškio m. Technikos g. įrengimo darbai (toliau – įrengimo darbai) su Techninio darbo projekto parengimu.

Rangos sutarties Nr.: B5-237 (2025-10-29)

Užsakovas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, 188774975

Rangovas: UAB „Recorrente“, 302573051

Projekto rengėjas: UAB „Projektai ir Co“

Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

2025 m. lapkričio 24 d.

Kupiškis

Igyvendinant 2025-10-29 statybos rangos sutartį B5-237, rangovo UAB „Recorrente“ pasitelkti projektuotojai UAB „Projektai ir Co“ parengė Susisieikimo komunikacijų (pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Gedimino g. ir Technikos g. sankryžos iki Krasnavos g. ir A. Purėno g. sankryžos Kupiškio mieste) supaprastintą statybos projektą (toliau – Projektas). Projekte numatyta įrengti 582 m ilgio pėsčiųjų-dviračių taką. Užsakovas, susipažinęs su pateiktu rangovo Projektu, nustatė, kad esant tokios apimties (ilgio) pėsčiųjų-dviračių takui, nebus užtikrintas sklandus tako sujungimas su Kupiškio miesto A. Purėno gatvės pėsčiųjų-dviračių taku. Atsižvelgdamas į tai, Užsakovas 2025-11-21 organizavo Užsakovo, Rangovo ir projektuotojų atstovų surinkimą vietoje. Susirinkimo metu surašytas vadybinio susirinkimo protokolas Nr. 1 (toliau – protokolas).

Užsakovo prašymu ir vadovaudamiesi protokolu, projektuotojų atstovai parengė atnaujintus pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Gedimino g. ir Technikos g. sankryžos iki Krasnavos g. ir A. Purėno g. sankryžos Kupiškio mieste supaprastinto statybos projekto sprendinius (pridedama). Pagal atnaujintą darbų kiekių žiniaraštį Rangovas parengė papildomų darbų sąmatas (pridedama).

Komisija, susidedanti iš:

- Užsakovo atstovų – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo Mažvydo Šalkausko ir Infrastruktūros skyriaus vyr. specialisto Justo Baciūškos,
 - Rangovo atstovo – UAB „Recorrente“ keliai direktoriaus Rolandos Velučio,
 - Projektuotojų atstovo – UAB „Projektai ir Co“ projekto vadovo Romualdas Klimovič,
- susipažinusi su susijusia dokumentacija ir projektiniais pakeitimais, pritaria papildomiems darbams:

Papildomų darbų vertė: 23 385,35 eurų (be PVM); 28 296,27 eurų (su PVM)

Nevykdomų darbų vertė: - 0,00 eurų (be PVM); 0,00 eurų (su PVM)

Darbų pakeitimo vertė: 23 385,35 eurų (be PVM); 28 296,27 eurų (su PVM)

	Darbų pakeitimo vertė, Eur	Atliekamų darbų suma, Eur	Sutaupoma suma, Eur	Iš darbų kiekių žiniaraščio minusuojama darbų suma, Eur	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščio darbus suma, Eur	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma, Eur
Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė	28 296,27	28 296,27	0,00	0,00	28 296,27	28 296,27

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė: 23 385,35 eurų (be PVM); 28 296,27 eurų (su PVM)

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos sutarties 10 skyrių, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui. Kartu pateikiama šio darbų pakeitimo dokumentacija.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 2025 m. lapkričio 21 d. vadybinio susirinkimo protokolas Nr. 1, 1 lapas.
2. Priedas Nr. 2 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, 6 lapai. 7
3. Priedas Nr. 4 Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 4 lapai.

Užsakovo atstovas



Mažvydas Šalkauskas

Užsakovo atstovas



Justas Baciūška

Rangovo atstovas



Rolandas Velutis

Projektuotojų atstovas



Romualdas Klimovič

Objekto pavadinimas: Pėsčiųjų-dviračių tako Kupiškio m. Technikos g. įrengimo darbai (toliau – įrengimo darbai) su Techninio darbo projekto parengimu.

Rangos sutarties Nr.: B5-237 (2025-10-29)

Užsakovas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, 188774975

Rangovas: UAB „Recorrente“, 302573051

Projekto rengėjas: UAB „Projektai ir Co“

Vadybinio susirinkimo protokolas Nr. 1

2025 m. lapkričio 21 d.

Kupiškis

Igyvendinant 2025-10-29 statybos rangos sutartį B5-237, rangovo UAB „Recorrente“ pasitelkti projektuotojai UAB „Projektai ir Co“ parengė Susisieikimo komunikacijų (pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Gedimino g. ir Technikos g. sankryžos iki Krasnavos g. ir A. Purėno g. sankryžos Kupiškio mieste) supaprastintą statybos projektą (toliau – Projektas). Projekte numatyta įrengti 582 m ilgio pėsčiųjų-dviračių taką.

Užsakovas, susipažinęs su pateiktu rangovo Projektu, nustatė, kad esant tokios apimties (ilgio) pėsčiųjų-dviračių takui, nebus užtikrintas sklandus tako sujungimas su Kupiškio miesto A. Purėno gatvės pėsčiųjų-dviračių taku. Užsakovas organizavo Užsakovo, Rangovo ir projektuotojų atstovų (toliau – Komisijos) surinkimą vietoje.

Komisija, susidedanti iš:

- Užsakovo atstovų – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo Mažvydo Šalkausko ir Infrastruktūros skyriaus vyr. specialisto Justo Baciūškos,
 - Rangovo atstovo – UAB „Recorrente“ keliai direktoriaus Rolandos Velučio,
 - Projektuotojų atstovo – UAB „Projektai ir Co“ projekto vadovo Romuald Klimovič,
- atsižvelgdama į turimus duomenis, svarstė ir nutarė:

ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI		
Eil. Nr.	Svarstytas klausimas	Nutarta
1.	Užsakovo iniciatyva organizuotas susitikimas. Susitikimo tikslas, rasti sprendinius dėl pėsčiųjų-dviračių tako projektinių sprendinių.	Protokolą rengia Užsakovas.
DARBŲ EIGA		
2.	Nustatyta, kad pagal projektavimo užduotį Projekte numatyta įrengti 582 m ilgio pėsčiųjų-dviračių taką. Esant tokios apimties (ilgio) pėsčiųjų-dviračių takui, nebus užtikrintas sklandus tako sujungimas su Kupiškio miesto A. Purėno gatvės pėsčiųjų-dviračių taku. Norint užtikrinti sklandų takų sujungimą projektuojamą taką reikia pratęsti 98 metrus.	• Užsakovas siūlo pakoreguoti Projekto sprendinius, pratęsti projektuojamą pėsčiųjų-dviračių taką iki A. Purėno gatvės. • Projektuotojų atstovai neprieštarauja papildyti projekto sprendinius ir pateikti papildomų darbų kiekių žiniaraščius. • Rangovas, vadovaudamasis papildomų kiekių žiniaraščiais turi parengti papildomų darbų sąmatas.
-	-	-

Protokolavo

Justas Baciūška

Pasitarimo pirmininkas

Mažvydas Šalkauskas

ĮKAINOTAS VEIKLŲ SARAŠAS
DĖL PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKO KUPIŠKIO M. TECHNIKOS G. ĮRENGIMAS SU PROJEKTO PARĖNGIMU PIRKIMO

Etapo Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM [Pildo rangovas, nurodądamas darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais]							Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas]
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	
1.	Projektinių pasiūlyimų parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir techninio darbo projekto parengimas	11145,16	11145,16						22290,32
2.	Pėsčiųjų ir dviračių tako Technikos g. Kupiškio mieste statybos darbai				55195,08	55195,08	78580,43		244165,67
3.	Techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugos			503,25	503,22	503,22	503,22	503,22	2516,13
4.	Kadastrinės matavimų bylos parengimas							2500,00	2500,00
		Suma be PVM:							271472,12
		PVM [tarifas] suma:							57009,15
		BENDRA SUMA su PVM:							328481,27

Pastabos:

- Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visas reikiamas paslaugas ir (ar)darbus, kurie reikalingi, techninėje specifikacijoje (projekte) numatytiems darbams atlikti;
- Veiklų sąraše pateiktose rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami rangovo įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pilnas kartu su galimais numatoma rangovo rizika, prievolės ir išpareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys iš vykdančios Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbai žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
- Visos kainos turi būti nurodomos dviem skaičiais po kablelio tikslumu.
- Įkainotas veiklų sąrašas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu.

Direktorius
Rolandas Velutis



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Recorrente“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2025 M. SPALIO 29 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. B5-237 DĖL STATYBOS DARBŲ SUTARTIES KAINOS PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-03 Nr. B5-31 (10.44 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Valintėlis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-04 11:29
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-04 11:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-07 16:13 - 2030-02-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VELUTIS,ROLANDAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-04 11:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-07 22:37 - 2028-07-06 22:37
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Simanavičienė Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-04 13:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-04 13:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-10 11:32 - 2028-05-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų darb. sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Vadybinio susirinkimo protokolas r. 1.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Scan2026-02-04_081633.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-04)
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-04 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“