

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
"Infrastruktūros priežiūros centro Utenos regiono 330-110 kV įtampas oro linijų trasų valymo darbai"

Rangovas turės atlikti Infrastruktūros priežiūros centro Utenos regionui priklausančių 110-330 kV įtampas oro linijų trasų valymo darbus. Regionui priklauso 1622 km 330-110 kV įtampas oro linijų. Regiono apimama zona pateikiama žemėlapyje 1 pav. 1 lentelėje pateikiamas preliminarus 2017 - 2019 metų atliekamų darbų kiekis.

1 lentelė. preliminarus 2017 - 2019 metų atliekamų darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo reikalavimai	Darbo matavimas	2017-2019 metų preliminarus kiekis
1	Trasų valymo darbai	Atlikti oro linijos trasos valymo darbus, rankiniu ar mechanizuotu būdu pašalinant krūmus ir medelius esančius po linija ir jos apsaugos zonoje. Kertant medžius ar krūmus OL trasoje nepalikti kelmų aukštesnių nei 10 cm nuo žemės paviršiaus. Valant ar platinant oro linijų trasas, kai yra pavojus, kad kertamos šakos ar medžiai gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistiniais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Darbus pradėti tik suderinus su Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, žemės (miškų) savininkais arba valstybinių miškų valdytojais. Prieš pradėdamas darbus rangovas privalo gauti raštiškus žemės (miškų) savininkų ir valstybinių miškų valdytojų sutikimus dėl sutartyje nurodytų darbų atlikimo jų sklypuose ir/ar privažiavimo iki darbo vietos per jų sklypus bei jų kopijas pateikti užsakovui. Su žemės (miškų) savininkais ar valstybinių miškų valdytojais rangovas turi sudaryti rašytines sutartis dėl darbų metu iškirštų krūmų, medelių ir/arba medžių perdavimo žemės (miškų) savininkams ar valstybinių miškų valdytojams. Jiems raštiškai atsisakius iškirštą medieną priimti, ją sunaikinti. Mediena turi būti pašalinta <u>ne vėliau nei per 2 mėnesius</u> nuo jos iškirto. Tais atvejais, kai nukirstą medieną ir krūmus iš OL proskynos įsipareigoja pašalinti jos savininkas arba valdytojas, sutartyje su žemės (miškų) savininku arba valdytoju turi būti nurodyta, kad jis (savininkas/valdytojas) šių darbų atlikimui privalo gauti užsakovo leidimus darbams elektros tinklų apsaugos zonoje. Šiuo atveju mediena ir krūmai turi būti <u>išvežti arba sunaikinti</u> iki darbų priėmimo akto pasirašymo. Atlyginti žemės (miškų) savininkams, valstybinių miškų valdytojams už atliekant darbus jų sklypams padarytą žalą.	ha	942
2	Medžių šakų genėjimas	Atlikti medžių augančių oro linijos apsaugos zonoje šakų, galinčių priartėti prie įtampų turinčių dalių genėjimo darbus. Atliekant medžių šakų genėjimo darbus, kai yra pavojus, kad kertamos šakos gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistiniais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Darbus pradėti tik suderinus su Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, žemės (miškų) savininkais arba valstybinių miškų valdytojais. Prieš pradėdamas darbus rangovas privalo gauti raštiškus žemės (miškų) savininkų ir valstybinių miškų valdytojų sutikimus dėl sutartyje nurodytų darbų atlikimo jų sklypuose ir/ar privažiavimo iki darbo vietos per jų sklypus bei jų kopijas pateikti užsakovui. Su žemės (miškų) savininkais ar valstybinių miškų valdytojais rangovas turi sudaryti rašytines sutartis dėl darbų metu iškirštų krūmų, medelių ir/arba medžių perdavimo žemės (miškų) savininkams ar valstybinių miškų valdytojams. Jiems raštiškai atsisakius iškirštą medieną priimti, ją sunaikinti. Mediena turi būti pašalinta <u>ne vėliau nei per 2 mėnesius</u> nuo jos iškirto. Tais atvejais, kai nukirstą medieną ir krūmus iš OL proskynos įsipareigoja pašalinti jos savininkas arba valdytojas, sutartyje su žemės (miškų) savininku arba valdytoju turi būti nurodyta, kad jis (savininkas/valdytojas) šių darbų atlikimui privalo gauti užsakovo leidimus darbams elektros tinklų apsaugos zonoje. Šiuo atveju mediena ir krūmai turi būti <u>išvežti arba sunaikinti</u> iki darbų priėmimo akto pasirašymo. Atlyginti žemės (miškų) savininkams, valstybinių miškų valdytojams už atliekant darbus jų sklypams padarytą žalą.	vnt	1500
3	Atskirų medžių pjovimas	Atlikti medžių augančių oro linijos apsaugos zonoje kirtimo darbus. Darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Nukirstų medžių kelmai turi būti ne aukštesni kaip 10 cm, jei skersmuo pjūvio vietoje yra iki 30 cm, storesnių medžių kermo aukštis neturi viršyti 1/3 pjūvio skersmens. Darbus pradėti tik suderinus su Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, žemės (miškų) savininkais arba valstybinių miškų valdytojais. Prieš pradėdamas darbus rangovas privalo gauti raštiškus žemės (miškų) savininkų ir valstybinių miškų valdytojų sutikimus dėl sutartyje nurodytų darbų atlikimo jų sklypuose ir/ar privažiavimo iki darbo vietos per jų sklypus bei jų kopijas pateikti užsakovui. Su žemės (miškų) savininkais ar valstybinių miškų valdytojais rangovas turi sudaryti rašytines sutartis dėl darbų metu iškirštų krūmų, medelių ir/arba medžių perdavimo žemės (miškų) savininkams ar valstybinių miškų valdytojams. Jiems raštiškai atsisakius iškirštą medieną priimti, ją sunaikinti. Mediena turi būti pašalinta <u>ne vėliau nei per 2 mėnesius</u> nuo jos iškirto. Tais atvejais, kai nukirstą medieną ir krūmus iš OL proskynos įsipareigoja pašalinti jos savininkas arba valdytojas, sutartyje su žemės (miškų) savininku arba valdytoju turi būti nurodyta, kad jis (savininkas/valdytojas) šių darbų atlikimui privalo gauti užsakovo leidimus darbams elektros tinklų apsaugos zonoje. Šiuo atveju mediena ir krūmai turi būti <u>išvežti arba sunaikinti</u> iki darbų priėmimo akto pasirašymo. Atlyginti žemės (miškų) savininkams, valstybinių miškų valdytojams už atliekant darbus jų sklypams padarytą žalą.	vnt	25200

1 pav. Regiono aprėpties žemėlapis

