



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"**  
Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas  
Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelsta.lt

**KOMERCINIS PASIŪLYMAS  
DĖL RUTKIŠKIŲ VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMO**

2016-08-09

(Data)

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas, kodas                    | UAB „Jurmelsta“                   |
| Tiekėjo adresas                               | Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Kęstutis Naujokas                 |
| Telefono numeris                              | (8-447) 70080                     |
| Fakso numeris                                 | (8-447) 70080                     |
| El. pašto adresas                             | sekretore@jurmelsta.com           |

Mes siūlome šiuos darbus:

| Eilės Nr. | Darbų pavadinimas                             | Kaina,<br>Eur. (be PVM) | Kaina, Eur.<br>(su PVM) |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>1.</i> | <i>Rutkiškių viešosios erdvės sutvarkymas</i> |                         |                         |
| 1.1.      | Sutvarkymas                                   | 4132,23                 | 5000,00                 |

Pasiūlymo kaina su PVM – penki tūkstančiai eurų, 00 ct.

UAB „Jurmelsta“ direktorius  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Kęstutis Naujokas  
(Vardas ir pavardė)

# LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

**Statinių grupė**                      **2016-03-17 Rutkiškių viešosios erdvės sutvarkymas**

**Statiny**                                      **1 Rutkiškių viešosios erdvės sutvarkymas**

**Žiniaraštis**                                      **1 Rutkiškių viešosios erdvės sutvarkymas**

2016.08.09

**Suma žiniaraščiui 5000.00 EUR**

Lapas 1

| Sąm.<br>eil.                             | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                       | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR           |           |           |         |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|-----------|-----------|---------|
|                                          |                |                                                                                  |                  |        | D. užm.             | Medžiagos | Mechanizm | Iš viso |
| 1 Rutkiškių viešosios erdvės sutvarkymas |                |                                                                                  |                  |        |                     |           |           |         |
| 1                                        | N1-17          | II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą | t. m3            | 0.02   | 1.04                |           | 18.16     | 19.2    |
| 2                                        | R27P-19-1      | Smėlio pasluoksnio įrengimas takams ( sluoksnio storis 15.00 cm)                 | 100m2            | 1.0    | 77.99               | 134.48    | 16.56     | 229.03  |
| 3                                        | H16K-69        | Pėsčiųjų takų viensluoksnio storio pagrindo įrengimas iš sodrinto žvyro mišinio  | 100 m2           | 1.0    | 34.9                | 140.27    | 43.6      | 218.77  |
| 4                                        | N27P-32-1      | Tako dangos įrengimas ( 5cm storio akmens atsijų sluoksnis)                      | 100m2            | 1.0    | 9.16                | 105.71    | 30.4      | 145.27  |
| 5                                        | N48-2          | Sklypo planiravimas                                                              | 100m2            | 3.0    | 127.0               |           |           | 127.0   |
| 6                                        | N48-295        | Gazonų užsėjimas                                                                 | 100m2            | 5.0    | 126.63              | 33.1      |           | 159.73  |
| 7                                        | 88001001       | Pavėsinė komplekte su suolais ir stalu įrengimu                                  | vnt              | 1.0    |                     | 2000.0    |           | 2000.0  |
| 8                                        | R27P-28-2      | Suolų įrengimas                                                                  | vnt              | 2.0    | 46.75               | 300.78    |           | 347.53  |
| 9                                        | H24K-27        | Šiukšlių dėžės įrengimas                                                         | vnt.             | 2.0    | 25.88               | 149.02    |           | 174.9   |
| Skyriuje 1                               |                |                                                                                  |                  |        | 449.35              | 2863.36   | 108.72    | 3421.43 |
| Viso žiniaraštyje 1                      |                |                                                                                  |                  |        | 449.35              | 2863.36   | 108.72    | 3421.43 |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(449.35)     |                |                                                                                  |                  |        | 139.30              |           |           |         |
| Statinio statybos išlaidos               |                |                                                                                  |                  |        | 588.65              | 2863.36   | 108.72    | 3560.73 |
| Statybvietsės išlaidos 8.00%             |                |                                                                                  |                  |        |                     |           |           | 284.86  |
| Iš viso tiesioginės išlaidos             |                |                                                                                  |                  |        |                     |           |           | 3845.59 |
| Pridėtinės išlaidos 20.00%(449.35)       |                |                                                                                  |                  |        |                     |           |           | 89.87   |
| Pelnas 5.00%(3845.59+89.87)              |                |                                                                                  |                  |        |                     |           |           | 196.77  |
| Iš viso netiesioginės išlaidos           |                |                                                                                  |                  |        |                     |           |           | 286.64  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%        |                |                                                                                  |                  |        |                     |           |           |         |
|                                          |                |                                                                                  |                  |        | Bendra vertė be PVM |           |           | 4132.23 |
|                                          |                |                                                                                  |                  |        |                     |           |           | 867.77  |
|                                          |                |                                                                                  |                  |        | Bendra vertė su PVM |           |           | 5000.00 |

Sudarė :

/Pavardė/

*Planavimo skyriaus  
vyresn. specialistė  
Kristina Tamulienė*

