

Kompleksas: Kauno Rokų gimnazija
 Objektas: Kauno rokų gimnazija, Vijųų g. 2, Kaunas
 Žiniaraštis: Remonto darbu

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 32.975,44 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skirius Nr. 1 Langų keitimas

Ardymo darbai

1	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,4738
2	R7-52	Palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	m	24,9
3	R8-52	Lauko palangių nuardymas	m	24,9
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1

Iš viso už poskyrį Ardymo darbai

Langų įrengimas ir apdaila

5	N2P-0103	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose	m2	47,38
6	N2P-0119	Palanginių lentų plokščių montavimas mūrinėse sienose	m	24,9
7	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	24,9
8	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,283
9	N15-67 (S9=1,085)	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas	100 m2	0,283
10	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,283
11	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,283
12	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,283
13	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,283

Iš viso už poskyrį Langų įrengimas ir apdaila

Iš viso už skyrių Nr. 1 Langų keitimas

Skirius Nr. 2 Durų keitimas

14	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą	100 m2	0,242
15	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,45
16	N2P-0301	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 2,0	m2	24,2
17	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,156
18	N15-67 (S9=1,085)	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas	100 m2	0,156
19	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,156
20	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,156
21	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,156
22	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,156

Iš viso už skyrių Nr. 2 Durų keitimas

Skirius Nr. 3 Stogelio įrengimas

23	N34-44	Medinio karkaso įrengimas	100 m2	0,075
----	--------	---------------------------	--------	-------

24	N10P-0802	OSB plokščių tvirtinimas vienu sluoksniu prie medinio karkaso	100 m2	0,075
25	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dv sluoksnių ritininė bituminė danga prilydant	100m2	0,075
26	N12-144-7	Apskardinimas	m	10
27	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	5
28	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	3,5

Iš viso už skyrių Nr. 3 Stogelio įrengimas

Skyrius Nr. 4 Mergaičių WC remontas

Apdailos ardymo darbai

29	R6-3 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	1,88
30	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos išardymas	100 m2	0,133
31	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	21,9
32	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,03
33	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,2

Iš viso už poskyrį Apdailos ardymo darbai

Apdailos įrengimo darbai

34	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu 10mm storio sluoksniu	100 m2	0,133
35	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės iki 0,012m2	m2	13,3
36	N15-85-1	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant bei aptaisant angokraščius	100 m2	0,522
37	N15-33-6	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "knauf" technologiją	m2	52,2
38	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai statos tradicinės	m2	3,2
39	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	13,3
40	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdanginiuose	100m	0,4
41	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt	0,03
42	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,01
43	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2	7,8

Iš viso už poskyrį Apdailos įrengimo darbai

Santechnikos ardymo darbai

44	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	1
45	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	40
46	R19-35	Vidaus kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	20
47	R17-35 (S9=1,051)	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	20
48	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2
49	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2
50	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2

Iš viso už poskyrį Santechnikos ardymo darbai

Santechnikos įrengimo darbai

51	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas	vnt	1
52	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2
53	PRN16-61	Rutulinis ventilis	vnt	2
54	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2

55	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (qaminant ruošinius objekte)	m	20
56	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietilenui vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (qaminant ruošinius objekte)	m	40
57	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	4
58	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	15
59	N16-138-4	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdynų pastatuose montavimas	m	5
60	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1
61	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1
62	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	6
63	PRN16-61	Rutuliniai ventiliai DN15	vnt	6
64	N17-13	Trapo montavimas	kompl.	2
65	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2
66	N17-6-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2

Iš viso už poskyrį Santechnikos įrengimo darbai

Iš viso už skyrių Nr. 4 Mergaičių WC remontas

Skyrius Nr. 5 Berniukų WC remontas

Apdailos ardymo darbai

67	R6-3 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	2,78
68	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos išardymas	100 m2	0,133
69	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	21,9
70	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,03
71	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7

Iš viso už poskyrį Apdailos ardymo darbai

Apdailos įrengimo darbai

72	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 10mm storio sluoksniu	100 m2	0,133
73	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės iki 0,012m2	m2	13,3
74	N15-85-1	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant bei aptaisant angokraščius	100 m2	0,291
75	N15-33-6	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "knauf" technologiją	m2	29,1
76	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai statos tradicinės	m2	1,8
77	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	13,3
78	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdanginiuose	100m	0,4
79	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt	0,03
80	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,01
81	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2	7,8

Iš viso už poskyrį Apdailos įrengimo darbai

Santechnikos ardymo darbai

82	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	1
83	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	50
84	R19-35	Vidaus kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	25

85	R17-35 (S9=1,051)	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	20
86	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2
87	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2
88	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2

Iš viso už poskyrį Santechnikos ardymo darbai

Santechnikos įrengimo darbai

89	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas	vnt	1
90	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2
91	PRN16-61	Rutulinis ventilis	vnt	2
92	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2
93	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	20
94	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	50
95	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	4
96	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	20
97	N16-138-4	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdynų pastatose montavimas	m	5
98	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1
99	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	2
100	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	7
101	PRN16-61	Rutuliniai ventiliai DN15	vnt	7
102	N17-13	Trapo montavimas	kompl.	2
103	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2
104	N17-6-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2
105	N17-31-1	Sieninio pisuaro montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1

Iš viso už poskyrį Santechnikos įrengimo darbai

Iš viso už skyrių Nr. 5 Berniukų WC remontas

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos
Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

10539,85	16240,90	471,68	27252,43
21%	21%	21%	5723,01
12753,22	19651,49	570,73	32975,44

Sudarė:

Sąmatininkas
Elvinas Vaičiūnas

