

Kompleksas: **VYT. DIDŽIOJO G.73, KELMĖ, KELMĖS KC PASTATO REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS**
 Objektas: **Kelmės KC pastato rekonstrukcija. II etapas. Kelmė, Vytauto Didžiojo g.73**
 Žiniaraštis: **Bendrastatybiniai darbai**

Lokalinė sąmata S101

Sudaryta 2016 m. kovo mėn. kainomis

62.821,87 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
Skyrius Nr. 1 I dalis						
1	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	18,6	63,360	1178,50
2	N46-161	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	55,8	25,801	1439,72
3	R23-78	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	130,2	5,625	732,33
4	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	11,29	24,775	279,71
5	N46-35	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose	m3	0,92	244,366	224,82
6	N8-158	Armotos 1/2 plytos storio pertvaros (bokštiniu kranu), kai plytos	100 m2	0,368	2013,910	741,12
7	N8-208	Paduodant medžiagas rankiniu būdu (30m atstumu) silikatinių 1/2 plytos storio pertvaroms pridėti	100 m2	0,368	296,432	109,09
8	R24-16	Plieninių sąramų, sijų iki 25kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,049	1239,706	60,75
9	N11-34	Šilumos ir garso izoliavimas keramzitu, paduodant medžiagas keltuvu.	m3	15,8	83,331	1316,63
10	N11P-0104	Betono posluoksnių 70mm storio įrengimas grindims paduodant betona karučiais	100 m2	1,51	719,445	1086,36
Iš viso už skyrių Nr. 1 I dalis						7169,02
Skyrius Nr. 2 Pagrindų šildomoms grindims įrengimas (HOLAS)						
11	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	11,73	63,360	743,21
12	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	174,57	1,445	252,22
13	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais	m3	11,7	42,255	494,39
14	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningą plėvelę	100m2	2,3457	50,220	117,80
15	903-10	Polistireninis putplastis EPS 100	m3	-19,03	63,567	-1209,68
16	749-80	Standžios stiklo vatos plokštės Isover FLO, 50mm	m2	234,57	6,535	1533,02
17	N11-40	20mm storio cementinis užtepimas, atliekamas rankiniu būdu / DANGOS STORIO POKYTIS	100 m2	2,3457	424,225	995,10
Iš viso už skyrių Nr. 2 Pagrindų šildomoms grindims įrengimas (HOLAS)						2926,06
Skyrius Nr. 3 Slankiojančios langų sistemos, plieninės durys ir žaliuzi						
18	N2P-0114	Apsauginių žaliuzių montavimas	vnt	1	701,227	701,23
19	N2P-0107-1	Sustumiamų langų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	8,65	90,487	782,71
20	F10-4-9	Metalinių durų blokų montavimas, kai blokai iki 2,0 m2	vnt	1	292,814	292,81
Iš viso už skyrių Nr. 3 Slankiojančios langų sistemos, plieninės durys ir žaliuzi						1776,75
Skyrius Nr. 4 Šoninių laiptų demontavimas						
21	N9-190	Laiptų, aikštelių, aptvėrimų demontavimas	t	1,2	283,235	339,88
22	N9-172	Aptvėrimų, turėklų montavimas / IŠ ESAMŲ METALŲ	t	0,1	774,977	77,50
23	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas	t	1	75,636	75,64
24	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	21,779	21,78
Iš viso už skyrių Nr. 4 Šoninių laiptų demontavimas						514,79
Skyrius Nr. 5 Metaliniai laipteliai (operatorinė)						
25	N9-172	Metalinių operatorinės laiptelių montavimas / NAUDOJAMOS ESAMOS DEMONTUOTŲ LAIPTŲ KONSTRUKCIJOS	t	0,1	1533,314	153,33
Iš viso už skyrių Nr. 5 Metaliniai laipteliai (operatorinė)						153,33
Skyrius Nr. 6 Centrinį laiptų ardymas						
26	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	2,7	24,774	66,89
27	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	2,2	86,930	191,25
28	R24-10	Esamų pastatų sienose sąramų iki 0,1 t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas rankiniu būdu	m3	0,2	1927,735	385,55
29	N46-186	Laiptakių su turėklais ir gelžbetoninėm pakopom ant vienos laiptasijos išardymas	100 m2	0,15	5476,602	821,49
30	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	12	21,780	261,36
Iš viso už skyrių Nr. 6 Centrinį laiptų ardymas						1726,53
Skyrius Nr. 7 II dalis						
31	N6-109	Besijiniai gelžbetoniniai iki 150mm storio perdenginiai iki 6m aukštyje	m3	5,25	465,265	2442,64
32	N11-110-2	Grindų pagrindo išlyginimas "atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu / SENŲ LAIPTŲ AIKŠTELIŲ IR MARŠŲ LYGINIMAS vid. 4mm storio	m2	26	7,665	199,28

33	F9-6	Metalinio karkaso įrengimas iš kampuočių 50x50mm / DEŽĖ PO	t	0,23	1353,027	311,20
34	N15-66	Vienasluoksnis tinkas (iššisinis betoninių paviršių išlyginimas) / 30% nuo 2000m2	100 m2	6	301,921	1811,53
35	N34-33-2 (K1=0,5, K2=0,5)	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm / DEMONTAVIMAS	100 m2	0,166	521,248	86,53
36	N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm / KARKASO PERDARYMAS PAGAL	100 m2	0,166	819,154	135,98

Iš viso už skyrių Nr. 7 II dalis

4987,13

Skyrius Nr. 8 III dalis

37	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	7,2	24,775	178,38
38	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	6,2	86,930	538,97
39	R24-14	Smulkių gelžbetoninių konstrukcijų iki 0.1 t masės montavimas rankiniu būdu, panešant 50 m atstumu (sąramos)	m3	0,365	888,835	324,42
40	N11-39 (K4=0,7)	Gulekšnių apkalimas 10mm gumos juosta	100 m2	0,192	1924,129	369,43
41	N10P-0703-2 (K4=0,7)	Medinių tašelių 30x50mm tvirtinimas iš apačios prie grindų medinių konstrukcijų	100 m	3,2	114,844	367,50

Iš viso už skyrių Nr. 8 III dalis

1778,71

Skyrius Nr. 9 Papildomi statybinių plokščių sluoksniai (MAŽOJI SALĖ)

42	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso /papild./	m2	149	6,964	1037,62
43	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis (papildomas sl.)	100 m2	0,6103	1039,749	634,56
44	N15P-1205	Karkasų aptaisymas papildomu sluoksniu juodo fibrocemento	m2	58,31	26,689	1556,21

Iš viso už skyrių Nr. 9 Papildomi statybinių plokščių sluoksniai (MAŽOJI SALĖ)

3228,39

Skyrius Nr. 10 Aliuminio pertvaros

45	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas /su varstoma dalimi/	m2	9,85	251,679	2479,04
----	----------	---	----	------	---------	---------

Iš viso už skyrių Nr. 10 Aliuminio pertvaros

2479,04

Skyrius Nr. 11 Vestibiulis

46	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	1,0368	157,833	163,64
47	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	10	63,359	633,59
48	R23-78	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	20	5,625	112,49
49	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	20	21,780	435,59
50	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais	m3	4	42,255	169,02
51	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 50mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant pagrindo min.vatos plokštes	100 m2	1,0368	187,673	194,58
52	749-80	Standžios stiklo vatos plokštės Paroc SSB1, 50mm	m2	103,68	5,938	615,70
53	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	1,0368	50,217	52,06
54	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,145	1268,400	183,92
55	N11P-0104	Betono posluoksnio 70mm storio įrengimas grindims paduodant betoną karučiais	100 m2	1,0368	719,443	745,92
56	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	103,68	19,630	2035,27
57	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant keramines	m	26	4,902	127,46
58	660-42	Plytelės CERRAD 600x600 (kodas 6110)	m2	106,79	16,033	1712,18
59	CALC1-1	Plytelės TREVERKMOOD FAGGIO 150x900	m2	4,5	29,846	134,31

Iš viso už skyrių Nr. 11 Vestibiulis

7315,74

Skyrius Nr. 12 PVC pertvarų viršutinės dalies užtaisymas

60	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2	0,04	2779,364	111,17
61	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	4	6,964	27,86

Iš viso už skyrių Nr. 12 PVC pertvarų viršutinės dalies užtaisymas

139,03

Skyrius Nr. 13 Salės grindys

62	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	3,3	50,221	165,73
----	----------	--	-------	-----	--------	--------

Iš viso už skyrių Nr. 13 Salės grindys

165,73

Skyrius Nr. 14 Foje antro aukšto grindys

63	R5-24-1	Lentinių grindų skutimas (šlifavimas), nuobliuojant nelygumus	m2	51,31	6,580	337,60
64	R5-29	Medinės grindjuostės tvirtinimas	m	54	3,874	209,18
65	N15P-0723	Grindų paviršių lakavimas aliejiniu laku teptuku vienu sluoksniu	100m2	0,5131	127,792	65,57
66	N15P-0723	Grindų paviršių lakavimas aliejiniu laku teptuku kartotiniu sluoksniu	100m2	0,5131	95,863	49,19

Iš viso už skyrių Nr. 14 Foje antro aukšto grindys

661,53

Skyrius Nr. 15 Vyrų WC

67	N46-150	Pakabinamų lubų iš PVC dailylenčių išardymas	100 m2	0,24	599,838	143,96
----	---------	--	--------	------	---------	--------

68	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	0,8	24,777	19,82
69	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,04	157,845	6,31
70	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių	m2	18	2,076	37,36
71	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	0,4	63,354	25,34
72	R23-78	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	2,4	5,626	13,50
73	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,4	21,781	52,27
74	N15-51	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100 m2	0,18	680,674	122,52
75	F15-1-3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100 m2	0,18	2426,838	436,83
76	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 50mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes	100 m2	0,04	485,899	19,44
77	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,04	50,295	2,01
78	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,005	1268,557	6,34
79	N11P-1401	Cementinio skiedinio grindų dangų 60mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	100 m2	0,04	823,582	32,94
80	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	4	30,861	123,44
81	N10P-1002	WC pertvarų su durimis įrengimas iš drėgmei atsparios MDP skydų su kojėlėmis LTT-03 (H=2000mm)	m	4	139,040	556,16

Iš viso už skyrių Nr. 15 Vyrų WC

1598,29

Skyrius Nr. 16 Neįgalųjų WC

82	N46-150	Pakabinamų lubų iš PVC dailylenčių išardymas	100 m2	0,034	599,759	20,39
83	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,034	157,790	5,36
84	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių	m2	18	2,076	37,36
85	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	0,34	63,354	21,54
86	R23-78	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	1	5,624	5,62
87	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	21,779	21,78
88	N15-51	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100 m2	0,18	680,674	122,52
89	F15-1-3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100 m2	0,18	2426,838	436,83
90	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 50mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes	100 m2	0,034	485,838	16,52
91	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,034	50,178	1,71
92	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,005	1268,557	6,34
93	N11P-1401	Cementinio skiedinio grindų dangų 60mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	100 m2	0,034	823,666	28,00
94	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	3,4	30,860	104,92

Iš viso už skyrių Nr. 16 Neįgalųjų WC

828,92

Skyrius Nr. 17 Moterų WC

95	N46-150	Pakabinamų lubų iš PVC dailylenčių išardymas	100 m2	0,14	599,838	83,98
96	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	2,4	24,775	59,46
97	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,14	157,826	22,10
98	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių	m2	48	2,076	99,65
99	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	1,4	63,361	88,71
100	R23-78	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	8	5,625	45,00
101	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8	21,779	174,24
102	N15-51	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100 m2	0,48	680,687	326,73
103	F15-1-3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100 m2	0,48	2426,852	1164,89
104	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 50mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes	100 m2	0,14	485,848	68,02
105	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,14	50,233	7,03
106	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,02	1268,356	25,37
107	N11P-1401	Cementinio skiedinio grindų dangų 60mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	100 m2	0,14	823,618	115,31
108	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	14	30,860	432,05
109	N10P-1002	WC pertvarų su durimis įrengimas iš drėgmei atsparios MDP skydų su kojėlėmis LTT-03 (H=2000mm)	m	10,5	139,041	1459,93

Iš viso už skyrių Nr. 17 Moterų WC

4172,46

Skyrius Nr. 18 Metaliniai laiptai (pagalbiniai)

110	N9-172	Metalinių laiptelių montavimas / NAUDOJAMOS ESAMOS DEMONTUOTŲ LAIPTŲ KONSTRUKCIJOS supjaustytos	t	0,1	2062,297	206,23
-----	--------	---	---	-----	----------	--------

Iš viso už skyrių Nr. 18 Metaliniai laiptai (pagalbiniai)

206,23

Skyrius Nr. 19 Sienų valymas

111	R11-73	Fasadų lygaus paviršiaus nuvalymas smėliastroviu aparatu, dirbant ant pastolių (žemės)	100 m2	2,5606	384,268	983,96
-----	--------	--	--------	--------	---------	--------

Iš viso už skyrių Nr. 19 Sienų valymas

983,96

Skyrius Nr. 20 Medinė perdanga

112	N6-202	Plieninių įdėtinių detalių tvirtinimas, kai detalės masė iki 6 kg	t	0,036	3000,086	108,00
113	R24-16-1	Plieninių sąramų, sijų montavimas rankiniu būdu	t	0,544	2399,168	1305,15
114	N46-8	Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis traukėmis	t	0,027	2476,613	66,87
115	N13-186	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	t	0,607	48,467	29,42
116	R62P-6104	Medinių paviršių antiseptinimas ištisinių paviršių skiediniais	100m2	0,64	50,486	32,31
117	N10P-0402	Perdangos medinių konstrukcijų įrengimas iš elementų, pagamintu iš tašu skerspjūvio iki 75cm2	m3	0,735	518,743	381,28
118	N10P-0703-2	Lentų 25x100mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių	100 m	0,98	164,882	161,58
119	N10P-0601	Denginių paklotų įrengimas, kai paklotas iš medžio drožlių (skiedrų)	100 m2	0,7	683,864	478,70
120	N10P-0702	Lubų karkasų apkalimas 10mm medžio drožlių (skiedrų) plokštėmis	100 m2	0,7	949,504	664,65
121	N10P-0705	Perdangų garo izoliacijos įrengimas iš viršaus	100 m2	0,7	92,553	64,79
122	N10P-0706	Perdangų šiltinamosios izoliacijos 150mm storio įrengimas	100 m2	0,7	686,008	480,22

Iš viso už skyrių Nr. 20 Medinė perdanga

3772,96

Skyrius Nr. 21 Kiti darbai (mūras, tinkas, gipskartonis)

123	N8-158	Armuotos 1/2 plytos storio pertvaros (bokštiniu kranu), kai plytos	100 m2	0,225	2013,900	453,13
124	N8-208	Paduodant medžiagas rankiniu būdu (30m atstumu) silikatinių 1/2 plytos storio pertvaroms pridėti	100 m2	0,225	296,429	66,70
125	N15-51	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100 m2	0,45	680,681	306,31
126	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	116	6,964	807,81

Iš viso už skyrių Nr. 21 Kiti darbai (mūrs, tinkas, gipskartonis)

1633,93

Skyrius Nr. 22 Scenos grindys

127	N11-112	Gulekšnių 80x50mm kas 70cm su medinių tašelių 80x24x200mm kas 70cm tarpais įrengimas	100 m2	2	963,643	1927,29
128	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant universalias min.vatos plokštes Paroc EXTRA, klojant dviem	100 m2	2	886,544	1773,09

Iš viso už skyrių Nr. 22 Scenos grindys

3700,37

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

51918,90

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

51918,90


PVM

10902,97

Bendra vertė su PVM

62821,87

Sudarė: Sąmatininkas V.Šliužas



Kompleksas: **VYT. DIDŽIOJO G.73, KELMĖ, KELMĖS KC PASTATO REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS**

Lokalinė sąmata S102

Objektas: **Kelmės KC pastato rekonstrukcija. II etapas. Kelmė, Vytauto Didžiojo g.73**

Sudaryta 2016 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Vidaus santechnika**

63.592,71 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-----------------	---------

Skyrius Nr. 1 VIDAUS ŪKIO-BUITIES, GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

57	1032-34	PVC perėjimai d 110/50 (vid. nuotek. Optima)	vnt	6	2,132	12,79
1	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1	58,278	58,28
2	N16-142	Vand. surink. vonelės, kurio D 100mm, prijung.	vnt	1	97,001	97,00

Iš viso už skyrių Nr. 1 VIDAUS ŪKIO-BUITIES, GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

168,07

Skyrius Nr. 2 ŠALTO, KARŠTO, CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO TINKLAI

3	N19-6	Vandens tūrinio šildytuvo montavimas	vnt	4	42,586	170,35
4	1095-43-1	Vandens šildytuvai 15 ltr.	vnt	2	117,092	234,18
5	1095-43-2	Vandens šildytuvai 50 ltr.	vnt	1	157,386	157,39
6	1095-40	Vandens šildytuvai 100 ltr.	vnt	1	169,757	169,76

Iš viso už skyrių Nr. 2 ŠALTO, KARŠTO, CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO TINKLAI

731,68

Skyrius Nr. 3 VENTILIACIJA

53	N20P-0203	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 2000mm	vnt	24	8,807	211,37
54	484733	Ortakinės grotelės	vnt	24	51,569	1237,64
55	N20-595	Kaminėlio, kurio vamzdgialio d 400mm, montavimas	vnt	4	70,336	281,34
56	N20-619	Perėjimų per stogą D1000mm montavimas	vnt	2	1015,266	2030,53
7	N20P-0207	Difuzorių iki 160mm diametro montavimas	vnt	14	2,146	30,04
8	N20-499	Oro paskirstytojo KVADRA 375, montavimas	vnt	12	108,684	1304,21
9	N20-500	Grotelių su pajungimo dėže mntavimas (400x200)	vnt	6	230,982	1385,89
10	N20P-0203	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas 1000mm perimetru	vnt	4	28,311	113,24
11	N20-925	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm	vnt	8	4,047	32,37
12	N20-559	Ugnies vožtuvų, kurių d iki 630mm, arba perimetras iki 2000mm, montavimas	vnt	1	22,751	22,75
13	R23-48	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm	vnt	1	5,367	5,37
14	N18-198 (K1=0,6)	RMG mazgo demontavimas	kompl.	1	55,461	55,46
15	N18-198	RMG mazgo sumontavimas	kompl.	1	90,379	90,38
16	N20-940	Kanalinio ventiliatoriaus iki 10 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt	1	14,301	14,30
17	1081-88	Kanaliniai ventiliatoriai 250	vnt	1	93,951	93,95
18	N20-593	Kaminėlio, kurio vamzdgialio D250mm, be atotampų montavimas	vnt	1	56,797	56,80
19	N20-610	Vėd.šachtų mazgų UP-1;UP-2;UP-3 su vamzdgialių, kurių d nuo 200mm iki 315mm, montavimas	vnt	1	80,085	80,09

Iš viso už skyrių Nr. 3 VENTILIACIJA

7045,75

Skyrius Nr. 4 ŠILDYMAS

1	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	101	9,499	959,42
2	N16-2-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50mm (gaminant ruošinius objekte)	m	182	11,233	2044,38
3	979-32	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.3	m	33	1,547	51,04
4	979-33	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8	m	68	2,312	157,20
5	979-37	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	60	3,317	199,01
6	979-40	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.0x3.5	m	56	3,784	211,90
7	979-44	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.20	m	66	4,566	301,34
8	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,61	97,787	157,44
9	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,22	118,227	144,24

Skyrius Nr. 5 PRIEŠGAISRINIS VAMZDYNAS

29	N16-112-2	Vidaus vandentiekio tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių d 32-80mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10	10,008	100,08
30	140085	Fasoninės dalys plieniniams vamzdžiams	kompl.	1	23,693	23,69
31	R19-3	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 76 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	4	5,588	22,35
32	N46-39	Niškų įrengimas plytų sienose priešgaisrinei spintelei	10 m2	0,025	396,620	9,92
33	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt	1	13,879	13,88
34	N16-62	Priešgaisrinių čiaupų, kurių D 50mm, prijung.	vnt	1	10,876	10,88
35	N10-164-1 (K1=0,6)	Gaisrinių čiaupų spintelių demontavimas	vnt	1	8,406	8,41
36	N16-62 (K1=0,6)	Priešgaisrinių čiaupų, kurių D 50mm, atjung.	vnt	1	6,590	6,59

Iš viso už skyrių Nr. 5 PRIEŠGAISRINIS VAMZDYNAS

195,79

Skyrius Nr. 6 METALINIS RĖMAS ŠALČIO MAŠINAI IR ORO TIEKIMO/IŠTRAUKIMO MAŠINAI

37	MET-01	Stačiakampiai vamzdžiai 140x80x5	m	48	15,786	757,74
38	MET-02	Kvadratiniai vamzdžiai 80x80x5	m	6	10,889	65,33
39	MET-03	Plokštieji strypai 240x10	t	0,12	676,929	81,23
40	MET-04	Lovys Nr.8	t	0,135	710,775	95,95
41	R23-90	Iki 12mm skersmens skylių gręžimas elektr. rankiniu grąžtu metalo konstrukcijose, kai gręžimo gylis iki 6mm	100 vnt	0,32	16,145	5,17
42	R23-136	Plieninių strypų iki 25mm skersmens pjaustymas ambrazyviniu disku (100 pjūvių)	100 vnt	0,16	37,250	5,96
43	R23-141 (K4=2,4)	Plieninių juostų iki 1000mm2 skersmens pjaustymas ambrazyviniu disku (100 pjūvių)	100 vnt	0,12	172,165	20,66
44	R23-144	Plieninių lovių, kai profilio nr.10 ir mažesnis, pjaustymas ambrazyviniu disku (100 pjūvių)	100 vnt	0,16	81,213	12,99
45	R23-147	Plieninių lovių, kai profilio nr.14-16, pjaustymas ambrazyviniu disku (100 pjūvių)	100 vnt	0,16	251,392	40,22
46	R23-173	20mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200mm	100 vnt	0,16	103,497	16,56
47	N13-186	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	t	1,05	71,864	75,46
48	R23-116	Plieninių konstrukcijų sandūrinių sujungimų suvirinimas, kai suvirinamo metalo storis iki 6mm	m	16	8,105	129,68
49	N46-7	Plieninių apkabų konstrukcijos tvirtinimui montavimas	t	0,135	1134,818	153,20
50	N9-137	Metalinio rėmo šalčio ir oro tiekimo/ištraukimo mašinoms montavimas	t	0,937	989,624	927,28

Iš viso už skyrių Nr. 6 METALINIS RĖMAS ŠALČIO MAŠINAI IR ORO TIEKIMO/IŠTRAUKIMO MAŠINAI

2387,43

Skyrius Nr.7 Vėdinimo sistema virtuvėlėje

1	N20-162	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm	m2	4,5216	19,464	88,01
2	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1,0	219,202	219,2
3	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	1,0	33,560	33,56
4	N20-566	Gaubto montavimas, kai D 160mm	vnt	1,0	6,922	6,92
5	N20-767	Metalinių narvelinių filtrų montavimas	m2	1,0	585,149	585,15

Iš viso už skyrių Nr. 7 Vėdinimo sistema virtuvėlėje

932,84

Skyrius Nr.8 Vėdinimo sistemų permontavimas iš patalpų 62;63;64 per stogą

1	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m2	3,53	3,634	12,83
2	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	7,065	20,283	143,3

Iš viso už skyrių Nr. 8 Vėdinimo sistemų permontavimas iš patalpų 62;63;64 per stogą

156,12

Skyrius Nr.9 Oro perleidimo įrenginiai OVE-125 (difuzoriai) rūbinės patalpa ir kasa

1	N20-454	Sieninio oro skirstytuvo VP-1 arba VP-2 montavimas	vnt.	3,0	112,252	336,75
2	R23-41	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 220mm, k1=1,20, k2=1,20	vnt	3,0	9,682	29,05

Iš viso už skyrių Nr. 9 Oro paleidimo įrenginiai OVE-125 (difuzoriai) rūbinės patalpa ir kasa

365,8

Skyrius Nr.10 OTŠ-5 vėdinimo sistemos pakeitimas

1	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm	m2	19,782	15,794	312,44
2	N20-165	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 355mm iki 450mm	m2	50,24	16,789	843,5
3	88001001	Ortakių fasoninės dalys	kompl.	1,0	952,193	952,19
4	N20P-0113	Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 2 m, skersmuo daugiau kaip 250 mm)	vnt.	4,5	16,031	72,14
5	N34-114	Angų iškirtimas sienose	m	51,2	39,453	2020,01

6	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	5,0	30,677	153,39
7	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	13,0	19,744	256,67
8	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	2,76	247,489	683,07

Iš viso už skyrių Nr.10 OTŠ-5 vėdinimo sistemos pakeitimas

5293,42

Skyrius Nr.11 Mažosios salės vėdinimo pakeitimas

1	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais	m3	0,27	923,487	249,34
---	---------	--	----	------	---------	--------

Iš viso už skyrių Nr.11 Mažosios salės vėdinimo pakeitimas

249,34

Skyrius Nr.12 Naujai suprojektuotas patalpų Nr. 36;37 vėdinimas

1	N20-454	Sieninio oro skirstytuvo montavimas	vnt.	2,0	59,930	119,86
2	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas	vnt	1,0	28,983	28,98
3	R23-41	Skylių vamzdynams išskirtimas sienose k ₁ =1.20,k ₂ =1.20	vnt	3,0	9,682	29,05

Iš viso už skyrių Nr.12 Naujai suprojektuotas patalpų Nr.36;37 vėdinimas

177,89

Skyrius Nr.13 Sistemų OŠ-7; OŠ-8; OŠ-10 išmetimo altitudžių keitimas

1	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	13,56	17,137	232,37
2	N20-165	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 355mm iki 450mm	m2	16,96	16,787	284,71

Iš viso už skyrių Nr.13 Sistemų OŠ-7; OŠ-8; OŠ-10 išmetimo altitudžių keitimas

517,08

Skyrius Nr.14 Patalpos Nr. 18 naujai suprojektuota natūrali vėdinimo sistema

1	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	15,072	17,134	258,24
2	88001002	Oratkių fasoninės dalys	kompl.	1,0	87,672	87,67
3	N20P-0204	Oro pritekėjimo grotelių montavimas	vnt.	2,0	7,134	14,27
5	R23-41	Skylių vamzdynams išskirtimas betoninėse sienose k ₁ =1.20,k ₂ =1.20	vnt	4,0	9,682	38,73

Iš viso už skyrių Nr.14 Patalpos Nr.18 naujai suprojektuota natūrali vėdinimo sistema

398,92

Skyrius Nr.15 OTŠ-5 sistemos gliukolio linija

1	N16P-1208	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas , kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 50 l iki 75 l	vnt.	1,0	80,063	80,06
2	N16P-1016	Vandens filtrų montavimas (filtro našumas iki 2 m3/val.)	kompl.	2,0	27,330	54,66
3	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas	vnt	1,0	18,307	18,31
4	N18-105	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	2,0	14,705	29,41
5	N19-44	Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	1,0	32,231	32,23
6	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	2,0	7,712	15,42
7	88001003	Plastikinė talpa gliukoliui- 50 l	vnt	1,0	16,308	16,31
8	88001004	Gliukolis 35 proc.	l	172,0	2,678	460,57
9	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0	11,719	23,44

Iš viso už skyrių Nr.15 OTŠ-5 sistemos gliukolio linija

730,42

Skyrius Nr.16 OŠ-9 sistema(OŠ-9 ir OŠ-10 perprojektuotos į OŠ-9)

1	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1,0	219,198	219,2
2	N51-108	Vykdyimo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	1,0	33,560	33,56

Iš viso už skyrių Nr.16 OŠ-9 sistema (OŠ-9 ir OŠ-10 perprojektuotos į OŠ-9)

252,77

Skyrius Nr.17 RMG mazgo OTŠ-6 perkėlimas

3	N16-2-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	30,0	9,959	298,78
4	N13-151	Įrengimų vamzdynų iki D 500mm paviršių nuriebalinimas uait spiritu	100m ²	0,0452	92,913	4,2
5	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m ²	0,0452	107,614	4,86
6	N15-188	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,0452	428,008	19,35
7	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,3	728,311	218,49

Iš viso už skyrių Nr.17 RMG mazgo OTŠ-6 perkėlimas

545,69

Skyrius Nr.18 Priešgaisrinės dėžės perkėlimas iš patalpos [Nr.31(garažas) į patalpą Nr. 32 (tambūras)

1	N16-112-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	4,0	17,163	68,65
2	R19-2	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	2,0	2,231	4,46

3	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių nuėmimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	vnt.	1,0	4,196	4,2
4	N16-62	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, atjung. k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	vnt.	1,0	3,305	3,31
5	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	1,0	7,529	7,53
6	N16-62	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung.	vnt.	1,0	5,904	5,9
7	N16P-0112	Plieninių vamzdžių užaklinimas	vnt.	1,0	6,169	6,17
8	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1,0	27,431	27,43
9	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas	100m	0,04	60,644	2,43

Iš viso už skyrių Nr.18 Priešgaisrinės dėžės perkėlimas iš patalpos Nr.31 (garažas) į patalpą Nr.32 (tambūras)

130,07

Skyrius Nr.19 Lauko darbai riebalų gaudyklės pastatymui

1	N46-169	Akmens trinkelų dangos išardymas	100m2	0,2	162,733	32,55
2	N1P-0128	Grunto kasimas mechanizuotai	100m3	0,15	1476,963	221,54
3	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1,5	9,260	13,89
4	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,25m3	100m3	0,08	696,115	55,69
5	T1-59	III grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,03	726,594	21,8
6	T1-61	Transportuojant III-IV grupės gruntą geriais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100m3	0,03	78,210	2,35
7	N1-382-1	III-IV grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,15	166,086	24,91
8	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,05	989,655	49,48

Iš viso už skyrių Nr.19 Lauko darbai riebalų gaudyklės pastatymui

422,22

Skyrius Nr.20 TP nerekonstruojamų sanitarinių mazgų įrengimas

1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	5,0	13,675	68,37
2	N23-181	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas	vnt	4,0	6,462	25,85
3	N16-116-2	Plastikinių slėginių keturšakių D75-110 mm montavimas	vnt.	1,0	56,291	56,29
4	N23-174	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	10,0	3,207	32,07
5	N16-142	Revizijos montavimas, kurio D 100mm	vnt	1,0	16,800	16,8
6	940-21	Vamzdžių metaliniai laikikliai su guma	vnt	2,0	0,703	1,41
7	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	15,0	4,996	74,93
8	N16P-0205	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	5,0	8,334	41,67
9	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	2,0	6,662	13,32
10	N16P-0210	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	1,0	3,129	3,13
11	N16P-0214	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	1,0	2,037	2,04
12	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	4,0	1,411	5,64
13	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	1,0	5,837	5,84
14	N16P-0206	Prietaisinių dėžučių montavimas	vnt.	7,0	3,500	24,5
15	7700101	Metalinis laikiklis su guma (kompl.) 3/4"	vnt	2,0	0,668	1,34

Iš viso už skyrių Nr.20 TP nerekonstruojamų sanitarinių mazgų įrengimas

373,19

Skyrius Nr.21 Laikančių konstrukcijų (lubų) permontavimas

1	N21-451	Metalinių konstrukcijų montavimas	t	1,0	298,738	298,74
---	---------	-----------------------------------	---	-----	---------	--------

Iš viso už skyrių Nr.21 Laikančių konstrukcijų (lubų) permontavimas

298,74

Skyrius Nr.22 Sanitariniai prietaisai virtuvėlėje

1	N17-33-1	Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	146,284	146,28
---	----------	---	--------	-----	---------	--------

Iš viso už skyrių Nr.22 Sanitariniai prietaisai virtuvėlėje

146,28

Skyrius Nr.23 Praustuvo perkėlimas II a. prie patalpos Nr.14

1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	6,5	3,398	22,08
2	N23-174	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	11,0	2,083	22,91
3	940-21	Vamzdžių metaliniai laikikliai su guma	vnt	6,0	0,703	4,22
4	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	8,0	2,542	20,34
5	N16P-0210	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	3,0	3,129	9,39
6	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	10,0	1,445	14,45
7	7700101	Metalinis laikiklis su guma (kompl.) 3/4"	vnt	6,0	0,668	4,01
Iš viso už skyrių Nr.23 Praustuvo perkėlimas Iia. Prie patalpos Nr.14						97,39

Skyrius Nr.24 Sanmazgų patalpose Nr.15;17;18;19;23, kuriuose TP buvo nenumatomi renovuoti vėdinimo darbai

1	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	2,93	17,012	49,85
2	N20-162	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm	m2	2,51	15,293	38,38
3	88003001	Ortakių fasoninės dalys	kompl.	1,0	40,328	40,33
4	N20P-0113	Lanksčių gofruotų ortakų (prisijungimų) montavimas (ilgis 2 m, skersmuo daugiau kaip 250 mm)	vnt.	2,5	7,498	18,75
5	N34-114	Angų iškirtimas sienose	m	2,4	39,828	95,59
6	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	5,0	9,226	46,13
7	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	9,0	5,271	47,44
Iš viso už skyrių Nr.24 Sanmazgų patalpose Nr.15;17;18;19;23, kuriuose TP buvo nenumatomi renovuoti vėdinimo darbai						336,46

Skyrius Nr.25 Pisuarai

1	N17-31-1	Sieninio pisuaro montavimas prie sienos, aptaisytos glazuruotomis plytelėmis, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2,0	75,538	151,08
Iš viso už skyrių Nr.25 Pisuarai						151,08

Skyrius Nr.26 Šildytuvų montavimas patalpose Nr. 48; 49

1	N19-6	Vandens šildytuvo montavimas	vnt	2,0	21,895	43,79
2	Š 150	Šildytuvas 150 l	kompl.	1,0	140,340	140,34
3	Š 80	Šildytuvas 80 l	kompl.	1,0	118,079	118,08
Iš viso už skyrių Nr.26 Šildytuvų montavimas patalpose Nr.48;49						302,21

Skyrius Nr.27 OTŠ-5 vėdinimo sistemos pakeitimas

1	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	0,54	247,489	133,64
2	N20P-0208	Grotelių pajungimo dėžių montavimas	vnt.	32,0	192,401	6156,82
3	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)	vnt.	32,0	62,640	2004,49
4	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 5000 m3/val. iki 10000 m3/val.	vnt.	1,0	2020,309	2020,31
Iš viso už skyrių Nr.27 OTŠ-5 vėdinimo sistemos pakeitimas						10315,25

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai	52555,96
Bendra vertė be PVM	52555,96
PVM	11036,75
Bendra vertė su PVM	63592,71

Sudarė : Sąmatininkas V.Šliužas



Kompleksas: **VYT. DIDŽIOJO G.73, KELMĖ, KELMĖS KC PASTATO
REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS**
 Objektas: **Kelmės KC pastato rekonstrukcija. II etapas. Kelmė,
Vytauto Didžiojo g.73**
 Žiniaraštis: **Vidaus elektros tinklai**

Lokalinė sąmata S103

Sudaryta 2016 m. kovo mėn. kainomis

8.147,92 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
1	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt	0,55	804,142	442,28
8	P-863-07	Šviestuvas 18W 32C, CRE LED	vnt	55	57,539	3164,64
38	N21-394	Spintinio varianto skydelio, valdymo bloko ar punkto, aukštis ir plotis iki 1000x1000 mm montavimas tvirtinant prie grindų	vnt	10	33,412	334,12
39	PRN21-392	Dėžutė į grindis (salės scena)	vnt	10	227,888	2278,88
40	N21-166	Metalių laidadėžių montavimas ant ankščiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,3	545,630	163,69
41	PRN21-166	Metalinis lovys (neperforuotas) 100x50 su dangčiu	m	30	11,674	350,21
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						6733,82
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						6733,82
PVM						1414,10
Bendra vertė su PVM						8147,92

Sudarė: Sąmatininkas V.Šliužas



Kompleksas: VYT. DIDŽIOJO G.73, KELMĖ, KELMĖS KC PASTATO
REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS

Objektas: Kelmės KC pastato rekonstrukcija, II etapas, Kelmė, Vytauto
Didžiojo g.73

Žiniaraštis: Vidaus laiptų bei turėklų, porankių įrengimo darbai

Lokalinė sąmata Nr. S104

Sudaryta 2016 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **37.956,56 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Suma
Skyrius VIDAUS LAIPTAI VL-2						
1	N9P-0101	Metalinių kolonų montavimas, kai kolonų masė iki 0,25 t	t	0,102	13558,351	1382,95
2	N9-308	Sijų iki 0,25 t masės montavimas, kai pastatų aukštis iki 20 m	t	0,539	7061,585	3806,19
3	N9P-0109	Metalinių laiptų ir aikštelių montavimas	t	0,422	8970,145	3785,40
4	N7-229-1	Metalinių laiptų turėklų įrengimas /STATR. PLIENO, KITA- NERŪDIJANČIO PLIENO/	100m	0,25	24207,124	6051,78
5	F15-7-4	Metalinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais (sijų, kolonų ir pan.)	100 m2	0,258	7677,294	1980,74
6	N13-177	Miltelinis metalinių elementų dažymas	t	0,6092	1408,009	857,76
7	N9-6	Inkarinių varžtų pastatymas	100 vnt	0,12	1373,078	164,77
8	N6P-0903	Plieninio lyno sujungimai	m	15	30,221	453,32
9	N11-145-2	PVC danga, klijuojant / LAIPTŲ PAKOPOS, AIKŠTELĖ	100 m2	0,135	11564,824	1561,25
Iš viso už skyrių VIDAUS LAIPTAI VL-2						20044,16
Skyrius TURĖKLAI 2-AME AUKŠTE						
10	N2P-0119	Palanginių lentų montavimas / STALVIRŠIAI	m	25	70,119	1752,98
11	N7-229-2	Metalinių laiptų turėklų įrengimas /STATR. PLIENO, KITA- NERŪDIJANČIO PLIENO/	100m	0,25	13569,621	3392,41
12	N13-177	Miltelinis metalinių elementų dažymas	t	0,1488	1408,009	209,51
Iš viso už skyrių TURĖKLAI 2-AME AUKŠTE						5354,90
Skyrius KITI PORANKIAI, ATITVARAI IR TURĖKLAI						
13	N7-229-3	Metalinių laiptų turėklų įrengimas / IR ATITVARŲ (NERŪDIJANČIO PLIENO)	100m	0,183	19004,571	3477,84
14	N7-229-4	Metalinių laiptų turėklų įrengimas / ATITVARAI H=15 CM)	100m	0,064	17748,613	1135,91
15	N7-229-5	Porankių tvirtinimas prie paviršių / NERŪDIJANČIO PLIENO)	100m	0,096	14127,557	1356,25
Iš viso už skyrių KITI PORANKIAI, ATITVARAI IR TURĖKLAI						5970,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						31369,06
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						31369,06
PVM						6587,50
Bendra vertė su PVM						37956,56

Sudarė: Sąmatininkas V.Šliužas

Kompleksas: VYT. DIDŽIOJO G.73, KELMĖ, KELMĖS KC PASTATO
REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS

Objektas: Kelmės KC pastato rekonstrukcija, II etapas, Kelmė, Vytauto
Didžiojo g.73

Žiniaraštis: Didžiosios salės pakylų įrengimas

Lokalinė sąmata Nr. S105

Sudaryta 2016 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **54.774,97 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Suma
1	N6-22	Gelžb.juostiniai pamatai atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	2,1	1098,097	2306,00
2	N9-308	Sijų iki 0,25 t masės montavimas	t	0,966	3647,857	3523,83
3	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų montavimas	t	4,168	2313,197	9641,41
4	N6P-0903	Armatūros strypų diametro iki 20mm sujungimai, suvirinant	m	421	6,001	2526,42
5	N15P-0402	Vidinių paviršių aptaisymas cemento-pjuvenų plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	334	34,176	11414,78
6	N13-178	Metalinų paviršių padengimas ugniai atspariais dažais /RE20/	t	2,735	2612,395	7144,90
7	N7-229	Metalinų laiptų turėklų įrengimas /STATR. PLIENO, KITA-NERŪDIJANČIO PLIENO/	100m	0,41	20250,997	8302,91
8	N13-177	Miltelinis metalinių elementų dažymas	t	0,29	1408,009	408,32
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						45268,57
Bendra vertė be PVM						45268,57
PVM						9506,40
Bendra vertė su PVM						54774,97

Sudarė: Sąmatininkas V.Šliužas

