

SAŲATA

Statinių grupė Kazlų Rūdos regioninis padalinys

Statinys Vietinės reikšmės (miško) kelias: Novos g-ja kv. 74 skl. 7 - kv. 75 skl. 12; Ilgis -1,7 km; plotis - 3,0 m

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui EUR							
Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Dangos įrengimas							
1	MN7-54	Kelio dangos lyginimas (greideriavimas) prieš atstatant kelio dangą	m2	5100,0	0,0280	142,80	x
2	MN5-28	Dangos iš žvyro ir malto betono/skaldos įrengimas (hmin=10 cm)	m3	587,0	26,0761	15306,67	36,0
3	N57P-1506	Dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15)	m3	587,0	1,5000	880,50	x
Skyriuje						16329,97	
žiniaraštyje						16329,97	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3429,29	
Iš viso žiniaraštyje						19759,26	

Sudarė : UAB Kesberta direktorius Robertas Grabauskas
/Pavardė/